

WE

92

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1973



ΔΩΡΕΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1975

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1973



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1975

Μεταλλογραφήματα Κ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ἁγίου Μάρκου 14



Κ. ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε. - Πανεπιστημίου 39 - ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ. 32 24 268 - 32 30 595

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

	Σελίς
Εὐεργέται	θ'
Διοικητικὸν Συμβούλιον διὰ τὴν τριετίαν 1972 - 1974	ια'
Ἐπίτιμοι ἀντιπρόεδροι	ιβ'
Ἐπίτιμοι σύμβουλοι	ιβ'
Ἐπίτιμοι ἐταῖροι	ιγ' - ιδ'
Ἀντεπιστέλλοντες ἐταῖροι	ιε'
Τακτικοὶ ἐταῖροι	ις' - ιη'
Νέοι Ἐταῖροι	ιθ'
Ἐκθεσίς τοῦ Γ. Γραμματέως τῆς Ἑταιρείας περὶ τοῦ ἔργου αὐτῆς κατὰ τὸ ἔτος 1973	1 - 3

Α'. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΕΩΝ

1. Ἀνασκαφὴ ἐν Μοσχάτῳ Ἀττικῆς ὑπὸ Ἰωάννου Παπαχριστοδούλου (παρένθ. πίν. Α' καὶ πίν. 1 - 5)	5 - 10
2. Ἀνασκαφὴ Μυκηναϊκῆς Τανάγρας ὑπὸ Θεοδώρου Σπυροπούλου (πίν. 6 - 11)	11 - 21
3. Ἀνασκαφὴ ἐν Σέσκλῳ ὑπὸ Δημητρίου Ρ. Θεοχάρη (πίν. 12 - 13)	22 - 25
4. Ἀνασκαφὴ Νέας Ἀγχιάλου ὑπὸ Παύλου Ἡρ. Λαζαρίδη (παρένθ. πίν. Β' καὶ πίν. 14 - 30)	26 - 33
5. Ἀνασκαφὴ παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν Ἀμφιπόλεως ὑπὸ Εὐσταθίου Γ. Στίκα (πίν. 31 - 52)	34 - 42

	Σελίς
6. 'Ανασκαφαὶ καὶ ἔρευναι 'Αμφιπόλεως ὑπὸ Δημητρίου 'Ι. Λα- ζαρίδη (παρένθ. πίν. Γ' καὶ πίν. 53 - 71)	43 - 54
7. 'Ανασκαφὴ Φιλίππων ὑπὸ Στυλιανοῦ Πελεκανίδη (παρένθ. πίν. Δ' καὶ πίν. 72 - 77)	55 - 69
8. 'Ανασκαφὴ Μεσημβρίας Θράκης ὑπὸ 'Ανδρέα Κ. Βαβρίτσα (πίν. 78 - 106)	70 - 82
9. 'Ανασκαφὴ Μαρωνείας ὑπὸ Εὐαγγέλου Τσιμπίδη-Πεντάζου (πίν. 107 - 108)	83 - 86
10. 'Ανασκαφὴ τοῦ ἱεροῦ τῆς Δωδώνης ὑπὸ Σωτηρίου 'Ι. Δάκα- ρη (παρένθ. πίν. Ε' καὶ πίν. 109 - 112)	87 - 98
11. 'Ανασκαφὴ Μυκητῶν ὑπὸ Γεωργίου Ε. Μυλωνᾶ (πίν. 113 - 129)	99 - 107
12. 'Ανασκαφὴ Μεσσήνης ὑπὸ 'Αναστασίου Κ. 'Ορλάνδου (παρένθ. πίν. Σ' καὶ Ζ')	108 - 111
13. 'Ανασκαφὴ 'Αρχαίας 'Ηλιδος ὑπὸ Νικολάου Γιαλούρη (πίν. 130 - 141)	112 - 118
14. 'Ανασκαφαὶ Θήρας VII ὑπὸ Σπυρίδωνος Μαρινάτου (πίν. 142 - 144)	119 - 120
15. 'Ανασκαφὴ Σελλάδας Θήρας ὑπὸ Νικολάου Ζαφειροπούλου (πίν. 145 - 150)	121 - 126
16. 'Ανασκαφαὶ εἰς Ρόδον ὑπὸ Γρηγορίου Κωνσταντινοπούλου (παρένθ. πίν. Η' καὶ πίν. 151 - 157)	127 - 136
17. 'Ανασκαφὴ Ζάκρου ὑπὸ Νικολάου Πλάτωνος (παρένθ. πίν. Θ' καὶ πίν. 158 - 170)	137 - 166
18. 'Ανασκαφὴ 'Αρχανῶν ὑπὸ 'Ιωάννου 'Α. Σακελλαράκη (πίν. 171 - 184)	167 - 187
19. 'Ιερὸν 'Ερμοῦ καὶ 'Αφροδίτης εἰς Σύμην Βιάννου ὑπὸ 'Αγγε- λικῆς Λεμπέση (παρένθ. πίν. Ι' καὶ πίν. 185 - 207)	188 - 199
20. Δοκιμαστικὴ ἔρευνα εἰς 'Αγίαν Πελαγίαν 'Ηρακλείου Κρήτης ὑπὸ 'Αλεξάνδρου 'Ιωαννίδου - Καρέτσου (πίν. 208 - 221)	200 - 212

Β'. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. Είς Νέαν 'Αγχίαλον - Φθιώτιδας Θήβας ὑπὸ Παύλου 'Ηρ. Λα-
ζαρίδη (πίν. 222 - 230) 213 - 216
2. Είς 'Αμφίπολιν (χριστιανικήν) ὑπὸ Εὐσταθίου Στίκα 216
3. Είς Μεσημβρίαν Θράκης ὑπὸ 'Ανδρέα Βαβρίτσα 216
4. Είς Κασσώπην 'Ηπείρου ὑπὸ Σωτηρίου Δάκαρη 216
5. Είς 'Αρχαίαν 'Ηλιδα ὑπὸ Νικολάου Γιαλούρη 216
6. Είς Φουρνὶ 'Αρχανῶν ὑπὸ 'Ιωάννου Σακελλαράκη 217

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

217 - 218

Μουσεῖον 'Ελευσῖνος (πίν. 231 - 236)

Γ' ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

219

Δ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

220 - 222

Ε' ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

223 - 225

Σ' ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

226 - 229

'Απολογισμὸς ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῆς 'Αρχαιολογικῆς 'Εται-
ρείας κατὰ τὸ ἔτος 1973 (παρένθ. πίν.)

Ζ' ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

230 - 244

Η' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

245 - 257

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ
Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ
DUC DE LUYNES
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
HILARION ROUX

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ
HEINRICH SCHLIEMANN
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ι. ΠΡΩΙΟΣ
ΟΘΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
BENIAMIN ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
GEORGES CLEMENCEAU
Α. Ε. Η. ΓΟΕΚΟΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΦΑΡΜΑΣ

ΔΩΡΗΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

WILLIAM PATON
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1972 - 1974

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΣΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

† Carl William Blegen.

Louis Robert. — 31 Av. du Parc Montsouris, Paris XIV^e, France.

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

† Ὁ Βασιλεὺς τῆς Σουηδίας Γουσταῦος Ἀδόλφος.

Oscar Broneer. — Παλαιὰ Κόρινθος.

Ward M. Canaday. — 500 Security Bldg., Toledo 4, Ohio, U.S.A.

Georges Daux. — 6 Av. Paul - Appell, 75 - Paris XIV^e, France.

Pierre Demargne. — 120 Br^d de Montparnasse, Paris, France.

William Bell Dinsmoor. — Σουηδίας 54, Ἀθῆναι.

André Grabar. — 2 Av. Dode de la Brunerie, Paris XVI^e, France.

Βάσος Καραγιώργης. — Κυπριακὸν Μουσεῖον, Λευκωσία, Κύπρος.

Paul Lemerle. — École des Hautes Études. Sorbonne, Paris, France.

Doro Levi. — Ἀμαλίας 56, Ἰταλικὴ Ἀρχαιολογικὴ Σχολή, Ἀθῆναι.

Pierre de la Coste - Messelière. — Les Ousches, par Melle, Deux-Sèvres.

Benjamin Dean Meritt. — Institute for Advanced Study, Princeton, N.J.,
U.S.A.

Charles H. Morgan. — Amherst College, Amherst, Mass., U.S.A.

Homer Thompson. — Institute for Advanced Study, Princeton, N.J.,
U.S.A.

Eugene Vanderpool. — Σουηδίας 54, Ἀμερικανικὴ Σχολὴ Κλασσικῶν Σπου-
δῶν, Ἀθῆναι.

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

- Pierre Amandry.** — Διδότου 6, Γαλλική 'Αρχαιολογική Σχολή, 'Αθήναι.
- Äke Åkerström.** — Eklandagatan 10, 412 55 Göteborg, Sweden
- Helmuth Berve.** — Rainweg 9, Hechendorf (Pilsensee).
- Veselin Čaikanović.** — Gledstonova 22, Beograd, Yougoslavie.
- Rhys Carpenter.** — "Jerry Run", R. D. 2, Downington, Pa, U.S.A.
- John Caskey.** — University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, U.S.A.
- Otto Demus.** — 1 Hofburg (Schweizerhof), Wien, Österreich.
- Pierre Devambez.** — Direction des Musées de France - Arts et Lettres - Palais du Louvre, Paris, France.
- † **Πορφύριος Δίκαιος.**
- † **Fritz Eichler.**
- Sir John Forsdyke.** — 13. Sandringam Road, London, N. W. 11, England.
- Gallet de Santerre.** — Université de Dijon, France.
- Stanislaw J. de Gasiorowski.** — Ul. Jozefa Pilsudskiego 6, Krakow, Pologne.
- Roland Hampe.** — Archäologisches Institut der Universität - Marstallhof 4, Heidelberg, Deutschland.
- Herbert Hunger.** — 40 Weissgerberlande, Wien III, Österreich.
- Ulf Jantzen.** — Γερμανικὸν 'Αρχαιολογικὸν 'Ινστιτοῦτον, Φειδίου 1, 'Αθήναι.
- Hamit Zübeyr Kosay.** — T. K. Kültür Bakanlığı, Ancara, Turquie.
- Emil Kunze.** — Grosshesselohe/B Immergrünstrasse 1. München.
- James Mc Gredie.** — 'Αγγλική 'Αρχαιολογική Σχολή, Σουηδίας 52.
- Ernst Meyer.** — Universität, Zürich, Schweiz.
- Kazimierz Michalowski.** — Brzozowa 12, Warszawa, Pologne.

Kurt Müller. — Dahlmannstrasse 10, I, Göttingen, Deutschland.

Denis Page. — Jesus College, Cambridge, England.

† Ἀλέξανδρος Παγκαβῆς.

Jeanne Robert. — 31 Av. du Parc Montsouris, Paris XIV^e, France.

Fritz Schachermeyr. — Liechtensteinstr. 59, Wien IX, Österreich.

Henri - Arnold Seyrig. — Institut Français, B. P. 1424, Beyrouth, Liban.

Hidenaka Tanaka. — Imperial University, Kyoto, Japan.

Lincoln Mac Veagh. — Casa das Laranjeiros, Estoril, Portugal.

Carl Weickert. — Devrientweg 6, Berlin - Lichterfelde, Deutschland.

Arthur Maurice Woodward. — 21 Byng Road, Tunbridge Wells; Sussex, England.

Walther Wrede. — Allmandweg 47, Nagold, Deutschland.

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

Richard David Barnett. — British Museum, London, W.C. I.

Henri Ducoux. — 37 Av. de Versailles, Paris, France.

P. M. Fraser. — Oxford University, England.

Ernest Jos. Goerlich. — Wien, III/40, Arsenal, Objekt V III, Stlege
III 8, Österreich.

Karl Kübler. — Linsenbergrasse 25, Tübingen - Lustnau, Deutschland.

Αικατερίνη Melrose, 7135 Aberdeen Av. Dallas, Texas, U.S.A.

Ibraim Noshy. — Egyptian University of Cairo, Egypt.

Asher Ovadiah. — 10, Ben - Tabbai Str. Ranot - Gonen (San - Simon),
Jerusalem, Jsrael.

Iwan Velkoff. — Musée National, Sofia, Bulgarie.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1973

Σ η μ.—Οί δι' ἀστερίσκου σημειούμενοι ἑταῖροι εἶναι ἰσόβιοι

1. * Ἀγγελόπουλος Θεόδωρος
2. Ἀδαμίδης Κωνσταντῖνος
3. Ἀλεξανδρῆ Ὀλγα
4. * Ἀλεξανδρῆς Κωνσταντῖνος
5. * Ἀλεξίου Στυλιανός
6. Ἀναργύρου Εὐάγγελος
7. * Ἀναστασιάδης Ἀναστάσιος
8. Ἀνδρειωμένου Ἀγγελικὴ
9. * Ἀνδρόνικος Ἐμμανουήλ
10. * Ἀντωνιάδης Ἰωάννης
11. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλη
12. Βαβρίτσας Ἀνδρέας
13. * Βαλάσης Θωμᾶς
14. * Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου Εἰρήνη
15. Βασιλείου Ἰωάννης
16. * Βασσενχόβεν Λουδοβῆκος
17. * Βελουδίου Μαρία
18. * Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
19. Βοβολίνης Σπυρίδων
20. Βορίδης Κίμων
21. Βουκίδης Τιμολέων
22. * Γεωργακόπουλος Κωνσταντῖνος
23. * Γιαλούρης Νικόλαος
24. * Γιαννακόπουλος Γεώργιος
25. * Γιαννουλάτου Ἀρτεμισία
26. Γκόφας Δημήτριος
27. Δαβάρας Κωνσταντῖνος
28. * Δάκαρης Σωτήριος
29. Δημαρᾶς Ἰωάννης
30. * Διαμαντοπούλου Ἀγνή
31. * Δοντᾶς Γεώργιος Σπ.
32. * Δουκάκη Εὐανθία
33. * Δραγούμης Φίλιππος Στεφ.
34. * Δρανδάκης Νικόλαος
35. Δροσογιάννη-Κουτσοκώστα Φανή
36. * Ἐξαρχος Νικόλαος
37. Ζαφειρόπουλος Ἰωάννης
38. * Ζαφειρόπουλος Νικόλαος
39. Ζέπος Παναγιώτης
40. Ζώης Ἀντώνιος
41. Ζώρα Καλλιόπη
42. * Ἡλιόπουλος Γεώργιος
43. Θεοχάρη Μαρία
44. * Θεοχάρης Δημήτριος
45. Θρεψιάδης Ἀντιγόνη
46. * Ἰακωβίδης Σπυρίδων
47. Ἰακωβίδου Ἀθηνᾶ
48. Καζαμίας Θωμᾶς
49. Καλίτσης Κωνσταντῖνος
50. * Καλιτσουνάκης Δημήτριος
51. Καλλίας Κωνσταντῖνος
52. * Καλλιγιᾶς Μαρῖνος
53. * Καλλιπολίτης Βασίλειος
54. Καλογεροπούλου Ἀθηνᾶ
55. * Καλοκύρης Κωνσταντῖνος
56. Καμπίτογλου Ἀλέξανδρος
57. Κανατσούλης Δημήτριος
58. * Κανελλόπουλος Παναγιώτης
59. Κανελλόπουλος Παῦλος
60. Καπετανόπουλος Ἡλίας
61. Καράγιωργα-Σταθακοπούλου Θεοδώρα
62. * Καραθανάσης Δημήτριος

63. Καραμανώλη-Σιγανίδου Μαρία
64. * Καρανδρέας Ἀπόστολος
65. Καρδαρᾶ Χρυσούλα
66. * Καρούζου-Παπασπυρίδου Σέμνη
67. * Kent John
68. Κεραμόπουλος Δημήτριος Ἀ.
69. Κιουσόπουλος Δημήτριος
70. * Κόλιας Γεώργιος
71. * Κόλλας Περικλῆς
73. Κονιδάρης Γεράσιμος
73. * Κοντῆς Ἰωάννης
74. * Κοντολέοντος Εὐρυδίκη
75. * Κοντολέων Νικόλαος
76. * Κοντόπουλος Ἀλέξανδρος
77. Κορρὲς Γεώργιος
78. * Κορρὲς Στυλιανὸς
79. Κορωναῖος Δημήτριος
80. * Κοσμόπουλος Δημήτριος
81. Κουμανούδης Ἰωάννης
82. Κουμανούδης Στέφανος
83. Κουρέτας Δημήτριος
84. * Κουρμούλης Γεώργιος
85. Κριεζῆς Ἀντώνιος
86. * Κριμπᾶς Ἡλίας
87. Κριμπᾶς Κωνσταντῖνος
88. * Κτιστόπουλος Κωνσταντῖνος
89. Κύρου Ἀδωνις Κ.
90. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
91. Κωνσταντινόπουλος Γρηγόριος
92. Κωνσταντίνου Θεόδωρος
93. * Κωνσταντίνου Ἰωάννα
94. * Κωτσάκης Λεωνίδας
95. Λαζαρίδης Δημήτριος
96. * Λαζαρίδης Παῦλος Ἡρ.
97. Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
98. * Λάμπας Γεώργιος
99. * Λογοθέτης Κωνσταντῖνος
100. * Μακαρόνας Χαράλαμπος
101. Μανούσακας Μανούσος
102. * Μαντζούνης Παναγιώτης Δ.
103. * Μαντζούφας Γεώργιος
104. * Μαριδάκης Γεώργιος
105. * Μαρινᾶτος Σπυρίδων
106. * Μαρκεζίνης Σπυρίδων
107. * Μαστροκώστας Εὐθύμιος
108. * Μαυρούλιας Ἰωάννης
109. * Μέγας Γεώργιος
110. Μερτικόπουλος Θεόδωρος
111. Μεταξᾶς-Μεσσηνέζης Διον.
112. * Μηλιάδης Ἰωάννης
113. * Μιράσγεζης Δημοσθένης
114. * Μιτσὸς Μάρκελλος
115. Μουτσόπουλος Νικόλαος
116. * Μπακαλάκης Γεώργιος
117. Μπενάκης Λουκᾶς Ἀ.
118. Μπίτζιος Κωνσταντῖνος
119. Μπόνης Κωνσταντῖνος
120. Μπότσαρης Δημήτρ. Τ.Ν.
121. Μπούρας Χαράλαμπος
122. * Μπουφίδης Νικόλαος
123. * Μυλωνᾶς Γεώργιος
124. * Μυλωνᾶς Παῦλος Κ.
125. * Νομικὸς Μάρκος
126. Νταῆς Ἀστέριος
127. Ντούμας Χρῖστος
128. * Ξυγγόπουλος Ἀνδρέας
129. Οἰκονομίδου Ἀδαμαντία
130. * Ὁρλάνδος Ἀναστάσιος Κ.
131. * Πάλλας Δημήτριος
132. * Παμπούκας Ἀπόστολος
133. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
134. * Πανταζόπουλος Νικόλαος
135. Παντελίδου Μαρία
136. * Παπαδόπουλος Θωμᾶς
137. Παπαδόπουλος Στυλιανὸς
138. Παπαδοπούλου-Ζαφειροπούλου Φωτεινὴ
139. Παπαθανασόπουλος Γεώργιος
140. * Παπαϊωάννου Κωνσταντῖνος
141. * Παπακωνσταντίνου Κωνσταντῖνος
142. Παπαντωνίου Γεώργιος

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 143. Παπαντωνίου Ροζαλίνδη | 171. Σταθάτου Χριστίνα |
| 144. Παπαπάνος Κωνσταντῖνος | 172. Στασινοπούλου-Τουλούπα Ἔβη |
| 145. Παπασταύρου Ἰωάννης | 173. * Σταυρόπουλος Κωνσταντῖνος Ἀ. |
| 146. * Παπαφλέσσας Γρηγόριος | 174. Στεφανόπουλος Πολύβιος |
| 147. * Παπαφλέσσας Κωνσταντῖνος | 175. * Στίκας Εὐστάθιος |
| 148. Πασαδαῖος Ἀριστείδης | 176. * Συνοδινός Ἐλευθέριος |
| 149. * Πελεκανίδης Στυλιανός | 177. Συριόπουλος Κωνσταντῖνος |
| 150. Πελεκίδης Χρύσης Εὐστρ. | 178. * Σωτηρίου Μαρία |
| 151. Πέππα-Δελμούζου Κωνσταντίνα | 179. * Τεγοπούλου-Ἡλιοῦ Ἀλεξάνδρα |
| 152. * Πεσματζόγλου Γεώργιος | 180. Τζαβέλλα Τερψιχόρη-Χαρά |
| 153. Πετράκος Βασίλειος | 181. Τζαννετᾶτος Θησεύς |
| 154. * Πέτσας Φώτιος | 182. * Τούλ Χάρης |
| 155. Πλατῆς Γεώργιος | 183. * Τραυλός Ἰωάννης Μ. |
| 156. * Πλάτων Νικόλαος | 184. * Τριανταφυλλίδης Περικλῆς |
| 157. Πολίτης Λῆνος Ν. | 185. Τριανταφυλλόπουλος Ἰωάννης |
| 158. * Πολυγένης Ἰωάννης Κ. | 186. Τσαντίλας Ἰωάννης |
| 159. * Πουλόπουλος Ἀπόστολος | 187. Τσιριντάνης Ἀλέξανδρος |
| 160. Πουρναρόπουλος Γεώργιος | 188. Τωμαδάκης Νικόλαος |
| 161. Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη Εὐαγγελία | 189. Φατούρου Κάντω |
| 162. * Ρουμπάνης Γεώργιος | 190. * Φιλιππάκη Βαρβάρα |
| 163. Ρωμιοπούλου Αἰκατερίνη | 191. * Φουντούλης Δημήτριος |
| 164. Σακελλαρίου Ἀγνή | 192. * Χαρίτος Ἰωάννης |
| 165. Σακελλαρίου Μιχαήλ Β. | 193. * Χατζηδάκης Ἐμμανουήλ |
| 166. Σεργόπουλος Γεώργιος | 194. * Χατζηκακίδης Ἀθανάσιος |
| 167. * Σκάσσης Ἑρρῆκος | 195. * Χατζηνικολάου Ἄννα |
| 168. Σολομωνίδης Γεώργιος | 196. * Χρήστου Χρῦσανθος |
| 169. * Σπυριδάκης Γεώργιος | 197. * Χριστόπουλος Μιχαήλ |
| 170. * Σταθάτου Ἐλένη | 198. Χριστόπουλος Παναγιώτης |

ΝΕΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ἐκλεγέντες κατὰ τὰς συνεδρίας τῶν 4 καὶ 18 - 12 - 1972 καὶ μὴ δικαιούμενοι ψήφου κατὰ τὴν παροῦσαν Συνέλευσιν συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 5 § 2 τοῦ Ὁργανισμοῦ τῆς Ἑταιρείας.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 199. Βάλδκιρχ-Κοτιώνη Ἀλεξάνδρα | 210. Μπορμπουδάκης Ἐμμανουήλ |
| 200. Βοκοτόπουλος Παναγιώτης | 211. Μπούρης Ἰωάννης |
| 201. Γαζής Ἀλέξανδρος | 212. Μπούσκαρη Μαρία |
| 202. Δασκαρόλης Ἀθανάσιος | 213. Νικονάνος Νικόλαος |
| 203. Διαπούλης Χαράλαμπος | 214. Παπαστάμου Δημήτριος |
| 204. Θέμελης Πέτρος | 215. Σακελλαράκης Ἰωάννης |
| 205. Καλλιγᾶς Πέτρος | 216. Σαραντόπουλος Κωνσταντῖνος |
| 206. Κόλλιας Ἡλίας | 217. Τζεδάκις Ἰωάννης |
| 207. Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χάιδω | 218. Τσάκος Κωνσταντῖνος |
| 208. Κουλεϊμάνη-Βοκοτοπούλου Ἰουλία | 219. Χαρλαύτης Νικόλαος |
| 209. Κουνουπιώτη-Μανωλέσου Ἑλένη | 220. Χουρμουζιάδης Γεώργιος |

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

Ἀγαπητοὶ Ἑταῖροι, Κυρίαι καὶ Κύριοι,

Πρὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν κατὰ τὸ 1973 πεπραγμένων, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας θὰ προσφέρῃ, ὡς πράττει κατ' ἔτος, εὐλαβῇ τιμὴν πρὸς τοὺς κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος ἐκλιπόντας ἐταίρους καὶ συναδέλφους, ὡς ἐλαχίστην ἐκδήλωσιν εὐγνώμονος πρὸς ἐκείνους ἀναμνήσεως.

Ἐκ τῶν ξένων ἡμῶν ἐταίρων ἀφήρπασεν ἐφέτος ὁ θάνατος τὸν γηραιόν, πλὴν ἔνθερμον μέχρι τέλους λάτρην τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιοτήτος βασιλέα τῆς Σουηδίας Γουσταῦον Ἀδόλφον, ἀπὸ μακροῦ ἐπίτιμον Σύμβουλον τῆς ἡμετέρας Ἑταιρείας.

Ὁ πρᾶος καὶ καλοκάγαθος οὗτος βασιλεὺς μετέσχεν ἐνεργῶς τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν, τόσον τοῦ ἐν Ἑλλάδι Σουηδικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου ἐν Ἀσίνῃ τῆς Ἀργολίδος, ὅσον καὶ τῶν ἐν Κύπρῳ σουηδικῶν ἀποστολῶν, ἀργότερον δὲ καὶ τῶν ἐν Ἑτρουρίᾳ καὶ ἀλλαχοῦ τῆς Ἰταλίας γενομένων. Ὁ θάνατός του ὑπῆρξε σημαντικὴ ἀπώλεια οὐ μόνον διὰ τὴν Σουηδικὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καθόλου ἀρχαιολογίαν, τὴν ὁποίαν παντοιοτρόπως ἐνίσχυε καὶ προῆγε· δι' ὃ καὶ ἀγαθωτάτῃ θὰ παραμείνῃ καὶ εἰς ἡμᾶς ἡ ἀνάμνησις τοῦ φιλαρχαίου ἡγεμόνος.

Δευτέραν δεινὴν ἀπώλειαν ὑπέστη ἡ Ἑταιρεία μας διὰ τοῦ θανάτου τοῦ ἀπὸ μακροῦ ἐπιτίμου τῆς Ἑταιρείας μας Συμβούλου

W. B. Dinsmoor ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Columbia τῆς Ν. Ὑόρκης καὶ κορυφαίου ἐρευνητοῦ τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.

Γεννηθεὶς τὸ 1886 παρηκολούθησεν ὁ Dinsmoor ἀνελλιπῶς, ἀπὸ τοῦ 1908, τὰς ἀνασκαφικὰς ἐρεῦνας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν δημοσιεύσας πολυαρίθμους μελέτας, δι' ὧν ἐφώτισεν ἀπὸ τε ἀρχιτεκτονικῆς καὶ ἀπὸ καλαισθητικῆς πλευρᾶς βασικὰ προβλήματα τῶν τε ἐν Ἀθήναις μνημείων — ἰδίᾳ δὲ τῶν τῆς Ἀκροπόλεως — καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων ἱερῶν τῆς Ἑλλάδος. Ὑποδειγματικὴ διὰ τὴν σαφήνειαν καὶ τὴν ὀξύνοϊαν τῶν παρατηρήσεων τῆς παραμένει πάντοτε ἡ περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος πραγματεία του, τῆς ὁποίας νέαν ἔκδοσιν παρесеκέυαζε μέχρι τῶν τελευταίων ἡμερῶν του. Ἀλλ' ἡ ἀρχαιολογικὴ εὐρυμάθεια τοῦ Dinsmoor δὲν περιέλαβεν εἰς τὴν ἔρευναν αὐτοῦ μόνον θέματα ἀνήκοντα καθαρῶς εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν ἱστορίαν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ἄλλα ἀρχαιολογικά, ὥς εἶναι τὸ ἀναφερόμενον εἰς τοὺς ἀπολογισμοὺς τῶν κτηρίων τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὸ ἀφορῶν εἰς τὴν χρονολογικὴν κατάταξιν τῶν Ἀθηναίων ἀρχόντων, δύο συγγράμματα, δι' ὧν κατέλαβεν ἐξαίρετον θέσιν εἰς τὴν ἐπιστήμην. Δικαίως διὰ τοῦτο ἐτιμήθη ὁ Dinsmoor καὶ διὰ τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τοῦ ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ἀμερικῆς, τοῦ ὁποίου εἶχε διατελέσει καὶ πρόεδρος.

Ἐκ τῶν Ἑλλήνων αὐτῆς ἐταίρων ἐθρήνησεν ἐφέτος ἡ Ἑταιρεία τὸν θάνατον τριῶν αὐτῆς μελῶν: τοῦ παλαιοῦ μέλους τῆς ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπείας καὶ προθύμου βοηθοῦ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρείας Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, τοῦ Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καὶ ἄλλοτε Πρωθυπουργοῦ, ἀνδρὸς μεγάλως κοινωνικῶς διαπρέψαντος, καὶ τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς μεσαιωνικῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν Γεωργίου Κόλλια, ἀνδρὸς ἐπιστημονικῶς διαπρέψαντος

διά τε τῆς καρποφόρου αὐτοῦ διδασκαλίας καὶ τῶν ἱστορικῶν του ἐργασιῶν.

Στρέφοντες ἤδη τὸν λόγον πρὸς τὸ ἔργον τῆς Ἑταιρείας θὰ προτάξωμεν τὴν περὶ τῶν ἀνασκαφῶν ἐκθεσιν ἡμῶν ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν Ἀθηνῶν.

(Ἐπεται ἡ ἐκθεσις περὶ τῆς ὁποίας βλ. τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ ἔτος 1973).

.....

.....

Τοιοῦτο ὑπῆρξε, Κυρίαί καὶ Κύριοι, τὸ ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1973, ἔργον σημαντικόν, ἐπιτελεσθὲν μετὰ τῆς αὐτῆς καὶ ἄλλοτε πίστεως πρὸς τὴν μεγάλην παράδοσιν τοῦ ὑπεραιωνοβίου ἰδρύματος τούτου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΜΟΣΧΑΤΩ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Παρένθ. πίν. Α' καὶ πίν. 1-5)

Ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία ἀνέλαβε διὰ τοῦ ὑπογραφομένου ἀπὸ τοῦ ἔτους 1973 τὴν συνέχισιν τῆς ἀνασκαφῆς, ἐντὸς κτήματος τῆς οἰκογενείας Μιχαλοδημητράκη ἐν Μοσχάτῳ Ἀττικῆς¹, ἣτις διεξήγετο σταδιακῶς ἀπὸ τοῦ ἔτους 1970 διὰ κονδυλίων τῆς τέως Β' Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων.

Τὸ ὡς ἄνω κτῆμα, συνολικῶν διαστάσεων 87×82 μέτρων, εὐρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τοῦ Δήμου Μοσχάτου, εἰς τὴν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ Θερμοπυλῶν, πλησίον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Μεταμορφώσεως καὶ οὐχὶ μακρὰν τοῦ σταθμοῦ Μοσχάτου τοῦ ἠλεκτρικοῦ σιδηροδρόμου Ἀθηνῶν-Πειραιῶς. Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἡ θέσις εὐρίσκετο νοτίως καὶ ἐξωτερικῶς τοῦ διὰ μέσου ἡ νοτίου σκέλους τῶν Μακρῶν Τειχῶν, ἐν μέσῳ οἰκισμοῦ ἀνήκοντος εἰς ἓνα ἐκ τῶν δήμων τοῦ Ἀρχαίου Τετρακώμου².

Ἀφορμὴν εἰς τὴν ἐναρξιν τῆς ἐρεῦνης ἀπετέλεσεν ἡ τυχαία ἀποκάλυψις ἀρχαίου τοίχου κάτωθεν τοῦ καταστροφώματος καὶ κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης (Τ. 1 παρένθ. πίν. Α'), ὡς καὶ ἡ ἀμέσως ἐν συνεχείᾳ ἐπισήμανσις ἐντὸς τοῦ κτήματος τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος τῆς Κυβέλης (πίν. 1), τὸ ὅποιον ἐξεῖχεν ἐν μέρει ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους. Ἐπηκολούθησε συστηματικὴ ἀνασκαφὴ τοῦ μικροῦ ναοῦ, διαστάσεων $\pm 5 \times 3.75$ μ., ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἦτο τοποθετημένον τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς ἐπὶ διασωθέντος μαρμαρίνου βάθρου, παραπλεύρως τοῦ ὁποίου εὐρίσκετο ἐπὶ ἰδιαιτέρου ὑψηλοῦ βάθρου ἐν μέρει μόνον διασωθεὶς μαρμαρίνος λέων (πίν. 1, 2α)³. Τὸ ἐνδιαφέρον ἐπεξετάθη μετὰ ταῦτα εἰς τὸν εὐρύτερον περὶ τὸν ναὸν χώρον, ἡ ἐξερεύνησις τοῦ ὁποίου ἐπεχειρήθη κατὰ

1. Προηγούμενα δημοσιεύματα: ΙΩ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΑΑΑ IV, 1971, σ. 140 κέ., Ἔργον 1973, σ. 8 κέ.. Τοῦ αὐτοῦ: ΑΕ 1973, σ. 189 κέ., ΑΔ 26, 1971, Β' Χρον., σ. 37· ὁμοίως ἐν ΑΔ 1972, 1973 ὑπὸ ἐκτύπωσιν. Εἰς τὴν παρούσαν περίοδον τῆς ἀνασκαφῆς συμμετέσχεν ἡ ἀρχαιολόγος δ. Ἀγλαΐα Ἀρχοντίδου, πρὸς τὴν ὁποίαν ἐκφράζονται καὶ ἐντεῦθεν θερμαὶ εὐχαριστίαι διὰ τὴν παρασχεθεῖσαν βοήθειαν. Τὴν ἀνασκαφὴν παρηκολούθησε καὶ ἡ φοιτήτρια Ἀρχαιολογίας δ. Βασιλικὴ Γκουζούλη.

2. Βλ. σχετικῶς ΑΕ 1973, σ. 209 καὶ τοπογραφικὸν σχέδιον, αὐτόθι εἰκ. 4.

3. Περισσότερας λεπτομερείας περὶ τοῦ ἀγάλματος καὶ τοῦ ναοῦ βλ. εἰς τὴν εἰδικὴν μελέτην αὐτόθι.

πρῶτον μὲν διὰ δοκιμαστικῶν τομῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ διαιρέσεως τοῦ παρ-
ρουσιάζοντος τὸ κύριον ἐνδιαφέρον ΝΑ. τμήματος τοῦ κτήματος, διαστάσεων
περίπου 40×30 μ., εἰς τετράγωνα πλευρᾶς 5 μέτρων¹.

Ὡς βάσις ἐλήφθη ὁ τοῖχος 1, ὁ ἀποκαλυφθεὶς ἐντὸς τῆς ὁδοῦ Χρυσοστόμου
Σμύρνης, καθέτως πρὸς τὸν ὁποῖον ἔβαινον οἱ τοῖχοι 10 καὶ 11, ἔχοντες κατεύ-
θυνσιν πρὸς τὸ κτῆμα. Ὑπετέθη ὅτι οἱ τοῖχοι οὗτοι ἀπετέλουν ἀντιστοίχως τὸ
ἀνατολικόν, νότιον καὶ βόρειον ὄριον εὐρέος περιβόλου, ἐπεχειρήθη δὲ διὰ το-
μῶν ἡ παρακολούθησις τῆς πορείας τῶν δύο τελευταίων ἐντὸς τοῦ κτήματος.
Οὕτω διεπιστώθησαν: τοῦ μὲν τοίχου 10 ἡ πιθανὴ πορεία διὰ τῶν τομῶν ΙΑ',
ΙΒ', ΙΓ' καὶ ΙΣΤ', τοῦ δὲ ὑπ' ἀριθ. 11 μικρὰ μὲν τμήματα ἐντὸς τῶν τομῶν
ΙΔ', ΙΖ' καὶ πιθανῶς ΙΗ' καθὼς καὶ σημαντικὸν συνεχὲς τμήμα βορείως καὶ
ΒΑ. τοῦ ναοῦ (πίν. 2β καὶ παρ. πίν. Α').

Ὁ τοῖχος 11 παρουσιάζει σημαντικὴν ἀνομοιομορφίαν εἰς τὴν κατασκευὴν
του, ὀφειλομένην εἰς μετασκευὰς καὶ προσθήκας, φαίνεται δὲ ὅτι διετηρήθη
ἐν χρήσει ἐπὶ μακρὸν χρόνον, μέχρι τοῦλάχιστον τῆς ὀριστικῆς καταστροφῆς
τοῦ ἱεροῦ, ἡ ὁποία, ὡς πιστεύεται, συμπέπτει πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητος.
Ἡ στρωματογραφία τοῦ χώρου βορείως καὶ ΒΑ. τοῦ ναοῦ, ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας
τοῦ ἐδάφους μέχρι τοῦ ἐπιπέδου, τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ περίπου πρὸς τὸ κατώ-
τερον σημεῖον τῆς ἀνωδομῆς τοῦ ναοῦ, παρουσιάζετο ἐν γενικαῖς γραμμαῖς
ὡς ἑξῆς²: τὸ ἐπιφανειακὸν στρώμα διεδέχετο στρώμα μελανωποῦ χρώματος,
τὸ ὁποῖον περιεῖχεν εὐρήματα χρονολογούμενα ἀπὸ τῆς κλασσικῆς μέχρι τῆς
ὑστέρας ρωμαϊκῆς περιόδου — τὸ στρώμα τοῦτο ἐπεσημάνθη, καὶ δὴ εἰς με-
γαλύτερον πᾶχος, καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ἐρευνηθέντα σημεῖα τοῦ κτήματος, παρου-
σίαζε δὲ καὶ σποραδικὰ βυζαντινὰ ὄστρακα· κάτωθεν τοῦ δευτέρου στρώματος
διεπιστώθη τὸ τρίτον ἐκ κιτρινομέλανος χρώματος, τὸ ὁποῖον περιεῖχε καὶ
ὄστρακα ρωμαϊκῶν χρόνων, ἐπεκάθητο δὲ τοῦ ἐπιπέδου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου εἶναι
ἐκτισμένος ὁ ναός.

Τὸ στρώμα τοῦτο παρουσιάζει κλίσιν πρὸς τὰ κάτω ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς
Δυσμᾶς, πιθανῶς δὲ εἰς τὴν πρὸς Δυσμᾶς προέκτασιν του παρεβιάσθη ὑπὸ
τοῦ δευτέρου στρώματος καὶ δὲν κατέστη δυνατόν νὰ διαπιστωθῇ σαφῶς εἰς
τὸν ὥρον τὸν ἀνασκαφέντα δυτικῶς τοῦ ναοῦ. Φαίνεται πάντως ὅτι τὸ στρώ-
μα τοῦτο ἐκάλυψε πρῶτον τὸν ὥρον μετὰ τὴν ὀριστικὴν ἐγκατάλειψιν τοῦ

1. Ἡ διαίρεσις τοῦ ὡς ἄνω χώρου εἰς τετράγωνα ἐγένετο τῇ φροντίδι καὶ ἐπιστάσει
τῆς ἀρχαιολόγου κ. Ὀλγας Ἀποστολοπούλου, τὴν ὁποίαν εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὴν ἐν γένει
βοήθειάν της εἰς τὰς παλαιότερας φάσεις τῆς ἀνασκαφῆς. Ἡ ἐργασία τοῦ τετραγωνισμοῦ
ἐξετελέσθη μετὰ μεγίστης εὐσυνειδησίας, παρὰ τὴν ἔλλειψιν ἐν τῇ Ἐφορείᾳ εἰδικῶν τεχνι-
κῶν μέσων, ἔνεκα τῆς ὁποίας καὶ αἱ παρατηρούμεναι εἰς τὴν διαίρεσιν τοῦ χώρου ἐλαφραὶ
ἀσυμμετρίαι.

2. Πρβ. ΑΔ 26, 1971, Β' Χρον., σ. 38, εἰκ. 2, ἐνθα ἀντὶ τοίχου 3, ἀνάγνωθι τὸ ὀρθὸν
τοίχου 5.

ἱεροῦ. Ἰδιαιτέραν σημασίαν εἶχεν ἡ ἀνεύρεσις ἐντὸς τῶν τριῶν ἀνωτέρω στρωμάτων θραυσμάτων γλυπτῶν, ὠρισμένα ἐκ τῶν ὁποίων ἀνήκον εἰς τὸ μαρμαρίνον λατρευτικὸν σύνταγμα· ταῦτα συνεκολλήθησαν μετ' αὐτοῦ.

Κατὰ τὴν παροῦσαν φάσιν τῆς ἀνασκαφῆς ἡ ἔρευνα ἐνετοπίσθη εἰς τὰ κάτωθι σημεῖα:

TETRAΓΩΝΟΝ Γ4

Συνεπληρώθη ἡ ἔρευνα τοῦ δεξαμενοειδοῦς κτίσματος Γ (πίν. 3α, παρένθ. πίν. Α'), τὸ ὁποῖον εἶναι ὁπωσδήποτε μεταγενέστερον τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ.

Σύγκειται ἐξ ὀπτοπλίνθων μετ' ἀσβεστοκονιάματος καὶ φέρει ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν διὰ κονιάματος. Διαστάσεις: μῆκος 3 μ., πλάτος 1.10 - 1.30 μ., μέγ. σφζ. ὕψος 0.68 μ.

TETRAΓΩΝΟΝ Γ5

Συνεπληρώθη ἡ ἔρευνα τοῦ κτίσματος Δ, τὸ ὁποῖον εἶναι σύγχρονον καὶ παρομοίου προορισμοῦ πρὸς τὸ Γ. Ἔχει σχῆμα τετράπλευρον. Διαστάσεις: 1.68 ×

1.39 μ., μέγ. βάθος 0.65 μ., πλάτος τοιχωμάτων 0.31 - 0.40 μ. Φέρει ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν διὰ κονιάματος πάχους 0.02 - 0.03 μ., εἰς δὲ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ δαπέδου του παρουσιάζει κοιλότητα διαστάσεων 0.50 × 0.50 μ. καὶ βάθους 0.20 μ., χρησιμεύουσαν προφανῶς διὰ τὸν καθαρισμόν.

Τὰ κτίσματα Γ καὶ Δ εἶχον ἤδη ἐπισημανθῇ ἐντὸς τῆς παλαιᾶς τομῆς Η' καὶ ἐν μέρει ἀνασκαφῇ.


TETRAΓΩΝΟΝ Δ4

Εἰς τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς ἀνασκαφῆς, ἥτοι εἰς βάθος 1 - 1.30 μ. ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κτήματος, ἀπεκαλύφθησαν οἱ ὑπ' ἀριθ. 15, 16, 18 καὶ 19 μετα-

γενέστεροι τοῖχοι, οἱ ὅποιοι εἶναι προχείρου κατασκευῆς, συγκείμενοι ἐκ μικροῦ μεγέθους ἀργῶν λίθων, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιελήφθη εἰς τινὰ σημεῖα καὶ ὑλικὸν ἐκ δευτέρας χρήσεως. Οἱ τοῖχοι οὗτοι ἀνήκουν εἰς κτίσμα ὁπωσδήποτε μεταγενέστερον τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ. Στρῶσις κεραμίδων καλύπτουσα τὸ πλεῖστον τοῦ ἐρευνηθέντος χώρου καὶ εὑρεθεῖσα ὀλίγον χαμηλότερον τῆς σφζομένης ἄνω ἐπιφανείας τῶν ὡς ἄνω τοίχων, ἀπετέλει στρῶμα καταστροφῆς, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπίσης νεώτερον τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ.

Εἰς βάθος ±1.70 μ. ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κτήματος ἀπεκαλύφθησαν δύο παράλληλοι τοῖχοι ἔχοντες κατεύθυνσιν ἐκ Βορρᾶ πρὸς Νότον (ὑπ' ἀριθ. 5 καὶ 20, παρένθ. πίν. Α', εἰκ. 1), ὁ πρῶτος ἐκ τῶν ὁποίων εἶχεν ἤδη ἐπισημανθῇ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς ἀνασκαφῆς ἐντὸς τοῦ χώρου τοῦ ἀνήκοντος εἰς τὸ τετράγωνον Δ5. Ἡ ἔρευνα τῶν θεμελίων τοῦ τοίχου τούτου εἶχεν ἀποδώσει ὅστρακα κλασικῶν χρόνων. Οἱ δύο τοῖχοι σύγκεινται ἐκ μικρῶν, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον ἀκανονίστων λίθων. Ἡ δυτικὴ ὄψις τοῦ τοίχου 20 παρουσιάζει περισσότερον

ἐπιμελεημένην κατασκευήν (πίν. 3β). Ὁ μεταξὺ τῶν δύο ὡς ἄνω τοίχων χώρος, πλάτους 0.70 μ. περίπου, ἡρευνήθη μέχρι βάθους ± 1.20 μ. ἐκ τῆς ἄνω σωζομένης ἐπιφανείας των, ἐνθα ἐπεσημάνθη στρώσις ἐκ λιθίνων πλακῶν ἐν εἴδει δαπέδου ἢ πυθμένος, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ τὸ ἀναβλύζον εἰς τὸ βάθος περίπου τοῦτο, ὅπως καὶ εἰς τὰ λοιπὰ σημεῖα τοῦ κτήματος, δυσχεραίνει τὴν περαιτέρω ἔρευναν. Ἡ ἐπίχωσις τοῦ ὡς ἄνω χώρου ἦτο ἀρκετὰ διατεταραγμένη,




Εἰκ. 1. Μοσχᾶτον, κτῆμα Μιχαλοδημητράκη. Τομαὶ α-α' καὶ β-β'.

ἀποτελουμένη ἐκ μελανωποῦ λασπώδους χρώματος, μετ' ἰχνῶν καύσεως καὶ λίθων καταπεσόντων ἐκ τῶν ἄνω εἰς τινὰ σημεῖα (πίν. 4). Τὰ ἀνευρεθέντα ὄστρακα χρονολογικῶς φθάνουν μέχρι τῶν πρωίμων ἐλληνιστικῶν χρόνων. Ἡ ἐξαγωγή ἀσφαλῶν συμπερασμάτων πρὸ τῆς πλήρους ἀνασκαφῆς τοῦ χώρου δὲν εἶναι δυνατή, εἶναι ὅμως ἀπὸ τοῦδε πιθανὸν ὅτι πρόκειται περὶ αὐλακος ἀποχετευτικοῦ χαρακτῆρος. Ἡ στρωματογραφία παρουσιάζεται εἰς τὸ τετράγωνον Δ4 ὡς ἀκολούθως (εἰκ. 2, πρβ. καὶ ἀνωτέρω σ. 6):

1) Μέχρι βάθους ± 0.80 μ. ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κτήματος ἔχομεν τὸ πρῶτον στῶμα ἐκ καστανοῦ χρώματος. 2) Ἀπὸ βάθους $\pm 0.80 - 1.20$ μ. τὸ δεύτερον ἐκ μελανωποῦ χρώματος, τὰ εὐρήματα τοῦ ὁποίου φθάνουν τοῦλάχισ-

ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ



κλίμαξ 1:50


0 1 2 3 4 5 μ.
ε. π. κ. α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ.

ΜΟΣΧΑΤΟΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

Α/ΘΩΝ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

στον μέχρι τῶν ὑστέρων ρωμαϊκῶν χρόνων· τὸ στρώμα τοῦτο ἐπικάθηται τῆς ἐνταῦθα ἀποκαλυφθείσης στρώσεως κεραμίδων. 3) Τὸ τρίτον στρώμα ἐκ κιτρινωποῦ χρώματος, χαμηλότερον τῆς στρώσεως κεραμίδων, ἀρχίζει ἀπὸ βάθους $\pm 1.20 - 1.70$ μ.· τὸ στρώμα τοῦτο εἰς τὰ τμήματα τὰ καλυπτόμενα ὑπὸ τῶν κεραμίδων δὲν ἀπέδωσε βέβαια ὅστρακα νεώτερα τῆς ἐλληνιστικῆς ἐποχῆς· τοῦτο ὅμως εἶναι πιθανῶς συμπτωματικόν, καθόσον ἐντὸς τούτου εὐρέθησαν,



Εἰκ. 2. Μοσχᾶτον, κτῆμα Μιχαλοδημητράκη. Τετράγωνον Δ4. Στρωματογραφικὴ τομὴ τῆς νοτίας παρειᾶς.

ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθόν εἰς ἄλλα σημεῖα τῆς ἀνασκαφῆς ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ στρώματος, μαρμάρινα θραύσματα ὡς καὶ τεμάχιον δαπέδου διασφῶζον ἴχνη ἐρυθροῦ χρώματος, τὸ ὁποῖον ὁμοιάζει πρὸς τὸ ἀνευρεθὲν ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Δύο τεμάχια μαρμαρίου συνανήκοντα ἀποτελοῦν μικρὸν τμήμα ἐκ τῶν πτυχῶσεων μαρμαρίνου ἐνδεδυμένου ἀγάλματος διαστάσεων $0.125 \times 0.07 \times 0.05$ μ. (πίν. 5β). 4) Τὸ τέταρτον στρώμα, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται χαμηλότερον τῆς στάθμης τοῦ ναοῦ, ἀποτελεῖται ἐκ κιτρίνου χρώματος καθαρωτέρου, περιέχοντος ὅστρα-

κα μὴ κατερχόμενα πέρα τῆς πρώιμου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς εἰς τὸ ἄνω μέρος καὶ τῆς κλασσικῆς εἰς τὰ χαμηλότερα μέρη. Ἡ μεταξὺ τῶν τοίχων 5 καὶ 20 ἐπὶ χῶσις πρέπει πάντως νὰ διακριθῇ τοῦ κανονικοῦ τετάρτου στρώματος ὡς ἔχουσα ἰδιαίτερον χαρακτήρα.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ Δ5

Ἦρχισεν ἡ ἔρευνα τοῦ ΒΑ. τμήματος αὐτοῦ, πρὸς ἀποκάλυψιν τῆς πρὸς Βορρᾶν συνεχείας τῶν τοίχων 5 καὶ 20. Εἰς τὴν νοητὴν περίπου προέκτασιν τοῦ τοίχου 20 ἀπεκαλύφθη τοῖχος (ὑπ' ἀριθ. 24, παρ. πίν. Α'), περὶ τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος βέβαιον ἂν εἶναι ὁ τοῖχος 20 ἢ νέος τοῖχος βαίνων ἐπ' αὐτοῦ. Νέου τοίχου (ὑπ' ἀριθ. 21), σχηματίζοντος γωνίαν πρὸς τοὺς ὑπ' ἀριθ. 5 καὶ 24, ἀπεκαλύφθη τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον, νοτίως τοῦ τοίχου 11. Ὁ τοῖχος 21 εἶναι ἐπιμελεημένης κατασκευῆς, συγκείμενος ἐκ κανονικῶν πωροπλίνθων, ἀπετέλει δὲ πιθανῶς παλαιότερον τοῖχον περιβόλου βορείως τοῦ ναοῦ, ἀντικατασταθέντα βραδύτερον ὑπὸ τοῦ τοίχου 11. Ἀνατολικῶς τοῦ τοίχου 24 καὶ εἰς βάθος 0.43 μ. ἐκ τῆς σφζομένης ἄνω ἐπιφανείας του διεπιστώθη ἡ ὑπαρξίς δαπέδου φέροντος ἐπάλειψιν διὰ κονιάματος. Τὸ δάπεδον τοῦτο ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, καθόσον ἡ στάθμη του συμπίπτει πρὸς ἐκείνην τοῦ ναοῦ, πρέπει δὲ ὁπωσδήποτε ἡ ἔρευνα αὐτοῦ νὰ ὁλοκληρωθῇ μελλοντικῶς.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ Α3

Διενεργήθη τομὴ διαστάσεων 3.30×3.50 μ. πρὸς Ἀνατολὰς τοῦ νοτίου ἄκρου τῆς παλαιᾶς τομῆς Θ', πρὸς παρακολούθησιν τῆς συνεχείας ἐπισημανθέντος εἰς βάθος 1.40 μ. ἐκ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κτήματος λιθοστρώτου δαπέδου. Τὸ λιθοστρώτον, ἀποτελούμενον ἐξ ἀκανονίστων λίθων μικροῦ σχετικῶς μεγέθους καὶ τινων πωρίνων πλακῶν, διεπιστώθη εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν τοῦ ἐρευνηθέντος χώρου, καλύπτεται δὲ ὑπὸ τοῦ τρίτου (κιτρινομέλανος) στρώματος (πίν. 5α). Δὲν ἐπεβεβαιώθη παλαιὰ ὑπόθεσις περὶ ἰχνῶν ἀυλακώσεων τροχῶν ἀμάξης.

Το μὴ ΙΘ' (παρὰ τὸ δυτικὸν ὄριον τοῦ κτήματος): συνεπληρώθη ἡ ἔρευνα μέχρι βάθους ± 2.50 μ., ἔνθα ἀνευρέθη ὕδωρ, χωρὶς νὰ ἐπισημανθῇ ὁ ἀναμενόμενος δυτικὸς τοῖχος τοῦ ὑποτιθεμένου εὐρέος περιβόλου (πρβ. ἄνωτ. σ. 6).

Το μὴ Κ' (μεταξὺ τῶν τετραγώνων Δ2 καὶ Δ3): ἀποτελεῖ τὴν ἀπαρχὴν συστηματικῆς ἐρεῦνης τοῦ νοτίως τῆς κυρίως ἀνασκαφῆς χώρου. Ἡ ἀνασκαφὴ διεκόπη μετὰ τὴν ἐπισήμανσιν εἰς βάθος ± 1 μ. νέου τοίχου (ὑπ' ἀριθ. 22), ἔχοντος κατεύθυνσιν ἐκ Βορρᾶ πρὸς Νότον.

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

2. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

(Πίν. 6 - 11)

Συνεχίσθη δι' ἕκτον ἔτος ἡ ἀνασκαφή τοῦ παρὰ τὴν θέσιν «Γκράβα» ἢ «Δένδρον» ἐκτεταμένου καὶ σημαντικωτάτου μυκηναϊκοῦ νεκροταφείου. Ἡ ἀνασκαφή μας ἐγένετο εἰς δύο σημεῖα τοῦ νεκροταφείου, ἥτοι παρὰ τὸ ΒΔ. πέρας αὐτοῦ καὶ εἴτα παρὰ τὸ ΝΑ. τοιοῦτο. Τὰ ἀντίστοιχα σημεῖα εἶχον ἐπισημανθῇ διὰ παλαιότερων σκαφῶν. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς θέσεις ἀπεκαλύφθησαν, ὡς ἄλλως τε καὶ καθ' ὅλην τὴν ἑκτασιν τοῦ νεκροταφείου, συστάδες πυκνῶν τάφων, θαλαμοειδῶν.

Εἰς τὴν πρώτην θέσιν ἄπασαι αἱ ὀροφαὶ τῶν τάφων, ἐξαιρέσει ἐνὸς μόνου, εἶχον ὑποχωρήσει, οἱ δὲ θάλαμοι εἶχον πληρωθῇ χωμάτων. Ἡ ἀδιαχώριστος, σχεδὸν ἐνιαῖα ἐπίχωσις ἐμαρτύρει κρήμινισιν τῶν ὀροφῶν τῶν τάφων καὶ πρόσμειξιν τῆς ἰζηματογενοῦς λατύπης καὶ τῶν χωμάτων εἰς χρόνον οὐχὶ μακρὸν ἀφιστάμενον ἀπὸ τῆς κατασκευῆς αὐτῶν.

Εἰς τὴν δευτέραν θέσιν σταθερώτερον πέτρωμα ἐπέτρεψε τὴν διατήρησιν ἱκανῶν ὀροφῶν τῶν τάφων. Προσεκτικὴ μελέτη κατέστησε δυνατὴν τὴν ἀποσαφήνισιν κατασκευαστικῶν τινῶν λεπτομερειῶν τῶν τάφων. Εἶναι γενικῶς εὐεξήγητον ὅτι οἱ δρόμοι τῶν τάφων διετηρήθησαν ἄριστα, λόγῳ τῆς κατακαλύψεώς των ὑπὸ τοῦ προϊόντος λαξεύσεως τοῦ τάφου, ἐνῶ οἱ θάλαμοι αὐτῶν, ὑποκείμενοι εἰς βραδεῖαν φθορὰν καὶ διάβρωσιν τοῦ πετρώματος, ἡλλοιώθησαν εἰς τὰς λεπτομερείας των. Τὰ κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ τάφου μορφολογικὰ στοιχεῖα (θύρα, παραστάδες) ἀποδίδουν ἐν ἐνιαῖον καὶ γενικὸν κατασκευαστικὸν πρόγραμμα παραλλάσσον, κατὰ περίπτωσιν, ἀναγομένην εἴτε εἰς διαφορὰν χρονικῆς κατασκευῆς, εἴτε ἀπλῶς εἰς διαφορὰν βαθμοῦ στερεότητος τοῦ λαξευομένου πετρώματος. Παλαιότεροι τάφοι (ιδίᾳ τῆς ΥἚ ΙΙΑ περιόδου) ἔχουν τὰ τοιχώματα τῶν δρόμων κατακόρυφα ἢ ὀλίγον συγκλίνοντα ἄνω. Σὺν τῷ χρόνῳ ἡ σύγκλισις αὕτη καθίσταται ὁλονὲν μεγαλυτέρα, μέχρις ἐλαχίστης (ὀριακῆς) διαστάσεως τῶν βραχιόνων τῶν δρόμων. Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο, διασταυρούμενον, ἐν χρονολογικῇ συναρτήσει, πρὸς τὰ κτερίσματα τῶν ταφῶν, δημιουργεῖ ἀφορμὴν μελέτης τῆς ταφικῆς μορφολογίας.

Τὸ θυραῖον ἄνοιγμα ἔχει τὴν βᾶσιν τοῦ ὀρθογώνιου, τὴν δὲ ὀροφὴν ἡρέμα καμπύλην, ἐνίοτε δὲ ὀρθογώνιον καὶ αὐτὴν ἐν σχήματι κανονικοῦ τραπέζιου. Τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦτο φαίνεται νὰ ἀπαντᾷ εἰς τοὺς παλαιότερους τάφους.

Τὸ «μέτωπον» τοῦ τάφου εἴτε ἀποτελεῖται ἐκ δύο ἐπαλλήλων κανονικῶν

τραπεζίων, συναπτομένων εἰς τὴν κορυφὴν τῆς θυραίας ὁπῆς (πιθανὸν παλαιότερα φάσις), εἴτε σχηματίζεται εἰς εὐρὺ τόξον, ὁμόροπον πρὸς τὴν ὁμοίου σχήματος θύραν (πιθανὸν νεωτέρα φάσις).

Ἐσωτερικῶς τοῦ θαλάμου εἴτε προεκτείνονται ἐκατέρωθεν τοῦ θυραίου ἀνοίγματος οἱ ἀντίστοιχοι «βραχίονες» ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ καὶ ὀρθῇ γωνίᾳ πρὸς τοὺς τοιούτους τῆς εἰσόδου, εἴτε κόπτονται οὗτοι εἰς ἀβαθεῖς κοιλότητες.

Τὸ σχῆμα τοῦ θαλάμου ἐν κατόφει παρουσιάζεται γενικῶς ἀκανόνιστον καὶ ἐν πολλοῖς σύμφωνον πρὸς τὴν ἱστορίαν τοῦ τάφου. Δηλαδή φαίνεται ὅτι κατ' ἀρχὴν ὁ πυρὴν τοῦ θαλάμου σχεδιάζεται καὶ λαξεύεται χονδρικῶς περιφερῆς, ἀλλ' ἐν τῇ προσόδῳ χρήσεως αὐτοῦ ὁ ἀρχικὸς πυρὴν διευρύνεται συνεχῶς διὰ νέων ἡμιπεριφερῶν μυχῶν, οἵτινες σχετίζονται μὲ τὴν χρονικὴν ἔκτασιν χρήσεως τοῦ τάφου. Εἰς τὴν ἀκανόνιστον γενικῶς μορφήν τοῦ θαλάμου συντείνει ἡ ἄνισος ἔκτασις τῶν κοιλοτήτων τούτων, ἐξαρτωμένα ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ πρὸς ἐναπόθεσιν ἀριθμοῦ καὶ ὄγκου κτερισμάτων ἢ ταφῶν (ἐνίοτε λαρνάκων) ἢ καὶ ἐκ τῆς συστάσεως τοῦ πετρώματος, γενικώτερον. Ὡς πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ θαλάμου, καθ' ὅλον ὁρώμενον, ἡ κριβανοειδὴς μορφή μετὰ ἐπικλινούσας ἢ ἐλαφρῶς θολωτῆς ὀροφῆς, ἀποτελεῖ πάγιον σχεδὸν μορφολογικὸν στοιχεῖον τῶν τάφων τῆς μυκηναϊκῆς Τανάγρας. Οἱ δρόμοι τῶν τάφων ἐν Τανάγρα ἔχουν, ἄνευ ἐξαιρέσεως, ἡπίαν καὶ συνεχῇ κλίσιν μέχρι τοῦ θαλάμου τοῦ τάφου διακοπτόμενοι ἐκεῖ, σπανιώτατα, ὑπὸ μικρᾶς λαξευτῆς βαθμίδος.

Σπάνια εἶναι αἱ περιπτώσεις ἀποθέσεως λειψάνων καὶ κτερισμάτων εἰς λάκκους - ἀποθέτας εἰς τὸν θάλαμον, σπανιώτερον δὲ εἰς τοὺς δρόμους τῶν τάφων. Οἱ ἀποθέται οὗτοι, ὅπου ὑπάρχουν, ἔχουν μικρὰς κατὰ κανόνα διαστάσεις καὶ σχῆμα ὀρθογώνιον ἢ ἐλλειψοειδές.

Ἀξίως μνηστῆς εἶναι ὁ τρόπος ἀποφράξεως τῆς θυραίας ὁπῆς διὰ τῆς τυπικῆς ξερολιθῆς. Μελανοὶ καὶ ἀκανόνιστοι ἀσβεστόλιθοι εἰλημμένοι ἐκ τῶν παρακειμένων, ὡς φαίνεται, λόφων ἀποτελοῦν τὸ ὑλικὸν ἀποφράξεως τῶν εἰσόδων τῶν τάφων. Σημειοῦνται ἐνταῦθα δύο χαρακτηριστικά: Τὸ πρῶτον καὶ κύριον λίθινον ἔρκος στηρίζουν ἐξωτερικῶς μεγάλαι πλάγιως τοποθετημέναι πλάκες, ἴσως διὰ λόγους σταθεροποιήσεως αὐτοῦ. Ἐξ ἄλλου ἐντὸς τοῦ θαλάμου καὶ κατὰ κανόνα δεξιὰ τῆς εἰσόδου, ἐκ τῶν ἔσω, εὐρίσκομεν κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν ὀλίγους λίθους, ὁμοίους πρὸς τοὺς τῆς εἰσόδου. Ἡ διαπίστωσις αὕτη, συνδυασθεῖσα καὶ μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι κατὰ κανόνα οἱ φράσσοντες τὴν εἴσοδον ἐπιμήκεις λίθοι τοποθετοῦνται κατὰ διστοιχίαν, μὲ τὰς κορυφὰς των πρὸς τὸ ἐσωτερικόν, ὠδήγησε καὶ εἰς τὴν καὶ ἄλλοθεν ἐκφρασθεῖσαν ἄποψιν, ὅτι ἡ θυραία ὁπῆ ἀπεφράσσετο συγχρόνως ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν μέχρι τοῦ ὕψους ἐκείνου, ἀφ' οὗ ἡδύνατο νὰ ἐξέλθῃ τοῦ τάφου ὁ κτίζων ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ θαλάμου, ὅστις κατέλειπε καὶ λίθους τινὰς ἀχρησιμοποίητους παρὰ τὴν εἴσοδον.

Ἐξαίρεσιν τοῦ γενικοῦ κανόνος λαξεύσεως θαλαμοειδῶν τάφων ἐν Τανάγρα

ἀποτελοῦν εὐάριθμα παραδείγματα λακκοειδῶν τάφων (pit-graves), γενομένων ἐντὸς τοῦ μαλακοῦ βράχου καὶ στεγαζομένων διὰ σειρᾶς πλακῶν. Οἱ τελευταῖοι οὗτοι τάφοι φαίνεται ὅτι ἀνήκουν εἰς τοὺς ἐσχάτους χρόνους χρήσεως τοῦ ἐν Τανάγρα μυκηναϊκοῦ νεκροταφείου.

Συνεχίσθη ἐφέτος ἡ ἀρίθμησης τῶν τάφων κατὰ συνέχειαν τῆς ἀριθμήσεως τῆς προηγουμένης ἀνασκαφῆς. Οὕτως ὁ πρῶτος τάφος τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς ἔλαβε τὸν ἀριθμὸν 56.

Ὁ δρόμος τοῦ τάφου βαίνει βαθμιαίως πλατυνόμενος καὶ κατιὼν μέχρι τῆς θυραίας ὁπῆς. Πρὸς ἀποφυγὴν κοινοτύπων περιγραφῶν τῶν κατ' ἰδίαν μορφολογικῶν στοιχείων τῶν τάφων θὰ παρασχεθοῦν ἱκανὰ σχέδια αὐτῶν καὶ θὰ ἀναλύωνται τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα μόνον, ἅτινα χρήζουσιν εἰδικῆς μνείας.


Εἰς τὸν τάφον 56 οὐδὲν κτέρισμα εὐρέθη καὶ οὐδὲν ἀντικείμενον, πλὴν ἐνὸς λειψάνου ὁστοῦ. Τὸ πρᾶγμα φαίνεται περιέργον, δοθέντος ὅτι ὁ τάφος εὐρέθη ἀσύλητος, τὸ ἔρκος τῆς ὁπῆς ἀπαραβίαστον καὶ ἡ ὀροφή τοῦ θαλάμου ἄθικτος, πλὴν μικρῶν ἀποφλοιώσεων. Ἡ πιθανώτερα λοιπὸν ἐρμηνεία τοῦ πράγματος εἶναι ἡ τῆς καταθέσεως ἐντὸς τοῦ θαλάμου ἀκτερίστου ταφῆς.

Τοῦ τάφου 57 ὑπεχώρησεν ἡ ὀροφή. Ὁ τάφος ἐφιλοξένει δύο ταφάς, τὴν μίαν ἀκτερίστον, τὴν δ' ἑτέραν συνοδευομένην ὑπὸ τριῶν ἀγγείων (πρόχους, ἀλάβαστρον, δίσκος βαθύς σκύφος). Ὁ δεξιὰ τῷ εἰσερχομένῳ μυχὸς τοῦ θαλάμου εἶχεν ὑποχωρήσει καὶ ὠδήγει εἰς ἕτερον θάλαμον τάφου, ὅστις ἐσκάφη ἐγγύτατα τοῦ παρόντος. Τὸ φαινόμενον τοῦτο δὲν εἶναι νέον διὰ τὸ παρὸν νεκροταφεῖον. Εἰς τὴν ἀνασκαφὴν τοῦ ἔτους 1968 δύο τῶν μεγαλυτέρων τάφων τοῦ νεκροταφείου (ἀριθ. 1 καὶ 2) ἐλαξεύθησαν ἢ διευρυνόμενοι ἠγγίσαν ἀλλήλους, ὥστε ὑπεχώρησεν εἰς σημεῖόν τι ἡ διαχωρίζουσα αὐτοὺς ἐπιφάνεια. Τὸ κενὸν ἐφράχθη διὰ ξερολιθιάς, ὁμοίας πρὸς τὴν τῆς εἰσόδου τοῦ τάφου. Εἰς τὴν ἐφετινὴν, ἐξ ἄλλου, ἀνασκαφὴν οἱ ὑπ' ἀριθ. 57 καὶ 60 τάφοι εἶχον τόσον ἀλλοιωθῆ καὶ φθαρῆ, ὥστε ἡ μεταξὺ τῶν ἐπιφάνεια, πάχους ἥσσονος τῶν 0.30 μ., εἶχε καταρρεύσει. Αἱ παρατηρήσεις αὐταὶ δικαιολογοῦν τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ τάφοι ἐκάλυπτον εἰς πυκνὴν διάταξιν τὸν διατιθέμενον χῶρον τοῦ νεκροταφείου, λαξευόμενοι εἴτε συγχρόνως πῶς καὶ εἰς ἐφαρμογὴν σχεδίου τινὸς εἴτε πιθανώτερον εἰς διάφορόν πῶς χρόνον. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν ἡ κατάληψις ὑπολειφθέντος χώρου φαίνεται εἰς ἐνίας περιπτώσεις νὰ ἔχη τὸν χαρακτῆρα παρεισφρύσεως, ὑπὸ συγγενῶν ἴσως, εἰς χῶρον ἀνήκοντα εἰς οἰκογενεῖαν ἢ γένος τι.

Ἡ τελευταία παρατήρησις φαίνεται νὰ τεκμηριώνεται ἀπὸ τὰς ἀνασκαφικὰς ἐνδείξεις. Εἰς τὸ μέγα νεκροταφεῖον ὑπάρχουν συστάδες τάφων καταφανῶς ἀνώτεροι ἀπὸ ἄλλας ἐξ ἐπόψεως ἐκλογῆς περισσότερον περιόπτου θέσεως καὶ στερεωτέρου πετρώματος. Εἰς τοὺς τάφους αὐτοὺς εὐρέθησαν τὰ πλουσιώτερα εὐρήματα καὶ αἱ περισσότεραι λάρνακες. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι διενέμετο ἐξ ἀρχῆς ὁ χῶρος τοῦ νεκροταφείου εἰς διάφορα γένη ἢ οἰκογενείας, ἀνα-

λόγως τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς στάθμης αὐτῶν, ἐπληροῦτο δὲ οὗτος βαθμὴδὸν ὑπὸ τάφων τῶν οἰκογενειῶν τούτων καὶ τῶν συγγενῶν των (κατιόντων).

Τοῦτο ἀσφαλῶς συνεχίζετο ἐφ' ὅσον διετηρεῖτο τὸ πολιτικὸν καὶ κοινωνικὸν σύστημα. Συστάδες εὐτελεστέρων καὶ πενεστέρων τάφων ἀπαντοῦν, κατὰ κανόνα, εἰς τὰ πρόρριζα τῶν κλιτύων καὶ δὴ ἐκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς



Εἰκ. 1. Τάφος 59.


ράχεως αὐτῶν. Εἰς χρόνους πολιτικῆς ἀποδιοργανώσεως, πενίας καὶ παρακμῆς φαίνεται ὅτι ὠρισμένοι ἐτόλμησαν νὰ ταφοῦν, καὶ τὸ κατῶρθωσαν, εἰς εὐτελῆ ὀρύγματα μεταξὺ παλαιότερων καὶ καλυτέρων τάφων. Διαθέτομεν ὠρισμένα παραδείγματα ὑποτυπωδῶν θαλαμοειδῶν τάφων ἢ ὀρθογωνίων λάκκων (pit-graves), οἱ ὅποιοι ἐλαξεύθησαν μεταξὺ τῶν κανονικῶν τάφων τοῦ νεκροταφείου. Δυστυχῶς οἱ τάφοι οὗτοι, περιέχοντες πλῆθος ὀστέων, εὐρέθησαν πάντοτε ἀκτέριστοι, ἐν τούτοις τὰ μορφολογικὰ των χαρακτηριστικὰ δικαιολογοῦν μεταγενεστέραν χρονολόγησιν (ΥΕ ΙΙΙΓ). Φαίνεται ἐξ ἄλλου ὅτι καὶ ἐντὸς τῶν θαλάμων ἢ εἰς τοὺς δρόμους τῶν τάφων παρεισέφρυσαν νεώτεροι ταφαί, πλὴν ὅμως τοῦτο ἐπαφίεται διὰ λεπτομερεστέραν ἀνάλυσιν εἰς τὸ μέλλον.

Ἡμιελλειψοειδὴς εἶναι ἡ κάτοψις τοῦ τάφου 58, κειμένου ἐγγύτατα τοῦ τάφου 59. Ἡ ὀροφή τοῦ θαλάμου εἶχε καταρρεύσει καὶ γενικῶς ἀλλοιωθῇ τὸ σύνολον αὐτοῦ ἐκ τῆς κατακρημνίσεως καὶ τῆς διαβρώσεως ἐκ τοῦ εἰσρεύσαν-

τος ὕδατος (βλ. κατωτέρω). Ὑψηλότερον τοῦ δαπέδου τοῦ θαλάμου εὐρέθη ψευδόστομος ἀμφορίσκος, ὡς μόνον εὑρημα τοῦ τάφου.

Ὁ τάφος 59 εἶχεν ὑποστῆ τὴν αὐτὴν διάβρωσιν πρὸς τὸν τάφον 58. Ἡ κάτοψις τοῦ θαλάμου (εἰκ. 1) εἶναι σχεδὸν περιφερὴς μὲ μικρὸν μυχὸν κατὰ τὴν δυτικὴν του πλευράν. Εὐμεγέθης ἀβαφὴς λάρναξ εὐρέθη εἰς θραύσματα ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ τάφου. Τό μοναδικὸν κτερίσμα αὐτῆς ἦτο ποτήριον μὲ γεφυρόστομον προχοήν.

Ὁ τάφος 60 (εἰκ. 2) εὐρίσκεται βορείως καὶ ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ θαλάμου τοῦ τάφου 57. Ἡ κατάρρευσις τοῦ διαχωριστικοῦ παραπετάσματος τῶν δύο τάφων ὠδήγησεν εἰς ἐντοπισμὸν τοῦ τάφου 60. Ἡ ὀροφή τοῦ τάφου διετηρήθη, παρὰ τὰς ἱκανὰς ἀποφλοιώσεις αὐτῆς. Λείψανα ὀστέων καὶ κτερίσματα τῆς ὁμάδος εὐρέθησαν εἰς μικρὸν μυχὸν, σχηματιζόμενον κατὰ τὸ δυτικὸν πέρασ τοῦ περιφεροῦς θαλάμου τοῦ τάφου. Τὰ κτερίσματα περιλαμβάνουν ἑπτὰ ἀγγεῖα, ἥτοι ὕδριαν, προχοῖσκη, θήλαστρον, κρατηρίσκον, ἀλάβαστρον (ἀρτόσχη-



Εἰκ. 2. Τάφος 60.

μον), ψευδόστομον ἀμφορίσκον καὶ ὑψίπουν κύλικα.

Ὁ τάφος 61 ἔχει περιφερῇ κάτοψιν θαλάμου. Ἡ ὀροφή του εἶχε καταρρεῦσει, παρὰ τὴν ἀνατολικὴν του δὲ πλευράν ἀπέδωσεν ὁμάδα ὀστέων μὲ κτερίσμα ἐν ἀρτόσχημον.


Ὁ τάφος 62 εὐρέθη τετραγώνος καὶ ἄνευ εὐρημάτων.

Ὁ τάφος 63 (εἰκ. 3) δὲν διετήρησε τὴν ὀροφήν του, εἶχε δὲ τὸν θάλαμον πλήρη λίθων διαφόρων μεγεθῶν καὶ σχημάτων μέχρι τῆς ἐπιφανείας. Ὑψηλὰ εὐρέθησαν ὀστρακὰ τινὰ τῶν ἀρχαϊκῶν χρόνων, ἐνῶ αἱ ταφαὶ τῶν μυκηναϊκῶν χρόνων διατάσσονται εἰς τὸν θάλαμον ὡς ἑξῆς: μία εἰς μικρὰν κόγχην ἀνατολικῶς τῆς θύρας (διαστάσεις κόγχης: 0.33×0.52 μ.). Ἐντὸς τῆς κόγχης εὐρέθη θήλαστρον, προχοῖσκη καὶ ἀνὰ ἐν εἰδῶλιον τοῦ τύπου Ψ καὶ Φ ἀντιστοιχῶς. Εἰς ἀπόστασιν 1.25 μ. ἀπὸ τῆς κόγχης πρὸς Νότον εὐρέθη ἑτέρα ὁμάς κτερισμάτων καὶ ὀστέων, ἐνῶ μία τρίτη ὁμάς εὐρέθη δυτικῶς τῆς εἰσόδου, ΝΑ. δὲ αὐτῆς τετάρτη ὁμάς ὀστέων καὶ ἀγγείων.

Ὁ τάφος 64 ἔχει σχῆμα θαλάμου σχεδὸν περιφερές, περιεῖχε δὲ μίαν ταφήν, μὲ κτερίσματα ψευδόστομον ἀμφορίσκον καὶ σφονδύλιον ἐκ στεατίτου.

Ὁ τάφος 65 (εἰκ. 4) δὲν διετήρησε τὴν ὀροφήν του. Εἰς βάθος 1.45 μ.,

ἐντὸς τῶν τοιχωμάτων, εὐρέθη μεμονωμένος ἀσκός, ὀλίγον βαθύτερον ψευδόστομος ἀμφορίσκος, περαιτέρω δὲ τρία ἀκόμη ἀγγεῖα εἰς θραύσματα (ἀμφορίσκος, ἀρτόσχημον, κύπελλον). Εἰς τὸ τέρμα τοῦ θαλάμου κατὰ μὲν τὸ δυτικὸν τμήμα του εὐρέθη ὁμὰς ὀστῶν καὶ πρόχους, νοτιώτερον δὲ κρανίον μετὰ ἀρτόσχημου, ἐνῶ πρὸς Ἀνατολὰς εὐρέθησαν περισσότερα κρανία εἰς διάφορα ὕψη. Κρανία ἐπίσης εὐρέθησαν κατὰ τὸ ΝΔ. τμήμα τοῦ τάφου, ὁμοῦ μετὰ σκύφου.



Εἰκ. 3. Τάφος 63.


Δυτικῶς τοῦ θαλάμου καὶ εἰς ὕψος 1.10 μ. ἀπὸ τοῦ δαπέδου εὐρέθη εἰς τὸν βράχον μικρὸν ὀρθογώνιον λάξευμα, ὕψους 0.60 μ., μήκους 0.72 καὶ πλάτους 0.52 μ. Ἐντὸς αὐτοῦ εὐρέθησαν δύο πώρινοι πλάκες, αἱ ὁποῖαι φαίνεται ὅτι ἐχρησίμευον ὡς καλυπτῆριοι. Συνεπῶς τὸ λάξευμα εἶναι μικρὸς λακκοειδὲς τάφος (pit-grave), ἀλλ' εὐρέθη δυστυχῶς ἀκτέριστος καὶ μὲ ἐλάχιστα ἔχνη ὀστῶν (ἴσως τάφος παιδὸς ἢ καὶ νηπίου).

Ὁ τάφος 66 εἶχεν ἀρκετὰ συμπαγῇ καὶ σκληρὰ χρώματα, γεγονὸς ὀφειλόμενον εἰς τὴν εἴσοδον ὀμβρίων ὑδάτων ἐντὸς τοῦ καταρρεύσαντος θαλάμου, τὰ ὁποῖα παρέσυραν παχὺ στρώμα ἀργιλώδους γῆς, ὅπερ διηθήθη καὶ κατέλαβεν ὅλα τὰ κενά, τὰ ὁποῖα κατέλιπεν ἡ ὑποχώρησις τῆς ὀροφῆς. Τοῦτο παρατηρεῖται καὶ εἰς ἄλλους τάφους, ἰδίᾳ τοὺς εὐρισκομένους εἰς τὸ κατώτερον τμήμα

τῆς κλιτύος. Ὁ τάφος εὐρέθη τετραγαμμένος, ἀπέδωκεν ὅμως ἓνα ἀμφορίσκον καὶ ἓν θήλαστρον.

Ὁ τάφος 67 εἶχε κρημνισμένην τὴν ὀροφὴν καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ξερολιθιάς. Τὰ κτερίσματα τοῦ τάφου ἦσαν πρόχους καὶ κύλιξ.


Ὁ τάφος 68 (εἰκ. 5) πάλιν ἄνευ ὀροφῆς, ἀπέδωκεν εὐαρίθμους σωληνωτάς ψήφους ὑποκυάνου ὑαλομάζης, μίαν ὀρείας κρυστάλλου ὥς καὶ μίαν πρόχουν.



Εἰκ. 4 - 5. Οἱ τάφοι 65 καὶ 68.


Ὁ τάφος 69 ἦτο σεσυλημένος. Ἀπέδωκεν ἱκανὰ θραύσματα λαρνάκων ἀβαφῇ καὶ μετὰ γραπτοῦ διακόσμου. Ὁ τάφος 70 ἀπέδωκε ποτήριον καὶ κύπελλον, ὁ 71 ἀβαφῇ λάρνακα καὶ εἰς ὁμάδα παρ' αὐτὴν τρία προχυτικά ποτήρια (γεφυρόστομα), ἓνα κρατηρίσκον καὶ δύο κύλικας. Ὁ τάφος 72 εὐρέθη σεσυλημένος, ἀλλ' ἔδωκεν εἰς θραύσματα μίαν λάρνακα ἀβαφῇ καὶ μίαν μετὰ γραπτῶν παραστάσεων· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ τάφος 73, ὁ ὁποῖος πλὴν τῶν τεθραυσμένων λαρνάκων ἔδωκε καὶ μέγαν ἀριθμὸν ἀγγείων, κυρίως εἰς θραύσματα (πρόχοι, κρατηρίσκος, ψευδόστομοι ἀμφορίσκοι). Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μετὰ τὸν τάφον 74. Τέλος ὁ τάφος 75 εὐρέθη ἀσύλητος. Ἐντὸς τοῦ θαλάμου εὐρέθησαν δύο ὁμάδες ὁστῶν ἔχουσαι κτερίσματα ἢ μὲν πρώτη ξυρόν, μαχαίριον καὶ ἀκόνην, ἢ δὲ δευτέρα αἰχμὴν δόρατος καὶ θήλαστρον (εἰκ. 6, 7).

Ἀπὸ προηγούμενα ἔτη εἶχον ἐπισημανθῇ λείψανα δύο οἰκισμῶν, ἀντιστοιχοῦντων εἰς τὰ δύο νεκροταφεῖα, εἶχον μάλιστα διανοιγῇ καὶ ἀρκεταὶ τομαὶ πρὸς ἐξακριβώσιν τοῦ χαρακτῆρος τῆς χρονολογίας καὶ τῆς ἐκτάσεως αὐτῶν. Ἐφέτος ἀνελήφθη καὶ συστηματικὴ ἀνασκαφή καὶ εἰς τοὺς δύο οἰκισμούς, ἢ ὅποια ἀπέβη λίαν ἐνδιαφέρουσα. Παρὰ τὸ μικρὸν σχετικῶς πάχος τῶν ἐπιχώσεων τὰ θεμέλια τῶν κτηρίων διατηροῦνται καλῶς καὶ τὰ κεραμεικά, κυρίως, εὐρήματα εἶναι ἄφθονα. Εἰς τοὺς οἰκισμούς ἀπεκαλύφθησαν δύο τοῦλάχιστον στρώματα κατοικήσεως, τὸ πρῶτον τῶν ὁποίων λήγει περὶ τὴν ἀρ-



Εἰκ. 6. Χαλκῆ αἰχμή δόρατος ἐκ τοῦ τάφου 75.


χὴν καὶ τὸ δεύτερον περὶ τὸ τέλος τῆς ΥἚ IIIB περιόδου, ὅπερ συμφωνεῖ πρὸς τὰς χρονολογικὰς ἐνδείξεις τῶν νεκροταφείων. Ἐλπίζεται ὅτι ἡ συνέχισις τῆς ἐρεύνης τῶν οἰκισμῶν θὰ συμπληρώσῃ τὴν εἰκόνα τοῦ σπουδαίου, ὡς φαί-



Εἰκ. 7. Μαχαίριον καὶ ξυρὸν ἐκ τοῦ τάφου 75.

νεται, κέντρου τῆς μυκηναϊκῆς Τανάγρας. Εἰς τὴν προσεχῇ ἔκθεσιν θὰ δοθοῦν ἀκριβέστερα στοιχεῖα περὶ τῆς ἀνασκαφῆς τῶν οἰκισμῶν, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς μελέτης τῶν εὐρημάτων. Ἐπειδὴ αἱ λάρνακες τῆς ἐφετινῆς ἀνα-

σκαφῆς δὲν ἀποκατεστάθησαν ἀκόμη, θὰ δοθοῦν ἐνταῦθα ὠρισμένοι εἰκόνες λαρνάκων τῆς ἀμέσως προηγούμενης περιόδου (πίν. 10 - 11), τῶν ὁποίων θὰ προστεθῇ καὶ σύντομος ὑπομνηματισμός. Τὰ εὐρήματα τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ νεκροταφείου περιλαμβάνουν πέντε λάρνακας γραπτὰς καὶ περὶ τὰ πεντήκοντα ἀγγεῖα καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα, ὡς ἡριθμήθησαν ἀνωτέρω κατὰ τάφον (πίν. 6 - 9). Τὰ σχήματα τῶν ἀγγείων καὶ ἡ διακοσμησίς των κατατάσσουν ταῦτα



Εἰκ. 8. Διακοσμητικὰ θέματα ἀγγείων.

εἰς τοὺς ΥἼΒ χρόνους. Παλαιότερα δείγματα τῶν ΥἼΑ χρόνων, εἶναι ἢ πρόχους τοῦ τάφου 67 (πίν. 8α), ὁ ψευδόστομος ἀμφορίσκος (ἀπιόσχημος) τοῦ τάφου 63 καὶ πιθανὸν τὸ προχυτικὸν ποτήριον τοῦ τάφου 65.

Τὰ κύρια διακοσμητικὰ σχήματα τῶν ἀγγείων περιλαμβάνουν τοὺς γνωστοὺς δακτυλίους καστανερύθρου βαφῆς εἰς τὰ κύρια μέρη τοῦ ἀγγείου (χείλη, βάσιν λαιμοῦ, ὦμος, κοιλίαν, βάσιν). Εἰς τὰ ἀνοικτὰ σχήματα βάφεται πάντοτε καὶ τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ χείλους. Εἰς τὰς ράχεις τῶν λαβῶν ὑπάρχει εἴτε μία κατακόρυφος κυματοειδὴς ταινία εἴτε τρεῖς, συνήθως, γραπτὰι κηλῖδες. Εὐ-ἀριθμα παραδείγματα, κυρίως θήλαστρα, εἶναι ὀλόβαφα ἐξωτερικῶς πλὴν τοῦ κάτω μέρους τῆς βάσεως. Τὰ μοτίβα εἶναι γνωστὰ θέματα τῆς ΥἼΒ διακοσμητικῆς τῶν ἀγγείων (εἰκ. 8), συνήθως ἐντὸς μετοπῶν, ἤτοι ἀντίστροφα ἡμικύκλια, ἐνάλληλοι ἀγκῶνες, περίστικτοι κύκλοι, ἀντίστροφα τρίγωνα, ὀριζον-τία ὀφιοειδὴς γραμμὴ κ.ἄ.δ.

Εὐάριθμοι λάρνακες, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται ἐνταῦθα, ἔχουν ἱκανὸν ἐνδιαφέρον, ἐρμηνευτικὸν καὶ εἰκονογραφικόν. Ἡ λάρναξ τοῦ πίν. 10α προῆλθεν ἐκ τοῦ τάφου 47. Ἡ μία τῶν μακρῶν πλευρῶν τῆς διακοσμεῖται μὲ πυκνὴν βλάστησιν ἐσχηματοποιημένων φυτικῶν θεμάτων, διὰ τὰ ὅποια φαίνεται προβληματικὴ οἰαδῆποτε ἀσφαλῆς ταύτισις. Μερικὰ ἐνθυμίζουν ἐντονώτερον τὴν μήκωνα. Τὰ χρώματα εἶναι ἐρυθρὸν καὶ μέλαν. Εἰς τὸ κάτω δεξιὸν τμήμα τῆς λάρνακος παρίσταται τὸ μεγαλύτερον τμήμα ἀντικειμένου, τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ ὁποίου εἰσέρχεται ἐντὸς τῆς συστάδος τῶν φυτῶν. Θὰ ἀνεγνώριζέ τις μετὰ πιθανότητος ὑψίπρωρον πλοῖον μετὰ τοξοειδοῦς ἐμβόλου καὶ μετὰ ἱστοῦ καὶ κωπῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀποδοθῇ ὡς ὁμάδες λοξῶν γραμμῶν ἄνωθεν καὶ κάτωθεν τοῦ σκάφους. Ἐὰν ἡ ταύτισις εἶναι ὀρθή θὰ ἐβλεπέ τις ἐνταῦθα τὴν νεκρικὴν λέμβον πλέουσαν πρὸς τὸν κόσμον τῶν σκιῶν, τὴν ἀλληγορίαν τοῦ ὁποίου τονίζουν τὰ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ σύμβολα τῆς παραστάσεως (κύκλοι μετὰ διαγωνίων καὶ στιγμῶν). Ἡ παράστασις εἶναι ἐνδεικτικὴ τοῦ ποικίλλοντος θεματολογίου τῶν λαρνάκων τῆς Τανάγρας.

Ἡ εἰκὼν τοῦ πίν. 10β παριστᾷ τὴν μακρὰν πλευρὰν ἄλλης λάρνακος ἐκ τοῦ τάφου 36. Ἐντὸς μετοπῶν παρίστανται δύο γυναῖκες, ἡ πρώτη τῶν ὁποίων κρατεῖ διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς μεγάλην σπονδικὴν κύλικα, ἐνῶ ἡ δευτέρα διατηρεῖ τὴν γνωστὴν στάσιν τῶν θρηνητριῶν. Μία λάρναξ ἐκ τοῦ τάφου 15 (πίν. 11α) διακοσμεῖται καὶ εἰς τὰς δύο μακρὰς πλευρὰς μὲ σφίγγα πτερωτὴν ἐντὸς μετόπης, ἡ ὁποία φέρει πλούσιον παραπληρωματικὸν διάκοσμον ἀνθεμίων καὶ συναφῶν θεμάτων.

Τέλος ἡ εἰκὼν τοῦ πίν. 11β παριστᾷ τὴν μακρὰν πλευρὰν μιᾶς ἄλλης λάρνακος ἐκ τοῦ τάφου 16. Εἰς τὸ ἄνω ἥμισυ παρίσταται χορὸς δέκα γυναικῶν πρὸς τὰ δεξιά, ἐνῶ εἰς τὸ κάτω δύο βόες ἐκατέρωθεν ἀνθεμίου, τὸν ἕνα τῶν ὁποίων ἄγει (πρὸς θυσίαν;) μορφὴ μὲ βραχὺν χιτῶνα. Αἱ εἰκονογραφικαὶ παραστάσεις τῶν λαρνάκων τῆς Τανάγρας εἶναι ἤδη ἡ μεγαλύτερα γραπτὴ πινακοθήκη τοῦ Μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΣΕΣΚΛΩ

(Πίν. 12 - 13)

Περιορισμέναι σχετικῶς ὑπῆρξαν κατὰ τὸ 1973 αἱ ἐν Σέσκλῳ ἐνεργηθεῖσαι ἀνασκαφαὶ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, λόγῳ ἀπροβλέπτων ἄλλων δυσχερειῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπασχολήσεως τοῦ γράφοντος κατὰ τὸ θέρος εἰς ἄλλην ἐν Θεσσαλίᾳ ἀνασκαφήν, ἀφ' ἑτέρου δ' ἐκ τῆς ἀνάγκης παρακολουθήσεως ἐκ τοῦ σύνεγγυς τῶν συνεχιζομένων ἐργασιῶν διαμορφώσεως τοῦ ὅλου περὶ τὴν ἀκρόπολιν τοῦ Σέσκλου χώρου.

Τὸν κύριον τομέα τῶν ἀνασκαφῶν ἀπετέλεσε τάφος ἐκτὸς τῆς ἀκροπόλεως καὶ εἰς ἀπόστασιν 60 περίπου μ. πρὸς τὰ ΝΔ. αὐτῆς, διαστάσεων δὲ 8 × 7.50 μ., ὅπου καὶ πέρυσιν εἶχε διενεργηθῇ δοκιμαστικὴ σκαφή. Αἱ ἐπιχώσεις ἀνῆκον καθ' ὁλοκληρίαν εἰς τὴν ἀρχαιοτέραν Νεολιθικὴν καὶ κυρίως εἰς τὴν φάσιν τοῦ λεγομένου «Προ-Σέσκλου», ἐν μέρει ὅμως καὶ εἰς προγενεστέρας. Τὰ στρώματα, ὡς ἐδείχθη σαφέστερον εἰς τὴν τομὴν, εἶχον ἰσχυρὰν κλίσιν πρὸς τὰ κάτω καὶ περὶ τὸ μέσον περίπου, ἡ κλίσις δὲ αὕτη ὠφείλετο εἰς μέγα ὄρυγμα, ὅπερ εἶχεν ἤδη ἐρευνηθῇ κεχωρισμένως κατὰ τὴν περυσινήν περίοδον.

1. Τὰ γενόμενα εὐρήματα ἦσαν ἄφθονα καὶ ἐνδιαφέροντα, ἰδίως ἡ κεραμεικὴ, καθ' ὁλοκληρίαν σχεδὸν μονόχρωμος· τὸ ἐπικρατοῦν χρῶμα τῆς ἐπιφανείας εἶναι τὸ ἐρυθρῶν κεραμόχρουν, ἐκ τῶν σχημάτων δὲ τὸ συνηθέστερον ὁ ἀνοικτὸς σκύφος μὲ παχύτερα ἢ λεπτὰ τοιχώματα, ἄνευ βάσεως ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ μετὰ βάσεως. Δείγματος χάριν εἰκονίζονται δύο συμπληρωθέντα ἐρυθρὰ μονόχρωμα ἀγγεῖα (πίν. 13α-β). Ἄλλοι σκύφοι καὶ δοχεῖα στενόλαιμα ἦσαν κατεσκευασμένα ἐκ πηλοῦ ἀκαθάρτου μᾶλλον, εἶχον δὲ παχύτερα τοιχώματα καὶ ἀσφαλῶς ἦσαν σκεύη καθημερινῆς χρήσεως. Ἐλάχιστα (3 - 4) ἦσαν τὰ τεμάχια γραπτῶν ἀγγείων, ἐξ αὐτῶν δὲ μόνον τοῦ ἐνὸς εἶναι δυνατὴ πειστικὴ ἀναπαράστασις τοῦ σχήματος (σκύφος). Γενικῶς εἰπεῖν ἡ κεραμεικὴ τοῦ στρώματος δὲν παρουσιάζει ἀξιολόγους διαφοράς, συγκρινομένη πρὸς τὴν ἐντὸς τῆς ἀκροπόλεως καὶ ἐκ στρωμάτων τῆς αὐτῆς φάσεως προερχομένην· μὲ τὸ νέον ὅμως ἄφθονον καὶ στρωματογραφημένον ὑλικὸν παρέχονται εὐρύτεραι δυνατότητες συγκριτικῆς σπουδῆς. Καὶ ἐκ τῆς γενομένης μελέτης τοῦ ὑλικοῦ προκύπτει, ὅτι ἐν Σέσκλῳ τοῦλάχιστον ὑφίσταται μία καθαρὰ καὶ σαφῶς κεχωρισμένη ἐνδιάμεσος κεραμεικὴ φάσις, προγενεστέρα τοῦ κλασσικοῦ «Πολιτισμοῦ τοῦ Σέσκλου», μ ο ν ό χ ρ ω μ ο ς κατ' οὐσίαν, χαρακτηριστικὸν γνώρισμα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἐκλειψις τῆς γραπτῆς

κεραμεικῆς τοῦ λεγομένου «Πρωτο-Σέσκλου». Κατὰ τὴν φάσιν αὐτὴν συνεχίζεται τεχνικῶς ἡ παράδοσις τῆς ἀρχαιοτέρας Νεολιθικῆς καὶ προετοιμάζονται αἱ νέαι μορφαὶ τῆς ἐπομένης περιόδου.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων προϊόντων τῆς κεραμεικῆς ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ ἄφθονος παρουσία ἀρυτήρων, καθὼς καὶ «πηνίων» (κατὰ κανόνα ἀτρήτων) καὶ ἡ σχετικὴ σπάνις πεσσῶν σφενδονῶν, ὡς καὶ «τραπεζῶν» (μόνον μικρὰ τεμάχια).

2. Σχετικῶς ἄφθονα εὐρέθησαν καὶ ἐφέτος πῆλινα εἰδῶλια· ἐξ αὐτῶν τρία μόνον ἦσαν ἄρτια, τὰ δὲ λοιπὰ (ἐν συνόλῳ κατεμετρήθησαν καὶ κατεγράφησαν εἰς τὸ ἀνασκαφικὸν εὐρετήριο 18 τεμάχια) ἐλλιπῆ ἢ ἀπλᾶ τεμάχια. Κατὰ κανόνα σχεδὸν πρόκειται περὶ σχηματικῶν παραστάσεων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος (ἐν ᾗ δύο μόνον ἦσαν τὰ εἰδῶλια ζώων)· ἐν ὅμως, ἀτυχῶς λίαν ἐλλιπὲς παράδειγμα, ἐκ καθαρωτάτου ἀνοικτοῦ κιτρίνου πηλοῦ (πίν. 12β) παρουσιάζει ὅχι μόνον τὴν φυσιοκρατικὴν διάθεσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν πλαστικὴν δύναμιν καὶ χάριν τῶν εἰδωλίων τοῦ «Πρωτο-Σέσκλου». Ὁ τύπος εἶναι γνωστὸς ἀπὸ μακροῦ (πρβ. Χρ. Τσουνταν, Δ - Σ, πίν. 29, ἀρ. 1 καὶ 3), βεβαιωμένη δ' ἐπίσης εἶναι ἡ μακρὰ διάρκειά του. Τὸ πλάτος τοῦ εἰκονιζομένου τεμαχίου εἶναι μόλις 0.05 μ. Πολὺ κατώτερον ποιοτικῶς καὶ πλαστικῶς εἶναι ἄλλο τεμάχιον ἐξ ἀνοικτοῦ πάλιν πηλοῦ, ἀνῆκον πιθανῶς εἰς ἀνδρικὴν καθήμενὴν μορφήν. Ἀξιοσημείωτος ἐξ ἄλλου διὰ τὴν ἀπλότητα εἶναι καὶ ἡ εἰκονιζομένη (πίν. 12α) μικρὰ (ὑψ. 0.023 μ.) κεφαλή.

Ἄλλη κεφαλὴ πηλίνου εἰδωλίου, συμφυῆς μετὰ τοῦ ὑψηλοῦ λαιμοῦ (πίν. 12γ), ἔχει ὕψος 0.038 μ. Δι' ἐντυπώσεων δηλοῦνται σαφῶς οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ τὸ στόμα καὶ διὰ μικρῶν ἐντύπων γραμμῶν χαράσσονται αἱ παρειαί. Τὸν αὐτὸν περίπου τύπον κεφαλῆς, χωρὶς ὅμως ὑψηλὸν λαιμόν, ἔχει τὸ ἐν πίν. 12δ σχηματικὸν εἰδῶλιον γυναικός, ὕψους 0.06 μ., ἐκ πηλοῦ ἀκαθάρτου, ἄρτιον σχεδόν, πλὴν τῶν καθειμένων χειρῶν, αἵτινες ἀρχῇθεν ἴσως ἐξέπεσαν. Ἄλλο παράδειγμα τοῦ αὐτοῦ βασικῶς τύπου εἶναι ἔτι σχηματικώτερον, δηλαδὴ σχεδὸν κωνοειδές, μὲ τὴν ρῖνα μόλις δηλουμένην καὶ δύο ἐπιπολαίας ἐγγαράξεις εἰς τὴν θέσιν τῶν ὀφθαλμῶν.

Τέλος, ἕτερον ἀνήκει εἰς τὸν λεγόμενον «ἀπιόσχημον» τύπον (Milojčić), ὅστις ἐν Σέσκλῳ εἶναι σχετικῶς σπάνιος καὶ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ὁ χαρακτηριστικὸς τῆς φάσεως τοῦ «Προ-Σέσκλου». Ἐκ τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς τοῦλάχιστον ἐδείχθη, ὅτι εἰς τὴν εἰδωλοπλαστικὴν ἔχομεν π ο λ υ τ υ π ί α ν, τὸ πόρισμα δὲ τοῦτο τονίζει ἔτι μᾶλλον τὸν μεταβατικὸν χαρακτῆρα τῆς φάσεως.

Πρέπει ἀκόμη νὰ σημειωθῇ εἰδῶλιον ζώου, φέρον ἐν τῷ μέσῳ τρῆμα πρὸς ἀνάρτησιν, ἀκέφαλον ὅμως.

3. Ἐκ τῶν διαφόρων μικρῶν εὐρημάτων ἀξιολογώτερα εἶναι τὰ ὀστείνα καὶ λίθινα ἐργαλεῖα καθὼς καὶ αἱ λεπίδες πυρίτου καὶ ὀψιανοῦ. Τὰ ὀστείνα

(πίν. 13γ) εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁπεῖς διαφόρων μεγεθῶν, κατὰ κανόνα ἐστιλβωμένοι, συνήθως δὲ ἐξ αὐλοειδῶν ὀστέων αἰγοπροβάτων κατεσκευασμένοι. Πολὺ ὀλίγα παραδείγματα σπαθίδων (*spatulae*) εὐρέθησαν.

Ὀλίγαι σχετικῶς ἦσαν καὶ αἱ λίθιναι ἀξίναι καὶ σμιλαι, αἱ λεπίδες ὀψιανοῦ καὶ πυρίτου, ἐτι δὲ σπανιώτεροι αἱ φολίδες καὶ αἱ λεπίδες δρεπάνων. Πρέπει νὰ προστεθοῦν τέλος ἐν ᾗ δύο λίθινα περίαπτα(;).

4. Ἐξαιρετικῶς ἄφθονα ὅστ᾽ ἡ ζώων εὐρέθησαν καὶ ἐφέτος, ἀϋξηθέντος οὕτω τοῦ ὀγκώδους ὀστεολογικοῦ ὕλικου, ὅπερ ἔχει συγκεντρωθῇ καὶ ταξινομηθῇ κατὰ στρώματα ἐκ τῶν τελευταίων ἐν Σέσκλῳ ἀνασκαφῶν.

Μέρος τοῦ ὕλικου αὐτοῦ (καὶ συγκεκριμένως τῆς ἀνασκαφικῆς περιόδου τοῦ 1972), συνιστάμενον ἐκ πλέον τῶν 2.000 ὀστέων καὶ τεμαχίων ὀστέων, εἶχε τὴν καλωσύνην νὰ ἐξετάσῃ ἐπὶ μίαν ἐβδομάδα, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἀνασκαφῶν, ὁ εἰδικὸς παλαιοζωολόγος τοῦ Πανεπιστημίου Los Angeles τῆς Καλιφορνίας Charles A. Schwartz. Τὰ κυριώτερα σημεῖα τοῦ προσωρινοῦ πορίσματος τῆς μελέτης ἔχουν ὡς ἐξῆς: Ἐταυτίσθη τὸ 23 % περίπου τοῦ ὕλικου. Τὰ ἐξημερωμένα εἶδη ἐπικρατοῦν πλήρως, μὲ ποσοστὸν 91.6 %. Μεταξὺ αὐτῶν συχνότατα εἶναι τὰ αἰγοειδῆ (πρόβατον καὶ αἰξί) μὲ ποσοστὸν 62.7 %, ἔπονται δὲ οἱ χοῖροι (ποσοστὸν 19.2 %) καὶ οἱ βόες (10.2 %), ἐνῶ ἐλάχιστον εἶναι τὸ ποσοστὸν τοῦ κυνός (0.2 %).

Ἐκ τῶν ἀγρίων εἰδῶν ἀξιόλογον εἶναι τὸ ποσοστὸν τῶν ἐλαφοειδῶν (4.1 %), ἐνῶ ἀσήμαντον φαίνεται τὸ ποσοστὸν τοῦ ἀγριοχοίρου (0.6 %).

Τὰ ἀνωτέρω ἐνδεικτικὰ ποσοστὰ ἔχουν φυσικὰ προσωρινὸν χαρακτῆρα καὶ δὲν δύνανται νὰ στηρίξουν ὀριστικὰ συμπεράσματα· ἐν τούτοις ἀρκοῦν διὰ νὰ ὑπογραμμίσουν πόσον ἐνδιαφέροντα πορίσματα πρέπει νὰ ἀναμένωμεν ἐκ τῆς συστηματικῆς μελέτης τοῦ ὅλου ὀστεολογικοῦ ὕλικου τῶν ἀνασκαφῶν τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἐλλείπει ἄλλων στοιχείων (ἀνάλυσις κόκκων γύρεως κλπ.), τὰ πορίσματα αὐτὰ θὰ συμβάλουν μεγάλως εἰς τὴν γνῶσιν τοῦ περιβάλλοντος καὶ τοῦ κλίματος τοῦ Σέσκλου τῶν νεολιθικῶν χρόνων.

5. Ἀξιόλογα ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα δὲν ἐσημειώθησαν ἐντὸς τοῦ κυρίου τομέως τῶν ἀνασκαφῶν, παρατηρήθησαν ὅμως πρὸς τὸ νότιον ἄκρον τρεῖς ὀπαὶ δοκῶν, ὑποδηλοῦσαι πιθανώτατα πασσαλόπηκτον οἶκημα ἢ ἄλλην βοηθητικοῦ χαρακτῆρος κατασκευήν. Εἰς τὸ ΝΑ. ἄκρον τῆς τάφρου πλησίον σειρᾶς λίθων εὐρέθη τεμάχιον σιαγόνος ἀνθρώπου, ὁμοῦ μετὰ ὀστέων ζώων καὶ ἄλλων ἀπορριμμάτων, ἀποκλειόντων τὴν ἐκδοχὴν ταφῆς. Ἀντιθέτως, εἰς ταφὴν ἀσφαλῶς πρέπει νὰ ἀποδοθῇ τεμάχιον παιδικοῦ κρανίου, εὐρεθὲν ἐπὶ τοῦ στερεοῦ ἐδάφους, κατὰ τὴν διάρκειαν δοκιμῆς διὰ τὴν μελέτην τῆς στρωματογραφίας εἰς σημεῖον τῆς νοτίας ἀποτόμου κλιτύος τῆς ἀκροπόλεως. Τὸ κρανίον ἔκειτο κάτωθι τοῦ θεμελίου τοίχου τῆς μέσης Νεολιθικῆς (πιθανώτατα τοῦ τοίχου ὑπ' ἀριθ. 42 εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Τσουντα, Δ - Σ, πίν. III), φαίνεται δὲ

ἐκ πρώτης ὄψεως ἀδύνατον νὰ ἔφθασεν εἰς αὐτὸ τὸ βάθος ὄρυγμα ταφῆς τῆς Χαλκοκρατίας. Ἀτυχῶς, περαιτέρω διερεῦνῃσι τοῦ πράγματος δὲν ἦτο δυνατή, ἄνευ καταστροφῆς τοῦ ὑπερκειμένου τοίχου, τοῦτο δὲ πάλιν ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἐπομένην ἀνασκαφικὴν περίοδον. Οὕτω παραμένει πρόβλημα πρὸς ἐπίλυσιν εἰς τὸ μέλλον ἡ ὑπαρξίς νεολιθικῆς ταφῆς ἐν Σέσκλῳ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

(Παρένθ. πίν. Β' καὶ πίν. 14 - 30)

Τὸ ἔτος 1973 ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα διεξήχθη εἰς δύο χώρους τῆς παλαιο-χριστιανικῆς πόλεως τῶν Φθιωτίδων Θηβῶν· τὴν βασιλικὴν τοῦ ἀρχιερέως Πέτρου (Γ') καὶ τὴν πλακόστρωτον ὁδὸν ΝΑ. τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἀγίου Δημητρίου (Α').

Παραλλήλως συνεχίσθησαν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν συντήρησιν καὶ στερέωσιν τῶν ἐρειπίων ὅλων τῶν ἀνεσκαμμένων ἀρχαίων κτηρίων, τὴν συγκόλλησιν ἀγγείων, τὴν συναρμολόγησιν μαρμαρίνων μελῶν, τὴν συντήρησιν τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων κλπ. Αἱ ἐργασίαι, αἱ ὁποῖαι διεξήχθησαν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ὑπογράφοντος καὶ τὴν συνἐργασίαν τῆς ἐπιστημονικῆς βοηθοῦ δ. Εὐῆς Ἰατρίδου, ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥ (Γ')

Ἡ ἔρευνα ἐπεξετάθη: Δυτικῶς τῶν δωματίων ΙΙΙ καὶ ΙV, νοτίως τῶν δωματίων ΙΙ καὶ ΙΙΙ, εἰς τὰ δωμάτια VI, VII καὶ VIII τοῦ τομέως ΣΤ (TM-ΣΤ), εἰς τὸ δυτικὸν ἥμισυ τοῦ νοτίου κλίτους (TM-Θ) καὶ βορείως τῆς ἀψίδος τοῦ ἱεροῦ (TM-H) (εἰκ. 1, κάτωψις).


1. Δυτικῶς τῶν δωματίων ΙΙΙ καὶ ΙV

Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς κατασκευῆς γεφύρας ὑπὲρ τὸ δωμάτιον ΙΙΙ, ὥστε καὶ τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδόν του νὰ εἶναι θεατὸν ἀλλὰ καὶ ἡ διακίνησις ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τσιτσίνια νὰ διεξάγεται ἐλευθέρως (πίν. 14α, 17α), ἐγένετο ἀνασκαφικὴ ἔρευνα δυτικῶς τῶν δωματίων ΙΙΙ καὶ ΙV καὶ νοτίως τῶν ΙΙ καὶ ΙΙΙ (εἰκ. 1). Τὸ 1971 εἶχε διενεργηθῇ λεπτομερὲς ἔρευνα ἐντὸς τοῦ χώρου τῶν δωματίων ΙΙΙ καὶ ΙV, ὅτε εἶχον ἀποκολληθῇ τὰ ψηφιδωτὰ δάπεδά των πρὸς ἐπισκευήν. Τότε εἶχον ἀποκαλυφθῇ πολλὰ ἐρείπια παλαιότερων περιόδων¹.

Κατὰ τὴν ἐφετινὴν (1973) ἔρευναν, ἡ ὁποία ἔφθασεν εἰς βάθος 1.77 μ., ἀπεκαλύφθησαν λείψανα τοιχοποιίας, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς προγενεστέρας κατασκευάς. Οἱ τοῖχοι T1, T4 καὶ T5 ἀποτελοῦν συνέχειαν καὶ εἶναι τῆς ἰδίας δομῆς μὲ

1. ΠΑΕ 1971, σ. 34, εἰκ. 3· 1972, σ. 24, εἰκ. 1.

A horizontal number line with tick marks at 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The numbers are written above the tick marks.



τοὺς ἀποκαλυφθέντας τὸ 1971 ἐντὸς τῶν χώρων III καὶ IV. Ὁ T1, πλάτους 0.66 μ., εἶναι ἀπὸ ἀργοὺς λίθους καὶ ἰσχυρὸν ἀσβεστοκονίαμα, μὲ παρεμβολομένην διπλὴν σειρὰν πλίνθων. Μεταξὺ τοῦ ἀνατολικοῦ τοῦ ἄκρου καὶ τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ δωματίου IV σχηματίζεται ἄνοιγμα, μήκους 1.94 μ. Ὁ T5, ὁ ὁποῖος εἶναι κατεσκευασμένος ἀπὸ ἀργοὺς σκληροὺς λίθους καὶ χωματολάσπην, ἀποτελεῖ συνέχειαν τῶν T3 καὶ T5 τοῦ δωματίου III¹. Ὁ T4 σφζόμενος εἰς ὕψος 1.83 μ. ἔχει θεμελιωθῇ κατὰ 0.50 μ. χαμηλότερον τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ δωματίου III. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου τούτου εἶναι κατεσκευασμένη μὲ παντοειδεῖς λίθους, κυρίως πλακοειδεῖς, μὲ μεγάλους ἀρμούς μεταξὺ τῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πληρωθῇ χώματος. Ἐχει γίνῃ ἀραιοτάτη χρῆσις θραυσμάτων κεράμων. Ἐπίχρισμα ἐξ ἀσβεστοκονίας, πάχους 0.02 μ., ἐκάλυπτε τὴν ἐπιφάνειαν. Τὸ ἐπίχρισμα ὅμως τοῦτο δὲν ἦτο ἰσχυρὸν διότι περιεῖχεν ἄμμον εἰς μεγαλύτεραν ἀναλογίαν.

Εἰς βάθος 1.55 μ. ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ δωματίου III εὐρέθῃ στρῶσις ἰσχυρά, ἀπὸ χονδρόκοκκον μαῦρον ἄμμοχάλικον καὶ σκληρὸν χῶμα. Εἶναι ἡ γνωστὴ καὶ ἀπὸ ἄλλας θέσεις τοῦ ἀνασκαπτομένου μνημείου ἀνθυγρὰ ὑποθεμελίωσις.

Εὐρήματα: Μαρμαρίνος κίων ἀρράβδωτος, ὕψους 2.28 μ., διαμέτρου κάτω 0.325 μ. καὶ ἄνω 0.275 μ. (ἀριθ. 94), ἕτερος ὅμοιος κίων, ὕψους 2.44 μ., διαμέτρου κάτω 0.32 μ., ἄνω 0.295 μ. (ἀριθ. 95) (πίν. 15α), κιονόκρανον ἀμφικιονίσκου εἰς δύο τεμάχια (ἀριθ. 96 α-β), πολλὰ μαρμαροθετήματα καὶ θραύσματα πλαισίου μαρμαρίνης τραπέζης, ἄβαξ ἐπικράνου μὲ γλυπτὸν ἀνισοσκελῆ σταυρὸν εἰς τὴν μίαν πλευράν του (ἀριθ. 99), στέλεχος ἀπὸ χαλκοῦν ἱατρικὸν ἐργαλεῖον, ἰωνικὴ βάσις (ἀριθ. 100) καὶ νόμισμα τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Β', κοπὴν εἰς Θεσσαλονίκην τὸ ἔτος 350 μ.Χ.

2. Νοτίως τῶν δωματίων II καὶ III

Ἡ ἔρευνα ἔφθασεν εἰς βάθος 1.55 μ. Ἡ ἐπίχωσις περιεῖχε πολλὰ συντρίμματα τοιχοποιίας, θραύσματα μαρμαρίνων μελῶν, πλακῶν κ.ἄ. Οἱ τοῖχοι T1, T2 καὶ T3, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς κτίσμα μὴ ἀποκαλυφθὲν εἰσέτι, εἶναι προσκεκολλημένοι εἰς ὅλον τὸ μῆκος τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ T14 τοῦ δωματίου III. Πρὸ τῆς κατασκευῆς τῶν τοίχων τούτων, ἡ παρειὰ τοῦ T14 ἔφερεν ἐπίχρισμα καὶ ἦτο ὁρατὴ ἀπὸ N. (εἰκ. 1, πίν. 14α, 15β). Ἡ δομὴ τοῦ T14 καὶ τῶν νεωτέρων τοῦ τοίχων εἶναι διάφορος. Ὁ T14 ἔχει τὴν αὐτὴν κατασκευὴν μὲ τὴν τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ δωματίου III. Ἡ δομὴ τῶν T1, T2 καὶ T3 εἶναι κατὰ τὸ μεικτὸν σύστημα, δηλαδὴ μὲ τοιχοποιίαν ἀπὸ πλακοειδεῖς λίθους, διακοπτομέ-

1. ΠΑΕ 1972, σ. 28, εἰκ. 3.

νην ἀπὸ σειρὰς πλίνθων καὶ ἰσχυρὸν συνδετικὸν μεῖγμα ἀπὸ ἀσβεστοκονίαμα. Ἔχει γίνῃ ἀραιοτάτη καὶ χωρὶς τάξιν χρήσις θραυσμάτων κεράμων. Αἱ ἐπιφάνειαι τῶν T1, T2 καὶ T3 ἔφερον ὀρθομαρμάρωσιν μὲ πλάκας μεγάλων διαστάσεων μήκους 1.50 μ. καὶ ὕψους 0.61 μ., πακτωμένας ἐπὶ παχέος στρώματος (0.06 μ.) κουρασσανίου (πίν. 14α).

Διεπιστώθη ἡ ὑπαρξίς δύο πατωμάτων· τὸ δεύτερον χρονικῶς ἦτο ἐκ πλακῶν μεγάλων διαστάσεων, ἐπὶ κουρασσανίου. Τὸ ὑπόστρωμα τοῦ κουρασσανίου, ἐκ λίθων διαφόρων διαστάσεων (0.15×0.20 μ., 0.13×0.15 μ., 0.18×0.13 μ. κλπ.) εἶχεν ἀνώμαλον τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν (πίν. 15β). Κατὰ 0.18 μ. χαμηλότερον τοῦ πατώματος τούτου ὑπάρχει τὸ ὑπόστρωμα τοῦ παλαιότερου πατώματος, πιθανῶς ἐκ ψηφιδωτοῦ. Ἡ ἔρευνα διὰ τεχνικοὺς λόγους δὲν συνεχίσθη.

Κάτωθεν τοῦ T3 εὐρέθη φρέαρ μὲ μαρμαρίνον στόμιον. Τοῦτο ἐκαλύπτετο μὲ μαρμαρίνην πλάκα, ἡ ὁποία εἶχεν ἀναθύρωσιν. Τὸ φρέαρ εἶναι προγενέστερον τοῦ T3 καὶ ὡς εἰκάζεται ἦτο σύγχρονον μὲ τὸ παλαιότερον δάπεδον. Εἰς τὸν T3 εἶχε χρησιμοποιηθῇ τεμάχιον γλυπτοῦ ἀπὸ ἐπίστεψιν παραστάδος (ἀριθ. 98).

3. Τομεὺς ΣΤ (TM-ΣΤ)

Ὁ ἐρευνηθεὶς χώρος εὐρίσκεται νοτίως καὶ δυτικῶς τοῦ διαμερίσματος τοῦ κλιβάνου¹. Ἀπὸ ΒΑ. ὀρίζεται ὑπὸ τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς τῆς κατεδαφισθείσης οἰκίας Ζορμπᾶ καὶ τῆς γραμμῆς τῆς περιφράξεως τοῦ χώρου, πρὸ τῆς μεταθέσεώς της νοτιώτερον. Πρὸς τὰ ΝΔ. καταλαμβάνει τὰ 8 ἐκ τῶν 10 μέτρων τοῦ πλάτους τῆς ὁδοῦ Τσιτσινία (εἰκ. 1, πίν. 14β, 16α).

Κατὰ τὴν ἔρευναν τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἐπεσημάνθησαν πολλὰ σπαράγματα τοιχογραφιῶν εἰς τὸν τομέα τοῦτον². Σκοπὸς ἐπομένως τῆς ἀνασκαφῆς κατὰ τὴν ἐφετινὴν περίοδον ἦτο, ἀφ' ἑνὸς ἡ ἀποκάλυψις τῶν δαπέδων τῶν δωματίων VI, VII καὶ VIII, ἀφ' ἑτέρου ἡ περισυλλογὴ κατὰ τὸ δυνατόν περισσοτέρων τεμαχίων τοιχογραφιῶν. Σημειοῦται ὅτι μέχρι τοῦδε αἱ ἀνασκαφαὶ τῶν Φθιωτίδων Θηβῶν δὲν μᾶς εἶχον προσφέρει τοιχογραφίας. Τὰ περισυλλεγένητα σπαράγματα ἦσαν πολὺ εὐθρυπτα λόγῳ τῆς ὑγρασίας. Δι' ὃ καὶ ἡ ἐργασία τῆς ἀποκολλήσεως καὶ ἐξαγωγῆς των ἐκ τῶν χωμάτων ὑπῆρξε κοπιώδης καὶ βραδεῖα. Ἐφηρμόσθησαν μέθοδοι καὶ ἐχρησιμοποιήθησαν ὕλικά συμφώνως πρὸς τὸ σύστημα τὸ ἀκολουθούμενον ὑπὸ τοῦ Κέντρου Συντηρήσεως Ἀρχαιοτήτων. Περισυνελέγη σημαντικὸς ἀριθμὸς τοιχογραφιῶν καὶ ἐγέμισαν πολλὰ «τελάρα». Ἐλπίζεται ὅτι μετὰ τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ τὴν συγκόλλησίν των ὑπὸ

1. ΠΑΕ 1972, σ. 24, εἰκ. 1 καὶ 4. Ἔργον 1973, σ. 21, εἰκ. 14.

2. ΠΑΕ 1972, σ. 26.

τῶν ἱκανοτάτων καὶ ἐμπείρων συντηρητῶν θὰ ἔχωμεν ἐνδιαφέροντα δείγματα τῆς ζωγραφικῆς τῆς ἀρχαίας πόλεως.

Ἡ ἐπίχρσις, ὕψους 1.75 μ., ἐρευνηθεῖσα εἰς τέσσαρας ζώνας, ἀναλόγως τῆς ποιότητος τῶν χρωμάτων, προσέφερε πλὴν τῶν τοιχογραφιῶν καὶ πολλὰ μαρμάρινα μέλη ἀκέραια ἢ εἰς τεμάχια. Ἡ διάφορος σύστασις τῶν στρωμάτων μαρτυρεῖ περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ μνημείου μετὰ τὴν καταστροφὴν του, ἡ ὁποία ἀναμφιβόλως ὀφείλεται εἰς πῦρ.

Τὸ δωμάτιον VI ἀπεκαλύφθη πλήρως. Εἶναι ἐπεστρωμένον διὰ πηλίνων πλακῶν, διαστάσεων 0.50 × 0.50 μ. (εἰκ. 1 καὶ πίν. 16β). Εἰς τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ πατώματος ἀνοίγεται τετράγωνον φρεάτιον ἐκ πηλίνων πλακῶν. Τοῦτο μεταγενεστέρως ἐκαλύφθη διὰ κτιστοῦ, ὑπερυψωμένου κατὰ 0.24 μ., στεγαστροῦ (πίν. 16β). Τὸ δωμάτιον VI ἐχωρίζετο ἀπὸ τοῦ νοτίως κειμένου δωματίου VIII διὰ τριβήλου ἀνοίγματος. Αἱ δύο ἰωνικαὶ βάσεις διατηροῦνται ἀκέραιαι κατὰ χώραν βαίνουσαι ἐπὶ στυλοβάτου, οἱ δὲ μαρμαρίνοι ἀρράβδωτοι κίονες περισυνελέγησαν εἰς τεμάχια. Τμήματα τόξων ἐκ πλίνθων καὶ ἰσχυροῦ συνδετικοῦ μείγματος μεταξὺ αὐτῶν εἰς σχῆμα σφηνός, δεικνύουν ὅτι οἱ κίονες τοῦ τριβήλου ἐβάσταζον τόξα.

Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δωματίων VI καὶ VIII ἐγένετο μόνον διὰ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀνοίγματος τοῦ τριβήλου, καθόσον τὰ ἄλλα δύο ἐφράσσοντο διὰ θωρακίων (εἰκ. 1, πίν. 16α - β). Τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον τοῦ VIII ἀπεκαλύφθη μόνον κατὰ τὸ ἥμισυ. Ἐπ' αὐτοῦ ἔχει ἐπικολληθῆ στερεῶς στρώμα ἐκ καταλοίπων πυρκαϊᾶς, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπιτρέπει ἀκόμη τὸν καθορισμὸν τῶν χρωμάτων καὶ τῶν διακοσμητικῶν θεμάτων. Οἱ τοῖχοι T1α καὶ T1β ἐχωρίζον τὸ δωμάτιον VIII ἀπὸ τοῦ πρὸς Ἀ. αὐτοῦ δωματίου VII (εἰκ. 1 καὶ πίν. 16α). Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ἐγένετο διὰ θύρας, τὸ μονόλιθον κατώφλιον τῆς ὁποίας, μήκους 1.85 μ., εὐρέθη ἀνέπαφον (πίν. 17β). Τὰ δύο θυρόφυλλα ἦσαν ἐκ παχέος καὶ σκληροῦ ξύλου, ὡς μαρτυροῦν ἀπηνθρακωμένα τεμάχια τούτων. Τὰ σιδηρᾶ ἐξαρτήματα τῆς θύρας εὐρέθησαν σχεδὸν ὅλα ἐπὶ τοῦ κατωφλίου, τὸ δὲ πάτωμα τοῦ δωματίου ἀπεκαλύφθη κατὰ τὸ ἥμισυ σχεδόν (εἰκ. 1). Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ λιθίνας ἢ μαρμαρίνας ψηφίδας μεγάλων διαστάσεων καὶ ἀκανονίστου σχήματος (opus sectile). Ὁ καθορισμὸς τῶν χρωμάτων καὶ τῶν διακοσμητικῶν θεμάτων θὰ γίνῃ μετὰ τὴν πλήρη ἀποκάλυψιν τοῦ πατώματος καὶ τὴν ἀποκόλλησιν τοῦ καλύπτοντος τώρα τοῦτο στρώματος τῶν καταλοίπων τῆς πυρκαϊᾶς. Οἱ τοῖχοι T2, T1α καὶ T1β προσέφεραν σημαντικὸν στοιχεῖον διὰ τὸν τρόπον δομῆς τῆς ἐποχῆς. Οὗτοι μέχρις ὕψους 0.50 - 0.55 μ. εἶναι λιθόκτιστοι, ἀπὸ τοῦ σημείου ὅμως τούτου καὶ ἄνω ἀποτελοῦνται ἀπὸ συμπαγῆ μᾶζαν ὡμοῦ πηλοχρώματος. Αἱ παρειαὶ τῶν εἶναι ἐπιχεχρισμέναι διὰ τεσσάρων ἐπαλλήλων στρώσεων, εἰς μερικὰς περιπτώσεις διαφόρου συστάσεως καὶ πάχους (πίν. 18α). Ἀπὸ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἐμφάνισιν τῶν σπαραγμάτων ἐπιχρισμάτων μετὰ χρώματος εἰκάζεται ὅτι ὅχι

μόνον οἱ τοῖχοι ἀλλὰ καὶ ἡ ὀροφή τῶν ἀποκαλυπτομένων δωματίων ἔφερε ζωγραφικὸν διάκοσμον.

4. Νότιον κλίτος (TM-Θ)

Εἰς τὸ νότιον κλίτος τῆς βασιλικῆς ἀπεκολλήθησαν τὰ τρία διάχωρα τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου πρὸς ἐπισκευὴν καὶ ἐπανατοποθέτησιν. Μὲ τὴν εὐκαιρίαν αὐτὴν ἐκρίθη σκόπιμον νὰ διενεργηθῇ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα εἰς τὸν οὕτω ἐλευθερωθέντα χώρον τοῦ κλίτους, ἀφ' ἑνὸς διὰ στρωματολογικὰς παρατηρήσεις, ἀφ' ἑτέρου δι' ἀποκάλυψιν ψηφιδωτοῦ δαπέδου, τμήματα τοῦ ὁποίου ἦσαν ὁρατὰ εἰς τὰ τοιχώματα κυλινδρικοῦ βόθρου τῆς πρὸ τινων ἐτῶν κατεδαφισθείσης οἰκίας. Τὰ μετὰ τῶν δύο ψηφιδωτῶν χρώματα περιεῖχον εἰς μέγαν ἀριθμὸν σπαράγματα τοιχογραφιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀνῆκον εἰς κτήριο, τὸ ὁποῖον προηγήθη τῶν τριῶν ἢ τεσσάρων οἰκοδομικῶν περιόδων τῆς βασιλικῆς. Αἱ τοιχογραφίαι θεωροῦνται σημαντικὸν εὑρημα, διότι ἀποτελοῦν *terminus post quem* διὰ τὴν χρονολόγησιν τῆς κατασκευῆς τῆς πρώτης βασιλικῆς. Αἱ τοιχογραφίαι κατὰ μεγάλην πιθανότητα ἀνῆκον εἰς μὴ ἐκκλησιαστικὸν κτίσμα, εἰς δημόσιον κτήριο πιθανῶς ἢ εἰς πλουσίαν ἑπαυλιν ἢ κάτι παρόμοιον. Τὸ κτήριο τοῦτο εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον περίπου τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητος εἰς τὸν αὐτὸν χώρον. Πρὸ αὐτοῦ ὑπῆρξαν δύο ἕως τρεῖς οἰκοδομικαὶ περίοδοι καὶ μετὰ τοῦτο ἕτεραι τοῦλάχιστον τρεῖς. Αἱ τοιχογραφίαι παρουσιάζουν μεγάλην κλίμακα χρωμάτων καὶ διακοσμητικῶν θεμάτων. Τὰ χρώματα εἶναι φωτεινὰ καὶ ζωηρά, ἐρυθρόν, πράσινον, λευκόν, πορτοκαλόχρουν κ.ἄ., συμπληροῦνται δὲ ἀρμονικὰ διὰ τῶν ἐνδιαμέσων τόνων. Τὰ διακοσμητικὰ θέματα παρουσιάζουν μεγάλην ποικιλίαν εἰς φυτικὰ καὶ γεωμετρικὰ σχέδια.

Εἶναι βεβαίως πολὺ πρόωρον νὰ δοθοῦν ἀπὸ τοῦδε κάπως συγκεκριημένα σύνολα. Ἐλάχιστον δεῦγμα ἀποτελοῦν αἱ παρουσιαζόμεναι διὰ τῆς παρούσης συντόμου ἐκθέσεως δύο εἰκόνες (πίν. 19α-β).

Ὁ ἀνασκαφεὶς χώρος καταλαμβάνει τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ νοτίου κλίτους καὶ ἔχει μῆκος 9.25 μ. (εἰκ. 1 καὶ πίν. 20β, 21β). Εἰς τὸν χώρον τοῦτον καὶ εἰς βάθος 1.25 μ. ἀπὸ τοῦ ἀποκολληθέντος ψηφιδωτοῦ ἀπεκαλύφθη ἕτερον δάπεδον ἐκ ψηφιδωτῶν, διατηρουμένων εἰς λίαν ἱκανοποιητικὴν κατάστασιν. Τὸ ψηφιδωτὸν τοῦτο δὲν εἶναι ἐνιαῖον καὶ ὁμοιόμορφον. Εἰς τὸν ἐρευνηθέντα χώρον σχηματίζονται πέντε ὀρθογώνια διάχωρα, ἕκαστον τῶν ὁποίων διαφέρει τῶν ἄλλων κατὰ τὴν τεχνικὴν, τὸ μέγεθος τῶν ψηφίδων, τὰς διαστάσεις, τὰ διακοσμητικὰ σχέδια, τὸν χρόνον τῆς κατασκευῆς, τὰ χρώματα, τὴν ὕλην τῶν ψηφίδων κλπ. Ὁ θεατὴς ἔχει τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ἄσχετα μετὰ τῶν τοπικῶς, τεχνικῶς καὶ χρονικῶς τμήματα, ἐτοποθετήθησαν τὸ ἐν παρὰ τὸ ἄλλο, διὰ νὰ σχηματισθῇ ἐν ποικιλόμορφον πάτωμα, ἢ ὀρθότερον, ἐν δειγματολόγιον ψηφιδωτῶν. Εἰς ἐν διάχωρον σχηματίζεται ζατρίκιον μὲ λιθίνας καὶ

μαρμαρίνας σχεδὸν τετραγώνους ψηφίδας, διαστάσεων 0.225×0.225 μ., εἰς τὴν τεχνικὴν τοῦ *opus sectile*, μὲ χρώματα: λευκόν, φαιόν, πράσινον καὶ ἐρυθρόν βαθύ (πίν. 22α). Εἰς ἕτερον ἀλληλοτεμνόμενοι κύκλοι (πίν. 22β). Εἰς ἄλλον, τετράγωνον περικλείει ὀκτάπλευρον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγγράφονται ὁμόκεντροι κύκλοι μετὰ πολυχρώμων διακοσμητικῶν σχημάτων, ἀστραγάλου, κύβων καὶ δύο συμπλεκόμενων τετραγώνων εἰς τὸ μέσον. Εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας εἰκονίζονται κύλικες καὶ κάνθαροι (πίν. 21α). Εἰς ἕτερον, πλαισιούμενον ὑπὸ μαιάνδρου, ἐντὸς κύκλου πυροστροβίλοι ἀντιθέτου φοράς σχηματίζουν πολυάριθμα τρίγωνα, περιδινούμενα πέριξ κεντρικοῦ κύκλου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου δύο τετράγωνα συμπλέκονται μὲ κυκλικὰς ἀπλᾶς ἢ διπλᾶς ἀπολήξεις εἰς τὰς γωνίας των (πίν. 23α). Τέλος εἰς τὸ πέμπτον διάχωρον ὑπάρχει τὸ αὐτὸ θέμα τοῦ πυροστροβίλου, ἀλλ' ἐντὸς τοῦ κεντρικοῦ κύκλου σχηματίζεται ὁ διπλοῦς κόμβος τοῦ Σολομῶντος. Τὰ χρώματα τῶν ψηφίδων εἶναι: λευκόν, μέλαν, φαιόν, κεραμόχρουν, καστανόχρουν καὶ πράσινον εἰς δύο ἀποχρώσεις. Πολλὰ ψηφίδες εἶναι ἐξ ὑαλομάζης.

Ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τοῦ κτηρίου, εἰς ὃ ἀνῆκον τὰ περιγραφέντα ψηφιδωτά, κατεσκευάσθη ἕτερον, τὸ ὁποῖον καὶ κατέστρεψε κατὰ τὴν θεμελίωσίν του τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον (εἰκ. 1 καὶ πίν. 23β). Ἀλλὰ καὶ τὸ νέον τοῦτο κτήριο εἶχε δύο οἰκοδομικὰς περιόδους. Τοῦτο ἐξάγεται εὐχερῶς ἐκ τῶν δύο σαφῶς διαφόρων τρόπων δομῆς τοῦ τοίχου ΤΘ1, ὡς καὶ ἐκ τῶν δύο ὁμοίως διαφόρων τοιχογραφιῶν, σφζομένων ἐπὶ τῆς βορείου καὶ ἀνατολικῆς παρειᾶς αὐτοῦ.

Συμφώνως πρὸς τὰ ἐκτεθέντα καὶ τὰς γενομένας ἐρεῦνας, τὸ ἱστορικὸν τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητος εἰς τὸν ἀνασκαπτόμενον χώρον δύναται νὰ συνοψισθῇ εἰς τὰ ἑξῆς: κτήρια μυκηναϊκῆς περιόδου· κτήρια ρωμαϊκῆς περιόδου (κυρίως 2ου, 1ου π.Χ. αἰ. καὶ Α' μ.Χ. αἰ.).· κτήρια ὑστερορρωμαϊκῆς περιόδου (Β', Γ' καὶ α' ἡμίσεος Δ' μ.Χ. αἰ.) καὶ τρεῖς οἰκοδομικαὶ φάσεις τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς (β' ἡμισυ Δ' αἰ., Ε' καὶ Σ' μ.Χ. αἰ.).

5. Τομεὺς βορείως τῆς ἀψίδος τοῦ ἱεροῦ (TM-H)


Τέλος, βορείως τῆς ἀψίδος τῆς βασιλικῆς, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἀνακατασκευῆς τῆς περιφράξεως τοῦ χώρου, ἐγένετο μικρὰ ἀνασκαφικὴ ἐρευνα, ἥ ὁποία ἀπεκάλυψεν εἰς βάθος 1.45 μ. τὰ λείψανα δεξαμενῆς, ἀγωγοῦ ἀπορροῆς ὑδάτων κλπ. Ἡ δεξαμενὴ αὕτη συνεδέετο μετὰ τοῦ παλαιότερου εὐρεθέντος τετραγώνου φρέατος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου («ἐπάτησε»), χωρὶς ὅμως νὰ τὸ καταστρέψῃ, τὸ ἡμικύκλιον τοῦ συνθρόνου (εἰκ. 1).

Εὐρήματα: Πλὴν τῶν ἀναφερθέντων ἀνωτέρω μαρμαρίνων μελῶν, τοιχογραφιῶν, ψηφιδωτῶν κλπ., περισυνελέγη μέγα πλῆθος ἄλλων ἀντικειμένων, πηλίνων, χαλκίνων, σιδηρῶν, λιθίνων κλπ. Μεταξὺ αὐτῶν ἐνδιαφέρον παρουσιάζει

ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΑΙ
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ [Α']
ΤΜ-Ε

ΚΛΙΜΑΣ: 1:50 0 1 2 3 4 5

— ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΟΥ 1973
--- ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΥ 1973 ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ
--- ΣΤΗ ΒΑΘΥΝΗ ΗΜ ΤΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ
(1/4 m) (1/4 m) (1/4 m) (1/4 m)



σειρά λύχων, ἀκεραίων ἢ τεθραυσμένων μὲ ποικίλον διάκοσμον καὶ εἰς διάφορα σχήματα (πίν. 24 - 26α), τεμάχια πινακίων μὲ ἐγγράκτα θέματα (πίν. 26α-β), τεμάχια ὀστέινα ἀνήκοντα εἰς ἄνδρα πολεμιστὴν φέροντα θώρακα, τὸν φρύγιον πῖλον καὶ ὑψοῦντα διὰ τῆς δεξιᾶς δόρυ ἢ σπάθην διὰ τὴν πλῆξιν ἀντίπαλον (πίν. 27α), ὀστέινον κοχλιάριον (πίν. 27β), νόμισμα πεντανόμιστον τοῦ 'Ιουστίνου Α' (518 - 527 μ.Χ.) τοῦ νομισματοκοπέου 'Αντιοχείας, τεμάχια ἐπιχρίσματος, τὰ ὅποια συναρμολογηθέντα παρουσιάζουν τὸ χάραγμα † (Χριστὲ) ΒΟΗΘΙ (πίν. 28α) κ.ἄ. Σημειοῦται ὅτι τὸ Χρῖσμα ἢ Κυριακὸν Σημεῖον † εἶχε λάβει μεγάλην διάδοσιν κατὰ τὸ τέλος τοῦ Δ' μ.Χ. αἰ.

II. ΟΔΟΣ ΝΑ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εἰς τὸν χῶρον, τὸν περιβάλλοντα τὴν βασιλικὴν τοῦ 'Αγίου Δημητρίου, τὰ πρὸς 'Α. ταύτης κτίσματα — τὰ ὅποια ἀνεσκάφησαν πέρυσι¹ — τὴν πλακόστρωτον ὁδόν, τὰ ὑπόκαυστα κ.ἄ., ἐγένετο μετατόπισις καὶ ἀνανέωσις τῆς κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ Βόλου - Λαμίας περιφράξεως πρὸς διαπλάτυνσιν τῆς ὁδοῦ ταύτης, εὐπρεπεστέραν διαμόρφωσιν τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου καὶ ἀνάδειξιν τῶν ἀνασκαπτομένων κτηρίων.

Παραλλήλως διενεργήθη ἀνασκαφή κατὰ μῆκος τῆς πλακοστρώτου ὁδοῦ καὶ ἀνατολικῶς ταύτης μέχρι τῆς νέας περιφράξεως (παρένθ. πίν. Β' καὶ πίν. 28β). 'Η ἀνασκαφή ἐπεξετάθη εἰς χῶρον σχηματίζοντα ὀξυκόρυφον τρίγωνον, μήκους 65.80 μ. καὶ μεγίστου πλάτους 23.70 μ.

'Απεκαλύφθη τὸ πλακόστρωτον τῆς ἀρχαίας ὁδοῦ εἰς μῆκος 22 μ. καὶ τὰ ἐρείπια τῶν ἀνατολικῶς ταύτης καταστημάτων καὶ ἄλλων κτηρίων (πίν. 29 καὶ 30β), αἱ βάσεις καὶ τὰ λείψανα τῆς πρὸ τῶν καταστημάτων τούτων ἀνατολικῆς κιονοστοιχίας, ἐπάλληλα πατώματα, ὑπόγεια, πίθιοι, τάφοι, πήλινοι ἀγωγοί, παλαιότεροι καὶ νεώτεροι κλπ.

Περισυνελέγησαν ὀστρακα ὡς καὶ ἀκέραια ἀγγεῖα, μαρμάρινα μέλη, χαλκᾶ, ὡς καὶ νομίσματα τοῦ 'Αντωνιανοῦ Πρόβου (276 - 282 μ.Χ.), τοῦ Οὐάλεντος (364 - 367 μ.Χ.), Θεοδοσίου τοῦ Α' (388 - 392 μ.Χ.) καὶ ἄλλα.

'Η πυκνότης τῶν κτηρίων, ἡ συνεχὴς συντήρησις καὶ ἀνανέωσις, ἡ ἐπέκτασις καὶ ἀνακατασκευὴ αὐτῶν δεικνύουν, ὅτι τὸ διαμέρισμα τοῦτο τῶν Φθιωτίδων Θηβῶν, πλησίον τοῦ λιμένος εἶχε ζωηρὰν κίνησιν καὶ ἔσφυζε ζωῆς.

ΠΑΥΛΟΣ Η. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

1. ΠΑΕ 1972, σ. 31 - 37, εἰκ. 7 καὶ παρένθ. πίν. Α'.

5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ

(Πίν. 31 - 52)


Κατὰ Σεπτέμβριον τοῦ 1973 συνεχίσθη ἡ ἀνασκαφή τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως τῆς παρὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Στρυμόνος ἀρχαίας Ἀμφιπόλεως.

Β α σ ι λ ι κ ῆ Β

Ἡ ἔρευνα κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο περιορίσθη εἰς τὴν πλήρη ἀνασκαφὴν καὶ ἀποκάλυψιν τῆς βασιλικῆς Β, τετάρτης κατὰ σειρὰν ἐπισημανθείσης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, κειμένης εἰς τὸ ΒΑ. ἄκρον τῆς ἀκροπόλεως. Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος εἶχεν ἀνασκαφῇ τμημα τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ μετὰ τοῦ συνθρόνου καὶ τοῦ βορείου τοίχου αὐτῆς, ἀποκαλυφθέντος μέχρι μήκους 16.50 μ.

Μετὰ τὴν ἀποκοπὴν τῶν ἀγρίων δένδρων, τὴν ἀπομάκρυνσιν τοῦ τεραστίου ὄγκου τῶν χωμάτων καὶ λίθων, οἵτινες ἐκάλυπτον τὸν χώρον (πίν. 31α) καὶ τὴν πλήρη ἀνασκαφὴν τῆς βασιλικῆς, διεπιστώθη, ὅτι αὕτη εἶχεν ἐξωτερικὰς διαστάσεις ἄνευ τῆς ἀψίδος 16.45×41.60 μ. (εἰκ. 1, πίν. 31β, 32α). Ἡ βασιλικὴ ἦτο τρίκλιτος μὲ διαστάσεις τοῦ μὲν κεντρικοῦ κλίτους 7.14×17.55 μ., τῶν πλαγίων κλιτῶν 3.20×17.55 μ. καὶ τοῦ νάρθηκος 3.10×15.09 μ.· οὗτος ἐπεκοινώνει μετὰ τοῦ κυρίως ναοῦ διὰ τριῶν θυρῶν ἀνοίγματος τῆς μὲν πρὸς τὸ κεντρικὸν κλίτος 2.72 μ., τῶν δὲ πρὸς τὰ πλάγια 1.26 μ. Πρὸς Δυσμὰς ὁ νάρθηξ ἐπεκοινώνει μὲ μέγα αἶθριον διὰ δύο θυρῶν ἀνοίγματος 1.60 μ. "Ολοι οἱ τοῖχοι τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ νάρθηκος ἦσαν ἐπενδεδυμένοι κατὰ τὰ κάτω μέρη αὐτῶν μὲ λευκὰς ἐκ μαρμάρου πλάκας πάχους 0.03 μ., ἐπὶ παχέος κονιάματος πάχους 0.07 μ. (πίν. 32β), εἰς ὅλας δὲ τὰς θύρας τοῦ νάρθηκος, εἰς τὰς τρεῖς πρὸς τὸν κυρίως ναὸν καὶ εἰς τὰς ἄλλας δύο πρὸς τὸ αἶθριον, εἰς τὰ πλαίσια αὐτῶν ἐσχηματίζοντο παραστάδες ἐκ μαρμάρου πλάτους 0.40 μ., αἵτινες ἐξεῖχον τοῦ τοίχου κατὰ 0.10 μ. (εἰκ. 1, πίν. 33β).

Τὸ δάπεδον τοῦ μεσαίου κλίτους ἐκαλύπτετο διὰ μαρμαρίνων πλακῶν, ἐνῶ τὰ πλάγια ἦσαν ἐστρωμένα μὲ ὠραίας ψηφιδωτὰς παραστάσεις. Οἱ στυλοβάται τοῦ κεντρικοῦ κλίτους εἶναι κατεστραμμένοι, ὑφίστανται δὲ μόνον σαφῇ ἔχνη αὐτῶν. Εἰς τὸ βόρειον κλίτος εὐρέθησαν κατὰ χώραν θαυμάσιαι ψηφιδωταὶ παραστάσεις. Πέριξ τοῦ ὀρθογωνίου χώρου τοῦ κλίτους αὐτοῦ, διαστάσεων 3.20×17.55 μ., ἔτρεχον δύο ταινίαι, ἡ μὲν πρώτη πλάτους 0.11 μ. φέ-



ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ
ΔΡΑΚΑΦΗ 1973

Εἰκ. 1. Ἀμφίπολις. Κάτοψις τῆς βασιλικῆς Β.

ρουσα ψηφιδωτὰ πλακίδια διαφόρων χρωμάτων, ἰδίᾳ ἐρυθρῶν, ἡ δὲ δευτέρα πλάτους 0.21 μ. μὲ ἀλυσοειδὲς σχοινίον, ἐνῶ κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς ἔτρεχε ἄλλη ταινία μὲ σπειρομαίανδρον (πίν. 33α-β). Εἰς τὸ κέντρον τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ βορείου κλίτους ὑπῆρχε μέγας κύκλος διαμ. 2.10 μ., ὅστις ἐκάλυπτεν ὁλόκληρον τὸ ἐντὸς τῶν ταινιῶν ἐναπομένον πλάτος. Ἐντὸς τοῦ κύκλου, ὅστις περιεβάλλετο ὑπὸ ἀνθεμωτοῦ κοσμήματος, εἰκονίζετο ζῶον πιθανῶς μόσχος, τοῦ ὁποίου δυστυχῶς σφύζονται μόνον οἱ πόδες (πίν. 34α). Ἐν συνεχείᾳ πρὸς Δυσμὰς τοῦ εἰς τὸ μέσον τοῦ ὀρθογωνίου χώρου μεγάλου κύκλου ἀνευρέθη ὥραιον σύμπλεγμα μὲ καμπυλόγραμμα γεωμετρικὰ σχέδια, τὸ ὁποῖον ἀπετελεῖτο ἐκ τεσσάρων κύκλων καὶ ἐξ ἐνὸς τετραγώνου διαχώρου εἰς τὸ μέσον. Ἐντὸς τῶν δύο κύκλων, οἱ ὁποῖοι περιβάλλονται ὑπὸ ἀλυσοειδοῦς σχοινίου, παρίστανται πτηνά, πέρδιξ καὶ κόσσυφος, ἐνῶ εἰς τοὺς ἄλλους δύο κύκλους εἰκονίζονται καμπυλόγραμμα γεωμετρικὰ σχέδια· εἰς τὸ τετράγωνον διάχωρον τοῦ κέντρου ἔχομεν ὑδρόβιον μακρύλαιμον πτηνὸν ραμφίζον χλόην (πίν. 34β, 35α-β, 36α-β, 37α). Τὰ ἴδια ἀκριβῶς θέματα φαίνεται ὅτι ἐπανελαμβάνοντο ἐν συνεχείᾳ πρὸς Δυσμὰς τοῦ βορείου κλίτους (πίν. 33α-β).

Ἐντὸς τοῦ κεντρικοῦ κλίτους εὐρέθησαν πολλὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, ἥτοι πλήθος μαρμαρίνων κιόνων μετὰ ἰωνικῶν βάσεων καὶ κιονοκράνων μετ' ἐπιθημάτων (πίν. 32α-β) καὶ ἐξ μαρμάρινα τεμάχια μὲ τὰς γεννήσεις τῶν ἐκατέρωθεν τόξων καὶ μὲ μικρὰς ραβδωτὰς ἀχιβάδας. Τὰ μεταξὺ τῶν τόξων κενὰ πληροῦνται δι' ἀναγλύφων ἀετῶν μὲ ἀνοικτὰς πτέρυγας. Τὰ τεμάχια ταῦτα (πίν. 37β, 38α) ἀνῆκον ἀσφαλῶς εἰς τὸν ἄμβωνα τῆς βασιλικῆς, τὸ κάτω μέρος τοῦ ὁποίου ἐκοσμεῖτο διὰ συνεχῶν κογχαρίων, ὡς τοῦτο συναντῶμεν εἰς πολλὰς παλαιοχριστιανικὰς βασιλικὰς¹. Εὐρέθησαν ὡσαύτως πολλὰ μαρμάρινα τεμάχια κορνιζωμάτων καὶ θωρακίων φέροντα ὥραϊαν γλυπτὴν διακόσμησιν (πίν. 38β-γ), τέσσαρες διαχωριστικοὶ ἀμφικιονίσκοι μετὰ τῶν κιονοκράνων, προερχόμενοι ἐκ τῶν παραθύρων τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ (πίν. 39α-γ), τεμάχια μαρμαρίνων θωρακίων, τεμάχια ζεύξεων, σφαιροειδῆ ἀγγεῖα (πίν. 40α-β), μικρὰ κατὰκοσμα κιονόκρανα μὲ διάτρητον γλυπτὴν διακόσμησιν, ὡς καὶ τεμάχια κορνίζης (κοσμήτου) ἐκ φύλλων ἀκάνθης (πίν. 41α-γ). Ἐπίσης μαρμαρίνον περιρραντήριον, μαρμάρινον μετὰ γλυπτῆς διακοσμήσεως ὑπέρθυρον (πίν. 39δ) καὶ πλήθος τεμαχίων παχέος κονιάματος φέροντος ἐγχρώμους ψηφίδας (πίν. 38γ), προερχομένων δ' ἀσφαλῶς ἐκ τῶν ψηφιδωτῶν παραστάσεων, αἱ ὁποῖαι ἐκάλυπτον τὰ ὑψηλὰ τμήματα τῶν τοίχων τῆς βασιλικῆς· τὰ κά-

1. Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανικὴ καὶ Βυζαντινὴ Ἀρχαιολογία, Ἀθῆναι 1942, σ. 211 εἰκ. 118 (ἄμβων τῆς βασιλικῆς Α τῶν Θεσσαλικῶν Θηβῶν). Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ἡ ξυλόστέγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ τῆς μεσογειακῆς λεκάνης, Ἀθῆναι 1954, τ. Β', σ. 546 εἰκ. 511 (ἄμβων Ἀγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης), σ. 547 εἰκ. 512 (ἄμβων Ἀγίου Μητᾶ Θεσσαλονίκης), σ. 552 εἰκ. 517, 519 (ἄμβων Ἀγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης).

τω μέρη τῶν τοίχων αὐτῆς, ὡς ἀνωτέρω ἐσημειώσαμεν, ἔφερον μαρμαρίνην ἐπένδυσιν (ὀρθομαρμάρωσιν) δοθέντος ὅτι πολλὰ ἐκ λευκοῦ μαρμάρου πλάκες εὑρέθησαν κατὰ χώραν (πίν. 32β, 33β). Ἡ κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἔφερε σύνθρονον τοῦ ὁποίου ὅλοι οἱ ἀναβαθμοὶ ἦσαν ἐπενδεδυμένοι διὰ μαρμαρίνων πλακῶν.

Κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ ἀνευρέθη πλήθος ὀπτοπλίνθων, διαστάσεων $0.32 \times 0.38 \times 0.04$ μ., με ἀναγλύφους σταυρούς (πίν. 40γ) καὶ μετὰ παχέος κονιάματος καὶ ψηφίδων· ἐπομένως ἡ κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἔφερε ψηφιδωτάς παραστάσεις.

Εἰς ἀπόστασιν 8 μ. ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τῆς βασιλικῆς ἀνευρέθη τοῖχος πάχους 0.70 μ., ὅστις βαίνει σχεδὸν παραλλήλως αὐτοῦ. Ὁ τοῖχος οὗτος διεπιστώθη ὅτι ἀνήκει εἰς τὸ τεῖχος, ὅπερ περιβάλλει τὴν ἀκρόπολιν τῆς Ἀμφιπόλεως, ἀνεσκάφη δὲ τμήμα τούτου μήκους 34.80 μ. (εἰκ. 1). Τέλος συνεκεντρώθησαν ὅλα τὰ εὑρεθέντα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικὰ τεμάχια ἥτοι: θωράκια, ζεύξεις, πλάκες τῆς ὀρθομαρμάρωσεως, κορνίζαι με γλυπτὴν διακόσμησιν, κοσμηῖται, κιονίσκοι, κίονες, ἀμφικιονίσκοι παραθύρων τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ, κιονόκρανα, ἐπιθήματα, πλίνθοι καὶ κέραμοι κλπ., καὶ ἐτοποθετήθησαν παρὰ τὸ ΝΑ. ἄκρον τοῦ μεσαίου κλίτους.

Ἐξωνάρθηξ. Μετὰ τὴν πλήρη ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ νάρθηκος ἡ ἀνασκαφὴ ἐπροχώρησε πρὸς Δυσμὰς καὶ ἀπεκάλυψε μέγα αἶθριον διαστάσεων 16.45×18.30 μ. (εἰκ. 1). Τὸ αἶθριον ἐπεκοινώνει με τὸν νάρθηκα τῆς βασιλικῆς διὰ δύο θυρῶν ἀνοίγματος 1.60 μ. ἐκάστης. Εἰς τὸ μέσον τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ αἵθριου ἀνευρέθη μέγα μαρμάρινον κατώφλιον θύρας, διαστάσεων 0.97×2.14 μ. καὶ πάχους 0.32 μ., φέρον ἐπὶ τῶν τριῶν πλευρῶν ταινίαν πλάτους 0.11 μ. καὶ τὰς χαρακτηριστικὰς ὁπὰς, ἔνθα περιστρέφετο ἡ θύρα· εἰς τὸ μέσον σφύζεται χαραγὴ τόξου τετάρτου κύκλου, ὅπου ἐσύρετο ἡ θύρα (πίν. 42α). Παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ ἐξωνάρθηκος τῆς βασιλικῆς ἀνευρέθη μαρμάρινον στόμιον φρέατος διαμ. 0.77 μ., διὰ τοῦ ὁποίου ἤντλουν ὕδωρ ἐκ τῆς κάτωθεν εὑρισκομένης μεγάλης δεξαμενῆς (πίν. 42β). Ὁμοίως ἐπὶ τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ αἵθριου ἀνευρέθησαν δύο θύραι με τὰ μαρμάρινα κατώφλια αὐτῶν κατὰ χώραν (εἰκ. 1), ἐξ ὧν ἡ μὲν μία μεγάλη εἰς τὸ μέσον τοῦ νοτίου τοίχου εἶχεν ἄνοιγμα 2.03 μ., ἡ δ' ἑτέρα εἰς ἀπόστασιν 0.80 μ. ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τοῦ αἵθριου εἶχεν ἄνοιγμα 0.94 μ.

Κατὰ τὸν βόρειον τοῖχον τῆς βασιλικῆς καὶ εἰς ἀπόστασιν 16.50 μ. ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου αὐτῆς ἀπεκαλύφθησαν κατὰ σειρὰν καὶ μέχρι τοῦ ἄκρου τοῦ βορείου τοίχου τοῦ αἵθριου τέσσαρα διαμερίσματα (εἰκ. 1, πίν. 31β), ἐξ ὧν τὸ πρῶτον, διαστάσεων 5.30×5.65 μ., ἔφερε μίαν θύραν εἰσόδου ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου αὐτοῦ, ἀνοίγματος 0.85 μ., με μαρμάρινον κατώφλιον εἰς τὴν θέσιν του. Τὸ διαμέρισμα τοῦτο ἦτο ἐστρωμένον με πηλίνας πλάκας (διαστάσεων 0.34×0.54 μ.), ἀρκεταὶ τῶν ὁποίων σφύζονται κατὰ χώραν, ἔφερε δὲ καὶ ἄλλην θύραν παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν αὐτοῦ, ἀνοίγματος 1.14 μ., με τὸ μαρ-

μάρινον κατώφλιον εἰς τὴν θέσιν του· ἐκ τῆς διατάξεως τῶν ὀπῶν περιστροφῆς τῆς θύρας ἐπὶ τοῦ μαρμαρίνου κατωφλίου προκύπτει ὅτι αὕτη ἤνοιγε ἀπὸ τοῦ νάρθηκος πρὸς τὸ διαμέρισμα. Τὸ διαμέρισμα τοῦτο θὰ ἦτο πιθανῶς τὸ Μυτατώριον, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἐπίσκοπος εἰσῆρχετο διὰ τῆς ἀνατολικῆς θύρας αὐτοῦ καί, ἀφοῦ ἤλλασσε στολὴν, ἐξῆρχετο διὰ τῆς ἄλλης θύρας ὁδηγούσης εἰς τὸν νάρθηκα, ὁπόθεν μετέβαινε διὰ τοῦ βορείου κλίτους εἰς τὸ ἱερόν. Ἐν συνεχείᾳ τοῦ πρώτου τούτου διαμερίσματος ἀπεκαλύφθη καὶ ἕτερον ἐξωτερικῶς ἐπὶ τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ αἵθριου, διαστάσεων 5.30×8.10 μ., ὅπερ παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν ἔφερε μόνον μίαν θύραν ἀνοίγματος 1.30 μ., δι' ἧς εἰσῆρχετο τις εἰς τὸ αἶθριον. Τὸ δεύτερον τοῦτο ὀρθογώνιον διαμέρισμα (πίν. 43, 44) ἦτο ἐστρωμένον με ὥραϊα ψηφιδωτὰ θέματα, περιεβάλλετο δὲ διὰ δύο ταινιῶν φερουσῶν ἡ μὲν πρώτη (πλ. 0.30 μ.) κλάδον μετὰ φύλλων κισσοῦ, ἡ δὲ δεύτερα (πλ. 0.17 μ.) καμπύλην γραμμὴν διαχωριζομένην ὑπὸ ἐρυθρῶν καὶ λευκῶν ψηφίδων. Εἰς τὸν μετὰ τὰς δύο ταινίας χώρον εἰκονίζοντο διάφορα τετράγωνα διάχωρα περιβαλλόμενα ἀπὸ ταινίας με ἄλυσιδωτὰ σχοινία, ἐνῶ ἄλλα τετράγωνα διάχωρα ἔφερον ποικίλα πτηνά: πέρδικα, κόσσυφα, νῆσσα καθημένη ἐπὶ τῆς φωλεᾶς τῆς καὶ ἄλλα ραμφίζοντα κλαδίσκους (πίν. 45α-γ). Τὰ ψηφιδωτὰ ταῦτα ὁμοιάζουν πολὺ, ὥς πρὸς τὴν διάταξιν καὶ τὰ θέματα, πρὸς τὰ ψηφιδωτὰ τοῦ νοτίως τοῦ νάρθηκος τῆς βασιλικῆς Γ ὀρθογωνίου διαμερίσματος καὶ ἐπομένως πιθανῶς νὰ ἐγένοντο ὑπὸ τοῦ ἰδίου καλλιτέχνου ψηφωτοῦ (πίν. 43). Περαιτέρω ἀπεκαλύφθησαν ἕτερα δύο διαμερίσματα ἐπὶ τῆς ἰδίας βορείου πλευρᾶς τοῦ αἵθριου, διαστάσεων τὸ μὲν τρίτον 4.15×5.30 μ., τὸ δὲ τέταρτον 4×5.30 μ. Ἐκαστον ἐκ τῶν διαμερισμάτων αὐτῶν ἐπεκοινώνει μετὰ τοῦ αἵθριου μόνον διὰ μιᾶς θύρας, ἀνοίγματος 0.95 μ., ἐνθα σφύζονται εἰς τὴν θέσιν των τὰ μαρμάρινα κατώφλια. Τὰ τρία τελευταῖα αὐτὰ διαμερίσματα (εἰκ. 1) θὰ ἐχρησίμευον διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν προσκυνητῶν.

Τέλος ἐγένετο ἐπιμελὲς περίφραξις διὰ συρματοπλέγματος τῆς ἀνασκαφείσης τετάρτης κατὰ σειρὰν βασιλικῆς Β καθὼς καὶ τοῦ ἐξωνάρθηκος τῆς βασιλικῆς Α, ὅστις εἶχε παραμείνει ἀπερίφρακτος κατὰ τὴν περυσινὴν περίφραξιν τῆς βασιλικῆς Α καὶ ὥς ἐκ τούτου κατεστρέφοντο τὰ πολύτιμα ψηφιδωτὰ, ἅτινα καλύπτουν τὸ δάπεδον αὐτοῦ.

Ἑλληνιστικὸν κτήριο (Μαυσωλεῖον).

Παραλλήλως πρὸς τὴν ἀνασκαφὴν τῆς βασιλικῆς Β ἤρχισε καὶ ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ κατὰ τὸ ἔτος 1964 ἐπισημανθέντος ἑλληνιστικῶν χρόνων κτηρίου¹, ὅπερ


1. ΠΑΕ 1964, σ. 43, πίν. 41β.

κεῖται εἰς ἀπόστασιν 200 μ. περίπου ΝΔ. τῆς ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως βασιλικῆς Α (πίν. 46α). Εἰς τὸ μέρος τοῦτο εἶχεν ἄλλοτε ἀνευρεθῇ ψηφιδωτὸν δάπεδον μὲ τὴν παράστασιν τῆς ἀπαγωγῆς τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τοῦ Διὸς μεταμορφωθέντος εἰς ταῦρον. Κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἀνασκαφὴν διηυκρινήθη, ὅτι ἡ παράστασις τῆς ἀρπαγῆς τῆς Εὐρώπης ἀπετέλει τὸ κεντρικὸν θέμα ὀρθογωνίου χώρου, διαστάσεων 2.60×9.34 μ., ὅστις ἦτο ἐστρωμένος μὲ ψηφιδωτὰ ἀπεικονίζοντα γεωμετρικὰ σχήματα (πίν. 46β). Ἡ ἀνωτέρω παράστασις τῆς ἀρπαγῆς τῆς Εὐρώπης, ἀποσπασθεῖσα τὸ 1965, μετεφέρθη εἰς τὸ Μουσεῖον Καβάλας. Τὸ ὀρθογώνιον τοῦτο διαμέρισμα κατέληγε πρὸς Νότον εἰς χαμηλωμένην ἡμικυκλικὴν ἀψίδα χορδῆς 5.30 μ. καὶ βέλους 1.85 μ., πρὸς Βορρᾶν δὲ εἰς μαρμάρινον κατώφλιον διαστάσεων 1.76×0.57 μ. μὲ ἀνοίγμα θύρας 1.56 μ. Παρὰ τὴν χορδὴν τῆς κόγχης εἶχε καταπέσει ἡμικυκλικὸν τόξον, τὸ ὁποῖον προφανῶς ὑφίστατο ἄνωθεν τῆς χορδῆς τῆς ἀψίδος εἰς τὴν θέσιν ἐκείνην καὶ ἦτο κατεσκευασμένον ἐκ μεγάλων πλίνθων διαστάσεων $0.47 \times 0.32 \times 0.03$ μ.· τὸ δάπεδον τῆς κόγχης ἦτο ἐστρωμένον μὲ τετράγωνα μικρὰ μαρμάρινα πλακίδια, διαστάσεων 0.14×0.15 μ., κατὰ παραλλήλους σειρὰς διακοπτομένας μὲ τετράγωνα ἐκ μαρμαρίνων πλακῶν σχήματα (πίν. 47α). Τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ἀψίδος τῆς κόγχης ἦτο ἐπενδεδυμένον μὲ διακοσμητικὰ κυματιφόρα πλαίσια καὶ γραμμὰς κατεσκευασμένα δι' εἰδικοῦ σκληροῦ γύψου, ὡς τοῦτο μαρτυροῦν διάφορα ἐκ γύψου τεμάχια, τὰ ὁποῖα εὐρέθησαν ἄλλα μὲν κατὰ χώραν, ἄλλα δὲ ἐντὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς κόγχης μὲ πλῆθος κεράμων καὶ ὀπτοπλίνθων προερχομένων ἐκ τῆς στέγης τῆς ἀψίδος (πίν. 49α). Παρὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ ὡς ἂν ὀρθογωνίου διαμερίσματος καὶ πλησίον τῆς κόγχης αὐτοῦ ἀπεκαλύφθη διαμέρισμα, διαστάσεων 5.35×6.06 μ., ὅπερ ἔφερε δύο θύρας μίαν ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, ἀνοίγματος 1.25 μ., ἐτέραν δὲ ἐπὶ τοῦ βορείου, ἀνοίγματος 0.77 μ., ἥτις ἔφερε μαρμάρινα πλαίσια.

Μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς μεγάλης ἐπιχώσεως καὶ τῆς κοπῆς τῶν ἀγρίων δένδρων, ἅτινα ἐκάλυπτον τὸν χώρον τοῦτον, διεπιστώθη, ὅτι ὁλόκληρος ὁ ἐσωτερικὸς χώρος ἦτο κεκαλυμμένος διὰ σωροῦ καθαρᾶς ἀργίλου καὶ τέφρας, πάχους 1.80 μ., κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ὁποίας ἀνευρέθησαν πολλοὶ πήλινοι κέραμοι στρωτῆρες (διαστάσεων 0.32×0.50 μ.) καὶ καλυπτῆρες (διαστ. 0.16×0.50 μ.), κιονίσκος (ὕψους 0.52 μ.), μὲ τετράγωνον εἰς τὸ ἄνω μέρος ἐγκοπὴν (διαστάσεων: 0.13×0.13 μ. καὶ βάθους 0.03 μ.), ἔνθα πιθανῶς νὰ ἐγένοντο θυσαίαι, ἕτερος ἐκ μαρμαρίου κιονίσκος ὕψους 0.44 μ. κατ' ἀπομίμησιν δένδρου, δύο ἰωνικὰ κιονόκρανα, δύο λίθινα κέρατα βοός, ἐξ πήλινου λύχνου μετ' ἀνθεμωτῆς διακοσμῆσεως — πλὴν ἑνός, ὅστις ἔφερε παράστασιν λέοντος μὲ ἐρωτιδέα καθήμενον ἐπὶ τῆς ράχεως αὐτοῦ — καὶ ἓν χαλκοῦν ἀγαλματίδιον σατύρου, ὕψους 0.055 μ. (πίν. 47β, 49β, 50α, 51α-β).

Ἐπὶ τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ δωματίου ἐσχηματίζοντο δι' ἰσχυροῦ κονιάματος πίνακες (ταμπλάδες), ἐναλλάξ ὀρθογώνιοι καὶ τετράγωνοι, κοσμούμενοι ἐσω-

τερικῶς δι' ἐγχράκτων ρομβοειδῶν καὶ τετραγώνων σχεδίων (πίν. 48β). Ὅλοι οἱ ἀποκαλυφθέντες τοῖχοι τοῦ ἐν λόγῳ κτηρίου (εἰκ. 2) εἶχον πάχος 0.60 μ.



Εἰκ. 2. Ἀμφίπολις. Κάτοψις τοῦ Μαυσωλείου.

καὶ ἦσαν κατεσκευασμένοι ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ, ἐνῶ ἡ ἐσωτερικὴ πλευρὰ αὐτῶν ἔφερεν ἰσχυρὸν ὑδραυλικὸν κονίαμα.

Εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τῆς ἀποκαλυφθείσης κόγχης ἀνευρέθη τὴν τε-

λευταίαν ἡμέραν τῆς ἀνασκαφῆς ἕτερον ὀρθογώνιον διαμέρισμα, πλάτους 2.55 μ. καὶ ἀποκαλυφθέντος μήκους 4.30 μ., τὸ δάπεδον τοῦ ὁποίου ἦτο ἐστρωμένον με ἔγχρωμα γεωμετρικὰ ψηφιδωτὰ σχέδια περιβαλλόμενα ὑπὸ διπλῆς ταινίας. Εἰς ἀπόστασιν 3.30 μ. ἀπὸ τῆς κόγχης τοῦ κτηρίου ἀπεκαλύφθησαν ἐπὶ τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τρία τετράγωνα διάχωρα (διαστ. 0.30×0.30 μ.), ἐντὸς τῶν ὁποίων εἰκονίζονται κεφαλαὶ τριῶν μορφῶν (πίν. 51γ). Ἡ μὲν πρώτη εἶναι ὠρίμου ἀνδρὸς με ἀνεμιζομένην μακρὰν κόμην, με ἄγριον βλέμμα καὶ με δύο ἐρυθρὰς ταινίας ἐκ ψηφίδων πέριξ τοῦ μετώπου, δίκην διαδήματος· ἴσως πρόκειται περὶ τοῦ ἀρχηγοῦ (πολεμιστοῦ) τῆς περιοχῆς. Ἡ δευτέρα μορφή εἰκονίζει νεαρὰν γυναῖκα με μακρὰν ἀτημέλητον κόμην καὶ με διάδημα (ταινίαν) ἐκ τεσσάρων σειρῶν κυανῶν ψηφίδων, πιθανῶς δὲ πρόκειται διὰ τὴν σύζυγον τοῦ πρώτου. Τέλος, ἡ τρίτη μορφή εἰκονίζει εὐτραφῆ νεανίσκον ἢ νεάνίδα με πλουσίαν κόμην.

Παρὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ χώρου τούτου καὶ ἐπὶ τῆς κόγχης ὡς καὶ εἰς ἄλλην θέσιν κειμένην εἰς ἀπόστασιν 4 μ. ἀπὸ τῆς κόγχης καὶ ἐπὶ τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ ὀρθογωνίου ὡς ἄνω χώρου, ἀνευρέθησαν δύο κεραμοσκεπεῖς τάφοι (εἰκ. 2, πίν. 50β), ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐρέθησαν ὅστ᾽ καὶ τέσσαρες δακτύλιοι, ἐξ ὧν ὁ εἷς χαλκοῦς καὶ οἱ τρεῖς ἄλλοι ἀργυροῦ· οἱ δύο ἐξ αὐτῶν ἔφερον ὁ μὲν ἀνθέμιον, ὁ δ' ἕτερος δύο συμπλεκόμενας χεῖρας ἐν εἵδει χαιρετισμοῦ (πίν. 52α-β). Παρ' ὅλον ὅτι δὲν ὠλοκληρώθη ἡ ἀνασκαφή τοῦ σημαντικοῦ τούτου ἐλληνιστικοῦ κτηρίου καθόσον ἐνετοπίσθη τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῆς ἀνασκαφῆς, ἐν τούτοις ἐκ τῶν εὐρεθέντων ἀντικειμένων ἐντὸς τοῦ χώρου τούτου καθὼς καὶ ἐξ ἐπτὰ νομισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐταυτίσθησαν ὑπὸ τῆς Διευθυντρίας τῆς Νομισματικῆς Συλλογῆς κ. Μ. Καραμεσίνη - Οἰκονομίδου ὡς χρονολογούμενα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 187 καὶ 31 π.Χ. φαίνεται, ὅτι τὸ ὡς ἄνω ἀποκαλυφθὲν κτήριο ἦτο οἰκογενειακὸν Μαυσωλεῖον, ἀναγόμενον εἰς τὸν 1ον π.Χ. αἰῶνα.

Νομίσματα

Τέλος ἀναφέρεται, ὅτι κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν τῆς βασιλικῆς Β ἀνευρέθησαν πέντε χαλκᾶ νομίσματα, κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν δὲ τοῦ ἐλληνιστικοῦ κτηρίου (Μαυσωλείου) ἐπτὰ χαλκᾶ νομίσματα διαφόρων ἐποχῶν, τὰ ὁποῖα, μετὰ τὸν καθαρισμόν των ἐχαρκτηρίσθησαν ὑπὸ τῆς Διευθυντρίας τῆς Νομισματικῆς Συλλογῆς ὡς ἑξῆς:

Ἐκ τῆς βασιλικῆς Β

1. Ἀλέξανδρος Γ', νομισματοκοπίας Ἀμφιπόλεως, χρονολ. κοπῆς περὶ τὸ 320 π.Χ., πρβ. SNG Cop. ἀρ. 1026 κέ.

2. Κάσσανδρος, χρονολ. κοπῆς περὶ τὸ 306 - 297 π.Χ., πρβ. ἔ.ἀ. ἀρ. 1144 κέ.

3. Λικίνιος Β', νομισματοκοπίας Νικομηδείας.
4. Ὀνώριος, ἐφθαρμένον.
5. » »

Ἐκ τοῦ Ἑλληνιστικοῦ κτηρίου (Μανσωλείου)

1. Θεσσαλονίκη, 187, περὶ τὸ 31 π.Χ., πρβ. SNG Cop. ἀρ. 368.
2. Πέλλα ἢ Θεσσαλονίκη, 187, περὶ τὸ 31 π.Χ., πρβ. SNG (op. ἀρ. 266 κέ. ἢ 359 κέ.
3. Πέλλα, περὶ τὸ 187 - 31 π.Χ., πρβ. SNG Cop. ἀριθ. 258.
4. Ἑλληνιστικῆς πόλεως, περὶ τὸν Α' μ.Χ. αἰ. ἐφθαρμένον, πέντε ἕως ἑπτὰ ἀρχαῖα ἐλληνικά, πιθανώτατα 2ου π.Χ. αἰ., ἐφθαρμένα.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΣΤΙΚΑΣ

6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ

(Παρένθ. πίν. Γ' καὶ πίν. 53 - 71)

Συνεχίσθησαν κατὰ τὸ ἔτος 1973 αἱ ἀνασκαφαὶ καὶ αἱ ἔρευναι τῆς ἀρχαίας Ἀμφιπόλεως ὑπὸ τοῦ ὑπογράφοντος, βοηθουμένου ὑπὸ τῆς ἐπιστημονικῆς βοηθοῦ δ. Ἑλένης Τρακοσοπούλου, ὡς καὶ τοῦ φύλακος Ἀρχαιοτήτων Ἀμφιπόλεως κ. Ἀλ. Κοχλιαρίδου. Τὰ σχέδια τῶν ἀνασκαφῶν ἐξεπὼνῃσεν ἡ τεταρτοετῆς φοιτήτρια τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Μ.Π. δ. Ἀναστασία Δ. Λαζαρίδου¹. Αἱ ἀνασκαφαὶ διήρκεσαν ἀπὸ 3 Σεπτεμβρίου ἕως 8 Ὀκτωβρίου, ἀπασχολήθησαν δὲ εἰς αὐτάς, κατὰ μέσον ὄρον, 20 ἐργάται ἡμερησίως. Διὰ τὴν ἐκσκαφὴν, φόρτωσιν καὶ ἀποκομιδὴν τῶν μεγάλων στρωμάτων τῶν ἐπιχώσεων ἐχρησιμοποιήθη μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς ὡς καὶ ἀνατρεπόμενον αὐτοκίνητον.

Αἱ ἔρευναι καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο περιορίσθησαν εἰς τοὺς δύο, μεγίστου ἐνδιαφέροντος, τομεῖς τοῦ παρελθόντος ἔτους², ἥτοι: α) εἰς τὸ τεῖχος τοῦ βορειότερου τμήματος τῆς πόλεως καὶ β) ἐκτὸς αὐτῆς εἰς τὸν ὑπερμεγέθη τύμβον τῆς θέσεως «Καστάς», ἐγγὺς τοῦ λόφου ὕψ. 133 μ., εἶχον δὲ σημαντικὰ ἀποτελέσματα.

ΤΟΜΕΙΣ α

Εἰς τὸν πρῶτον τομέα διὰ τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἀνασκαφῆς ἐκατέρωθεν τῶν τομῶν Α καὶ Β τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὡς καὶ τῆς γενομένης τομῆς εἰς τὸ δυτικώτερον τμήμα τῆς ἀνασκαφῆς³, ἀπεκαλύφθη κατὰ μέγα μέρος τὸ τεῖχος ἐπὶ μήκους 114 μ. (παρένθ. πίν. Γ'). Ἰδιαιτέρον ἐνδιαφέρον παρουσίασεν ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τοῦ τείχους (παρένθ. πίν. Γ'), μήκους 50 μ., καθόσον ἐνταῦθα ἀπεκαλύφθησαν: 1. Σημαντικὴ πύλη τοῦ κλασσικοῦ τεί-


1. Εἰς τοὺς ὡς ἄνω συνεργάτας μου, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἐργάτας τῶν ἀνασκαφῶν, ἐκφράζω τὰς εὐχαριστίας μου καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης, διότι διὰ τῆς ἐργασίας καὶ τοῦ ζήλου αὐτῶν συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἀνασκαφῆς. Ἐπιθυμῶ ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω θερμότατα τὸν ἐπιμελητὴν Βυζ. Ἀρχαιοτήτων Καβάλας κ. Ἰ. Κακούρη, εἰς τὸν ὅποιον ὀφείλονται αἱ φωτογραφαίαι τῶν μικροαντικειμένων τῆς ἀνασκαφῆς (ὀστράκων, λύχνων, εἰδωλίων), αἵτινες συνοδεύουν τὴν παροῦσαν ἔκθεσιν.

2. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ἔργον 1972, σ. 26 κέ.

3. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ἔ.δ. σ. 27, 29. Πρβ. καὶ Ἔργον 1973, σ. 39, 40.

χους (παρένθ. πίν. Γ' Ψ4, 5 - X5, 6). 2. Πύλη τοῦ ἐλληνιστικοῦ τείχους (παρένθ. πίν. Γ' Ψ5 - X6, 7). 3. Συγκρότημα ἀναβασμῶν, ἀγόντων εἰς πάροδον ἢ περίπατον τοῦ τείχους (παρένθ. πίν. Γ' Ψ5, 6 - X8, 9). 4. Τοξικὴ θύρα, ὕψ. 1.30 μ. (παρένθ. πίν. Γ' Ψ5 - X7, 8). 5. Κεραμεικὸς κλίβανος (παρένθ. πίν. Γ' Ψ5 - X5). 6. Σύστημα τριῶν ὀχετῶν τοῦ ἐλληνιστικοῦ τείχους (παρένθ. πίν. Γ' Ψ5 - X6).

Ἡ πύλη τοῦ κλασσικοῦ τείχους (πίν. 53α), περικλείεται ἐντὸς ὀχυρᾶς ὀρθο-



Εἰκ. 1. Κάτοψις τοῦ βορείου τμήματος μετὰ τῶν πυλῶν, π = κλασσική, π' = ἐλληνιστική.

γωνίου αὐλῆς¹, ἐξεχούσης τοῦ τείχους κατὰ τε τὴν ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν πλευρὰν αὐτοῦ, διαστάσεων 9.40 × 3.80 μ. (εἰκ. 1). Ἡ ἐσωτερικὴ αὐλὴ δὲν ἀπεκαλύφθη εἰσέτι πλήρως, διεπιστώθη ὅμως, ὅτι ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος αὐτῆς, διατηρούμενος καθ' ὅλοκληρίαν, ἔχει μῆκος 4.40 μ. Εἰς τὸ νότιον ἄκρον τούτου ἀπεκαλύφθη τοῖχος μικρῶν διαστάσεων (μῆκ. 0.61 μ., πλ. 0.70 μ. καὶ ὕψ. 0.73 μ.), κάθετος πρὸς αὐτόν. Ὁ τοῖχος οὗτος, ἔχων μορφὴν παρα-

1. Πύλαι μετὰ διαδρόμου ἢ αὐλῆς ἀπαντῶνται ἐνωρὶς εἰς τὰς ὀχυρώσεις τῶν πόλεων. Πρβ. σχετικῶς F. E. WINTER, *Greek Fortifications*, σ. 205 κέ. Δύναται ἐδῶ νὰ ἀναφερθῇ ἡ ἱερὰ πύλη τοῦ Θεμιστοκλείου τείχους τῶν Ἀθηνῶν, ὡς καὶ ἡ πύλη Πινυκὸς - Μουσείου με ἐξωτερικὴν μόνον αὐλὴν, πρὸς τὴν ὁποίαν ὁμοιάζει ἡ ἀποκαλυφθεῖσα πύλη τῆς Ἀμφιπόλεως. Βλ. F. E. WINTER, ἑ.ἀ. σ. 210, 211, εἰκ. 211, σ. 214, 225, εἰκ. 230. Διὰ τὴν ποιικιλίαν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν διαμορφώσεων τῶν πυλῶν με αὐλᾶς βλ. F. E. WINTER, ἑ.ἀ. σ. 224. Παρομοίαις μορφῆς, ἀλλὰ μεγαλυτέρᾳ ἐξωτερικῇ αὐλῇ ἀπεκαλύφθη καὶ εἰς τὴν πύλην τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ἥρας τῶν τειχῶν τῆς Θάσου. Βλ. BCH 86, 1962, *Chronique des fouilles*, σ. 945 καὶ *École d'Athènes, Guide de Thasos*, σ. 67, 68, εἰκ. 27.

στάδος, ἐμείωνε τὸ ἄνοιγμα τῆς διόδου. Διεπιστώθη ἐπίσης, ὅτι ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος τῆς κλασσικῆς πύλης, ἐχρησίμευσε διὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ δυτικοῦ τοίχου τῆς ἑλληνιστικῆς πύλης καὶ οὕτω διασφύζει δύο οἰκοδομικὰς φάσεις. Τὸ κατώτερον τμήμα τούτου, ἀνῆκον εἰς τὴν κλασσικὴν φάσιν, ἀποτελεῖται ἐκ τῶν αὐτῶν δόμων τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τείχους, ἥτοι ἐκ πέντε δόμων, ὀλικοῦ ὕψους 2.15 μ. 'Επ' αὐτοῦ ἐτοποθετήθησαν οἱ δόμοι τοῦ δυτικοῦ τοίχου τῆς ἑλληνιστικῆς πύλης, ὕψ. 2.23 μ. Οὕτω τὸ ὀλικὸν ὕψος τοῦ τείχους εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι 4.38 μ. (πίν. 53β). 'Αντιθέτως πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὁ δυτικὸς τοῖχος τῆς αὐλῆς φαίνεται ὅτι κατεστράφη κατὰ μέγα μέρος, τὸ ἀποκαλυφθὲν δὲ τμήμα αὐτοῦ ἔχει μῆκος 1 μ. καὶ ὕψος 1.30 μ.

Οἱ τοῖχοι τῆς ἐξωτερικῆς αὐλῆς, πάχ. 1.60 μ., ἔχουν καταστραφῇ σχεδὸν καθ' ὅλοκληρίαν, μὴ διατηρουμένων εἰμὴ μόνον λιθοπλίνθων τινῶν ἐκ τῆς εὐθυνηρίας, πλὴν τῶν σημείων ἐκκινήσεώς των ἐκ τῆς προσόψεως τοῦ τείχους, ἔνθα διασφύζονται περισσότεροι δόμοι (πίν. 54α). Εἰς ἀπόστασιν 2.70 μ. ἀπὸ τοῦ τείχους, οἱ τοῖχοι τῆς αὐλῆς ἐσχημάτιζον ὀρθὴν γωνίαν καὶ οὕτω ἐκλείετο ἡ ἐξωτερικὴ αὐλὴ (εἰκ. 1). 'Εκ τῆς διατηρηθείσης εἰς τὴν θέσιν τῆς λιθοπλίνθου εὐθυνηρίας, καθέτου πρὸς τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον, εἰκάζεται ὅτι πιθανῶς ἡ ἐξωτερικὴ διόδος εἶχε πλάτος 2.70 μ. (εἰκ. 1). 'Η κυρίως πύλη θὰ εὐρίσκετο πιθανώτατα εἰς τὸ ἄνοιγμα τοῦ τείχους, δὲν κατέστη ὁμως δυνατὸν νὰ ἐρευνθῇ ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἔνεκα τῶν δυσχερειῶν καὶ τῶν κινδύνων τοὺς ὁποίους παρουσιάζει ἡ ἀνασκαφὴ εἰς τὴν θέσιν αὐτήν. Μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ κενοῦ τῆς πύλης ὑπὸ τῶν στρωμάτων τῆς ἐπιχώσεως, ἐπληρώθη τὸ ἄνωθεν τῆς πύλης κενὸν διὰ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ἑλληνιστικοῦ τείχους, διευθετηθέντων συγχρόνως ἐντὸς τοῦ τμήματος τούτου τριῶν μεγάλων ὀχετῶν, ὕψους 1.90 μ. καὶ πλάτους 0.60 μ. (πίν. 54β)· οὗτοι εὐρίσκονται εἰς ἀντιστοιχίαν πρὸς τοὺς ἀποκαλυφθέντας κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἀνατολικῶς τῆς ἑλληνιστικῆς πύλης, δύο ὀχετοὺς¹.

'Η ἀποκάλυψις τῆς πύλης ἀποτελεῖ σπουδαῖον ἐπίτευγμα τῶν ἀνασκαφῶν, καθόσον διὰ πρώτην φοράν γίνεται γνωστὴ πύλη τοῦ κλασσικοῦ τείχους τῆς 'Αμφιπόλεως. 'Η θέσις ταύτης εἰς τὸ βορειότερον τμήμα τῆς πόλεως ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης πρὸς τὴν Θράκην, αἱ διαστάσεις καὶ τὸ ἀρχιτεκτονικὸν σχέδιον αὐτῆς, δεικνύουν ὅτι πρόκειται περὶ σημαντικῆς πύλης, μὴ ἀποκλειομένης τῆς ταυτίσεώς της πρὸς τὰς «Θρακίας πύλας»² τοῦ Θουκυδίδου.

1. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 'Εργον 1972, σ. 29, 30 εἰκ. 22.


2. Τὸ πρόβλημα τῆς τοποθετήσεως ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολόγων τῶν ὑπὸ τοῦ Θουκυδίδου (5.7.5, 5.10.1, 5.10.6, 5.10.7) ἀναφερομένων πυλῶν τῆς 'Αμφιπόλεως χρήζει ἐπανεξετάσεως, μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν μεγάλων τμημάτων τῶν τειχῶν τῆς πόλεως, τὴν ἀνεύρεσιν τῆς περὶ ἧς ὁ λόγος πύλης καὶ τὴν διὰ πρώτην φοράν τοπογράφειν τοῦ χώρου ὑπὸ τοῦ 'Αθηναίου Κέντρου Οἰκιστικῆς (Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, 'Αμφίπολις καὶ 'Αρ-

Συνεχομένη πρὸς τὴν κλασσικὴν πύλην, ἀνατολικῶς ταύτης, ἀλλ' εἰς ἐπίπεδον ὑψηλότερον κατὰ δύο μέτρα τῆς εὐθυντηρίας τοῦ κλασσικοῦ τείχους, ἀπεκαλύφθη ἡ πύλη τοῦ ἑλληνιστικοῦ τείχους (εἰκ. 1, πίν. 55α). Αὕτη ἔχει διευθετηθῇ ἐπὶ τοῦ κλασσικοῦ τείχους, μετὰ τὴν ἐπιχωμάτωσιν τούτου, ἔχει δὲ πλάτος κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν πλευρὰν ± 3.60 μ. Δύο ἰσχυροὶ τοῖχοι, μήκους 5 μ. καὶ πλάτους ± 1.70 μ., ἐκκινουῦντες ἐκ τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τείχους μετὰ τῆς ὁποίας σχηματίζουν γωνίαν καὶ ἐλαφρῶς συγκλίνοντες πρὸς τὸ ἐσωτερικόν, ἀποτελοῦν διάδρομον ἢ ἐσωτερικὴν μικρὰν αὐλήν. Εἰς τὸ νότιον ἄκρον τῶν τοίχων καὶ κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν πλευρὰν αὐτῶν, ἀπεκαλύφθησαν δύο παραστάδες, διαστάσεων 0.50×0.50 μ. καὶ ὕψους 1.05 μ. ἡ ἀνατολικὴ καὶ 1.10 μ. ἡ δυτικὴ. Εἰς τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ δυτικοῦ τοίχου ἦτο ἐντοιχισμένος ὡς οἰκοδομικὸν ὑλικόν, λίαν ἀξιόλογον βάθρον ἀρχαϊκοῦ ἐπιτυμβίου μνημείου μετ' ἐπιγράμματος.

Ἡ κυρίως πύλη εὐρίσκετο εἰς τὴν γραμμὴν τῆς ἐσωτερικῆς ὀψείας τοῦ κλασσικοῦ τείχους, ἥτοι εἰς ἀπόστασιν 2 μέτρων ἀπὸ τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, ἐγγὺς τῶν τοίχων, ἀνευρέθησαν εἰς τὴν θέσιν των τετράπλευροι λιθοπλίνθοι πωρολίθου, φέρουσαι τόρμους μετὰ μολυβδοχοήσεως διὰ τὴν στερέωσιν τῶν γιγλῦμων, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐγομφοῦντο αἱ στρόφιγγες τῶν θυροφύλλων. Τὸ ἄνοιγμα τῆς πύλης μεταξὺ τῶν ἐν λόγῳ πλίνθων εἶναι 2.77 μ.

Εἰς ἀπόστασιν 12 μ. περίπου ἀνατολικῶς τῆς ἑλληνιστικῆς πύλης ἀπεκαλύφθησαν ἀναβασμοί, οἵτινες ἔφερον εἰς τὸν περίπατον τοῦ τείχους (εἰκ. 2). Ἐκ τῆς κλίμακος διετηρήθησαν 16 βαθμίδες, ἀνήκουσαι εἰς τρεῖς οἰκοδομικὰς φάσεις (πίν. 55β). Εἰς τὸ τμήμα τοῦτο τὸ τεῖχος, οἰκοδομηθὲν τόσον κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν ὅσον καὶ κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν πλευρὰν, συμφώνως πρὸς τὸ ψευδοῖσδόμον σύστημα, διατηρεῖται εἰς ἀρίστην κατάστασιν, φθάνον τὸ ὕψος

γίλος, Ἀθήναι 1972, εἰκ. 30 - 32, 35). Ὁ G. GROTE, *Histoire de la Grèce*, τ. IX, σ. 218, τοποθετεῖ τὰς «πρώτας πύλας» εἰς τὸ ΝΑ. τμήμα τοῦ μακροῦ τείχους, ἐγγὺς δὲ τούτων, ὀλίγον βορειότερον, τὰς «Θρακίας πύλας». Ὁ J. KROMAYER, *Schlachtenatlas zur antiken Kriegsgeschichte*, Leipzig 1922 - 29, III, πίν. 7, τοποθετεῖ ἀμφοτέρως τὰς πύλας εἰς τὴν ἀνατολικὴν διερὰδα τῆς πόλεως καὶ εἰς ἀπόστασιν 250 μ. τὴν μίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης. Ὁ A. GOMME, *A Historical Commentary on Thucydides* III, σ. 646, 648 καὶ χάρτης σ. 654, ὑποστηρίζει ὅτι αἱ «Θρακίαι πύλαι» εὐρίσκοντο εἰς τὸν ἀνατολικὸν ἢ ΒΑ. τομέα — πιθανώτερον θεωρεῖ τὸ δεύτερον — αἱ δὲ «πρώται πύλαι» εἰς τὸ ΝΑ. τμήμα, οὐχὶ μακρὰν τῶν ἄλλων. Ὁ J. PAPASTAVRU, *Amphipolis Geschichte und Prosopographie*, Klio Beiheft XXXVII, 1936, τεύχ. 24, σ. 3, δέχεται ὅτι αἱ «Θρακίαι πύλαι» εὐρίσκοντο εἰς τὸν ΒΑ. τομέα τῆς πόλεως, ἐνῶ αἱ «πρώται» εἰς τὸν νότιον. Ὁ W. K. PRITCHETT, *Studies in Ancient Topography*, Μέρος I, σ. 35, 36 προτείνει διὰ μὲν τὰς «Θρακίας πύλας» τὸν βόρειον τομέα τῆς πόλεως, διὰ δὲ τὰς «πρώτας» ὡς πιθανὴν θέσιν, σημειῖον περὶ τοῦ μέσου τοῦ νοτίου τείχους, ἐγγὺς πύργου βυζαντινῶν χρόνων. Περὶ τῶν τειχῶν τῆς Ἀμφιπόλεως πρβ. ΕΥΣΤΡ. ΠΕΛΕΚΙΔΗ, Ἀνασκαφαὶ καὶ ἔρευναι ἐν Ἀμφιπόλει, ΠΑΕ 1920, σ. 80, 82, 91, 92.



Εἰκ. 2. "Ανω: ἑσωτερικὴ ὄψις τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τοῦ βορείου τείχους. Κλίμαξ ἀνόδου εἰς περίπατον καὶ τοξικὴ θυρᾶ. Κάτω: πρόσοψις τοῦ βορειοτέρου τμήματος τοῦ τείχους.

τῶν 6.50 - 7 μ., εἶναι δὲ ἐπιμελοῦς ἐργασίας (παρένθ. πίν. Γ', πίν. 56α). Πολλοὶ λιθόπλινθοι φέρουν ἐπὶ τῆς ὀψέως των, συνήθως κατὰ μῆκος τῆς κάτω πλευρᾶς, ἀλλὰ καὶ κατὰ μῆκος τῶν καθέτων αὐτῆς πλευρῶν, ἐλαφρῶς εἰσέχουσιν στενὴν ταινίαν πλάτους 0.04 - 0.06 μ. Εἰς τὰ ὑψηλότερα στρώματα, ἅτινα ἐκάλυπτον τὸν περίπατον ἀνευρέθησαν, πέντε σφαῖραι λιθοβόλων μηχανῶν (πίν. 56β).

Ἀνατολικῶς τῶν ἀναβασμῶν, ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τείχους καὶ εἰς ὕψος 3 μ. ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου τῆς εὐθυντηρίας, ἀπεκαλύφθη στόμιον ἀγωγοῦ ἀποχετεύσεως (πίν. 58α). Τὸ ἄνοιγμα τοῦ στομίου, διαστάσεων 0.50×0.20 μ., σχηματίζεται μεταξὺ δύο καθέτων πρὸς τὸ τεῖχος λιθοπλίνθων, ἐξεχουσῶν τῆς ὀψέως τούτων κατὰ ± 0.30 μ. Ἡ ἔρευνα εἰς τὸν τομέα τοῦτον, ἀνατολικῶς τῶν ἀναβασμῶν, θὰ πρέπει νὰ ὁλοκληρωθῇ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀποκαλύψεως τμήματος τοῦ τείχους μήκους 11 μ. περίπου, περιλαμβανομένου μεταξὺ τῶν ἀναβασμῶν καὶ τοῦ μεγάλου τεχνικοῦ ἔργου τῶν ὀχετῶν¹, μετατοπισθείσης ἤδη πρὸς Ἀ. τῆς ἄνωθεν τοῦ τείχους διερχομένης κοινοτικῆς ὁδοῦ².


Δυτικῶς τῶν ἀναβασμῶν καὶ εἰς ἀπόστασιν 1.35 μ. ἀπὸ τῆς εὐθυντηρίας τῆς κλίμακος, ἀπεκαλύφθη τοξικὴ θυρὶς τριγωνικῆς τομῆς, διευθετηθεῖσα εἰς τὸ χαμηλότερον τμήμα τοῦ κλασσικοῦ τείχους. Ἡ θυρὶς ἔχει ὕψος 1.30 μ. καὶ πλάτος κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν μὲν πλευρὰν 0.18 μ., κατὰ δὲ τὴν ἐσωτερικὴν 1.06 μ. (πίν. 55β, 58β). Εἰς τὴν περιοχὴν ἐσωτερικῶς τῆς τοξικῆς θυρίδος, ἀλλ' εἰς ὑψηλότερα στρώματα, ἀντιστοιχοῦντα εἰς τὴν ἑλληνιστικὴν φάσιν τοῦ τείχους, ἀνευρέθησαν τοποθετημένοι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐγγὺς προχείρου θεμελίου τοίχου, δύο ἀκέραιοι ὀξυπύθμενοι ἀμοφορεῖς, ὡς καὶ μεγάλα τμήματα ἐνὸς τρίτου (πίν. 57α). Οὗτοι ἔκειντο εἰς ἀπόστασιν 3.40 μ. ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τείχους, εἰς βάθος δὲ 2.50 μ. ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ.

Εἰς ἀπόστασιν 3.60 μ. δυτικῶς τοῦ ἐξωτερικοῦ δυτικοῦ τοίχου τῆς κλασσικῆς πύλης, διεπιστώθη κατὰ μῆκος τοῦ τείχους ἡ ὑπαρξίς δαπέδου κεραμικοῦ κλιβάνου (παρένθ. πίν. Γ', X5 - Ψ5), ἐκτεινομένου καὶ πέραν τοῦ δυτικοῦ ἄκρου τῆς γενομένης τομῆς, ἥτοι ἐπὶ μήκους 3.50 μ. περίπου. Τὸ δάπεδον εὐρίσκεται εἰς τὸ ὕψος τοῦ τρίτου δόμου τοῦ κλασσικοῦ τείχους, ἔχει δὲ ἐν μέρει καταστραφῇ. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἐκ παχέος στρώματος ὀπτοῦ πηλοῦ καὶ τεμαχίων ὀπτοπλίνθων μὲ ἔχνη ἰσχυρᾶς καύσεως, διασφᾶζει δὲ ἐννέα κυκλικὰς ὀπὰς, διαμέτρου 0.09 - 0.12 μ., ὡς καὶ ἔχνη ἐτέρων τεσσάρων ὀπῶν (πίν. 59α).


Ἐπεκταθείσης ἐν τέλει τῆς ἐρέυνης εἰς τὸ ΒΑ. τμήμα τοῦ τομέως, βορείως τοῦ τεχνικοῦ ἔργου τῶν ὀχετῶν, ἀπεκαλύφθη τὸ τεῖχος ἐπὶ μήκους 7.50 μ.

1. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ἔργον 1972, σ. 27 εἰκ. 19, 20.

2. Ἐπιθυμῶ καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης νὰ ἐκφράσω τὰς θερμὰς μου εὐχαριστίας πρὸς τὴν διεύθυνσιν τῆς Τεχνικῆς Ἑταιρείας «Σκαπανεύς», ἀναδόχου τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, διὰ τὴν εὐγενῆ διάθεσιν προωθητῆρος, δι' οὗ ἐπετεύχθη ἡ κατασκευὴ παρακαμπτηρίου ὁδοῦ.



ΚΑΤΟΨΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1972 ΚΑΙ 1973 ΤΕΙΧΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ



ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΩΝ ΔΥΟ ΠΥΛΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ (π1) ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ (π2) ΠΕΡΙΟΔΟΥ

α.δ.λ. 0 1 2 3 4 5

εἰσέτι μέχρι τῆς παρειᾶς βραχώδους προβόλου τοῦ ὑπερκειμένου λόφου, ἔνθα ἔχει καταστραφῇ καθ' ὁλοκληρίαν, μὴ σφζομένων εἰμὴ λίθων τινῶν ἐπὶ τοῦ βράχου (παρένθ. πίν. Γ' Ψ8 - X13 καὶ εἰκ. 2). Τὸ ἀποκαλυφθὲν ἐνταῦθα τμῆμα, ἔχει οἰκοδομηθῇ κατὰ διάφορον τοῦ ὑπολοίπου τείχους σύστημα, ἥτοι δι' ἐναλλαγῆς μεγάλων λιθοπλίνθων πωρολίθου καὶ μικρῶν τοιούτων, σχήματος κύβων, τοποθετηθεισῶν εἰς ἐπαλλήλους σειρὰς εἰς τὰ μεταξὺ τῶν μεγάλων πλίνθων κενά, δημιουργεῖ δὲ ἐντύπωσιν ἄκρως διακοσμητικοῦ συνόλου (πίν. 59β).

Μέγα εἶναι τὸ πλῆθος τῶν κινητῶν εὐρημάτων, ἅτινα περισυνελέγησαν κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν τῶν μεγάλων στρωμάτων τῶν ἐπιχώσεων. Εἶναι δὲ ταῦτα ὀξυπύθμενοι ἀμφορεῖς (πίν. 57β), ἐξ ὧν ἀνευρέθησαν πολλαὶ ἐνφράγιστοι λαβαὶ διαφόρων ἐργαστηρίων, ἰδίᾳ δὲ τῆς Θάσου (πίν. 60α), ἐνδιαφέροντα ὄστρακα ἐρυθρομόρφων ἀγγείων μετὰ παραστάσεων, ὄστρακα μελαμβαφῶν ἀγγείων ὡς καὶ ρυθμοῦ «Δυτικῆς κλιτύος».

Τὰ ἐρυθρόμορφα ὄστρακα ἀνήκουν συνήθως εἰς μέγала ἀγγεῖα (κρατῆρες, πελίκαι), ἐνίοτε δὲ καὶ εἰς μικρά (ἄσκοι, πυξίδες κ.ἄ.). Ἐκ τῶν παραστάσεων τὰς ὁποίας ἔφερον ταῦτα διασφύζονται κεφαλὴ καὶ κορμὸς γενειοφόρου ἀνδρός (πίν. 60β), κεφαλὰὶ γυναικῶν (πίν. 60γ), κεφαλὰὶ καὶ πτέρυγες Νικῶν (πίν. 60ε), αὐλητρίδες (πίν. 60δ), κορμὸς ὀρθίου γυμνοῦ ἀνδρός καὶ κορμὸς καθημένης γυναικός (πίν. 61α), γυνὴ καθημένη (πίν. 60ς'), πάνθηρ (;), κεφαλὰὶ, ἄκρα, πτυχαὶ ἐνδυμάτων, ἀνθέμια κ.ἄ. (πίν. 61β, 62α-β).

Πολλὰ ὄστρακα μελαμβαφῶν ἀγγείων φέρουν εἰς τὸν πυθμένα ἐμπαιστὴν διακόσμησιν ἀνθεμίων, ἀκτινοειδῶς διατεταγμένων (πίν. 63α), ἐγχάρακτα γράμματα, ἀριθμοὺς καὶ ὀνόματα (πίν. 61γ). Εἰς τὴν αὐτὴν κατηγορίαν ἀνήκουν ἀποτμήματα μεγάλου μελαμβαφοῦς κανθάρου, φέροντος ἐπὶ τῆς γάστρας ραβδώσεις (πίν. 63β).

Τὰ ὄστρακα ἀγγείων ρυθμοῦ «Δυτικῆς κλιτύος» φέρουν διακόσμησιν βλαστῶν καὶ φύλλων κισσοῦ, καρδιοσχήμων φύλλων, καρπῶν καὶ κυματίων, δηλουμένην διὰ λευκοῦ ἢ ροδίνου χρώματος καὶ ἐγχαράκτων γραμμῶν (πίν. 61δ, 64α). Τὸ πλεόν ἀξιόλογον ἀπότμημα τῆς κατηγορίας αὐτῆς ἀπετελέσθη διὰ τῆς συγκολλήσεως πολλῶν ὀστράκων, ἀνήκει δὲ εἰς μέγα σχετικῶς ἀγγεῖον μετὰ λαβῆς, εἰς τὴν βάσιν τῆς ὁποίας διασφύζεται ἀνάγλυφος γενειοφόρος κεφαλὴ ἀνδρός (πίν. 64β). Εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς γάστρας φέρει διακόσμησιν διπλῆς σειρᾶς ἐγχαράκτων ἐλίκων, εἰς τὰ ἄκρα τῶν ὁποίων δηλοῦνται ἀνθέμια δι' ἐρυθροῦ χρώματος, κατ' ἀντιθετικὴν διάταξιν. Περισυνελέγησαν ἐπίσης ὀλίγα ὄστρακα μεγαρικῶν σκύφων ὡς καὶ μικρὸν ἀπίοσχημον ἀγγεῖον, ἀποκεκρουμένον τὸν λαιμόν, φέρον διακόσμησιν δακτυλίων ἐρυθροῦ χρώματος.

Ἀνευρέθησαν ὁμοίως λύχνοι ἀκέραιοι ἢ ἐλαφρῶς ἀποκεκρουμένοι, ἀνήκοντες εἰς τὴν κλασικὴν καὶ ἐλληνιστικὴν ἐποχὴν. Μεταξὺ τούτων περιλαμβάνονται μελαμβαφῆς μετὰ λαβῆς εἰς τὸ ὀπισθεν μέρος, ἥτις ἀπεκρούσθη (πίν. 65α),

ἕτερος μὲ μικρὰν ἀπόφυσιν εἰς τὰ πλάγια (πίν. 65β), ὡς καὶ ἄνευ λαβῆς, ἀβαφῆς λύχνος (πίν. 65γ). Ἅλλος λύχνος, ὁψίμων ἐλληνιστικῶν χρόνων φέρει διακόσμησιν ἀναγλύφων γλωσσῶν, χωριζομένων ἐναλλάξ διὰ γραμμικοῦ κοσμήματος.

Ἀνευρέθησαν ἐπίσης ἀποτμήματα εἰδωλίων, ἀνηκόντων εἰς τὴν κλασσικὴν καὶ ἐλληνιστικὴν περίοδον. Μεταξὺ τῶν πλέον ἀξιολόγων εἶναι ἀκέφαλον εἰδώλιον ἐνδεδυμένης χιτῶνα καὶ ἱμάτιον ὀρθίας γυναικός (πίν. 66α), κορμὸς εἰδωλίου ἐνδεδυμένης χιτῶνα καὶ ἱμάτιον γυναικός, κορμὸς εἰδωλίου καθημένης γυναικός, ἐνδεδυμένης ἐξωσμένον χειριδωτὸν χιτῶνα (πίν. 66β), κορμὸς εἰδωλίου ἀνδρός, κρατοῦντος διὰ τῆς ἀριστερᾶς φιάλην καὶ διὰ τῆς δεξιᾶς ἀδιάγνωστον ἀντικείμενον (πίν. 66γ), κεφαλὴ προτομῆς γυναικός, ἐχούσης ὀπὴν ἀναρτήσεως, κεφαλὴ εἰδωλίου γυναικός ὡς καὶ ἀποτμήματα εἰδωλίου γενειοφόρου μορφῆς, φερούσης κάλυμμα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς (πίν. 66δ).

Πρὸς τοῦτοις περισυνελέγησαν χαλκᾶ νομίσματα, σιδηραῖ αἰχμαὶ βελῶν, δακτυλιόλιθος ἐλλειψοειδοῦς σχήματος μὲ παράστασιν πτερωτοῦ ἵπποκάμπου, ἀγνῶτες· εἰς δύο δὲ ἀπέχοντα ἀλλήλων σημεῖα τοῦ τείχους καὶ ἐντὸς σχετικῶς ὑψηλῶν στρωμάτων τῆς ἐπιχώσεως, περιεχόντων ὄστρακα κλασσικῆς καὶ ἐλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἀνευρέθησαν δύο ἐργαλεῖα Νεολιθικῆς περιόδου, ἥτοι ἀξίνη (πίν. 65δ) καὶ σμίλη ἐκ σκληροῦ πυριτολίθου μέλανος χρώματος (πίν. 65ε).

Ἄλλ' ὅμως τὸ πλέον ἐκπληκτικὸν εὑρημα τῆς ἀνασκαφῆς ἦτο μεγάλη μαρμαρίνη βάσις ἐπιτυμβίου μνημείου, μήκ. 1.94 μ., φέρουσα εἰς πάριον ἀλφάβητον ὠραῖον ἐπίγραμμα (πίν. 67α). Τὸ μνημεῖον τοῦτο ἀνέθεσαν οἱ Πάριοι, τιμῶντες τὴν ἀρετὴν ἐφήβου, ὅστις ἐφονεύθη μαχόμενος ὑπὲρ τῆς Ἡϊόνης. Ἡ ἐπιγραφή, ἥτις καὶ ἀπετέλεσεν τὸ ἀντικείμενον εἰδικῆς μελέτης, δημοσιευθησομένης προσεχῶς, συγκρινομένη πρὸς τὰς γνωστὰς ἐκ Θάσου καὶ Πάρου ἐπιγραφάς, δύναται νὰ χρονολογηθῇ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 520 καὶ 490 π.Χ., ἔχει δὲ μέγιστον ἐνδιαφέρον τόσον διὰ τὴν ἀρχαιοτέραν ἱστορίαν τῆς Ἡϊόνης, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἄγνωστον ἐξ ἄλλης πηγῆς ἀποικιακὴν δραστηριότητα τῶν Παρίων εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀμφιπόλεως, κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους.

ΤΟΜΕΥΣ Β

Ὁ εἰς τὴν θέσιν «Καστάς», ΒΑ. τῆς πόλεως καὶ ἐγγὺς τοῦ λόφου, ὕψους 133 μ., ὑπερμεγέθους τύμβος¹, ὑπῆρξε καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἀντικείμενον ἐντατικῆς ἐρεῦνης, γενομένων ἐπ' αὐτοῦ βορείως, δυτικῶς καὶ ΒΔ. τοῦ νοητοῦ κέντρου τριῶν μεγάλων τομῶν, ὡς καὶ πλήθους δοκιμαστικῶν φρεάτων. Λόγῳ τῶν

1. ΠΑΕ 1964, σ. 39· 1965, σ. 49, 50, πίν. 62 - 64· 1971, σ. 57 κέ. εἰκ. 3, πίν. 76β. Α. Κ. ΟΡΑΝΔΟΣ, Ἔργον 1972, σ. 30, 31 καὶ 1973, σ. 42 κέ. εἰκ. 34.

μεγίστων ἐπιχώσεων τοῦ τύμβου, τῶν κινδύνων κατολισθήσεων καὶ ἰδίᾳ τῶν δυσχερειῶν εἰς τὰς μετακινήσεις τοῦ ἐκσκαφέως καὶ τοῦ αὐτοκινήτου ἐπὶ τῶν ἀμμωδῶν στρωμάτων, τὸ βάθος τῶν τομῶν ἐποίκιλλε κατὰ θέσεις. Οὕτω ἡ βορεία τομὴ εἶχε βάθος 4 - 7.70 μ., ἡ δυτικὴ 6 - 9.70 μ. καὶ ἡ ΒΔ. 4 μέτρα. Μόνον δὲ περὶ τὸ κέντρον καὶ δὴ ἐντὸς τῆς τομῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους¹, αἱ δοκιμαστικαὶ τομαὶ ἔφθασαν εἰς τὸ μέγιστον βάθος τῶν 11 ἕως 15 μ. ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτέρου σημείου τῆς κορυφῆς (πίν. 67β), χωρὶς ὅμως νὰ ἀποκαλυφθῇ εἰσέτι τὸ μυστικὸν τοῦ τύμβου. Τὰ κυριώτερα ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν ἐνταῦθα ἦσαν τὰ ἑξῆς:

1. 'Απεκαλύφθη καθ' ὅλοκληρίαν ἡ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ τύμβου διαπιστωθεῖσα κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος οἰκοδομή², τῆς ὁποίας διατηρεῖται ὁλόκληρος ἡ βορεία πλευρά, μήκους 10.15 μ. (πίν. 68α), ἐν μέρει δὲ ἡ ἀνατολικὴ καὶ ἡ δυτικὴ. 'Η ἐξωτερικὴ ὄψις τῶν τοίχων, μεγίστου σφζομένου ὕψους 3.40 μ., 2.80 μ. καὶ 2 μ., κατὰ τὴν ἀνατολικήν, βορείαν καὶ δυτικὴν πλευρὰν ἀντιστοιχῶς, ἔχει οἰκοδομηθῇ συμφώνως πρὸς ἰσόδομον, οὐχὶ αὐστηρὸν σύστημα, διὰ τραχέων καὶ μὲ φυσικὴν ὄψιν λίθων, τὸ θεμέλιον δὲ τούτων ὑπολογίζεται ὅτι εὑρίσκεται εἰς βάθος 5 μ. περίπου ἀπὸ τῆς κορυφῆς. Εἰς τὴν οἰκοδομὴν τῶν τεσσάρων κατωτέρων δόμων ἔχουν χρησιμοποιηθῇ σχετικῶς μεγάλοι καὶ ἰσοῦσεῖς λιθόπλινθοι, ἐνῶ τὰ ὑψηλότερα μέρη τῶν τοίχων ἐκτίσθησαν διὰ μικροτέρων λίθων. Πρὸς τούτοις αἱ ἐξωτερικαὶ ἐπιφάνειαι τῶν τοίχων δὲν εἶναι αὐστηρῶς κάθετοι, ἀλλὰ συγχλίνουν ἐλαφρῶς πρὸς τὸ ἐσωτερικόν, διδομένης οὕτως εἰκόνας πυραμιδοειδοῦς κατασκευῆς.

Διεπιστώθη ἐπίσης, ὅτι τὸ ἐσωτερικὸν τῆς οἰκοδομῆς, ἥτις πιθανώτατα ἀρχικῶς ἦτο ἰσόπλευρος, διαστάσεων 10.15 × 10.15 μ., ἐκαλύπτετο διὰ λιθωροῦ, ὡς καὶ ὅτι αὕτη κατεσκευάσθη συγχρόνως μὲ τὸν τύμβον, καθόσον παρατηρήθη ὅτι ἐδράζεται ἐπὶ ἀδιαταράκτου στρώματος λεπτῆς ἄμμου καὶ ὅτι τὰ ἐγγὺς τῶν τοίχων στρώματα τῆς ἐπιχώσεως, ἐπισωρευθέντα μετὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς οἰκοδομῆς, ἦσαν ὁμοίως ἀδιατάρακτα.

'Ο προορισμὸς τῆς οἰκοδομῆς εἶναι εἰσέτι ἄδηλος, πιθανῶς ὅμως ἀπετέλει αὕτη τὸ θάβρον τοῦ σήματος τοῦ τύμβου, δυναμένη νὰ συγκριθῇ πρὸς τὴν κυβικὴν ἐξ ὠμῶν πλίνθων κατασκευήν, τὴν ἀποκαλυφθεῖσαν ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ τύμβου τοῦ μακεδονικοῦ τάφου τῆς 'Ερετρίας³.

2. Κατὰ τὴν διάνοιξιν μεγάλῃς δοκιμαστικῆς τομῆς ἐκ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς πρὸς τὸ κέντρον τοῦ τύμβου, διεπιστώθη καθ' ὅλον τὸ ἐκ 17.50 μ. πλάτος τῆς τομῆς ὑπὸ τὸ ἐπιφανειακὸν στρώμα, ἐκτεταμένον στρώμα ἐκ κροκαλῶν


1. Α. Κ. ΟΡΑΝΔΟΣ, Ἔργον 1972, σ. 30, 31.

2. Αὐτόθι σ. 31 εἰκ. 23.

3. Κ. G. VOLLMOELLER, Über zwei euboische Kammergräber, AM 26, 1901, σ. 335 εἰκ. 1.

καὶ ἀργῶν λίθων, πάχους ± 0.30 μ. ἕως ± 1.40 μ., ἀκολουθοῦν τὴν κλίσιν τῶν πρανῶν τοῦ τύμβου (πίν. 67β, 68β). Παρόμοιον στρώμα λατυπῶν καὶ λίθων, ὡς γνωστόν, εἶχε διαπιστωθῇ καὶ ἐντὸς τῶν ὑψηλοτέρων στρωμάτων τῆς ἐπιχώσεως τοῦ τύμβου τοῦ μακεδονικοῦ τάφου τῆς Ἑρετρίας¹.

3. Κατὰ τὴν ΒΔ. πλευρὰν τοῦ τύμβου καὶ δὴ εἰς ἀπόστασιν 18 μ. περίπου ἐκ τῆς περιφερείας, εἰς βάθος δὲ ± 3.80 μ., δοκιμαστικὴ τάφος ἀπεκαλύψε συστάδα τάφων, πιθανῶς τῆς πρωίμου ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου. Ἐκ τῆς συστάδος ἡρευνήθησαν τέσσαρες τάφοι (εἰκ. 3, πίν. 69α), ἐνῶ πέμπτος τάφος ἀπεκαλύφθη περὶ τὰ 10 μ. ΒΔ. τῶν προηγουμένων.



Εἰκ. 3. Τύμβος «Καστιάς». Συστάς τάφων τῆς πρωίμου ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου.

Τάφος I. Περιεῖχε δύο ταφάς, ὡς εἰκάζεται ἐκ τῶν ἀνευρεθέντων δύο κρανίων, ἐντὸς μεγάλου πίθου ἀποκειμένου ἐπὶ στρώματος πυρᾶς, πλήρους μικρῶν ἀνθράκων (πίν. 69β). Μεταξὺ τῶν ὀστῶν ἀνευρέθησαν τρεῖς σιδηροῖ δακτύλιοι, ὡς καὶ ἀπότμημα χαλκοῦ περιστραμμένου ἐλάσματος. Ὁ πίθος, τοῦ ὁποίου ἀνευρέθησαν μεγάλα ἀποτμήματα — πάχος τοιχωμάτων 0.021 μ. — εἶχεν ἐπισκευασθῇ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα διὰ λεπτῶν συνδέσμων μολύβδου, πρὸς στερέωσιν ρωγμῆς. Ἐγγὺς τοῦ πίθου ἀπεκαλύφθη στρώσις ἀργῶν λίθων, μήκους 1.20 μ. καὶ πλάτους ± 0.80 μ., ἥτις συνεχίζεται καὶ πέραν τῆς παρειᾶς τῆς τομῆς. Κάτωθεν ἐνὸς λίθου ἀνευρέθησαν ὀλίγα λεπτὰ, ἀδιάγνωστα ὀστᾶ.

Τάφος II. Εἰς ἀπόστασιν 0.60 μ. ΝΔ. τοῦ τάφου I ἀπεκαλύφθη στρώσις ἀργῶν λίθων καὶ πλακῶν, μήκους 1.50 μ. καὶ πλάτους 0.90 μ. (εἰκ. 3). Σκελετὸς δὲν ἀνευρέθη, ἐγγὺς ὅμως τῆς στρώσεως περισυνελέγησαν: ροδόχρους λεπίς πυριτολίθου, ἀπότμημα χαλκοῦ δακτυλίου, ὡς καὶ πολλὰ ὄστρακα ἐκ

1. K. G. VOLLMOELLER, ἔ.ἀ. σ. 334, εἰκ. 1 (τομή).

δύο τοῦλάχιστον χειροποιήτων, ἀβαφῶν ἀγγείων, ἅτινα δὲν συνεκολλήθησαν εἰσέτι. Μεταξὺ τῶν ἀποτμημάτων εἶναι καὶ δύο κάθετοι λαβαὶ (πίν. 71α), ἀνήκουσαι εἰς τὸ αὐτὸ ἀγγεῖον¹.

Τάφοι III καὶ IV. Εἰς ἀπόστασιν ± 0.50 μ. πρὸς Δ. τοῦ τάφου II, ἀπεκαλύφθη ἐκτεταμένη στρώσις ἀργῶν λίθων (εἰκ. 3), μήκ. 2.35 μ. καὶ πλάτους ± 1 μ. Μὲ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν λίθων ἀπεκαλύφθη μικρὸς κιβωτιόσχημος τάφος, μήκους 0.70 μ. καὶ πλάτους 0.26 μ. Ὁ σκελετός, μήκους 0.40 μ., ὅστις ἀνῆκεν εἰς νήπιον, εἶχε τὰ ἄκρα κεκαμμένα καὶ τὴν κεφαλὴν πρὸς 'Α. (πίν. 70α). Εἰς βάθος 0.50 μ. κάτωθεν τῆς παιδικῆς ταφῆς, ἀνευρέθη, τοποθετημένος ἐντὸς τῶν χωμάτων, ἕτερος σκελετός, μήκ. 1.63 μ. περίπου, ἔχων τὴν κεφαλὴν πρὸς Β., τὰς χεῖρας κατὰ μῆκος τοῦ σώματος καὶ τεταμένους τοὺς πόδας. Ἐγγὺς τῆς στρώσεως τῶν λίθων περισυνελέγησαν δύο ὅστρακα ἀβαφοῦς ἀγγείου, δύο ἀποτμήματα πίθου ὡς καὶ τεμάχιον κεράμου.

Τάφος V. Εἰς τὴν ἰδίαν περιοχὴν, ΒΔ. τῆς ἀποκαλυφθείσης συστάδος τάφων καὶ εἰς ἀπόστασιν 8 μ. περίπου ἀπὸ τῆς περιφερείας τοῦ τύμβου, εἰς βάθος δὲ 1.20 μ. ἀπὸ τῆς πρᾶνους ἐπιφανείας τούτου, ἀνευρέθη εἰς τὴν παρειὰν τομῆς, τάφος πολεμιστοῦ, προφανῶς, νεώτερος τῶν ἄλλων. Ὁ σκελετός ἦτο τοποθετημένος ἐντὸς τῶν χωμάτων, κάτωθεν στρώσεως ἀργῶν λίθων, εἶχε δὲ τὴν κεφαλὴν πρὸς ΝΔ. (πίν. 70β). Ἐγγὺς τοῦ κρανίου ἀνευρέθη σιδηρᾶ αἰχμὴ δόρατος, μήκους ± 0.35 μ., περὶ δὲ τὸ μέσον τοῦ νεκροῦ κύλιξ ὕψους 0.04 μ. καὶ διαμέτρου στομίου 0.09 μ. Ἡ κύλιξ ἐσωτερικῶς καλύπτεται δι' ἄμαυροῦ, ἀραιοῦ γανώματος, ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς δὲ ἐπιφανείας φέρει ζώνας ἐκ τοῦ ἰδίου ἄμαυροῦ γανώματος (πίν. 71β).

Εἶναι προφανές ὅτι τὸ νεκροταφεῖον τοῦτο προϋπῆρχε τῆς ἀνυψώσεως τοῦ τύμβου, ἀνήκει δὲ εἰς τὸν προϊστορικὸν οἰκισμὸν τοῦ ἐγγὺς λόφου ὕψ. 135 μ.², ὅστις ἐπέζησε καὶ κατὰ τὴν πρῶτον ἐποχὴν τοῦ Σιδήρου, πιθανῶς μέχρι τῆς ἰδρύσεως τῆς 'Αμφιπόλεως³.

1. Περὶ τῶν χειροποιήτων ἀγγείων τῆς πρῶτου ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου, ὡς καὶ τῶν σχημάτων αὐτῶν πρβ. W. A. HEURTLEY, Prehistoric Macedonia, σ. 103 κέ. τοῦ ἰδίου: Early Iron Age Pottery from Macedonia, The Antiquaries Journal, 7, 1927, σ. 44 - 59 καὶ M. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, Βεργίνα, σ. 193 κέ. Αἱ λαβαὶ τοῦ ἀγγείου δεικνύουν, ὅτι τοῦτο θὰ ἦδύνατο νὰ εἶναι χύτρα μαγειρείου (πρβ. HEURTLEY, Prehistoric Macedonia, σ. 234, ἀρ. 473, πίν. XXII), ἢ ἀμφορίσκος παρομοίας μορφῆς πρὸς ἀνευρεθέντας εἰς Βεργίναν (πρβ. M. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ, ἔ.δ. πίν. 30, ἀρ. 13).

2. Περὶ τοῦ οἰκισμοῦ ἐπὶ τοῦ λόφου, ὕψους 133 μ., τῶν γενομένων ἐρευνῶν καὶ εὐρημάτων πρβ. ΠΑΕ 1964, σ. 37 κέ., πίν. 20 - 25, 27α· ΠΑΕ 1965, σ. 50 κέ., πίν. 65 - 78· ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, σ. 444, πίν. 512β, 513, 514. Βλ. καὶ Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, 'Αμφίπολις καὶ 'Αργίλος ('Αθηναῖκὸν Κέντρον Οἰκιστικῆς, ἀρ. 13), σ. 10, 28, 29.

3. W. K. PRITCHETT, ἔ.δ. Appendix (ὕπὸ EUG. VANDERPOOL), σ. 46 κέ. Δι' εὐρήματα ἀρχαϊκῆς καὶ κλασσικῆς ἐποχῆς ἐπὶ τοῦ λόφου βλ. ΠΑΕ 1964, σ. 37, 38, πίν. 22α, 23· ΠΑΕ 1965, σ. 51 - 52, πίν. 74β, 75, 76α, 78α, 79, 80, 81.

Κατὰ τὴν διάνοιξιν τῶν τομῶν ἐπὶ τοῦ τύμβου περισυνελέγησαν πολλὰ ὄστρακα καὶ ἀποτμήματα ἀβαφῶν, ὀλίγα δὲ ὄστρακα μελαμβαφῶν ἀγγείων, ἀποτμήματα κεράμων καὶ μεγάλων πίθων, λατύπαι μαρμάρου καὶ πολλὰ ὄστρεα. Ἐκ τῆς ἐγχαράκτου ἐπιγραφῆς, ἣν ἔφερεν ὄστρακον ἀβαφοῦς ἀγγείου, διεσώθησαν τὰ γράμματα ---Ο Ν Ο ---.

Ἡ ἔρευνα τοῦ τύμβου, παρ' ὅλας τὰς δυσχερείας τῆς ἀνασκαφῆς, θὰ πρέπει νὰ συνεχισθῇ καὶ εἰς τὸ μέλλον μέχρι τῆς ἀνευρέσεως τοῦ καλυπτομένου ὑπ' αὐτοῦ ἐπιταφίου μνημείου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

(Παρένθ. πίν. Δ' και πίν. 72-77)

Στόχοι τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς ἐτέθησαν: 1) Ἡ ἔρευνα τῶν πρὸς τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ ἐπισκοπείου δωματίων LXV, LXIV καὶ XLIII καὶ τῆς προεκτάσεως πρὸς Νότον τῆς παρόδου Β. 2) Ἡ ἀπελευθέρωσις ἐκ τῶν κρημνισμάτων τῆς βορείας στοᾶς τοῦ αἰθρίου τοῦ ἀρχαιοτέρου τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ καὶ ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ μελέτη τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ αὐτοῦ αἰθρίου, εἰς ἣν διεπιστώθη κρηναῖον οἰκοδόμημα καὶ 3) ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν κρημνισμάτων καὶ τῶν χωμάτων ἐκ τῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ καὶ ἡ ἀποκάλυψις ἐνδεχομένης κλίμακος ὁδηγούσης πρὸς τὴν κατὰ Νότον τοῦ ὀκταγώνου ναοῦ στοάν.

Εἰς τὴν ἀνασκαφὴν συμμετέσχον οἱ ἀπὸ ἐτῶν μετὰ πολλοῦ ζήλου συμπαραστάμενοι εἰς τὸ ἔργον μου βοηθοὶ τῆς ἑδρας μου ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ δ. Ἀννα Τσιτουρίδου, κ. Γεώργ. Γούναρης καὶ ἡ ἀρχαιολόγος δ. Ἑλλη Πελεκανίδου. Ἀριθμὸς φοιτητῶν καὶ φοιτητριῶν, τῶν ὁποίων ἡ συμβολὴ εἰς τὴν ἀνασκαφὴν ἦτο οὐσιαστικὴ, ἔλαβον μέρος ὑπευθύνως εἰς διαφόρους τομεῖς.


1. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ

Κατὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ ἐπισκοπείου ἡρευνήθησαν οἱ χώροι XLIII, LXIV καὶ LXV (παρένθ. πίν. Δ'). Ὁ πρῶτος (XLIII) διαστάσεων 3.15 μ. × 2.50 μ.

πρὸ τῶν μεταγενεστέρων μετασκευῶν ἀπετέλει τὴν ἀφετηρίαν μακροῦ διαδρόμου, ὁ ὁποῖος διέσχιζεν ἐξ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς ὅλον τὸ κτήριον τοῦ ἐπισκοπείου. Ἡ ἀποκαλυφθεῖσα κατὰ τὴν στενὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ διαμερίσματος τούτου θύρα, διαστάσεων 1.90 μ., ἀνοιγομένη ἐπὶ τῆς παρόδου Β ἔχει τὴν παράλληλὸν τῆς εἰς τὸ διαμέρισμα XXVIII, εἰς τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ ἐπισκοπείου. Αἱ δύο αὖται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄξονος θύραι ὠδήγουν ἐκ τῆς μιᾶς πρὸς τὴν ἄλλην πάροδον, ἐπιτυγχανομένης οὕτω τῆς ἀμέσου ἐπικοινωνίας αὐτῶν. Ἡ εἴσοδος ἐκ τῆς παρόδου Β ἦτο, ὡς συμπεραίνεται, καὶ ἡ μᾶλλον ἐπίσημος. Διότι ἐνῶ εἰς τὴν δυτικὴν θύραν οὐδὲν τὸ ἀξιόλογον ἀπὸ ἀπόψεως ἀρχιτεκτονικῆς μορφῆς διεπιστώθη, εἰς τὴν ἀνατολικὴν εἴσοδον τὰ ἀρχιτεκτονικὰ εὐρήματα εἶναι ἰδιαίτερας προσοχῆς ἄξια καὶ ἐνδεικτικὰ τῆς σπουδαιότητος τῆς πύλης αὐτῆς. Οὕτω ἐξωτερικῶς καὶ ἀνισομερῶς πῶς ἐκατέρωθεν τῆς θύρας καὶ ἐπὶ τῆς παρόδου Β διεπιστώθησαν κατὰ χώραν ἀνά ἐν βῆθρον ἀπλοῦν, ὅμοια κατὰ τὴν μορφήν μετ' ἀλλήλων, διαστάσεων τὸ μὲν πρὸς Βορρᾶν 0.50 ×

0.50 × 0.70 μ., τὸ δὲ πρὸς Νότον 0.55 × 0.55 × 0.90 μ., ἔχον ἑκάτερον ἐλαφρῶς καμπύλας τὰς πλευρὰς καὶ ἐπ' αὐτοῦ συμφυᾶ πλίνθον μετὰ τόρμου κατὰ τὸ κέντρον καὶ εἰσέχουσιν κατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς. Παρακείμενον πρὸς τὸ νότιον βάθρον ἀπεκαλύφθη τὸ κάτω τμήμα μαρμαρίνης παραστάδος (παρένθ. πίν. Δ', πίν. 72α), ὕψους 1.26 μ., πλάτους 0.55 μ., καὶ πλάτους στενῆς πλευρᾶς 0.43 μ., καλῶς εἰργασμένης, φερούσης κατὰ τὸ κέντρον τῆς κάτω ἐπιφανείας ὅμοιον πρὸς τὸν τοῦ βάθρου τόρμον. Ἐπίσης κατακείμενα παρὰ τὸν χῶρον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος τῆς παρόδου Β εὐρέθησαν ἀνώθυρον περιθύρου, πρόβολος ἐπιμήκης μαρμαρίνος, τμήματα τόξου ἐκ πλίνθων μετὰ κονιάματος, τεμάχια γυψίνου φεγγίτου (πίν. 73α) καὶ τινες ἐπίπεδοι ὕαλοι φεγγιτῶν. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα ἐπιτρέπουν, νομίζω, τὴν διατύπωσιν τῆς γνώμης ὅτι πρὸ τῆς ἐπὶ τῆς παρόδου καὶ κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ χώρου XLIII ἀνοιγομένης εἰσόδου ὑπῆρχε πυλὼν. Οὗτος συνίστατο ἐκ δύο βάθρων, ἐφ' ὧν ἡδράζοντο μαρμαρίναι παραστάδες προσκεκολλημέναι ἐπὶ τοῦ τοίχου. Ἐπ' αὐτῶν προεξείχον δύο πρόβολοι, ἀνὰ εἰς εἰς ἑκατέραν, οἵτινες ἐγεφυροῦντο διὰ τόξου. Εἰς τὸ ὕψος τῶν προβόλων ἦτο τοποθετημένον τὸ ἀνώφλιον τοῦ περιθύρου σχηματιζομένου οὕτω ἀνακουφιστικοῦ τόξου, τοῦ ὁποίου τὸ τύμπανον ἐφράσσετο διὰ γυψίνου φεγγίτου.

Εἰς τὸ ΝΔ. τμήμα τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ χώρου XLIII ἀνοίγεται θύρα πλάτους 1.55 μ., τῆς ὁποίας ὁ οὐδὸς ἐκ δευτέρας χρήσεως, μήκους 1.20 μ., συμπληροῦται κατὰ τὸ ὑπόλοιπον διὰ μαρμαρολίθου ἄνευ εἰδικῆς ἐπεξεργασίας. Ἡ θύρα αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὸ εὐρὺ δωματίον LXV, ἐσωτερικῶν διαστάσεων 6.15 × 6.50 μ. Εἰς τὸν δυτικὸν τοῖχον τούτου καὶ κατὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν ὑπάρχει ἄνοιγμα πλάτους 1.40 μ., διὰ τοῦ ὁποίου τὸ διαμέρισμα τοῦτο ἐπικοινωνεῖ πρὸς τὸν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐρευνηθέντα ἐν πολλοῖς χῶρον LXIV (παρένθ. πίν. Δ'). Οἱ τοῖχοι τοῦ διαμερίσματος LXV, πάχους 0.65 μ., διετηρήθησαν εἰς διαφορετικὰ ὕψη, ἥτοι ὁ μὲν ἀνατολικὸς καὶ βόρειος εἰς ὕψος 1.00 μ., ὁ δὲ νότιος εἰς 0.30 μ., τοῦθ' ὅπερ δηλοῖ τὴν καθ' ὅλον τὸ ἀνασκαπτόμενον συγκρότημα ἐκ Βορρᾶ πρὸς Νότον φορὰν τῆς καταστροφῆς. Κατὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν κρημνισμάτων ἐκ τοῦ χώρου τούτου καὶ εἰς βάθος 0.30 μ. ἐκ τοῦ σφζομένου ὕψους τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ βορείου τοίχου, διεπιστώθη στρῶμα πάχους 0.40 μ. συνιστάμενον ἐκ πλίνθων καὶ τεμαχίων συμπαγοῦς κονιάματος καὶ μαρμαρίναι πλάκες τοποθετημέναι ἢ ἐρριμμέναι πρὸ τῆς βορείας θύρας μὲ κατεύθυνσιν ἐκ ΒΔ. πρὸς ΝΑ. Κατ' ἀρχὰς ὑπετέθη ὅτι πρόκειται περὶ μεικτῆς πλακώσεως ἐκ πλίνθων καὶ πλακῶν ἀλλὰ προσεκτικωτέρα ἐρευνα ἀπέδειξεν ὅτι αἱ τε πλίνθοι, τὸ κεραμεϊκὸν κονίαμα καὶ αἱ πλάκες δὲν εὐρίσκονται κατὰ χώραν, δὲν ἀπετέλουν δηλονότι τὴν πλάκωσιν τοῦ διαμερίσματος, ἀλλὰ κατέπεσαν λαβοῦσαι τυχαίως τὴν ἡν παρουσίαζον διάταξιν. Κάτωθι αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὑπ' αὐτὰς κρημνισμάτων περισυνελέγησαν πολλὰ σπαράγματα τοιχογραφιῶν μετ' ἀνθικού καὶ γεωμετρικοῦ διακόσμου (πίν. 73β-γ). Σὺν τούτοις ἐντὸς τοῦ χώρου ἄνευ-



ρέθησαν κατακείμενα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, θραύσματα τοιχοβατῶν, βατῆρων θωρακίων, τμήματα θωρακίων, κιονίσκων κ.ἄ. Ἐπίσης παρὰ τὴν ἐξωτερικὴν παρειὰν τοῦ ἀντιστοιχοῦ τοίχου τοῦ διαμερίσματος καὶ ἐπὶ τῆς παρόδου Β ἔκειντο ἀμφικιόνια καὶ τὰ ἐπιθήματα αὐτῶν. Πάντα ταῦτα συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως ὅτι καὶ εἰς τὸ τμήμα τοῦτο τοῦ ἐπισκοπείου ὑπῆρχεν ὄροφος καὶ ὅτι τὰ ἀνωτέρω εὐρήματα προέρχονται ἐξ αὐτοῦ, τοῦ ἰσογείου χρησιμοποιουμένου ὡς ἀποθήκης, ὡς δηλοῦται ἐκ τῶν πολλῶν θραυσμάτων μεγάλων πίων, ἐξ ὧν τὸ κάτω μέρος ἐνίων εὐρέθη ἐμπεπηγμένον εἰς τὸ ἐκ συμπιλητοῦ χρώματος πραγματικὸν δάπεδον τοῦ δωματίου. Εἰς βάθος 0.40 μ. ἐκ τοῦ σωζομένου ὕψους τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου εὐρέθη νόμισμα χαλκοῦν Λέοντος Ζ' (886 - 912), ἐνῶ εἰς ὕψος 0.20 μ. ἐκ τοῦ δαπέδου περισυνελέγησαν δύο ρωμαϊκὰ νομίσματα.

Μετὰ τὸν πλήρη καθαρισμὸν τοῦ διαμερίσματος LXV, ἐπειδὴ ὑπωπτεύθημεν ὅτι κάτωθεν αὐτοῦ διήρχετο ἀγωγὸς ἀποχετεύσεως ἐκ Βορρᾶ πρὸς Νότον, ὡς ὑπεδήλου ἔξαγμα τοῦ δαπέδου τοῦ πρὸς Βορρᾶν διαδρόμου, ἐπεχειρήσαμεν τρεῖς τομὰς: μίαν κατὰ τὸ κέντρον τοῦ διαμερίσματος διαστάσεων $1.10 \times 0.70 \times 0.60$ μ., ἐτέραν νοτίως τῆς θύρας τοῦ βορείου τοίχου διαστάσεων $1.17 \times 0.50 \times 0.50$ μ., καὶ τρίτην εἰς τὸν βορείως τοῦ δωματίου χώρον τοῦ διαδρόμου XLI πρὸς διαπίστωσιν τοῦ ὀρθοῦ ἢ μὴ τῆς ὑποθέσεώς μας. Ἡ ἔρευνα οὐδὲν ἀπέδωσε.

2. ΠΑΡΟΔΟΣ Β

Ἡ ἀνασκαφὴ εἰς τὴν πάροδον Β ἤρchiσεν ἐφέτος ἐκεῖθεν, ἐνθα διεκόπη τὸ ἔτος 1972, ἤτοι ἐκ τοῦ ὕψους τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ διαμερίσματος LXV μὲ κατεύθυνσιν πρὸς Νότον. Κατὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν κρημνισμάτων καὶ εἰς ἀπόστασιν 0.50 μ. ἐκ τῆς ἐξωτερικῆς παρειᾶς τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τοῦ δωματίου LXV, 1.20 μ. βορείως τῆς ΝΑ. γωνίας αὐτοῦ καὶ εἰς 1.30 μ. ἐκ τοῦ ὕψους αὐτῆς ἐπανεμφανίσθησαν ἐκτὸς τῶν πλίνθων καὶ τεμαχίων κονιαμάτων καὶ πολλὰ σπαράγματα τοιχογραφιῶν, τμήμα ἀμφικιονίου, μαρμάραινα λεπταὶ πλάκες, βατῆρες θωρακίων καὶ πολλὰ τεμάχια θωρακίων συνανήκοντα. Τινὰ ἐκ τῶν σπαραγμάτων εἶναι ἐπικεκολλημένα ἐπὶ ἀργῶν λίθων προερχομένων ἐκ τῶν τοίχων τῆς ἀνωδομῆς. Εἰς ἀπόστασιν 4 μ. ἀνατολικῶς τοῦ διαμερίσματος LXV ἀνεφάνη ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος τῆς παρόδου Β συνιστάμενος ἐν πολλοῖς ἐξ ἐπιμελοῦς ἀργολιθοδομῆς καὶ σωζόμενος εἰς ὕψος 1.30 μ. Εἷς τινα σημεῖα ὁ τοῖχος οὗτος παρουσιάζει καταστροφάς, ἰδιαιτέρως εἰς ὃ σημεῖον ἐδράζεται ἐπὶ ἐπιμήκους λίθου (1.67 μ.) καλύπτοντος ἀγωγόν, ὅστις βαίνει ἐξ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς καθέτως πρὸς τὸν κεντρικὸν ἀγωγὸν τῆς παρόδου τὸν ἐκβάλλοντα εἰς αὐτόν. Κατὰ τὸν ἄξονα τῆς παρόδου καὶ εἰς ἀπόστασιν 1.65 μ. ἐκ τῆς νοτίας βάσεως τῆς παραστάδος τῆς ἀποκαλυφθείσης κατὰ τὴν νοτίαν πλευρὰν τῆς ἀνατολικῆς θύρας τοῦ χώρου XLIII, ἀνεφάνη κατὰ τὸν ἄρμόν δύο

συνεχομένων μαρμαρολίθων τοῦ ὁδοστρώματος κυκλική ὁπή, διαμέτρου 0.70 μ., φρεατίου τοῦ κατὰ τὸν ἄξονα τῆς παρόδου μεγάλου ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ καὶ πλησίον ταύτης τὸ κυκλικὸν κάλυμμα αὐτῆς διαμέτρου 0.72 μ. καὶ πάχους 0.20 μ. (παρένθ. πίν. Δ', πίν. 72α). Τοῦτο κατὰ τὴν κάτω ἐπιφάνειαν καὶ περιφερειακῶς παρουσιάζει ἐσοχὴν ἐφαρμογῆς ὁμοίαν πρὸς τὴν ἐσοχὴν τῆς ὁπῆς τοῦ φρεατίου. Κάτωθι ταύτης καὶ εἰς βάθος 0.33 μ. ἀνεφάνη ὁ ἀγωγὸς πλάτους 0.50 μ., τοῦ ὁποίου τὰ τοιχώματα συνίστανται ἐκ καλῆς ἀργολιθοδομῆς. Ἀποκαλυφθείσης τῆς ὁδοῦ κατὰ τὰς ἐφετινὰς ἐργασίας εἰς μῆκος 10 μ. πρὸς Νότον, διεπιστώθη ὅτι αὕτη διαπλατύνεται αἰσθητῶς ἐν σχέσει πρὸς τὸ βόρειον αὐτῆς τμήμα.

3. Αἶθριον
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ
ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΝΑΟΥ

Ἐνταῦθα ἡ τε σκαφή καὶ ἡ ἔρευνα, κατόπιν τῆς ἀποκαλύψεως πέρυσιν ὅλου τοῦ κεντρικοῦ χώρου τοῦ αἰθρίου, περιωρίσθησαν εἰς τὴν βορείαν στοὰν αὐτοῦ καὶ τὰ ὀπισθεν αὐτῆς συνεχόμενα διαμερίσματα. Ἀπεκαλύφθη καθ' ὅλον τὸ μῆκος αὐτοῦ ὁ βόρειος στυλοβάτης, μῆκ. 22.40 μ. καὶ πλάτους ± 1 μ., συνιστάμενος ἐκ μεγάλων πλακῶν ἀνομοιομόρφων χρησιμοποιοηθεῖσων ἐνταῦθα τὸ δεύτερον (παρένθ. πίν. Δ'). Οὗτος διακόπτεται εἰς δύο σημεῖα κατὰ τὸ δυτικὸν τμήμα αὐτοῦ ἔνεκα τῆς καταστροφῆς τῶν πλακῶν, τῶν ὁποίων διατηρεῖται ἡ ἔδρασις ἐκ πλίνθων, ἀργῶν λίθων καὶ ἰσχυροῦ ἀμμοκονιάματος. Ἐκτὸς μιᾶς βάσεως κίονος διατηρηθείσης κατὰ χώραν, αἱ ἄλλαι μετεκινήθησαν πρὸς τὸν κεντρικὸν χώρον τοῦ αἰθρίου. Ἐν τούτοις ἔντοναι ἐνδείξεις ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου ἐκ λεπτοῦ κουρασσανίου ἐφ' οὗ ἐπεκάθηοντο, καθορίζουν τὰς θέσεις αὐτῶν καὶ τὰ διαστήματα τῶν μεταξονίων τὰ ὁποῖα μετροῦν 3 μ. Οὕτω ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου ἐστηρίζοντο ἑπτὰ κίονες, τῶν δύο ἀκραίων ἀπεχόντων ἐκ τῶν παραστάδων 1.10 μ. Ἡ κιονοστοιχία ἐγεφυροῦτο, ὥς διεπιστώθη καὶ παλαιότερον, εἰς τὸν παράλληλον νότιον στυλοβάτην, ἀλλὰ καὶ διὰ νεωστὶ ἀποκαλυφθέντων, στοιχείων, διὰ τόξων.


Βορείως τοῦ στυλοβάτου καὶ εἰς ἀπόστασιν 4.80 μ. ἐξ αὐτοῦ ἀπεκαλύφθη τοῖχος, σφζομένου ὕψους 1.40 μ., ἐδραζόμενος ἐπὶ ἀρχαιότερου τοίχου, ὕψους 0.50 μ., προεξέχοντος ἐκ τοῦ ἐπ' αὐτοῦ βαίνοντος κατὰ 0.07 μ. (πίν. 72β). Ἡ τοιχοδομία τοῦ ἀποκαλυφθέντος τοίχου συνίσταται ἐξ ἀργῶν καὶ ἐγγωνίων λίθων καὶ τινων παρεμβλήτων πλίνθων, φέρει δ' ἅμα καὶ πυκνὰς ἐνδείξεις μεταγενεστέρων μετασκευῶν. Οὕτω κατὰ τὸ ἀνατολικὸν αὐτοῦ τμήμα καὶ εἰς ὕψος 0.60 μ. ἐκ τῆς ἐδράσεώς του παρετηρήθη ἀνοιγμα, πλάτους 1.42 μ., φραχθὲν ἐκ τῶν ὑστέρων εἰς ὕψος 0.80 μ. δι' ἀργολιθοδομῆς. Αἱ παραστάδες τοῦ ἀνοιγματος, πλάτους 0.80 μ. ἡ ἀνατολικὴ καὶ 0.60 μ. ἡ δυτικὴ, ἀποτελοῦνται ἐκ μεγάλων ὀπτοπλίνθων καὶ ἰσχυροῦ κονιάματος. Ἐφ' ὅλου τοῦ τμήματος τούτου τοῦ τοίχου διατηρεῖται παχὺ ἐπίχρισμα ἐκ κεραμικοῦ κονιάματος, πιθανώτατα ὡς ὑπόστρωμα ὀρθομαρμαρώσεως, ἧς ἐνδείξεις μικρὸν τεμάχιον λευκοῦ μαρμάρου ἐπὶ τῆς προεξοχῆς τοῦ ὑποβαστάζοντος τοίχου.

Εἰς ἀπόστασιν 3.20 μ. δυτικῶς τοῦ ἐντοιχισθέντος ἀνοίγματος ἀπεκαλύφθη θύρα πλάτους 1.65 μ., ἥτις ὑπολογισθεῖσα πλατυτέρα ἐν ἀρχῇ περιωρίσθη ὅτε ἐτοποθετήθη ὁ οὐδὸς πληρωθέντος τοῦ μεταξὺ τῆς δυτικῆς ἀρχικῆς παραστάδος καὶ αὐτοῦ κενοῦ δι' ἀργολιθοδομῆς ἄνευ συνδετικοῦ κονιάματος. Ἐξ ἰχνῶν ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ εἰκάζεται ὅτι ἡ θύρα ἦτο δίφυλλος. Κατὰ τὴν ΒΔ. πλευρὰν τοῦ αὐτοῦ τοίχου, σφζομένου εἰς ὕψος 1.35 μ., ἡ τοιχοδομία εἶναι λίαν ἀμελοῦς κατασκευῆς, συμπίλησις μᾶλλον ἐγγωνίων καὶ ἀργῶν λίθων κροκαλῶν καὶ ἐνιαχοῦ καὶ πλίνθων. Εἰς τὴν δυτικὴν ἀπόληξιν τοῦ αὐτοῦ τοίχου καὶ εἰς ἀπόστασιν 7.10 μ. ἀπὸ τῆς ἀνωτέρω θύρας, ἀνεφάνη ἐτέρα πλάτους 2.10 μ., τῆς ὁποίας ἡ δυτικὴ παραστάς καμπτομένη νοτίως καὶ ἐνουμένη μετὰ τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ αἰθρίου κατεσκευάσθη ἐκ μεγάλων ἐγγωνίων λίθων μετὰ τινων παρεμβλήτων πλίνθων συνηρμοσμένων ἀπάντων διὰ λεπτοῦ κεραμικοῦ κονιάματος.

Ἡ ἐπίχωσις τοῦ ἀνασκαφέντος χώρου τῆς βορείας στοᾶς ἀπετελεῖτο εἰς τὴν ἀνωτάτην στάθμην ἐκ χώματος φερτοῦ, ἀργῶν λίθων, κεράμων καὶ πλίνθων. Εἰς ὕψος 0.50 - 0.70 μ. ἐκ τοῦ δαπέδου διεπιστώθησαν σποράδην τεμάχια συμπαγοῦς κονιάματος, τέφρα, ἀπηνθρακωμένα ξύλα καὶ θραύσματα ἐγχρώμων ὑάλων· ἐπίσης κέραμοι στρωτῆρες καὶ καλυπτῆρες καὶ ἥλοι διαφόρων μεγεθῶν, πάντα προερχόμενα ἐκ τῆς στέγης τῆς στοᾶς. Οὐχὶ ὀλίγα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη εὐρίσκοντο ἐν συμφυρμῷ μετὰ τῶν κρημνισμάτων: κιλλίβας, μήκους 0.55 μ., πλάτους 0.34 μ. καὶ ὕψους 0.18 μ., φέρων ἐπὶ τῆς προσθίας λοξοτμήτου ὄψεως ταινίας καὶ κυμάτιον ὅμοια πρὸς τὸ εὑρεθὲν παλαιότερον ἐν τῷ νάρθηκι τοῦ Ὀκταγώνου (ἀρ. καταλ. 333). Νόμισμα περισυνελέγη ἐν, τοῦ Ἡρακλείου, ἐκ τοῦ δυτικοῦ τόρμου τοῦ οὐδοῦ τῆς κατὰ τὸ κέντρον τοῦ βορείου τοίχου τῆς στοᾶς θύρας. Ἡ εὑρεσις τοῦ νομίσματος καὶ ἡ θέσις εἰς ἣν διεπιστώθη μαρτυροῦν ὅτι ἡ βορεῖα τουλάχιστον στοὰ τοῦ αἰθρίου τοῦ ἀρχαιοτέρου τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ ἦτο ἐν χρήσει καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ὀκταγώνου. Τὴν ἄποψιν αὐτὴν ἐνδυναμώνει ἂν ἐνδὸς ἡ ἀνεύρεσις τῆς κλίμακος τῆς φερούσης ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ αἰθρίου εἰς τὸν νάρθηκα τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ (βλ. ΠΑΕ 1972), ἂν ἐτέρου ἢ μεταγενεστέρα ἐντοιχίσις ἀνοίγματος τοῦ βορείου τοίχου παρὰ τὴν κλίμακα. Ὡσαύτως τὸ σημεῖον, ἐνθα εὐρέθη τὸ νόμισμα δηλοῖ ὅτι τὰ δύο πρὸς Βορρᾶν διαμερίσματα Ζ καὶ Ι (βλ. κατωτέρω) ἀνήκοντα εἰς τὸ αἶθριον τοῦ παλαιότερου ναοῦ ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ καθ' ὅλην τὴν περίοδον τῆς λειτουργίας τοῦ Ὀκταγώνου.


Συγχρόνως ἡρευνήθη ἡ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ αἰθρίου, ἐνθα πέρυσιν ἀπεκαλύφθη κρηναῖον οἰκοδόμημα (παρένθ. πίν. Δ'). Ὁ χώρος αὐτοῦ, μήκους 16 μ. καὶ πλάτους 4 μ. ὀρίζεται ἐκ τῶν τριῶν πλευρῶν δυτικῶς, βορείως καὶ νοτίως δι' ἰσχυροῦ τοίχου ἀρίστης τοιχοδομίας ἐξ ἀργῶν ἰσοδόμως τεθειμένων λίθων, πάχους τοῦ μὲν δυτικοῦ καὶ βορείου 1.25 μ., τοῦ δὲ νοτίου 1.32 μ., ὕψους δὲ 1.20 μ. Ἐντὸς τοῦ χώρου τούτου, ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ αἰ-

θρίου εὐρέθησαν κατακείμενα μεγάλα τμήματα θριγκῶν, γείσων ὀριζοντίων καὶ γωνιαίων, ἅπαντα φέροντα τεκτονικὰ σχήματα κατὰ τὴν κανονικὴν αὐτῶν σειρὰν ἐκ κεφαλαίων γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου. Ἐκ τῆς μελέτης τῶν τεμαχίων τούτων προέκυψεν, ὅτι ἐνίων ἐξ αὐτῶν, τὰ ὅποια ἐκ τῶν ὑστέρων ἐχρησιμο-



Εἰκ. 1. Ἀνάπτυγμα τοῦ διακόσμου τοῦ θριγκοῦ τοῦ πίν. 74β.

ποιήθησαν ὡς γωνιαῖα μέλη, ἡ ἄπεργος τὸ πρῶτον στενὴ πλευρὰ συνεπληρώθη διὰ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὴν μακρὰν πλευρὰν κοσμήματος, ἥτοι ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω: ἀστρογάλου, ἀδιακοσμῆτου ταινίας, λεσβίου κυματίου μετ' ἀστρο-




Εἰκ. 2. Ἀνάπτυγμα τοῦ πίν. 74α.

γάλου κάτω καὶ ἀνθεμίων ἄνω, λεπτῆς ταινίας ἐλίσσομένης ἀκάνθης καὶ τέλος, μεσολαβούσης λεπτῆς προεξεχούσης ταινίας, ἰωνικοῦ κυματίου, ἀλλὰ δι' ὅλους διαφόρου τεχνικῆς, ἀλλοιωθέντων μορφολογικῶς ὅλων τῶν ἄνωτέρω κοσμημάτων (εἰκ. 1, πίν. 74β). Ἡ μορφή δηλονότι αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀποδόσεως κατὰ τὰς προσθίας μακρὰς πλευρὰς ἦσαν ἀμιγεῖς τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνος διὰ τῆς τεχνικῆς Sidamara, ἐνῶ κατὰ τὰς πλαγίας στενὰς ὀψεις ἀνταποκρίνονται πρὸς τὴν μορφήν καὶ τὴν τεχνικὴν τοῦ β' ἡμίσεος τοῦ 4ου αἰῶνος. Ἐπὶ ἐνὸς μάλιστα θριγκοῦ κατὰ τὴν πλαγίαν στενὴν πλευρὰν ἐκτὸς τῶν περιγραφέντων κοσμημάτων — ἐδῶ ἐλλείπει ἡ ταινία τῆς ἐλίσσομένης ἀκάνθης — ἐλαξεύθη μετὰ τῶν κοσμημάτων σταυρὸς καταλαμβάνων ὅλον τὸ ὕψος καὶ τὸ

πλάτος τοῦ γλυπτοῦ (εἰκ. 2, πίν. 74). Ἐπίσης εἰς ὠρισμένα ἀκραῖα τμήματα τῆς αὐτῆς κατηγορίας γλυπτῶν διεπιστώθησαν εἰδικαὶ λαξεύσεις διὰ τὴν προσαρμογὴν των κατὰ τὴν νέαν χρῆσιν. Τὰ πρωταρχικὰ γλυπτὰ τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνος ὡς καὶ τὸ περιθύρωμα τῆς βασιλείου πύλης τοῦ Ὀκταγώνου (βλ. κατωτέρω) προέρχονται ἐκ τινος κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τῆς Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς κτηρίου γειτνιάζοντος ἀμέσως πρὸς τὰ κατ' Ἀνατολὰς αὐτῆς χριστιανικὰ κτήρια.

Ἡ συστηματικὴ καὶ ἐπίμονος μελέτη καὶ αἱ μετρήσεις τῶν ἀνωτέρω γλυ-




Εἰκ. 3. Ἄνω: κάτοψις τῆς φιάλης τοῦ ἀρχαιότερου τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ. Κάτω: ἀποκατάστασις τῆς κατόψεως τῆς φιάλης.

πτῶν ἐν συναρτήσει πρὸς τὰ διατηρηθέντα ὑπόλοιπα τοῦ κρηναίου οἰκοδομήματος, ὠδήγησαν εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς μορφῆς τῆς εἰς τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ αἰθρίου φιάλης, τῆς ὁποίας τὴν θέσιν καὶ τὸ μνημειῶδες ἡκολούθησαν καὶ οἱ κατὰ τὸν 5ον αἰῶνα κατασκευάσαντες τὴν φιάλην τῆς βασιλικῆς Α ἐν Φιλίπποις.

Ἐσημειώθη ἤδη ὅτι ὁ διατηρούμενος τοῖχος τοῦ κρηναίου ἔχει ὕψος μὲν 1.20 μ., πᾶχος δὲ 1.25 μ. Ἐπὶ τῆς ὀριζοντίας ἐπιφανείας καὶ καθ' ὅλον τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος αὐτοῦ ὑπάρχουν πλίνθοι μεγάλαι ἐπικαλύπτουσαι τὴν κάτωθι αὐτῶν ἰσχυρὰν ἀργολιθοδομήν. Ἡ ἐπίστρωσις τοῦ πλάτους τοῦ τοίχου δι' ἀγελαίων πλίνθων εἶχε μὲν σκοπὸν τὴν προφύλαξιν αὐτοῦ ἐκ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων καὶ γενικῶς τῆς ὑγρασίας, κυρίως ὅμως ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ὅσον ἔνεστι ἀπόλυτον ὀριζοντίωσιν τῆς ἐπιφανείας, διότι αὕτη ἐδέχετο εἰς βάθος 0.75 μ. τοῦ τοί-

χου τὸ ἄπεργον ἐσωτερικὸν τμήμα τῶν γείσων, τοῦ ὑπολοίπου 0.20 μ. ἐξέχοντος τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐπὶ τοῦ οὕτω διαμορφουμένου τοίχου ἐπεκάθησαν οἱ κίονες, δέκα μετὰ τῶν γωνιαίων κατὰ τὴν ὀριζοντίαν ὄψιν καὶ ἀνὰ δύο εἰς ἑκατέραν τῶν πλαγίων πλευρῶν (εἰκ. 3). Ἐκ τούτων οἱ τέσσαρες κεντρικοὶ ἀπετέλουν αὐτόνομον ἐνότητα, ἐνῶ οἱ ἑκατέρωθεν αὐτῶν συνηγοῦντο διὰ τῶν γωνιαίων μετὰ τῶν πλαγίων. Τὰ περισωθέντα ὀριζόντια τμήματα τῶν θριγκῶν ἐγεφύρουν τοὺς κίονας ὡς φαίνεται ἐκ τῶν μεταγενεστέρων λαξεύσεων




Εἰκ. 4. Ὁψὶς τῆς φιάλης ἐκ τοῦ αἰθρίου καὶ τομὴ κατὰ πλάτος.

καὶ ἐκ τῆς μετασκευῆς τῶν γωνιαίων σημείων αὐτῶν. Ἐπὶ τοῦ θριγκοῦ ἐπεκάθησαν ἀετώματα ἐξ ὧν πολλὰ τεμάχια περισυνελέγησαν. Ὅπισθεν τῶν κιόνων ὑψοῦτο τοῖχος. Δὲν ἀποκλείεται ἡ ὑπαρξίς ἐπ' αὐτοῦ τετραγώνου ἢ ἡμικυκλικῆς τομῆς ἢ ἀμφοτέρων τῶν μορφῶν κογχῶν τεθειμένων ἐναλλάξ, ὡς πολλὰ παραδείγματα κρηναίων κτισμάτων μαρτυροῦν. Ἐπειδὴ ὁμοῦς ὁ δυτικὸς τοῖχος τῆς ἡμετέρας κρήνης ἐξηφανίσθη, ὡς ἐλέχθη, μέχρις ὕψους 1.20 μ., ὑποθετικὴ ἀπολύτως θὰ ᾔτο ἡ τοποθέτησις κογχῶν ἐπ' αὐτοῦ.

Κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν ἡ φιάλη ὀρίζεται ὑπὸ χθαμαλοῦ στυλοβάτου εὐρίσκομένου ἐν ἰσογραμμῇ καὶ ἔχοντος τὸ αὐτὸ περίπου πλάτος, ἥτοι 0.90 μ.,

πρὸς τοὺς καμπτομένους πρὸς Βορρᾶν καὶ Νότον τοίχους τῶν πλαγίων πλευρῶν. Ἐκ τοῦ στυλοβάτου διεσώθησαν κατὰ χώραν δύο μαρμαρόλιθοι διαστάσεων 1.15 μ. × 0.90 μ. (εἰκ. 3). Τὰ περισυλλεγένητα θωράκια φέροντα σταυρούς, ἐξ ὧν ἄλλα ἦσαν ἀνεστραμμένα εἰς τὴν θέσιν των καὶ ἄλλα ἔκειντο περὶ τὸν χώρον, καὶ πολλαὶ ἄλλαι ἐνδείξεις, πείθουν ὅτι ταῦτα ἡδράζοντο ἀφ' ἐνὸς ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου καὶ ἀφ' ἐτέρου ἐπὶ τῆς παραλλήλου ἐξωτερικῶς πρὸς αὐτὸν στενεπιμήκους, ἐξ ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν προερχομένων ἐκ τοῦ ρωμαϊκοῦ κτη-



Εἰκ. 5. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τῆς φιάλης τοῦ ἀρχαιότερου τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ.

ρίου, πλακώσεως κατὰ σύστημα μαιανδρικὸν ἦτοι ἐν ἐσοχῇ καὶ ἐξοχῇ, συνδεόμενα μετ' ἀλλήλων κατὰ τὰς πλαγίας πλευρὰς μετὰ βραχυτέρων θωρακίων. Τρία ἐξ αὐτῶν, μήκους 2 μ., εὐρίσκονται ἐν προεξοχῇ καὶ τὰ τέσσαρα ἐν ἐσοχῇ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ ἀκράϊα μετροῦν 1.90 μ. τὰ δὲ κατὰ τὸ μέσον 3 μ. Τὰ πλάγια εἶχον μῆκος 0.50 μ., ἅπαντα δὲ ὕψος 0.85 μ. Εἰς τὸ βόρειον στενὸν θωράκιον καὶ εἰς τὴν ἄνω ἐλαφρῶς κυρτουμένην ἀκμὴν διεπιστώθη ἐγκοπὴ ὑπερεκχυλίσσεως παραλληλογράμμου τομῆς, κατὰ δὲ τὴν βάσιν αὐτοῦ κυκλικὴ ὀπὴ ἀπορροῆς. Οὕτω διεμορφοῦτο ἡ δεξαμενὴ τῆς κρήνης περιβαλλομένη κατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς δυτικὴν, βορείαν καὶ νοτίαν ὑπὸ τῶν περιγραφέντων τοίχων, ἐφ' ὧν οἱ κίονες, κατὰ δὲ τὴν ἀνατολικὴν ὑπὸ τῶν θωρακίων. Εἰς τὸν ἐσωτερικὸν χώρον εἰς μὲν τὸ δάπεδον ὑπῆρχον μεγάλοι τετράγωνοι πλίνθοι ἐπὶ ὑδραυλικοῦ κονιάματος, οἱ δὲ κατακόρυφοι τοῖχοι ἐκαλύπτοντο δι' ὀρθομαρμαρώσεως στερεομένης ἐπὶ παχέος κεραμικοῦ κονιάματος (± 0.05 μ.) δι' ἡλῶν. Κατὰ μῆκος καὶ εἰς τὴν βάσιν τοῦ δυτικοῦ τοίχου ἦσαν τοποθετημένοι εἰς κανονικὰς ἀποστάσεις εἰς θέσεις διαπιστωθείσας πέρυσιν οἱ ἰδιόμορφοι τρεῖς «καταρράχται» ἢ «εὐριποὶ» ὡς περιεγράφησαν εἰς τὰ ΠΑΕ 1972. Τὰ παρατιθέμενα σχέδια τῶν εἰκόνων 4 καὶ 5 ἀποδίδουν τὴν προσπάθειαν ἀναπαράστασιν τῆς γενικῆς μορφῆς τῆς μεγαλοπρεποῦς φιάλης.

Βορείως τοῦ αἰθρίου καὶ ἐν συναφείᾳ πρὸς τὴν σχηματιζομένην εἰς τὴν πλευρὰν ταύτην στοὰν ἡρευνήθησαν τὰ διαμερίσματα Ζ, Η, Θ, Ι (παρένθ. πίν. Δ').

Εἰς τὸν νότιον τοῖχον τοῦ διαμερίσματος Ζ ἀνοίγεται θύρα πλάτους 1.65 μ., περὶ ἧς ἀνωτέρω σελ. 59, ὁδηγοῦσα εἰς εὐρὺ διαμέρισμα μήκους 7.60 μ. καὶ

πλάτους 4 μ., με ἐλαφρὰν ἀπόκλινσιν τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου πρὸς Ἀνατολάς. Τοῦτο φέρον ἐτέρας θύρας, ἀνὰ μίαν εἰς ἐκάστην τῶν τριῶν πλευρῶν, παρουσιάζει εἰς τὸ βόρειον αὐτοῦ τμήμα μετασκευάς. Κατὰ τὴν ἀνατολικὴν δηλαδὴ πλευρὰν τοῦ διαμερίσματος καὶ εἰς ἀπόστασιν 5.55 μ. ἐκ τοῦ νοτίου τοίχου, ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος κάμπτεται κανονικῶς σχηματίζων παραστάδα ἐξ ἀργολιθοδομῆς, διαστάσεων $0.20 \times 0.60 \times 1.25$ μ., βαίνουσιν ἐπὶ ὑποδομῆς με κατεύθυνσιν ἐξ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμάς. Ἐπὶ τῆς συνεχιζομένης ὑποδομῆς καὶ εἰς ἀπόστασιν 2.35 μ. δυτικῶς τῆς παραστάδος ἀνεφάνη τοιχάριον ἐκ προχείρου ἀργολιθοδομῆς, μήκους 1.70 μ. καὶ πλάτους 0.70 μ., διῆκον μέχρι τοῦ δυτικοῦ τοίχου καὶ μὴ συνδεόμενον μετ' αὐτοῦ ὀργανικῶς. Ἐκδηλον εἶναι ὅτι εἰς τὴν πλευρὰν αὐτὴν τοῦ διαμερίσματος Ζ ἐπῆλθον ἀλλοιώσεις, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ συσχετισθοῦν πρὸς μετασκευάς γενομένας κατὰ τὸν χρόνον καθ' ὃν τὸν πρῶτον ναὸν ἀντικατέστησε τὸ Ὀκτάγωνον. Εἶναι πιθανόν, λαμβανομένης ὑπ' ὅψιν τῆς κάμψεως τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου ὑπὸ μορφὴν παραστάδος καὶ τῆς διαπιστώσεως τῆς ἐξ ἀργολιθοδομῆς ὑποδομῆς, ἥτις, τέμνουσα ἐγκαρσίως τὸν χώρον, ἐνοῦται μετὰ τοῦ δυτικοῦ τοίχου, εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ ὑπῆρχε τοῖχος φέρων εἴσοδον. Τότε θὰ ἐσχηματίζετο κατὰ Βορρᾶν καὶ ἐν ἐπικοινωνίᾳ μετὰ τοῦ διαμερίσματος Ζ ἕτερον στενεπίμηκες διαμέρισμα διαστάσεων 4.25×1.50 μ. Ἄλλη λύσις εἶναι ὅτι ὁ περιωρισμένος καὶ ἰδιόμορφος οὗτος χώρος ἀπετέλει συνέχειαν τοῦ πρὸς Ἀνατολάς διαμερίσματος Η καὶ μόνον ἐκ τῶν ὑστέρων διεχωρίσθη ἐξ αὐτοῦ διὰ τῆς προσθήκης τοίχου κατὰ τὴν στενὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν. Ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς συνηγορεῖ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ βορείου τοίχου τοῦ χώρου τούτου ἀνοιγομένη θύρα πλάτους 1.40 μ., ἥτις, ὡς δηλοῦται ἐκ τῶν πραγμάτων, ἐφράχθη μεταγενεστέρως δι' ἀργῶν λίθων, χρώματος καὶ ἐνὸς μαρμαρίνου ὑπερθύρου. Ἡ ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ τοίχου θύρα, πλάτους 1.10 μ., εὗρέθη πεφραγμένη δι' ἐπιμελοῦς ὁμοίας τῆς τῶν τοίχων ἀργολιθοδομῆς. Τὸ στοιχεῖον τοῦτο ὡς καὶ τὰ ἐπ' αὐτῆς καὶ μέχρις ὕψους 0.30 μ. ἐκ τοῦ δαπέδου ἔχνη πυρὸς φέρουν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ θύρα ἠχρηστεύθη λίαν πρωίμως καὶ ἴσως ἀμέσως μετὰ τὴν κατασκευὴν τῆς.

Κατὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν χρωμάτων καὶ τῶν κρημνισμάτων ἐκ τοῦ δωματίου Ζ, τοῦ ὁποίου οἱ τοῖχοι διετηρήθησαν εἰς ὕψος ± 1.10 μ., εἰς τὰ μεσαῖα στρώματα τῆς ἐπιχώσεως (0.55 μ. - 1 μ.) διεπιστώθησαν κέραμοι στεγάσεως, καλυπτῆρες καὶ στρωτῆρες, καταπεσόντες πλαγίως καὶ κατὰ διαγώνιον φοράν. Ὅμοιοι κέραμοι καὶ μετὰ τὴν αὐτὴν θέσιν πτώσεως ἐσημειώθησαν καὶ κατὰ μῆκος τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ τοίχου. Πυκναὶ ἦσαν ἐπίσης καὶ αἱ ἐνδείξεις τῆς καταστροφῆς ἐκ πυρκαϊᾶς. Ἐκτὸς τῆς συνήθους τέφρας καὶ αἰθάλης, ἐφ' ὅλου σχεδὸν τοῦ δαπέδου καὶ εἰς ὕψος ± 0.10 μ. ἀπ' αὐτοῦ, ἐπεσημάνθησαν ξύλα μεγάλα καὶ μικρὰ ἀπληθρακωμένα, ἥλοι συνεστραμμένοι καὶ ἡμαυρωμένοι ὑπὸ τοῦ πυρός. Πολλά, ἄνευ ὅμως ἰδιαιτέρας σημασίας, εἶναι τὰ εὐρήματα ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ: τέσσαρα τεμάχια μαρμαρίνης τραπέζης πάχους

0.035 μ., τμήματα μεγάλων πίθων, τρία σταυρόμορφα τεμάχια μολυβδίνων συνδέσμων, χρησιμεύσαντα διὰ τὴν συγκόλλησιν διερρωγότος πίθου, ἐπίκρανον ἀμφικίονος μήκους 0.57 μ., πλάτους 0.47 μ., ὕψους 0.20 μ., τμήμα κορμοῦ ἀγάλματος, ὕψους 0.21 μ., φέροντος πτυχωτὸν ἱμάτιον πορπούμενον εἰς τὸν ὦμον.

Συγχρόνως πρὸς τὴν ἔρευναν τοῦ δωματίου Z, ἐγένετο ὁ καθαρισμὸς τοῦ ἀνατολικῶς καὶ ἐν μεσοτοιχίᾳ μετ' αὐτοῦ διαμερίσματος H (παρένθ. πίν. Δ'), οὗτινος ἡ στάθμη τοῦ δαπέδου εὐρίσκεται 0.90 μ. ὑψηλότερον τῆς τοῦ δωματίου Z καὶ εἰς τὸ ὕψος τοῦ δαπέδου τῆς παραπλεύρως τρικλίτου στοᾶς τῆς ἀγούσης διὰ τοῦ προπύλου ἐκ τῆς Ἑγνατίας εἰς τὸν νάρθηκα τοῦ Ὀκταγώνου. Πρὸ τῆς κατὰ τὸν δυτικὸν τοῖχον τοῦ δωματίου θύρας, πλάτους 1.40 μ., ἐγένετο τομὴ πρὸς διαπίστωσιν πιθανῶς ἐτέρου ἀρχαιοτέρου δαπέδου, διότι πολλὰ ἐνδείξεις ὑπῆρχον ὑπὲρ τῆς ὑποθέσεως τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων, κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἰδρύσεως τοῦ Ὀκταγώνου ἀνυψώσεως τῆς στάθμης αὐτοῦ. Ἀποτέλεσμα τῆς ἐρεύνης ἦτο ὅτι καὶ εἰς τὸ δωματίον H καὶ εἰς ὕψος 0.30 μ. ἐκ τοῦ ἀρχαιοτέρου δαπέδου εὐρέθησαν ἔχνη πυρός, ἅτινα εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος διεπιστώθησαν καὶ εἰς τὸν χῶρον Z. Ἡ παρατήρησις αὕτη ἐπαληθεύει τὴν ὑπόθεσιν περὶ τῆς χαμηλοτέρης στάθμης τοῦ πρωταρχικοῦ δαπέδου, τὴν σύγχρονον χρησιμοποίησιν καὶ καταστροφὴν ἐκ πυρκαϊᾶς τῶν διαμερισμάτων Z καὶ H καὶ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνύψωσιν τοῦ δαπέδου τοῦ δωματίου H εἰς τὴν στάθμην τοῦ Ὀκταγώνου.

Τὸ διαμέρισμα I (παρένθ. πίν. Δ'), πλάτους 8 μ. καὶ μήκους 7.50 μ., ἡρευνήθη ἐν μέρει μόνον. Ἐπικοινωνεῖ πρὸς τὴν βορείαν στοᾶν τοῦ αἰθρίου διὰ θύρας, πλάτους 2.10 μ., εὐρισκομένης κατὰ τὸ δυτικὸν ἄκρον τοῦ νοτίου τοίχου αὐτοῦ. Ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἰσογραμμῆς τῶν παραστάδων τῆς θύρας ἀπεκαλύφθη ὁ οὐδὸς συντιθέμενος ἐκ δύο τεμαχίων συνολικοῦ μήκους 2.48 μ. καὶ πλάτους 0.64 μ. Ἐντὸς τοῦ χώρου εὐρέθησαν κατὰ χώραν ἐμπεπηγμένοι εἰς τὸ ἐκ συμπηλιτοῦ χώματος δάπεδον τέσσαρες πίθοι, καλύμματα τῶν στομιῶν αὐτῶν ἐκ σχιστολίθου, κέραμοι στεγάσεως καὶ ἀμφικιόνιον, τοῦ ὁποίου τὸ ἐπίθημα καὶ ἡ βάσις ἀνευρέθησαν παρὰ τὸν νότιον τοῖχον τοῦ παραπλεύρως διαμερίσματος Z. Ἡ ἔρευνα εἰς τὸν χῶρον τοῦτον θὰ συνεχισθῇ.

Ἡ σκαφὴ ἤρχισεν ἐφέτος εἰς ἀπόστασιν 8.40 μ. ἐκ τῆς δυτικῆς ἀκμῆς τοῦ BA. πεσσοῦ τοῦ προπύλου καὶ συνεχίσθη πρὸς Ἀνατολάς. Ἐδυσχεράνθη τὸ ἔργον τὰ μέγιστα ἔνεκα τῆς μεγάλης ἐπιχωματώσεως καὶ τῶν πολλῶν κρημνισμάτων, προερχομένων ἐκ τοῦ παραπλεύρως Ὀκταγώνου, ἅτινα εἰς πολλὰ σημεῖα ὑπερέβαινον τὰ 3 μ. Παρὰ ταῦτα καὶ ἐνταῦθα ἡ ἐργασία ἐπροχώρησεν ἱκανοποιητικῶς ἀποκαλυφθέντος μεγάλου τμήματος τῆς ὁδοῦ εἰς μῆκος 12 μ. Καθ' ὅλον τὸ μῆκος τοῦτο καὶ τὸ πλάτος τῆς ἀποκαλυφθείσης ὁδοῦ συνεχίζεται τὸ ἐκ μαρμαρολίθων ὁδόστρωμα, ἐξαιρέσει σημείων τινῶν, ἐνθα οὗτοι εἴτε

ὑπεχώρησαν εἰς τὸ ὑπ' αὐτοὺς σχηματιζόμενον ἐκ τοῦ μεγάλου ἀγωγοῦ κενόν, εἴτε μετεβλήθησαν εἰς λατύπην, ἔνεκα τῆς ἐπ' αὐτῶν πτώσεως βαρέων ὄγκων ἐκ τῶν παροδίων κτισμάτων. Κατὰ τὴν ἀποχωμάτωσιν διεπιστώθη, ὅτι εἰς ἀπόστασιν 11 μ. ἐκ τοῦ ΒΑ. πεσσοῦ τοῦ προπύλου ἡ τοιχοδομία τοῦ βορείου τοίχου, τοῦ ὀρίζοντος κατὰ τὴν πλευρὰν αὐτὴν τὴν ὁδὸν εἶναι ἀμελῆς συνισταμένη ἐκ προχείρου ἀργολιθοδομῆς. Εἰς τὴν βάσιν τοῦ αὐτοῦ τοίχου καὶ εἰς ἀπόστασιν 9.75 μ. ἐκ τῆς δυτικῆς ἀφετηρίας αὐτοῦ ἀνοίγεται ἀνακουφιστικὸν




Εἰκ. 6. Ἀποτύπωσις τῆς κλίμακος μετὰ τοῦ ἀναλημματικοῦ πρὸς Βορρᾶν τοίχου.


τόξον, εἰς τὸ ὁποῖον ἀπολήγει ὁ ἐκ Βορρᾶ τῆς Ἐγνατίας ἀρχόμενος καὶ διατρέχων ἐκ Βορρᾶ πρὸς Νότον ὄλην τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ συγκροτήματος μέγας ἀγωγός, πλάτους 0.70 μ., ἐκβάλλων διὰ τοῦ ἀνωτέρω ἀνακουφιστικοῦ τόξου καὶ εἰς ἀπόστασιν 1.98 μ. νοτίως τοῦ τοίχου εἰς τὴν κατὰ τὸν μακρὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ κεντρικὴν ὑπόνομον (παρένθ. πίν. Δ', πίν. 76β). Αὕτη, ὀρθογωνίου τομῆς, ἔχει βάθος 0.93 μ. καὶ τὸ αὐτὸ πλάτος, συνισταμένων τῶν τοιχωμάτων τῆς ἐξ ἀργῶν λίθων συνδεομένων δι' ἰσχυροῦ κεραμικοῦ κονιάματος. Ἐντὸς τοῦ ἀγωγοῦ εὐρέθησαν θραύσματα ὕαλου καὶ τμήματα μολυβδίνων συνδέσμων, κάτωθι δὲ τοῦ ἀνακουφιστικοῦ τόξου ἀνθρώπινα ὀστά.

Κατὰ τὴν νοτιὰν πλευρὰν τῆς ὁδοῦ συνεχίζεται ὁ πεζόδρομος διαμορφούμενος ἐκ μαρμαρολίθων καθέτως πρὸς τὴν ὀριζοντίαν φορὰν τοῦ λιθοστρώτου.

Εἰς τὸν χώρον τοῦτον τὰ εὐρήματα ἐντὸς τῶν κρημνισμάτων ἦσαν ὀλίγα. Ἐκτὸς τῶν μεγάλων καταπεσόντων ἐκ παρακειμένων κτισμάτων συμπαγῶν τμημάτων τῆς ἀνωδομῆς μαρτυρούντων θολωτὰς καὶ τοξωτὰς κατασκευάς, περισυνελέγησαν καὶ διαφόρων μεγεθῶν τεμάχια κίωνων, τοιχοβατῶν, τὸ κάτω μέρος μεγάλου ἀμφικίονος, οὗτινος τὸ ἕτερον τμήμα ἀνευρέθη κατὰ τὴν προηγούμενην σκαφικὴν περίοδον παρὰ τὴν ΝΔ. ἐξωτερικὴν διακοσμητικὴν κόγχην τοῦ Ὀκταγώνου καὶ ἐπὶ κράνον παραστάδος, διαστάσεων $0.67 \times 0.50 \times$



Εἰκ. 7. Ἀναπαράστασις βάσει τῶν εὑρεθέντων μαρμαρίνων τμημάτων τῆς βασιλείου πύλης τοῦ Ὀκταγώνου.



Εἰκ. 8. Τμήματα ἐκ τοῦ θυρώματος τῆς βασιλείου πύλης τοῦ Ὀκταγώνου.

0.20 μ., ἔχον κυρτὴν τὴν κυρίαν ὄψιν. Ἐπίσης νόμισμα χαλκοῦν Θεοδοσίου Β' (408 - 450) ἀποκείμενον ἐπὶ τοῦ ὁδοστρώματος πλησίον τοῦ τοξωτοῦ ἀνοίγματος τοῦ βορείου τοίχου καὶ τοῦ ἀγωγοῦ.

Εἰς ἀπόστασιν 3.05 μ. ἀνατολικῶς τοῦ ἀγωγοῦ καὶ ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὸν νότιον τοῖχον, τὸν συνιστῶντα τὸ ἀνάλημμα τῆς νοτίας στοᾶς τοῦ Ὀκταγώνου, ἀνεφάνη κλῖμαξ τῆς ὁποίας διατηροῦνται καλῶς αἱ δύο πρῶται βαθμίδες, διαστάσεων $1.05 \times 0.33 \times 0.35$ μ. ἡ πρώτη καὶ $1.05 \times 0.33 \times 0.30$ μ. ἡ δεύτερα (παρένθ. πίν. Δ', πίν. 75α). Ἐπ' αὐτῆς σφίζονται ἔχνη κουρασανίου εἰς μῆκος 0.54 μ. δηλοῦντα τὴν ἔδρασιν τῆς τρίτης βαθμίδος. Αἱ ὑπόλοιποι βαθμίδες κατεστράφησαν ἐκ τῶν καταπεσόντων ἐπ' αὐτῶν τοίχων καὶ ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ ὀκταγώνου ναοῦ. Ὁ πυρὴν τῆς κλίμακος ἀποτελεῖται ἐξ ἰσχυρᾶς ἀργολιθοδομῆς, ἐνῶ ἡ νοτία ὄψις αὐτῆς ἐκ μεικτῆς τοιχοδομίας ἐξ ἀργῶν καὶ ἐγγωνίων λίθων μεγάλων σχετικῶς καὶ πλίνθων ὀριζοντίως καὶ καθέτως διατεταγμένων (εἰκ. 6). Εἰς τινὰ σημεῖα τῆς ἐξωτερικῆς αὐτῆς ὄψεως διατηροῦνται ὑπολείμματα κουρασανίου, μαρτυροῦντα ὅτι ἡ κάθετος ἐπιφάνεια εἰς τὸ σύνολόν της ἐπεκαλύπτετο διὰ κεραμικοῦ κονιάματος. Ὁ τοῖχος τῆς κλίμακος, ἐξ οὗ ἀπεκαλύφθησαν εἰσέτι μόνον 3.90 μ., προχωρεῖ πρὸς Ἀνατολάς.

Ἡ διαπίστωσις κλίμακος ἐνταῦθα εἶναι λίαν σημαντικὴ. Λύει τὸ πρόβλημα τῆς προσπελάσεως πρὸς τὴν ἀνοικτὴν νοτίαν στοᾶν τοῦ Ὀκταγώνου καὶ ἐκ τῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ. Ἦδη ἀπὸ ἐτῶν (ΠΑΕ 1953, 1969), ἐξεταζομένων τῶν δυνατοτήτων ἐπικοινωνίας τῆς ἐπὶ τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου στοᾶς, διετύπωσα τὴν γνώμην ὅτι «ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν διαφορετικῶν ἐπιπέδων (ὁδοῦ καὶ στοᾶς) ἐγένετο διὰ κλίμακος εἴτε συνεχοῦς εἴτε κατ' ἀποστάσεις τοποθετουμένης». Ἡ σκαπάνη ἐδικαίωσε τὴν ὑπόθεσίν μου ἐκείνην.

Παραλλήλως πρὸς τὰς ἀνασκαφικὰς ἐργασίας κατεβλήθη προσπάθεια, βάσει τῶν ὑπαρχόντων στοιχείων, ἀναπαραστάσεως ἐκτὸς τῆς κρήνης τοῦ αἰθρίου τοῦ ἀρχαιοτέρου τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ (βλ. ἀνωτέρω) καὶ τῆς βασιλείου πύλης τοῦ Ὀκταγώνου, ὡς εἰς τὰ σχέδια τῶν εἰκόνων 7 καὶ 8.

Ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐτονίσθη, ἀρχαιότερα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ δὴ καὶ τὸ θύρωμα (πίν. 77) μεγάλου κτίσματος τῆς Ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς ἐχρησιμοποιήθη ὡς φαίνεται εἰς τὸν ἀρχαιότερον ναὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν βασιλείον πύλην τοῦ Ὀκταγώνου.

Καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῶν ἐργασιῶν εἰς τοὺς Φιλίππους εἰδικὸν συνεργεῖον ἡσχολήθη εἰς τὴν συντήρησιν τῶν ἀνασκαφέντων κτισμάτων καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ὀκταγώνου ναοῦ, τοῦ βαπτιστηρίου καὶ τοῦ συνεχομένου πρὸς αὐτὸ βαλανείου.

8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

(Πίν. 78 - 106)

Συνεχίσθη και έφέτος ή ανασκαφή τής αρχαίας Μεσημβρίας τής Θράκης είς τόν περιτειχισμένον οίκισμόν (πίν. 78α), καθώς και είς τò μεταξύ τοῦ σημερινού δρόμου πρòς Βορράν και τής θαλάσσης πρòς Νότον — ένθα ó πύργος «Φυλακές» — τμήμα τοῦ ανατολικού σκέλους τοῦ τείχους τής πόλεως, τò και καλύτερον σωζόμενον σήμερον. Έξερευνητικοῦ χαρακτήρος ήτο και ή ανασκαφή είς διάφορα σημεία τοῦ πρòς Δυσμὰς τής πόλεως αρχαίου νεκροταφείου¹.

Περιτειχισμένος οίκισμός


Αρχικῶς ἐγένετο καθαρισμός ἐξωτερικῶς τοῦ ανατολικού και τοῦ βορείου τείχους τοῦ περιτειχισμένου οίκισμοῦ ἐκ τής ἀγρίας βλαστήσεως, ὡς και ἐκ τῶν χωμάτων προηγουμένων ανασκαφικῶν περιόδων και μέρους τής ἐπιφανειακῆς ἐπιχώσεως τούτων (πίν. 78β, 79α).

Λ η ν ό ς. Έντòς τοῦ περιτειχισμένου οίκισμοῦ ἐγένετο ἔρευνα κατὰ τò δυτικὸν τμήμα, ανατολικῶς τοῦ χωρίσματος Θ τής δυτικῆς πλευρᾶς, ένθα εἶχεν ἀναφανῆ κατὰ τò 1971 ἐν κυκλικὸν κατασκευάσμα, τò ὁποῖον εἶχε θεωρηθῆ ἔκτοτε ὅτι εἶναι ληνός (πίν. 79β, 80α). Έφέτος ἀπεδείχθη ὅτι ὁ ληνός οὔτος ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ πέντε χώρους μεγάλους (εἰκ. 1, Α1 - Α5), ἐκτὸς τῶν μικροτέρων ἄλλων βοηθητικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Α2 ήτο ὑπερυψωμένος με χωρίσμα ἐξ ὀρθίων πλακῶν και δάπεδον ὡσαύτως ἐκ πλακῶν σχιστολίθου, προφανῶς δὲ ήτο ὁ χῶρος συνθλίψεως τῶν σταφυλῶν (πίν. 80β, 81α). Οἱ πρòς Νότον τοῦ Α2 χῶροι, Α1 και Α4, ἐπικοινωνοῦν διὰ λιθίνου κρουνοῦ (πίν. 81β). Ὁ πρòς Βορράν κυκλικὸς χῶρος Α3 ἐχρησιμοποιεῖτο προφανῶς διὰ τὴν ἀποθήκευσιν τῶν καρπῶν.

Πέριξ τῶν χώρων τοῦ ληνοῦ ἀπεκαλύφθησαν τοῖχοι καμπύλοι, ἀνήκοντες είς τὴν αὐτὴν ή τὴν ἀμέσως προηγουμένην περίοδον, ἐκ τῶν ὁποίων δύο ἐπάλλῃλοι σχηματίζοντες μεταξύ των τρεῖς χώρους (εἰκ. 1, ΧΚ1 - 3) με δάπεδον ἐκ κουρασάνιου (πίν. 82α - β). Ἡ ἔρευνα τούτων δὲν ἐπερατώθη εἰσέτι,

1. Ὁ ἐπιμελητὴς ἀρχαιοτήτων Θράκης κ. Πάντος Πάντος ἐπέβλεψε με ἄκραν ἐπιμέλειαν τὴν ανασκαφὴν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους.

εικάζεται δέ, ὡς ἐκ τῆς ἀνευρέσεως κατωφλίου εἰς τὸ ἄκρον τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐνὸς ἐξ αὐτῶν, κειμένου κατὰ τὸν ἄξονα τῆς ἀπὸ Ἀ. πρὸς Δ. ὁδοῦ τῆς ἀποληγούσης εἰς αὐτό, ὅτι περικλείουν αὐτὴν, σχετιζομένην μετὰ τοῦ ληνοῦ. Πρὸς Βορρᾶν ταύτης, ἐντὸς δευτέρως προφανῶς αὐλῆς, περικλειομένης ὑπὸ καμπυλωτοῦ τοίχου, κατὰ τὸ τέρμα ἄλλης ὁδοῦ τοῦ οἰκισμοῦ, διεγράφη τε-




Εἰκ. 1. Μεσημβρία Θράκης. Ὁ ληνὸς ἐντὸς τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ.

τράγωνος χώρος ὀλίγον ἀνατολικώτερον τοῦ Λ3, πιθανὸν δὲ νὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ ἄλλοι, τῶν ὁποίων ἐπὶ τοῦ παρόντος μόνον ἵχνη φαίνονται.

Εὐρήματα: Διάφορα ἦσαν τὰ κινητὰ τοιαῦτα. Τὰ συλλεγένητα ὄστρακα ἀνήκουν εἰς ἀγγεῖα ὑστέρων κλασσικῶν καὶ ἐλληνιστικῶν χρόνων, εὐλογος δὲ εἶναι ἡ ἀνάμειξις αὐτῶν, παρατηρουμένη εἰς ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ, ὡς ἐκ τῶν ἐπαλλήλων οἰκοδομικῶν φάσεων. Ὡς πρὸς τὰ σχήματα τῶν ἀγγείων διακρίνονται σκύφοι, ἀμφορεῖς, κλπ. Μεταξὺ τῶν πηλίνων ὑπάρχουν τεμάχια λύχνων, ὡς καὶ δύο μυκτῆρες ἐκ τῶν ὁποίων εἶς

ἐλληνιστικὸς καὶ εἰς μελαμβαφῆς κλασσικός. Ἐπίσης τεμάχια πηλίνων εἰδωλίων, ἐν ἀκέραιον εἰδώλιον γυναικός (πίν. 83α), ὡς καὶ μία κεφαλὴ γυναικός. Ἐπτὰ κωδωνοειδῆ διάτρητα σκεύη, ἀγνώστου εἰσέτι προορισμοῦ, ἔκκειντο ἐπὶ τοῦ ἐκ κουρασάνιου δαπέδου τῶν χώρων ΧΚ2, ΧΚ3. Ἀκόμη χαλκοῖ ἥλοι, εἰς σιδηροῦς, τεμάχια χαλκοῦ φύλλου, ὡς καὶ μικκύλη χαλκῇ σφαῖρα ἐκ βελόνης (;) ἦσαν τὰ μεταλλικὰ εὐρήματα. Εἰς μαρμάρινος κιονίσκος ἐντὸς τῆς αὐλῆς, ὡς καὶ περίεργον γλυπτόν, λαϊκῆς κατασκευῆς, ὁμοιάζον πρὸς γλαῦκα (πίν. 83β), ἦσαν τὰ μοναδικὰ μαρμάρινα εὐρήματα. Τὰ εὐρεθέντα νομίσματα εἶναι:



Εἰκ. 2. Μεσημβρία Θράκης. Ἡ βόρειος πλευρὰ τοῦ οἰκισμοῦ.

τέσσαρα χαλκᾶ Μαρωνείας (400 - 350 π.Χ.), ἐν χαλκοῦν Ἀλεξάνδρου Γ' (320 π.Χ.), ἐν χαλκοῦν Σαμοθράκης (280 π.Χ.), ὡς καὶ δύο χαλκᾶ Μαρωνείας (μετὰ τὸ 146 π.Χ.).

Βόρειος ἐσωτερικὴ πλευρά. Κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴν περίοδον τοῦ 1971 ἐγένετο ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ ἔρευνα τῆς ἐπιφανειακῆς στρώσεως τῶν, κατὰ μῆκος τῆς βορείου ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ, ὀκτὼ διαφόρων διαστάσεων χωρισμάτων, τῶν ὁποίων εἶχον ἀρχίσει νὰ φαίνωνται τὰ θεμέλια¹ (πίν. 84α). Κατὰ τὴν ἐφετινὴν περίοδον ἡ ἔρευνα ἐγένετο εἰς βάθος 0.30 μ. πέραν τοῦ ἐπιπέδου τοῦ 1971, ἤτοι ἀπὸ 0.45 - 0.75 μ. εἰς τὰ χωρίσματα Α - Θ τῆς βορείου πλευρᾶς, ὡς καὶ εἰς τοὺς πρὸ αὐτῶν ἢ ἔμπροσθεν αὐτῶν χώρους (εἰκ. 2).

Εἰς τὸ χωρίσμα Α, ἐκτὸς ἐνὸς μικροῦ χώρου ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ τοίχου, χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ εἰς βαθύτερον ἐπίπεδον κείμενος τοῖχος εἰς τὴν νοτίαν πλευράν, ἀνήκων εἰς παλαιότεραν φάσιν (πίν. 84β). Τὸ χωρίσμα Β ἔχει πλακόστρωτον εἴσοδον πρὸς Νότον, ὡς καὶ μικρότερον ὥρον Β1, δυτικῶς ταύτης, εἰς τὴν τελευταίαν δὲ φάσιν ἀνήκε διαχωριστικὸς τοιχίσκος, κατὰ μῆκος τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Β, κατεσκευασμένος διὰ τεμαχίων ἐκ κεράμων (πίν. 85α - β, 86α).

1. ΠΑΕ 1971, σ. 119.

Τὰ χωρίσματα Γ καὶ Δ κεῖνται βαθύτερον τῶν Α καὶ Β — ὁ πρὸ αὐτῶν χώρος δὲν ἀνεσκάφη εἰσέτι — τὰ δὲ κάτω μέρη μεγάλων τεθραυσμένων πίθων εὐρεθέντων *in situ*, προδίδουν προφανῶς ὅτι πρόκειται περὶ ἀποθηκευτικῶν χώρων (πίν. 86β). Ἀκόμη δύο τοῖχοι εἰς τὸ χωρίσμα Δ, κείμενοι βαθύτερον, δεικνύουν τὴν παλαιότεραν οἰκοδομικὴν φάσιν.

Εἰς τὸ χωρίσμα Ε ἀπεκαλύφθησαν δύο στρώματα, ἐξ ὧν τὸ μὲν πρῶτον μετὰ τῶν καταπεσόντων κεράμων τῆς στέγης, τὸ δὲ κατώτερον ἐκ μαλακοῦ χώματος πλήρους τέφρας, κλπ. Ὁ πρὸς Νότον τοῦτου χώρος Ε1 δὲν παρουσίασεν ἄλλο τι, ἐκτὸς ἐνὸς μικροῦ διαχωριστικοῦ τοιχίσκου κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν.


Εἰς τὸ χωρίσμα Ζ εὐρέθησαν λίθοι καὶ κέραμοι μόνον, ἐνῶ μεγαλύτερον ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ πρὸ αὐτοῦ χώρος Ζ1, ἐνθα κατὰ τὸ 1971 εἶχε φανῇ λιθοκτίστος τετράγωνος βάσις. Ἐφέτος ἀνευρέθησαν πρὸς Νότον τῆς βάσεως πολλοὶ πλακοειδεῖς λίθοι, σχηματίζοντες οἰονεὶ δάπεδον, ὡς καὶ ἡμικυκλικὸν χωρίσμα εἰς τὴν ΝΑ. γωνίαν (πίν. 87α). Βαθύτερον ἀνεσκάφη τὸ χωρίσμα Η, πέριξ τῆς ἀποκαλυφθείσης προηγούμενης (1971) λιθοκτίστου βάσεως. Πρὸς Ἀνατολὰς εὐρέθησαν πολλοὶ πλακοειδεῖς λίθοι, ἐνῶ πρὸς Δυσμὰς ὑπῆρχε στρῶμα κεράμων καταπεσόντων ἐκ τῆς στέγης.

Εἰς τὸ χωρίσμα Θ τέλος ἀπεκαλύφθη τοῖχος τῆς νεωτέρας φάσεως, συνεχιζόμενος καὶ πέραν τοῦ νοτίου τοίχου, ἐκατέρωθεν δὲ τοῦτου στρῶμα ἐκ λίθων (πίν. 87β). Ἐν μικρὸν ἡμικυκλικὸν χωρίσμα ἐκ λίθων καὶ τινος ἐντοιχισμένης λαξευτῆς βάσεως προσκολλᾶται ἐπὶ τοῦ βορείου τείχους τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ τοίχου τῆς νεωτέρας φάσεως.

Εὐρήματα: ὄστρακα διαφόρων ἀγγείων τοῦ 4ου π.Χ. αἰ., ὑστεροκλασσικῶν καὶ πρωίμων ἐλληνιστικῶν χρόνων, «Δυτικῆς κλιτύος», μελαμβαφῶν, ἄλλων μὲ ἀνάγλυφον κόσμησιν, τινῶν ἐρυθροβαφῶν, ἀχρῶν μὲ κόσμησιν γραπτῶν λωρίδων καὶ τινων προϊστορικῶν. Εἰς τὰ χαλκᾶ καταλέγονται ἥλοι, δρεπανοειδὲς ἔλασμα, περόνη καὶ λαβὴ ἀγγείου. Ἐπίσης εὐρέθησαν διάφορα τεμάχια μολύβδου, μολύβδινον βάρος (ὕψ. 0.06 μ.) σφηνοειδοῦς σχήματος φέρον μικρὰν ἀπόφυσιν ἐπὶ τῆς μιᾶς ἐπιφανείας, ἄλλα τεμάχια φυλλοειδῆ, δύο σύνδεσμοι ἐκ μολύβδου, ἕτερος ἐξ ἀγγείου, ὡς καὶ στρογγύλον βάρος καὶ ἀλιευτικὸν βαρίδιον. Σιδηρᾶ ἀντικείμενα εὐρέθησαν: ἥλοι, αἰχμή, τεμάχια μαχαίρας, τεμάχιον αἰχμηροῦ ἐργαλείου, κλπ. Εἰδωλίων εὐρέθησαν κυρίως ἀποτμήματα: ἄνω τμῆμα κουροτρόφου (;) γυναικός (πίν. 83γ), τὸ ἄνω τμῆμα γυναικείας θεότητος, ἐλλιπὲς κορμὸς γυμνοῦ νεανίου, κλπ. Ἀκέραιον δὲ ἐν εἰδώλιον γυναικός. Ἐπίσης ἀνευρέθησαν: ὀστεῖνη ἄτρακτος (καρούλι) μὲ ἐγκοιλάνσεις εἰς τὰς δύο στενάς πλευράς καὶ τὸ μέσον τῆς μιᾶς ἐπιφανείας, ὡς καὶ τινα τεμάχια ἐξ ἄλλου ἀντικειμένου, μερικὰ ὄστρεα θαλάσσης, ὡς καὶ τεμάχια κονιαμάτων μὲ ἐρυθρὰν βαφήν, ἐνσφράγιστος λαβή, κέραμος μὲ τύπον καὶ δύο πῆλινα πλακοειδῆ βάρη ἢ περίαπτα, ἅτινα φέρουν ἄνω δύο ὁπὰς ἀναρτήσεως.

Ἀπὸ τὰ δεκαεννέα χαλκᾶ νομίσματα ἔν, τὸ σπουδαιότερον, εἶναι Ἀμαδόκου, βασιλέως τῆς Θράκης (400 π.Χ.), ἐν Ζωναίων, ἐξ Μαρωνείας (400 - 350 π.Χ.), ἐν Λυσιμαχείας (309 - 220 π.Χ.), ἐν Ἀβδήρων (281 - 200 π.Χ.), ἐν Ἀφύτιος πιθανόν (187 π.Χ.), τὰ δὲ λοιπὰ (ἐφθαρμένα) ἀρχαῖα ἑλληνικά.

Ἐν συμπεράσματι, οἱ χώροι τῆς βορείου ἐσωτερικῆς πλευρᾶς, ὡς φαίνεται ἐκ τῆς ἀνευρέσεως διαφόρων τοίχων, σχετιζομένων πρὸς τοὺς ἤδη ἀποκαλυ-



Εἰκ. 3. Μεσημβρία Θράκης. Ὁ τετράπλευρος χώρος - φυλάκιον πρὸς Ν. τοῦ Πύργου (Π).

φθέντας, ἔχουν ἱστορίαν δύο ἢ καὶ τριῶν οἰκοδομικῶν φάσεων, ὡς δὲ δεικνύουν ἡ διάρθρωσις αὐτῶν καὶ τὰ εὐρήματα, κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦλάχιστον φάσιν ἀπετέλουν ἀποθήκας ἢ ἐργαστήρια.


Τετράπλευρος χώρος νοτίως τοῦ Πύργου (Π)

Νοτίως τοῦ Πύργου (Π) τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ¹ ἀπεκαλύφθη τετράπλευρος χώρος (πίν. 88α), προσκεκολλημένος ἐξωτερικῶς ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τείχους τοῦ οἰκισμοῦ (εἰκ. 3). Δὲν συνεπληρώθη εἰσέτι ἡ ἀνασκαφὴ τούτου, πλῆθος δὲ καταπεσόντων λίθων εὐρέθη εἰς τὴν ἐπίχωσιν. Ἐντὸς ταύτης συνελέγησαν ὑστεροκλασσικὰ καὶ ἑλληνιστικὰ ὅστρακα, ἐν πῆλινον βάρος μὲν δύο τρήματα ἄνω, ὡς καὶ χαλκοῦν νόμισμα Φιλίππου Β'. Δεδομένου ὅτι ὁ χώρος οὗτος κεῖται ἀμέσως πρὸς Νότον τοῦ Πύργου (Π), ἡ δὲ ὑπάρχουσα μεταξύ των στενὴ δίοδος ὁδηγεῖ εἰς τὴν εἴσοδον-θύραν τοῦ τείχους, εὐλόγως συμπεραίνεται ὅτι ἐχρησίμευεν ὡς θ υ ρ ω ρ ε ῖ ο ν - φ υ λ ᾶ κ ι ο ν.

1. ΠΑΕ 1970, εἰκ. 1.

Προσχέδιον τῆς Οἰκίας 1

Περατωθείσης τῆς σχετικῆς ἐρεύνης εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ τῆς ἐξετάσεως τῶν μέχρι σήμερον εὑρημάτων, δίδομεν ἐνταῦθα προσχέδιον τῆς καλύτερον ἐξ ὅλων τῶν οἰκιῶν σφζομένης Οἰκίας 1 μετὰ τοῦ Πύργου (Π), κειμένων εἰς τὴν ΒΑ. γωνίαν τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ (εἰκ. 4).



Εἰκ. 4. Μεσημβρία Θράκης. Προσχέδιον τῆς Οἰκίας 1 μετὰ τοῦ Πύργου (Π).

Ἀνατολικὸν τεῖχος

Τὸ ἀνατολικὸν σκέλος τοῦ τεύχους τῆς πόλεως ἀκολουθεῖ τὴν ὁφρὺν τοῦ λεγομένου «σκοτεινοῦ» ρεύματος, ἡ δὲ πορεία του ἦτο περίπου γνωστὴ ἐκ τῶν ἐπισημανθέντων κατὰ διαστήματα ἐπιφανειακῶν τμημάτων.

Κατὰ τὸ 1970 εἶχεν ἀποκαλυφθῇ ὁ πύργος «Φυλακές», ὡς καὶ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ τεύχους ἐνταῦθα¹. Κατὰ τὴν ἐφετινὴν περίοδον ἐπεχειρήθη ἡ ἀποκάλυψις

1. ΠΑΕ 1970, σ. 70, εἰκ. 2.

αὐτοῦ, μετὰ τὴν ἀποψίλωσιν τοῦ χώρου ἐκ τῆς πυκνοτάτης ἐκ πρίνων βλαστήσεως, καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν, ἤτοι ἀπὸ τοῦ πύργου μέχρι τῆς ἀγροτικῆς ὁδοῦ πρὸς Βορρᾶν καὶ πέραν ταύτης, μέχρι τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ 1970, εἰς τὸ ἄκρον τοῦ ἀγροῦ Τσαμπάζη¹. Οὕτω ἡ πορεία καὶ ἡ τοιχοδομία τοῦ τείχους ἐγίνε σαφεστέρα. Τὸ τεῖχος διατηρεῖται καθ' ὅλον τὸ μῆκος του εἰς ὕψος ἑνὸς ἢ δύο δόμων, χονδροειδῶς εἰργασμένων συνήθως ἢ οὐδόλως ὀπίσω, κάπως ἐπιμελέςτερον ἐμπρὸς καὶ ἄνω, ἐνθα διασφύζονται καὶ ἔχνη ἀναθυρώσεως. Εἷς τινα σημεία ὅμως, εἰς τὰ ὁποῖα οἱ δόμοι ἦσαν ἀνέκαθεν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ἔχει ὑποστῇ φθοράς ἐκ τῶν παγετώνων ἢ καὶ τῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἀνθρώπων· ἀρκεῖ νὰ σημειωθῇ ὅτι ὀγκόλιθοι ἐκ τοῦ τείχους τῆς Μεσημβρίας μετεφέρθησαν πρὸ πολλῶν ἐτῶν εἰς τὴν Ἀλεξανδρούπολιν, διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ λιμενοβραχίονος τοῦ μικροῦ (ἐσωτερικοῦ) λιμένος.

Ὁ καθαρισμὸς ἐγένετο εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὀψεις του, ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν, ὡς καὶ ἄνω τοῦ ἐκ μικροτέρων λίθων γεμίσματος (πίν. 88β, 89α). Διαρκούσης τῆς ἐρεύνης πρὸς εὔρεσιν τῆς πορείας τοῦ τείχους ἐγένοντο διάφορα εὐρήματα: ἡ κεραμεικὴ κατὰ μέγα μέρος σύγκειται ἀπὸ χονδροειδῆ ὄστρακα, οὐχ ἥττον ὅμως ἀρκετὰ εἶναι καὶ τὰ μελαμβραφῆ, αἱ λαβαὶ ἀμφορέων, κλπ., ὡς καὶ τοῦ 4ου αἰ. καὶ μεταγενέστερα. Ἐκ τῶν σχημάτων διακρίνονται σκύφοι, κυάθια, λήκυθοι, κλπ. Μία λαβὴ ἀμφορέως εἶναι ἐνσφράγιστος. Εἷς μυκτὴρ λύχνου, ἐν πῆλινον ἀποτύπωμα κόγχης, δύο πῆλινοι σφόνδυλοι, ἐξ ὧν ὁ εἷς ἀμφικωνικὸς εἶναι τὰ πῆλινα μικροεὐρήματα. Δύο ψῆφοι εἶναι ἀπὸ κυανῆν ὑαλόμαζαν, ἐξ αὐτῶν δὲ ἡ μία εἶναι ἐνσφηνωμένη ἐντὸς σιδηροῦ δακτυλίου. Ἀστράγαλοι ζώων καὶ σκωρίαὶ σιδήρου εὐρέθησαν ἐπίσης. Τὰ νομίσματα εἶναι ἐν Μαρωνείας ἐφθαρμένον καὶ ἐν Φιλίππου Β'.

Ἀνωθεν τῆς ἀγροτικῆς ὁδοῦ καὶ μέχρι τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ 1970 τὸ τεῖχος εἶναι περισσότερον κατεστραμμένον, ἀλλὰ σφύζεται μέρος τοῦ γεμίσματος καὶ ἐνῆχοῦ τῆς ὑποθεμελίωσεως. Ἐσωτερικώτερον παρετηρήθησαν θεμέλιά τινα διὰ κανονικῶν λίθων, στρωσὶς εὐθύπτων δόμων, ἐπὶ τῶν ὁποίων σφύζεται μέρος τοῦ ἐξ ἀργῶν λίθων γεμίσματος, μεταξὺ δὲ τῶν ἀνωτέρω δύο σημείων εἷς πῆλινος ἀγωγός. Οὗτος ἀποτελεῖται ἀπὸ κεραμίδας καλυπτομένης ὑπὸ πλακῶν, ἀπολήγει δὲ ὑπὸ τετράγωνον πλάκα. Τὸ ἔδαφος κάτωθεν ταύτης ἦτο στεγανόν, ἀποτελούμενον ἐκ συσσωματώσεως λίθων καὶ κοκκινωπῆς ἀργίλου. Φαίνεται ὅτι τὰ ὕδατα διοχετευόμενα ἐνταῦθα κατέληγον ὑπὸ τὸ τεῖχος εἰς τὸ «σκοτεινὸν» ρεῦμα.

Εὐρήματα: τὰ συλλεγόμενα ὄστρακα ἐνταῦθα εἶναι κυρίως χονδροειδῆ, ὀλιγώτερα ἑλληνιστικά, μελαμβραφῆ, ἐν ρωμαϊκόν, ἐν βυζαντινὸν καὶ ἐν μελανόμορφον. Ἀπὸ τὰ λοιπὰ εὐρήματα ἔχομεν τεμάχια πηλίνου εἰδωλίου, μολυβδί-

1. ΠΑΕ 1970, σ. 72.


νους συνδέσμους, ἓνα ἐξ ἐπισκευῆς πίθου, τεμάχιον ὑστερορρωμαϊκοῦ λύχνου καὶ ἐν χαλκοῦν νόμισμα Μαρωνείας (μετὰ τὸ 146). Ἐγγὺς τοῦ ἀγωγοῦ εὐρέθη, κατὰ τὸ πέρας τῆς ἀνασκαφῆς, χαλκοῦν ἀγαλμάτιον ἀρχαϊκοῦ πολεμιστοῦ ὕψ. 0.08 μ. (πίν. 83δ), ὡς καὶ δύο χαλκᾶ νομίσματα ἐφθαρμένα: ἐν ἀρχαῖον ἐλληνικὸν καὶ ἐν ὑστερορρωμαϊκόν.

Τὸ ἐρὸν Δ ή μ η τ ρ ο ς. Τὸ σημαντικώτερον σημεῖον τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς ἦτο ὁ χῶρος, ἔνθα ἀπεκαλύφθη τὸ ἱερὸν τῆς Δήμητρος, ἐσωτερικῶς καὶ ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὸ ἀνατολικὸν σκέλος τοῦ τείχους τῆς πόλεως, βορειότερον τοῦ πύργου «Φυλακές» (εἰκ. 5).

Ἐν ὀρθογώνιον κτίσμα, τοῦ ὁποίου σφίζεται μόνον ἡ θεμελίωσις, ἐφάπτεται τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τείχους (πίν. 89β). Διαιρεῖται εἰς τρεῖς παρακειμένους χώρους (XT1 - 3). Ἐκ τούτων οἱ δύο πρῶτοι εἶναι ἐκτισμένοι διὰ μεγάλων καὶ ἐν μέρει λαξευτῶν λίθων (πίν. 90α), ἐνῶ ὁ XT3 διὰ μικροτέρων καὶ ἀργῶν. Πρὸ τοῦ κτίσματος τούτου εὐρέθησαν πρὸς Δυσμᾶς πλακοειδεῖς λίθοι εἰς σειράν, ἔτι δὲ περαιτέρω τοῖχος μετὰ δύο ἀγκώνων, ἐκτεινόμενος εἰς μῆκος 20 μ. περίπου, ἔχων κατεύθυνσιν ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον (πίν. 90β). Εἰς τὴν ἐσοχὴν τὴν ὁποίαν σχηματίζουν οἱ δύο ἀγκῶνες εὐρέθη σειρά μεγάλων λίθων, διατεταγμένων δίκην θρανίου, ἐνῶ μετὰ αὐτοῦ καὶ τοῦ τείχους, νοτιώτερον τοῦ ὀρθογωνίου κτίσματος, εὐρέθησαν δόμοι τοῦ τείχους καὶ στρῶμα κεράμων. Τοῦ μετ' ἀγκώνων τοίχου δὲν εὐρέθησαν εἰσέτι τὰ πέρατα, εἰκάζεται ὅμως εὐλόγως ὅτι οὗτος ἀποτελεῖ τὸν περίβολον τοῦ ἱεροῦ πρὸς Δυσμᾶς.

Εὐρήματα: ταῦτα ἦσαν πολυπληθῆ καὶ ποικίλα· ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀποκατάστασις τούτων συνεχίζεται, θὰ ἀναφερθοῦν ἐνταῦθα τὰ κυριώτερα ἐξ αὐτῶν. Τὸ ἐκπληκτικώτερον εὕρημα ἐγένετο ἐντὸς τοῦ μεσαίου χώρου τοῦ ὀρθογωνίου κτίσματος (XT2), ἦτο δὲ θησαυρὸς ἀφιερωμάτων ἀποκεκρυμμένος ἐνταῦθα, πιθανὸν ἐντὸς τῆς εὐρεθείσης μετ' αὐτῶν εἰς τεμάχια ἐρυθρομόρφου πελίκης (πίν. 91α). Ὁ θησαυρὸς ἀποτελεῖτο ἀπὸ πλῆθος χαλκῶν, ἐπαργύρων καὶ ἐπιδρύσων πλακιδίων μὲ σφυρηλάτους παραστάσεις, τινὰ τῶν ὁποίων ἦσαν χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ· ἐπίσης ἀνευρέθησαν: ἀργυροῦν ἀγγεῖον, τοῦ ὁποίου πιθανῶς ὁμφάλιον εἶναι κεφαλὴ γυναικὸς (πίν. 91β), πλῆθος πορπῶν, καρποσχίμων ἀπολήξεων, κλπ. Ἐκ τῶν ἀποκατασταθέντων τὰ σπουδαιότερα μὲ παραστάσεις θρησκευτικοῦ ἐνδιαφέροντος ἦσαν:

α) Ἐπίχρυσον πλακίδιον μὲ ἀνάγλυφον παράστασιν (πίν. 92α). Ἡ Κυβέλη καθήμενη ἐπὶ θρόνου κρατεῖ φιάλην διὰ τῆς δεξιᾶς χειρὸς καὶ σκῆπτρον ἀπολῆγον εἰς μίσχον διὰ τῆς ἀριστερᾶς. Ἐπὶ τοῦ τοίχου διακρίνονται τρεῖς φιάλαι καὶ κύμβαλον. Ἡ θεὰ στηρίζει τοὺς πόδας ἐπὶ ὑποποδίου. Ἀριστερὰ ταύτης, παρὰ τὸν θρόνον, εἰκονίζεται λέων καὶ νεανίας γυμνὸς φέρων μόνον χλαμύδα (Καδμῖλος ἢ Ἑρμῆς), πρὸς τὰ δεξιὰ δὲ ἡ Κόρη(;) κρατοῦσα δᾶδας· χαμηλότερον ταύτης ζεῦγος μικροσώμων λατρευτῶν. Ἡ ὅλη παράστασις πλαισιοῦται



Ελκ. 5. Μεσημβρία Θράκης. Τὸ ἱερόν τῆς Δήμητρος ἐντὸς τοῦ ἀνατολικοῦ σκέλους τοῦ τείχους τῆς πόλεως.

ὑπὸ ραδινῶν ἰωνικῶν κιόνων, βασταζόντων ἄνω ἀέτωμα, εἰς τὸ μέσον τοῦ ὁποίου ὀκλάζων αὐλητής, κατενώπιον, παίζει δίαυλον, περιστοιχούμενος ὑπὸ ζώων ἐκατέρωθεν (κριοῦ, κλπ.).

β) Ἐπάργυρον πλακίδιον μὲ ἀνάγλυφον παράστασιν τῆς θεᾶς τῆς Σαμοθράκης, καθημένης ἐπὶ θρόνου, ἐντὸς ναῖσκου, μὲ ἀέτωμα· εἰς τὸ τύμπανον ἀνθέμιον καὶ βλαστόσπειραι (πίν. 94α). Ἐπὶ τῶν γονάτων ταύτης εἰκονίζεται ζῶον. Εἰς τὸν τοῖχον εἶναι ἀνηρτημένα κρόταλα. Δεξιὰ τῆς θεᾶς ἵσταται γυμνὸς νεανίας μὲ κλάδον (Καδμῖλος), ἀριστερὰ δὲ ἡ Κόρη (;) μὲ δᾶδας. Ἐκτὸς τοῦ ναῖσκου, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ, δύο μικροὶ λατρεῦται φέροντες κλάδους, ὡς καὶ δύο μεγάλοι μορφαί (θεοί;), ἰσοῦψεῖς πρὸς τὸν ναῖσκον σεβίζοντες. Κάτωθεν τῆς παραστάσεως ζώνη ἰωνικοῦ κυματίου. Διαστάσεις πλακιδίου: 0.046×0.068 μ.

γ) Χαλκοῦν πλακίδιον μὲ παράστασιν προσόψεως οἰκήματος μετ' ἀετώματος (πίν. 93α). Τὰ δύο θυρόφυλλα τοῦ οἰκήματος εἶναι ἀνοικτά, διακρίνονται δὲ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν δύο κιβώτια κλειστά (πιθανὸν τὸ πάρισον τῶν ἐν Ἐλευσίνι ἱερῶν κιστῶν). Διαστάσεις πλακιδίου: 0.086×0.080 μ.

δ) Τριγωνικὸν ἀργυροῦν πλακίδιον μὲ πλαισίωσιν διὰ κοκκίδων (πίν. 92β). Εἰκονίζεται ἡ Μεγάλη θεὰ τῆς Σαμοθράκης, κατενώπιον, ἐνδεδυμένη μὲ πέπλον φέρουσα δὲ τὰς χεῖρας ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν παρὰ τοὺς πόδας τῆς δύο λεόντων. Διαστάσεις πλακιδίου: 0.067×0.052 μ.

ε) Ἐπάργυρον πλακίδιον (πίν. 96α). Εἰκονίζεται θεὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ καθημένη ἐπὶ θρόνου καὶ στηρίζουσα τοὺς πόδας εἰς ὑποπόδιον. Διὰ τῆς δεξιᾶς κρατεῖ καρπὸν μὲ στέλεχος (;), διὰ τῆς ἀριστερᾶς δὲ τὴν καλύπτραν. Πρὸ αὐτῆς, σεβίζοντες, ζεῦγος λατρευτῶν μετὰ τῶν δύο τέκνων των.

ς') Χαλκοῦν πλακίδιον μὲ παράστασιν τῆς θεᾶς Δήμητρος, παραδιδούσης στάχεις εἰς τὴν Κόρην (πίν. 96β). Διαστάσεις πλακιδίου: 0.081×0.068 μ.

Εἰς τὰ ὑπόλοιπα πλακίδια ἔχομεν κατὰ τὸ πλεῖστον μεμονωμένας ἢ ὁμαδικὰς παραστάσεις λατρευτῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, κρατούντων εἰς τὴν μίαν χεῖρα ἄνθη ἢ κλάδους, ἢ καρπούς, ἢ ἄλλα ἀντικείμενα, ὑψούντων δὲ τὴν ἑτέραν εἰς δέησιν (πίν. 94β, 95γ - δ).

Πολυάριθμα εἶναι τὰ πλακίδια μὲ παράστασιν ὀφθαλμῶν (πίν. 93β, 95α), ἐν δὲ μὲ χεῖρα ἀπὸ τοῦ ὤμου (πίν. 95β), ὅλα ἀφιερώματα.

Ὅμοι μετὰ τοῦ ὡς ἄνω θησαυροῦ ἀνευρέθησαν ἐπίσης πῆλινα εἰδώλια: ἐν παριστάνει Ἑρμαφρόδιτον (πίν. 97α), ἕτερον θεὰν καθημένην (πίν. 97β), τρίτον γυμνὸν θεὸν πιλοφόρον στηριζόμενον ἐπὶ κορμοῦ δένδρου (πίν. 98α) καὶ τέταρτον γυναικᾶ ὀρθίαν περιτυλιγμένην εἰς τὸ ἱμάτιόν της (πίν. 98β). Ἐπίσης ἀνευρέθη χαλκοῦν νόμισμα τῆς πόλεως Ζώνης πιθανῶς (πίν. 97γ).

Ἐκτὸς τοῦ ὀρθογωνίου κτίσματος καὶ μέχρι τοῦ πρὸς Δυσμᾶς περιβόλου (πίν. 102α) τὰ εὐρήματα εἶναι διάφορα. Μεταξὺ τούτων δύο μαρμάρινα ἐνεπίγραφα βᾶθρα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἐν (διαστ.: ὕψ. 0.06 μ., πλ. 0.22 μ., μῆκ. 0.29 μ.), φέρει τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος:

ΑΡΧΗΝΑΣΣΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ

Ἡ ἐπιγραφὴ αὕτη ἀποτελεῖ τὸ κυριώτερον τεκμήριον διὰ τὴν ταύτισιν τοῦ χώρου ὡς ἱεροῦ τῆς Δήμητρος (πίν. 978). Ἄλλο βάθρον κλιμακωτόν, τοῦ ὁποίου εὐρέθη καὶ ἡ μολυβδοχόησις, ἐχρησίμευεν ἀσφαλῶς διὰ τὴν στήριξιν τοῦ ἐγγὺς εὐρεθέντος μαρμαρίνου ἀγαλματίου νεανίου (πίν. 98γ). Τὸ ἀγαλματίον, ἐλλιπὲς τὴν κεφαλὴν, τὸν δεξιὸν βραχίονα, τὴν δεξιὰν κνήμην, τὴν ἀριστερὰν χεῖρα καὶ τὸν ἀριστερὸν πόδα, ἔχει ἄνετον σκέλος τὸ δεξιόν. Ἡ δεξιὰ του χεῖρ εἶναι προσκεκολλημένη ἐπὶ τοῦ στήθους. Γενικῶς ἔχομεν ἔντονον χιασμόν κινήσεων.

Πολυάριθμα ἦσαν τὰ ἀνευρεθέντα πήλινα εἰδώλια ἐγγὺς τοῦ ὀρθογωνίου κτίσματος. Σπουδαιότερα ἐξ αὐτῶν ἦσαν: τρία ἀκέραια πήλινα εἰδώλια ὀρθίων γυναικῶν, περιεκαλυμμένων διὰ τῶν ἱματίων των (πίν. 99α - γ), ἀκέραιον εἰδώλιον μειδιώσης γυναικὸς μὲ περίεργον καλύπτραν κεφαλῆς (πίν. 101α), γυναικεία κεφαλὴ καλυπτομένη διὰ τοῦ ἱματίου (πίν. 101β), κεφαλὴ καὶ ἀριστερὸν ἡμισυ κορμοῦ εἰδωλίου γυναικὸς κρατούσης λαγῶν διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς (πίν. 100γ), ἄνω τμήμα ἀσπιδοφόρου θρακικῆς θεότητος φερούσης ἄλωπεκὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς (πίν. 100δ), ἀνάγλυφον γυμνοῦ νεανίου, πιθανὸν ἐκ πλαστικοῦ ἀγγείου (πίν. 100α), εἰδώλιον καθήμενης Δήμητρος (πίν. 101γ), δύο εἰδώλια ἐγκυμονουσῶν γυναικῶν ἀποκαλυπτομένων διὰ τῆς δεξιᾶς, κλπ. Ἐξαίρετον εἶναι τὸ πήλινον προσωπεῖον μὲ δύο ὁπὰς ἀναρτήσεως, παριστάνον πιθανῶς πιλοφόρον τὴν Δήμητρα (πίν. 100ε).

Ἐκ τῶν ἀκεραίων ἀγγείων, κυριώτερα ἦσαν μικρὰ μελαμβαφῇ κυάθια, ἀβαφεῖς λεκανίδες (πίν. 103γ), εὐρύστομος πρόχους μὲ ὀριζοντίαν ἀτρακτοειδῆ κόσμησιν εἰς τὸν λαιμόν (πίν. 103δ). Τὸ πλεῖστον τῶν ὀστράκων ἀνήκει γενικῶς εἰς τὸν 4ον αἰ. καὶ τοὺς πρωίμους ἐλληνιστικοὺς χρόνους.

Ἄλλα εὐρήματα ἦσαν: πήλινα βάρη μὲ ὁπὰς ἀναρτήσεως, τεμάχια λύχνων (ἐνὸς σφύζοντος τρεῖς μυκτῆρας), πήλινα σφονδύλια, τεμάχια ἀλαβάστρων ἐξ ὑαλομάζης, τεμάχια χαλκῶν ἀγγείων (λαβαί, λαιμός), τεμάχια πηλίνου περιρραντηρίου μὲ ἀνάγλυφον κόσμησιν ἰωνικοῦ κυματίου, τεμάχιον ἀναγλύφου συός, κλπ.

Τὰ νομίσματα ἦσαν: χαλκᾶ μὲν δύο Μαρωνείας (400 - 350 π.Χ.), ἐν Ἀλεξάνδρου Γ' (328 καὶ ἀργότερον), ἑτερον Ἀλεξάνδρου Γ' (4ος - 3ος π.Χ. αἰ.) ἀβεβαίου νομισματοκοπείου, ἐν Μακεδονίας ἀνώνυμον (μετὰ τὸ 311 π.Χ. περίπου), ἐν Ἀλωπεκοννήσου (περ. 300 π.Χ.), ἐν Ἡφαιστείας Λήμνου, ἐν Κερκύρας (;) (περ. 300 - 229 π.Χ.), ἐν Θάσου (μετὰ τὸ 281 π.Χ.), ἐξ Ζωναίων, ἐν Σηστοῦ (;) (μετὰ τὸ 150 π.Χ. περίπου), δύο Μαρωνείας, ἐν ἀρχαῖον ἐλληνικὸν ἀπροσδιόριστον καὶ ἀρκετὰ ἐφθαρμένα, ἀργυρᾶ δὲ δραχμὴ Ρόδου (περ. 304 - 189 π.Χ. καὶ ἀργότερον). Ἡ ταύτισις καὶ χρονολόγησις ὅλων τῶν νομισμάτων τῆς ἀνασκαφῆς ἐγένετο ὑπὸ τῆς διευθυντρίας τῆς Νομισματικῆς Συλ-

λογῆς κ. Μάντως Καραμεσίνη - Οἰκονομίδου, τὴν ὁποῖαν καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης θερμῶς εὐχαριστοῦμεν.

Τέλος, ὁ πλήρης κατάλογος τῶν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Δήμητρος γενομένων εὐρημάτων θέλει συνταχθῇ μετὰ τὸ πέρας βεβαίως τῆς ἀνασκαφῆς αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς συνεχιζομένης ἐπεξεργασίας, συγκολλήσεως, καὶ συντηρήσεως αὐτῶν, ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Κομοτηνῆς.

Νεκρόπολις

Εἰς τὸ δυτικῶς τῆς πόλεως ἀρχαῖον νεκροταφεῖον ἐγένοντο ἀρκετὰ τομαὶ αἱ περισσότεραι τῶν ὁποίων οὐδὲν ἀπέδωσαν, καθόσον οἱ ἀνευρισκόμενοι τάφοι ἦσαν τὸ πλεῖστον σεσυλημένοι, πλὴν μιᾶς μόνον περιπτώσεως. Διεπιστώθη πάντως ὅτι οἱ τάφοι ἦσαν διατεταγμένοι εἰς σειράς, ὡς καὶ εἰς κανονικὰς ἀποστάσεις καὶ διαστήματα μεταξὺ των, συνήθως δὲ ἀνὰ τρία μέτρα, δὲν ἀπεκλείετο δὲ εἰς τινὰς περιπτώσεις ἡ ὑπαρξίς δύο ταφῶν παραλλήλως. Κυριώτεροι ἐκ τῶν ἐρευνηθέντων τάφων ἦσαν:

1. Τάφος - Πίθος I. Οὗτος ἦτο σεσυλημένος. Ἐγγὺς τούτουσιν νελέγησαν ὑστεροκλασσικὰ μελαμβραφῇ ὄστρακα, ἀκέραιον πήλινον εἰδώλιον καθημένης γυναικός (πίν. 101β) καὶ χαλκοῦν νόμισμα Μαρωνείας ἐφθαρμένον.

2. Τάφος-Πίθος II (πίν. 102β). Τρία μέτρα ἀνατολικώτερον τοῦ τάφου-πίθου I ἔκειτο ὁ τάφος II, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐπίσης σεσυλημένος. Τὸ πρὸς Ἀνατολὰς στόμιόν του ἦτο ἐσφραγισμένον διὰ λιθίνης πλακός, ἐγγὺς τοῦ ὁποίου ἐσωτερικῶς εὐρέθη μελαμβραφῆς κάρναρος τοῦ 4ου π.Χ. αἰ.

3. Ταφή III ἐπὶ χαλίκων. Ὀλίγον βορειότερον καὶ εἰς μικρότερον βάθος τοῦ τάφου-πίθου II ἔκειτο μέρος τῆς ἐπὶ χαλίκων ταφῆς III. Αὕτη ἦτο σεσυλημένη ἀλλὰ διὰ τῆς προσεκτικῆς ἐξετάσεως τῶν χωμάτων εὐρέθησαν: δίωτος πυξίς (πίν. 103ε), χαλκοῦν δισκοειδὲς περίπτρον(;), ἐπιμήκης χρυσεπένδυτος πήλινη ψῆφος (πίν. 106γ), ἀκραῖον τμήμα χρυσοῦ κοκκιδωτοῦ ἐνωτίου (πίν. 106β), δύο ἀργυρᾶ ἐνώτια (πίν. 106δ) καὶ ἀργυροῦν νόμισμα ἐφθαρμένον. Πέριξ τῆς ταφῆς συνελέγησαν ὄστρακα μελαμβραφῶν καὶ γραπτῶν ὑστεροκλασσικῶν ἀγγείων.

4. Τάφος - Πίθος IV. Οὗτος ἦτο σεσυλημένος.

5. Τάφος V (κιβωτιόσχημος). Οὗτος ἀποτελούμενος ἐκ πελεκητῶν λίθων ἦτο σεσυλημένος. Ἡ ὀροφή εἶχε καταπέσει ἐντός, ἡ σύλησις ὅμως θὰ ἐγένετο ἀπὸ τῆς μὴ εὐρεθείσης εἰς τὴν θέσιν τῆς, ἀλλὰ κειμένης νοτιώτερον, νοτίας μακρᾶς πλευρᾶς. Ἡ ἐπίχωσις ἐρευνηθεῖσα μέχρι τοῦ δαπέδου ἔδωκεν ὄστρακα ὑστεροκλασσικὰ καὶ τεμάχιον ὀστεινοῦ χρυσεπενδύτου κοσμήματος (πίν. 106α, ἀριθ. 79ε).

6. Ταφή-Πυρὰ VI. Αὕτη ἦτο διατεταραγμένη. Ἐξ αὐτῆς συνελέγησαν ὄστρακα ληκύθων κυρίως, ἐρυθρόμορφος λήκυθος (πίν. 104α), τεμάχια παραμορ-

φωθέντα, ἀνήκοντα ἴσως εἰς χαλκοῦν ἀγγεῖον, ὡς καὶ ἀμφορίσκος ἀβαφῆς με γραπτὴν ζώνην περὶ τὴν βάσιν καὶ τὴν κοιλίαν (πίν. 103α).

7. Ταφή - Πυρὰ VII. Αὕτη ἦτο ἀβαθὲς ὄρυγμα, διαστ. 1.80×0.55 μ., με περιχέλιωμα ἰσχυρῶς κεκαυμένον ἐκ τῆς πυρᾶς. Ἐκαλύπτετο διὰ τριῶν ὀγκολίθων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο ἀκραῖοι ἦσαν ἐπιμήκεις, ὁ μεσαῖος δὲ ὀρθογώνιος. Αἱ πλευραὶ αὐτῶν ἦσαν χονδροειδῶς εἰργασμένοι, ἐνῶ ἡ ἄνω ἐπιφάνεια διὰ χονδρῆς ξοῖδος. Ὁ προσανατολισμὸς τοῦ τάφου ἦτο ἀπὸ ΝΑ. πρὸς ΒΔ., ἡ κεφαλὴ δὲ τοῦ νεκροῦ ἦτο πρὸς Ἀνατολὰς. Τὰ ὀστέα του διετηροῦντο διεσκορπισμένα εἰς μικρὰ κεκαυμένα τεμάχια (πίν. 102γ).

Ὁ τάφος περιεῖχε: τρεῖς μελαμβαφεῖς σκύφους (πίν. 105β), δύο μελαμβαφεῖς λεκανίδας, ἓνα ἀμφορίσκον ἀβαφῆ με γραπτὴν ταινίαν περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν βάσιν (πίν. 103β), ἀρυβαλλοειδὲς ληκύθιον με παράστασιν γυναικείας κεφαλῆς, φερούσης ἐπὶ τῆς κόμης σάκκον (πίν. 104β), τρία ἀρυβαλλοειδῆ ληκύθια μελαμβαφῆ με λευκὴν ταινίαν εἰς τὴν κοιλίαν (πίν. 106ς'), ἐννέα ἀρυβαλλοειδῆ ληκύθια με παράστασιν ἀνθεμίου (πίν. 104γ), ἓνα διμύκτηρον λύχνον με κεντρικὴν ὀπὴν πρὸς στερέωσιν, ὅμοιον πρὸς τοὺς ἐν χρήσει ὑπὸ τῶν μυστῶν τῶν Καβειρίων Μυστηρίων εἰς τὴν Σαμοθράκην (πίν. 105α), ὡς καὶ μίαν σιδηρᾶν στλεγγίδα (πίν. 106ε).

Ἐξωτερικῶς τοῦ τάφου εὐρέθη ἐπὶ τῶν πλακῶν μὲν χαλκοῦν νόμισμα Μαγνήτων (περ. 197 - 146 π.Χ.), ὀλίγον δὲ ἀνατολικώτερον τούτου μελαμβαφῆς λεκανίς (πίν. 105γ), ὡς καὶ πλαστικὸν ἀμυγδαλόσχημον ἀγγεῖον.

Ὡς ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτον, ἡ Δύμη, ὁ Δορίσκος, τὰ Τέμπυρα, τὸ Χαράκωμα, ἡ Σάλη, τὸ Σέρρειον, ἡ Ζώνη, ἡ Ὀρθαγόρεια, ἡ Δρύς, ἡ Μεσημβρία, ἦσαν πόλεις καὶ πολίσματα, τὰ ὅποια ἐξετείνοντο εἰς τὰ θρακικὰ παράλια ἀπὸ τοῦ Ἑβρου καὶ τῆς Αἰνίου, μέχρι τῆς ὁμηρικῆς χώρας τῶν Κικόνων καὶ τῆς Μαρωνείας.

Τὰ πλούσια εὐρήματα γενικῶς τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς, ὡς καὶ τὰ ἰδιαιτέρως πολύτιμα, διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν λατρείαν, ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῆς Δήμητρος, ἐπιβεβαιοῦν ἔτι περισσότερον τὴν ἄμεσον σχέσιν τῆς Μεσημβρίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων γειτονικῶν οἰκισμῶν γενικώτερον, πρὸς τε τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἱερὸν τῶν Καβείρων καὶ τὴν νῆσον Σαμοθράκην ἰδιαιτέρως, ἐξ οὗ καὶ «Σαμοθρητικὰ τείχεα» ἐκαλοῦντο.

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

(Πίν. 107 - 108)

Αί ἐφετιναὶ ἀνασκαφικαὶ ἔρευναι εἰς τὴν περιοχὴν τῆς ἀρχαίας Μαρωνείας περιωρίσθησαν εἰς δύο σημεῖα τῆς κλασσικῆς πόλεως¹.

ΟΙΚΙΑ

Εἰς τὴν περιοχὴν Παλαιοπηγάδα αἱ ἐργασίαι διαμορφώσεως τῆς ἐφορείας ἔφερον εἰς φῶς λείψανα — γνωστά καὶ παλαιότερον ἀπὸ ἐπιφανειακὰ εὐρήματα² — ψηφιδωτοῦ δαπέδου εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ φύλακος ἀρχαιοτήτων Φ. Κωνσταντινίδη. Τὸ ψηφιδωτὸν εὐρίσκεται εἰς βάθος 0.50 μ. καὶ ἡ ἄνωθεν αὐτοῦ ἐπίχωσις ἦτο πλήρης τμημάτων κεράμων στέγης καὶ ὀστράκων ἀβαφῶν καὶ μελαμβαφῶν τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. Τὸ δωμάτιον εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἔχει εἰς τὴν ΝΔ. πλευρὰν εἴσοδον, πλάτους 1.55 μ., οἱ δὲ τοῖχοί του ἐξ ἀργῶν λίθων καὶ πηλοῦ, 0.52 - 0.55 μ. καὶ ὁ ΒΑ. 0.70 μ., σφίζονται μέχρις ὕψους 0.30 μ. Τμήματα τῶν ΒΑ. καὶ ΝΑ. πλευρῶν ἔχουν καταστραφῇ ἀπὸ μεταγενέστερον ἀγωγὸν κατὰ πᾶσαν πιθανότητα· ἡ προσεχὴς ἔρευνα θὰ διασαφηνίσῃ τὸ εἶδος καὶ τὸν λόγον τῆς καταστροφῆς αὐτῆς. Οἱ τοῖχοι φέρουν στρῶμα ἐκ πηλοῦ, πάχους 0.02 - 0.04 μ., διὰ τὴν εὐθυγράμμισίν των καὶ ἐπ' αὐτοῦ χονδρόκοκκον κονίαμα, πάχους 0.02 μ., τὸ ὁποῖον θὰ ἐκαλύπτετο δι' ἐτέρου λεπτοκόκκου διαφόρων χρωμάτων· τεμάχια τούτου εὐρέθησαν κατὰ τὴν ἔρευναν.

Τὸ δωμάτιον μὲ τὸ ψηφιδωτὸν ἀνήκει εἰς οἰκίαν τῆς ὁποίας τμήματα ἄλλων τοίχων ἀπεκαλύφθησαν πρὸς ΝΑ. καὶ ΒΔ. Ἡ ἔρευνα περιωρίσθη εἰς χῶρον ἐνὸς περίπου μέτρου πέριξ αὐτοῦ. Πρὸς ΝΑ. ἀπεκαλύφθησαν, μόλις σφζόμενοι, εἰς βάθος 0.50 μ. τρεῖς τοῖχοι πλάτους 0.40 - 0.60 μ. Εἰς τὸ ἐρευνηθὲν τμήμα εὐρέθησαν μικρὰ τεμάχια ἀνθράκων, κονιαμάτων, ἀγνύθων δισκοειδῶν καὶ πυραμιδοειδῶν καὶ 8 νομίσματα Μαρωνείας. Τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου, ἀποτελούμενον ἐκ μικρῶν λιθαρίων, εἶναι ἀρκετὰ ἀνώμαλον. Ἐξωτερικῶς τῆς ΝΔ.

1. Εὐχαριστίαι ὀφείλονται εἰς τὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ ἰδιαίτερος εἰς τὸν καθηγγητὴν κ. Ν. Κοντολέοντα, ὁ ὁποῖος μὲ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἐνίσχυει τὰς ἐρεῦνας.

2. Τὸν φίλον, ἐπιμελητὴν κ. Δ. Τριαντάφυλλον, ὁ ὁποῖος συμπαρεστάθῃ παντοιοτρόπως εἰς τὰς ἀνασκαφὰς καὶ τὸν φύλακα κ. Φ. Κωνσταντινίδη, πάντοτε πολύτιμον βοηθόν, εὐχαριστῶ θερμότατα καὶ ἐντεῦθεν.

πλευρᾶς τοῦ δωματίου — πλευρᾶς εἰσόδου — καὶ εἰς τὸ μέσον περίπου αὐτῆς ἀπεκαλύφθη τμήμα ἀνωμάλου δαπέδου ἐξ ἀσβεστοκονιάματος.


Τὸ ψηφιδωτόν, ἐκτὸς ὀλίγων ρωγμῶν καὶ μικροκαταστροφῶν, σφύζεται εἰς ἀρκετὰ καλὴν κατάστασιν (πίν. 107α). Εἰς τὸ κέντρον περίπου τοῦ δωματίου ἐν μικρὸν τμήμα, διαστ. 0.72×0.55 μ., ἔχει καταστραφῆ, ἀλλὰ σφύζεται τὸ ἐξ ἰσχυροῦ κονιάματος ὑπόστρωμα. Ἐδῶ εὐρέθησαν τεμάχια λειωμένου μολύβδου καὶ παρετηρήθησαν ἰσχυρὰ ἔχνη καύσεως. Εἰς ὀλόκληρον ἐπίσης τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ψηφιδωτοῦ εὐρέθη στρώμα τέφρας ἀποδεικνύον ὅτι ἡ κατοικία κατεστράφη ἐκ πυρᾶς. Ἐν τμήμα ἐπίσης τοῦ ψηφιδωτοῦ εἰς τὴν βόρειον γωνίαν κατεστράφη ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα χάνδακα. Ἐπὶ τοῦ ψηφιδωτοῦ ἀνευρέθησαν δύο χαλκᾶ νομίσματα τῆς Μαρωνείας.

Τὸ ψηφιδωτόν, διαστάσεων 3.40×3.70 μ., καταλαμβάνει τὸ κέντρον τοῦ δωματίου, πέριξ δὲ αὐτοῦ ὑπάρχει ζώνη πλάτους $0.94 - 0.99$ μ., ὑπερυψωμένη τούτου κατὰ $0.035 - 0.005$ μ., ἐστρωμένη διὰ δαπέδου ἐκ λευκῶν καὶ φαιῶν χαλίκων μὲ ἰσχυρὸν καὶ παχὺ κονίαμα. Ὁ χῶρος τῆς εἰσόδου φέρει ἐπίσης ψηφιδωτὴν διακόσμησιν (πίν. 108α). Εἰς τὴν νοτίαν γωνίαν τοῦ δωματίου σφύζεται μικρὰ ἀδλαῆ πλάτους 0.075 μ. καὶ βάθους 0.06 μ. χρησιμεύουσα διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ὑδάτων καθαρισμοῦ τοῦ δαπέδου. Τὸ ψηφιδωτόν κοσμεῖται διὰ κληματίδων μετὰ φύλλων καὶ σταφυλῶν (πίν. 107β), δι' ἀνθεμίων, περιβάλλεται δὲ ὑπὸ ταινίας ἀστραγάλου καὶ κυματοσπείρας (πίν. 108β). Τὸ πεδῖον εἶναι εἴτε λευκὸν μὲ μαύρην διακόσμησιν εἴτε ἀντιστρόφως μαῦρον μὲ λευκὴν, ἡ ὁποία συμπληρουμένη ἀπὸ ποικιλίαν χρωματικῶν τόνων (κυανοῦν, φαιόν, καστανόν, πορφυροῦν, πράσινον ἀνοιχτόχρουν καὶ βαθύχρουν καὶ ἐρυθρὸν ἀνοιχτόν) παρουσιάζει ὥραϊον αἰσθητικὸν σύνολον. Ἡ χρονολόγησις τοῦ ἀπὸ πλευρᾶς τεχνοτροπίας καὶ κατασκευῆς εἶναι μᾶλλον προβληματική· πάντως ὅλα τὰ ἀνασκαφικὰ δεδομένα, κεραμεικὴ καὶ νομίσματα, μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὸ β' ἡμισυ τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. Ἡ συνέχισις τῆς ἐρεύνης διὰ τὴν ἀποκάλυψιν ὀλοκλήρου τῆς οἰκίας καὶ ἡ μελέτη τῶν ὑπὸ τὸ ψηφιδωτὸν στρωμάτων θὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα τῆς χρονολογήσεως τοῦ ἐνδιαφέροντος τούτου ἔργου.

ΙΕΡΟΝ

Μετὰ παρέλευσιν τριῶν ἐτῶν ἐπανελήφθησαν αἱ ἐρευναι εἰς τὸ ἱερόν τοῦ Διονύσου¹ διὰ τὴν πλήρη ἀποκάλυψιν τοῦ καὶ τὴν ὀλοκλήρωσιν τοῦ σχεδίου τοῦ κυρίως ἱεροῦ πρὸς τὰ ΒΑ. Μέχρι βάθους 0.25 μ. εὐρίσκονται μεμονωμένοι λίθοι ἀνήκοντες ἀσφαλῶς εἰς τοὺς κατὰ τὴν ἀροτριώσιν τοῦ ἀγροῦ καταστραφέντας τοίχους τοῦ ἱεροῦ, τὰ δὲ ὄστρακα ἦσαν μελαμβαφῆ καὶ ἀβαφῆ μὲ ἔντονον ὀξειδωσιν. Εἰς βάθος 0.40 μ. ἤρχισαν νὰ ἐμφανίζωνται τὰ λείψανα τῶν τοίχων,

1. Ε. ΠΕΝΤΑΖΟΣ, ΠΑΕ 1973, σ. 104.



Εἰκ. 1. Μαρωνεία. Τὸ ἱερόν τοῦ Διονύσου: 1 φρέαρ, 2 ἀνάλημμα, 3 κοίτη χειμάρρου.

μεμονωμένοι λίθοι τῶν θεμελίων εἰς τὴν κυριολεξίαν, οἱ ὅποιοι ὅμως εἶναι ἀρκετοὶ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ σχεδίου τοῦ ἱεροῦ (εἰκ. 1 καὶ πίν. 108γ). Εἰς τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον τοῦ χώρου ὑπῆρχον δύο δωμάτια, εἰς τὸ δυτικὸν ἔν καὶ ὁ μεταξὺ των χώρος, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ἦτο ἐνιαῖος. Εἰς τὸ μέσον περίπου τοῦ χώρου ἐσώθη μικρὸν τμήμα, πιθανώτατα τοῦ ὑποστρώματος τοῦ δαπέδου, ἐκ μικρῶν ἀργῶν λίθων. Καὶ εἰς αὐτὸ τὸ τμήμα τοῦ ἱεροῦ ἡ κατωτάτη σειρὰ τῶν λίθων τῶν τοίχων, ὅπου ἐσώθησαν, ἐξέχει κατὰ 0.05 - 0.10 μ. Μικραὶ ἔρευναι περὶ τοῦ ἱεροῦ ἔφερον εἰς φῶς τμήματα τοίχων τῆς αὐτῆς κατασκευῆς μὲ τὸ ἱερόν, τὰ ὅποια πιθανώτατα ἀποτελοῦν τοὺς βοηθητικούς χώρους. Ἡ ἔρευνα θὰ συνεχισθῇ.

Ἐπανελήφθη ἐπίσης ἡ ἔρευνα εἰς τὸ κατὰ τὸ ἔτος 1969 διὰ πρώτην φορὰν ἐρευνηθὲν φρέαρ (εἰκ. 1, ἀρ. 1). Ἀπὸ τὸ βάθος τῶν 4 μ., ὅπου εἶχε σταματήσει ἡ πρώτη ἀνασκαφή, ἡ τοιχοποιία τοῦ φρέατος συνεχίζεται ἀκόμη κατὰ 0.40 μ. Ἡ ἐπίχωσις ἦτο «ἀμμοχάλικον» καὶ χῶμα, τὰ δὲ εὐρήματα ὄστρακα κεράμων στέγης καὶ ἄλλα χονδροειδῆ. Ἀπὸ τὸ βάθος τοῦτο τὸ φρέαρ συνεχίζεται λαξευμένον εἰς τὸν μαλακὸν βράχον μέχρι βάθους 6.75 μ. Ἡ ἐπίχωσις συνίσταται ἐκ λίθων καὶ μεγάλων κροκαλῶν μέχρι βάθους 5.50 μ., χαμηλότερον δ' ἐκ μικρῶν χαλίκων. Τὰ εὐρήματα εἶναι ὄστρακα ὀξυπυθμένων ἀμφορέων καὶ ὀλίγα ἀβαφῆ. Ἡ ἔρευνα δὲν ἐπροχώρησε βαθύτερον λόγῳ τοῦ μεγάλου βάθους (6.75 μ.) καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ προερχομένου κινδύνου.

Μικρὰ ἔρευνα ἐπραγματοποιήθη καὶ εἰς τὸ νότιον ἄκρον τοῦ ἰσχυροῦ ἀναλήμματος τοῦ ἱεροῦ (εἰκ. 1, ἀρ. 2)· οὕτω διεπιστώθη, ὅτι τὸ ἀνάλημα ἐκάμπετο ἐλαφρῶς πρὸς Ἀνατολάς. Τὸ μικρὸν τοῦτο τμήμα (1.50 μ. περίπου) ἦτο ἐκτισμένον διὰ μικρῶν ἀργῶν λίθων καὶ ἐκ τῆς κατασκευῆς του ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ἦτο ὁρατόν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ - ΠΕΝΤΑΖΟΣ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

(Παρένθ. πίν. Ε' καὶ πίν. 109 - 112)

Τὸ θέρος τοῦ 1973 συνεχίσθη ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ Βουλευτηρίου (E₂) καὶ τοῦ πρὸς Νότον χώρου, ἔνθα εἶχεν ἀποκαλυφθῇ τὸ ἔτος 1972 τμῆμα τῆς βορείου καὶ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς ἰσοδομικοῦ οἰκοδομήματος, τὸ ὅποῖον εἰς τὸ ἐξῆς θὰ ὀνομάζωμεν οἰκοδόμημα Ο (παρένθ. πίν. Ε')¹.

Διὰ τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς συνεπληρώθη ἡ ἔρευνα εἰς ὁλόκληρον σχεδὸν τὸ δυτικὸν τμῆμα τοῦ Βουλευτηρίου μέχρι περίπου τοῦ βορείου τοίχου (πίν. 109β), εἰς δὲ τὸν τομέα «Νοτίως τοῦ E₂» (=Βουλευτηρίου) ἀνεσκαφῇ ὁλόκληρος ἡ μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ ἰσοδομικοῦ οἰκοδομήματος Ο ἑκτασις μέχρι τοῦ κλασσικοῦ στρώματος (πίν. 109α).

Ἡ ἔρευνα τῶν βαθυτέρων ἐπιχώσεων ἀνεβλήθη, διὰ νὰ τὴν ἐπιχειρήσωμεν βραδύτερον, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν εἰς ὅλην τὴν ἑκτασιν τῶν ὑπερκειμένων στρωμάτων δ, γ, β.

Εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Βουλευτηρίου, κατὰ μῆκος τῆς δυτικῆς μακρᾶς πλευρᾶς, διεπιστώθησαν λείψανα εἰκοσιτεσσάρων σειρῶν λιθίνων πεζουλίων (παρένθ. πίν. Ε' καὶ πίν. 109β), τὰ ὅποια ἐχρησίμευον ὡς ἐδώλια. Ταῦτα, προχείρως κατεσκευασμένα ἐκ μικρῶν ἀργῶν λίθων καὶ πεπατημένης ἀργιλικῆς γῆς, ὑπολογιζόμενα ἀρχικῶς εἰς τριάκοντα καὶ δύο σειρὰς περίπου, ἔχουν τοξοειδῆ διάταξιν, ὅχι ὅμως ὁμόκεντρον πρὸς τὸ τόξον τῆς βάσεως τοῦ θεατρικοῦ χώρου, τοῦ ὁποῦ το κέντρον εὐρίσκεται 1.70 μ. νοτίως τῆς συνεχομένης δωρικῆς στοᾶς².

Φαίνεται λοιπὸν βέβαιον, ὅτι εἰς τὸ μέγα τοῦτο οἰκοδόμημα, ἐστεγασμένον δι' ἀμφικλινούς στέγης³, ἐξωτερικῶν διαστάσεων 43.60 × 32.50 μ. καὶ ἐμ-

1. ΠΑΕ 1972, σ. 94 κέ. Εἰς τὴν ἀνασκαφὴν μετέσχον ὡς βοηθοὶ ἡ κ. Χρυσ. Σούλη, βοηθὸς τῆς ἑδρας τῆς Κλασ. Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, αἱ τελειόφοιτοι τοῦ ἀρχαιολογικοῦ τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δ. Λίτσα Τατόγλου καὶ Ντίνια Γραβάνη, ἡ τελειόφοιτος δ. Φωτεινὴ Κωστή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ πτυχιούχος τῆς Ἀνθρωπολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου, δ. Μαρία Γιαννακοπούλου.

2. ΠΑΕ 1970, σ. 76.

3. Πρόχειρον γραφικὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Βουλευτηρίου βλ. Σ. Ι. ΔΑΚΑΡΗ, Δωδώνη, Ὁδηγὸς ἀρχαιολογικοῦ χώρου 1972, σ. 75, εἰκ. 34.

βαδοῦ 1250 τ.μ., θὰ συνήρχοντο πολυάριθμοι σύνεδροι τῶν Ἑπειρωτικῶν φύλων τῆς Συμμαχίας (343/330 - 233/2 π.Χ.) καὶ τοῦ Κοινοῦ τῶν Ἑπειρωτῶν (233/2 - 168 π.Χ.). Ἐν τοιοῦτον φύλον, οἱ Βυλλίονες, κατοικοῦντες ἀνατολικῶς τοῦ κόλπου τοῦ Αὐλῶνος, νοτίως τῆς Ἀπολλωνίας, τῶν ὁποίων τιμητικὸν ψήφισμα ἐπὶ βάθρου τοῦ τέλους τοῦ 3ου π.Χ. αἰ. εἶχε στηθῇ πρὸ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Βουλευτηρίου, μετεῖχε τοῦ Κοινοῦ τῶν Ἑπειρωτῶν¹.

Ὑψηλότερον τῶν ἐδωλίων, εἰς ἀπόστασιν 2.20 μ. ἀπὸ τῆς βορειοτέρας κιο-νοστοιχίας, ἀπεκαλύφθη ἰσχυρὸς ἀναλημματικὸς τοῖχος ἐκ μικρῶν ἀπελεκῆτων λίθων, πάχους 1 μ., ὁ ὁποῖος συνεκράτει ὑπερκείμενον ἄνδρον, ἐκτεινόμενον πιθανώτατα εἰς ὅλον τὸ πλάτος τοῦ Βουλευτηρίου (παρένθ. πίν. Ε').

Ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὸν τοῖχον τοῦτον εὐρέθη κιβωτιόσχημος τάφος, ἐκ λευκῶν ἀσβεστολιθικῶν πλακῶν, διαστ. 2.00×0.70 μ., ὁ ὁποῖος εἶχε συληθῇ πρὸ πολλοῦ, διότι ἦτο κενὸς καὶ μόνον μερικὰ ὀστᾶ τοῦ νεκροῦ ὑπῆρχον συσσωρευμένα παρὰ τὴν δυτικὴν πλευράν, ὡς καὶ ὀλίγα ὀπτόπλινθοι ρωμαϊκῶν χρόνων. Τομαὶ μετὰ τῶν ἐδωλίων ἐδειξαν, ὅτι ἡ ἀνώμαλος κατωφέρεια τοῦ ἐδάφους εἶχε διευθετηθῇ δι' ἀργιλικῆς γῆς καὶ συντριμμάτων κεραμίδων. Ἐντὸς τῶν ἐπιχώσεων τούτων, τῶν ὁποίων τὸ πάχος ἐποίκιλλεν ἀναλόγως πρὸς τὰς ἀνωμαλίας τοῦ ἐδάφους, εὐρέθησαν μελαμβαφῇ ὄστρακα, πῆλινος λύχνος τοῦ προχωρημένου 4ου π.Χ. αἰῶνος καὶ ἀργυροῦς κορινθιακὸς στατήρ τῆς Λευκάδος τῶν χρόνων 330 - 250 π.Χ. (ἰδὲ κατωτέρω κατάλογον νομισμάτων ἀρ. 22)². Τὰ εὐρήματα αὐτὰ ἀποτελοῦν σοβαρὰν ἔνδειξιν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ Βουλευτηρίου περὶ τὸ τέλος τοῦ 4ου ἢ τὰς ἀρχὰς τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνος.


Περισσότερον ἐνδιαφέρον παρουσίασεν ἡ ἀνασκαφὴ εἰς τὸν τομέα «Νοτίως τοῦ Βουλευτηρίου», ὅπου ἀπεκαλύφθη πλήρως ἡ βόρειος μακρὰ πλευρὰ τοῦ ἰσοδομικοῦ οἰκοδομήματος, μήκους 33.35 μ., ὡς καὶ αἱ δύο κάθετοι πλευραὶ (παρένθ. πίν. Ε', Α - Β - Γ - Δ, πίν. 110α). Αἱ τρεῖς πλευραὶ βαίνουν παραλλήλως πρὸς ἕτερον οἰκοδόμημα, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ὀπισθεν τούτου (νοτίως), καὶ σχηματίζουν μὲ αὐτὸ ἐπίμηκες κτήριον σχήματος Γ. Τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τούτου (Γ - Δ - Ε) εἶχεν ἀποκαλυφθῇ τὸ 1875 ὑπὸ τοῦ Καραπάνου, ἀλλὰ ἡ ἀνασκαφὴ δὲν εἶχε προχωρήσει βορείως τοῦ πρώτου ἢ δευτέρου βάθρου³.

Ἡ στρωματογραφία πρὸ τῆς μακρᾶς πλευρᾶς Β - Γ παρουσιάζεται ὡς ἑξῆς: τὸ ἀνώτερον στρώμα β, ὅσον εἶχεν ὑπολειφθῇ μετὰ προηγουμένην ἀφαίρεσιν τῶν ἀνωτέρων ἐπιχώσεων, περιεῖχεν ἀνάμικτα εὐρήματα, κυρίως ὄστρακα, προϊστορικῶν, ἱστορικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων. Τὸ ὑπ' αὐτὸ στρώμα γ ἀπετελεῖτο ἐξ ὠρεῶς ἀργιλικῆς γῆς, πάχους 0.75 - 1.00 μ., καὶ περιεῖχεν εὐρήματα

1. ΠΑΕ 1965, σ. 59. J. ROBERT καὶ L. ROBERT, REG LXXX, 1967, σ. 503(335).

2. BMC, σ. 133, ἀρ. 103, πίν. XXXVI, 6.

3. C. CARAPANOS, Dodone et ses ruines, Paris 1878, πίν. 11.



τοῦ 3ου καὶ 2ου π.Χ. αἰῶνος τοῦλάχιστον. Τὸ ὑποκείμενον στρώμα δ, πάχους 0.40 - 0.50 μ., ἔχει σχηματισθῇ ἐκ μελανωπῶν χωμάτων ποὺ περιέχουν πολ-
λὰ ἴχνη ἀνθράκων, ἰδίως εἰς τὰς ἀνωτέρας ἐπιχώσεις, πλῆθος ἀπλῶν καὶ μελαμ-
βαφῶν ὀστράκων, μολυβδίνας χρηστηρίους ἐπιγραφάς, πυρίκαυστα χαλκᾶ (δια-
κοσμητικὰς κεφαλὰς ἐφηλίδων, νομίσματα, αἰχμὰς βελῶν) καὶ σιδηρᾶ ἀντι-
κείμενα. Αἱ χρηστήριοι ἐπιγραφαὶ καὶ αἱ ἐφηλίδες προέρχονται ἐκ τοῦ κυρίως
ἱεροῦ, ὅπου τὸ μαντεῖον, καὶ φαίνεται ὅτι εἶχον ἀπορριφθῇ ἐκεῖ μετὰ κάθαρ-
σιν τοῦ ἱεροῦ ἐκ τῶν ἐρείπιων¹. Ἐπειδὴ πολλὰ τῶν εὐρημάτων καὶ αἱ ἀνώτε-
ραι ἐπιχώσεις φέρουν σαφεῇ ἴχνη πυρᾶς, τὰ δὲ νεώτερα τῶν εὐρημάτων δὲν
φαίνονται νὰ κατέρχωνται κάτω τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνος, εἶναι πολὺ πιθανόν,
ὅτι πρόκειται περὶ ἀποθέτου μετὰ τινα πυρπόλησιν τοῦ ἱεροῦ, ἵσως ὑπὸ τῶν
Αἰτωλῶν τὸ 219 π.Χ. (Πολύβ. 4. 67). Τὰ χώματα ταῦτα εἶχον διαστρωθῇ
εἰς μεγάλην ἔκτασιν, διότι τὸ ὁμοιογενὲς στρώμα ἔχει βεβαιωθῇ καὶ εἰς τὴν
δωρικὴν στοάν. Μάλιστα μετὰ τοῦ Βουλευτηρίου καὶ τοῦ θεάτρου ὑπάρχει
παχὺ στρώμα, τὸ ὁποῖον εἶχομεν ὀνομάσει «αἰτωλικὴν ἐπίχωσην»². Τέλος, εἰς
τὸ ὑποκάτω στρώμα ε, ἐκ χώματος καστανοῦ, τὸ ὁποῖον βαθμιαίως μεταβάλλ-
εται εἰς ἐρυθρωπὸν, ἐπικρατεῖ ἡ ἐγχώριος χειροποίητος κεραμεικὴ, μὲ εἰσηγμέ-
να τροχήλατα κλασσικῶν χρόνων ὀστρακα, τὰ ὁποῖα ἐντὸς ὀλίγου ἐξαφανί-
ζονται.

Μετὰ τοῦ Βουλευτηρίου καὶ τοῦ οἰκοδομήματος Ο, τοῦ ὁποῖου ἡ πρόσοψις
ἔχει τὸ αὐτὸ περίπου μῆκος (33.35 μ.) πρὸς τὴν ἀπέναντι πρόσοψιν τῆς δω-
ρικῆς στοᾶς τοῦ Βουλευτηρίου (μῆκ. 32.40 μ.), ἀπεκαλύφθησαν ἐντὸς τοῦ
στρώματος ε καὶ τῶν κατωτέρων ἐπιχώσεων τοῦ στρώματος δ, τὰ θεμέλια τοῦ
ἀρχαιοτέρου ἐξωτερικοῦ περιβόλου τοῦ ἱεροῦ, λείψανα τοῦ ὁποῖου εἶχον εὑρεθῇ
ἐπίσης καὶ ὑπὸ τὸ δάπεδον τῆς στοᾶς³ (εἰς τὸν παρένθ. πίν. Ε', τὰ διὰ γραμμῶν
σημειούμενα). Τὰ ἀποκαλυφθέντα θεμέλια ἀνήκουν εἰς τμήμα τοῦ περιβόλου μὲ
εἴσοδον, πλάτους 3.20 μ. περίπου, καὶ πιθανῶς πύργου, κατ' ἀντιστοιχίαν
πρὸς τὴν ἀνατολικὴν εἴσοδον τοῦ ἱεροῦ, ἀνατολικῶς τῆς παλαιοχριστιανικῆς
βασιλικῆς⁴. Τὸ πάχος τοῦ τοίχου (1.00 - 1.10 μ.) εἶναι περίπου τὸ αὐτὸ πρὸς
τὸ πάχος τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ περιβόλου (1.10 μ.), ὁ ὁποῖος περιέ-
κλειε τὰ οἰκοδομήματα τοῦ ἱεροῦ ἀπ' Ἀνατολῶν, Νότου καὶ Δυσμῶν, ἀκολού-
θως δὲ ἀνήρχετο τὸν λόφον, διὰ νὰ ἐνωθῇ μὲ τὸ τεῖχος τῆς ἀκροπόλεως. Ἀπο-
τελοῦν δηλαδὴ τὰ ἀποκαλυφθέντα θεμέλια μέρος τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ἐξω-
τερικοῦ περιβόλου τοῦ ἱεροῦ καὶ φαίνονται νὰ ἀνήκουν στρωματογραφικῶς
εἰς τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα. Ὅτε ὅμως, περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 3ου αἰ., κατεσκευάσθη

1. Σχετικῶς ἰδὲ ΠΑΕ 1967, σ. 43· 1968, σ. 53· 1972, σ. 96.

2. ΠΑΕ 1968, σ. 46. ΑΔ 18, 1963, Β' Χρον., σ. 150.

3. ΠΑΕ 1966, σ. 80 - 1.

4. Σ. Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ, Δωδώνη 1972, ἔ.ἀ. σ. 69 - 70, εἰκ. 3 καὶ 4.

τὸ Βουλευτήριον, τὸ τμήμα τοῦτο διελύθη καὶ μετεφέρθη δυτικώτερον, παρὰ τὸ θέατρον, λίθοι τοῦ δὲ ἐχρησιμοποιήθησαν διὰ τὰ θεμέλια τῆς δωρικῆς στοᾶς¹. Πρὸ τῆς εἰσόδου διεπιστώθησαν λείψανα λιθοστρώτου ὁδοῦ, τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, ἡ ὁποία ἦγε διὰ τοῦ σταδίου καὶ τοῦ θεάτρου εἰς τὴν ἱερὰν οἰκίαν μὲ τὴν μαντικήν φηγόν.

Εἶναι προφανὲς ἡ σημασία τῶν ἀποκαλυφθέντων ἀρχιτεκτονικῶν λειψάνων, καθόσον ἀποδεικνύεται ἀνασκαφικῶς ἡ πρὸ τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνος κατασκευὴ τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβόλου τοῦ ἱεροῦ. Τὰ δύο μακρὰ σκέλη τοῦ περιβόλου, τὸ ἀνατολικὸν καὶ τὸ δυτικόν, ἡνοῦντο μετὰ τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ τείχους τῆς ἀκροπόλεως. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἐξωτερικὸς περίβολος δὲν νοεῖται ἄνευ τοῦ τείχους τῆς ἀκροπόλεως, ἔπεται ὅτι τοῦτο εἶναι σύγχρονον ἢ καὶ ἀρχαιότερον τοῦ περιβόλου. Μερικὰ χαρακτηριστικά, ὡς τὸ τραπεζοειδὲς σχῆμα τοῦ τείχους, οἱ σχετικῶς πυκνοὶ καὶ ἰσχυροὶ πύργοι, τὸ μέγα πάχος τῶν μεταπυργίων (3.30 - 3.70 μ.) ποὺ ἐνισχύονται μὲ ἐσωτερικὰς ἀντηρίδας (ζεῦγματα) καὶ ἰδίως οἱ κενοὶ ἐσωτερικῶς πύργοι, χρησιμεύοντες πρὸς διαμονὴν τῆς φρουρᾶς, τοποθετοῦν τὴν κατασκευὴν τοῦ τείχους τῆς ἀκροπόλεως εἰς τὸ β' ἡμισυ τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος².

Εἰς τὰς ἀνωτέρας ἐπιχώσεις τοῦ στρώματος γ, εἰς ὕψος 0.60 - 0.70 μ., εὔρεθησαν λίθινον ρεῖθρον (παρένθ. πίν. Ε', δ - δ1) καὶ πῆλινος ὕδραγωγός (ε - ε1), καλυπτόμενος ὑπὸ ἀσβεστολιθικῶν πλακῶν (πίν. 110β). Ὁ ἀγωγὸς αὐτὸς ἀπετελεῖτο ἐκ πηλοσωλήνων καὶ κοίλων κεραμίδων, τοποθετημένων ἐντὸς παχέος στρώματος ἀσβέστου καὶ ἄμμου (κολυμβητά). Οἱ πῆλινοι σωλῆνες ἔχουν μῆκος 0.28 μ. καὶ διάμετρον 0.137 μ. (διάμ. ἐσωτερικὴ 0.114 μ.) κατὰ τὸ ἐν ἄκρον. Τὸ ἕτερον σχηματίζει στένωσιν, διὰ τὴν εἰσέρχεται εἰς τὸ στόμιον τοῦ ἐπομένου σωλῆνος. Τοιοῦτον τμήμα ὕδραγωγείου ἐκ πέντε σωλήνων εἶχεν εὔρει ὁ καθηγ. Δ. Εὐαγγελίδης τὸ 1935 μετὰξὺ τοῦ ναῖσκου Ζ καὶ τοῦ ρωμαϊκοῦ τάφου Ι, βορειοδυτικῶς τῆς ἱερᾶς οἰκίας, τὸ ὁποῖον εἶχε χαρακτηρίσει βυζαντινόν, ἄνευ ἐτέρων κριτηρίων³. Τὸ μῆκος τούτων εἶναι 0.48 μ. καὶ αἱ δύο διαμέτροι 0.12 καὶ 0.09 μ. Τοιοῦτοι σωλῆνες εὔρεθησαν κατὰ καιροὺς καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀλποχωρίου, ἐν χιλιόμετρον περίπου δυτικῶς τοῦ ἱεροῦ⁴. Ἰχνη ὕδραγωγοῦ διακρίνονται ἐπίσης καὶ νοτίως τοῦ θεάτρου.

Πρόκειται ἐπομένως περὶ ὕδραγωγείου, τὸ ὁποῖον μετέφερεν ὕδωρ ἀπὸ τὰς

1. Σ. Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ, Δωδώνη 1972, ἔ.ἀ. σ. 69 - 70, εἰκ. 3. ΠΑΕ 1966, σ. 80 - 81.

2. Σ. Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ, Δωδώνη 1972, ἔ.ἀ. σ. 66 κ.ε., εἰκ. 30. F. E. WINTER, Greek Fortifications, London 1971, σ. 80, σημ. 33, σ. 88, 135, 160 κ.ε.

3. Ἡπ. Χρον. 1935, σ. 218, ἐνθα σχέδιον.

4. Ἀπὸ τὰς πηγὰς τοῦ Τομάρου θὰ μετεφέρετο τὸ ὕδωρ εἰς τὸ ἐλληνιστικὸν στάδιον (Σ. Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ, Δωδώνη 1972, ἔ.ἀ. σ. 66) καὶ ἐκεῖθεν πιθανῶς εἰς τὸ ἱερὸν κατὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους.

ἀφθόνους πηγὰς τοῦ Τομάρου εἰς τὸ ἱερόν, παρὰ τὴν ἱερὰν οἰκίαν, ὅπου ἡ μαντική φηγός.

Ὡς εἵπομεν, ὁ ὕδραγωγὸς οὗτος ἡδράζετο ἐπὶ τῶν ἀνωτέρων ἐπιχώσεων τοῦ ἀργιλικοῦ στρώματος γ, τὸ ὁποῖον ἐσχηματίσθη μετὰ τὸ ἔτος 219 π.Χ. (ἰδὲ ἀνωτ. σ. 88-9) καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 2ου π.Χ. αἰ. τοῦλάχιστον. Πιθανώτερον κατεσκευάσθη μετὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ ἱεροῦ ὑπὸ τῶν Ρωμαίων τὸ 167 π.Χ. καὶ μέχρι τοῦ 1ου π.Χ. αἰ.¹

Πολὺ πιθανὸν ἐπίσης τὸ ὕδραγωγεῖον τοῦτο ἐτροφοδοτεῖ τὴν Ναῖαν πηγὴν, πλησίον τῆς μαντικῆς φηγού, ἡ ὁποία, ὅπως φαίνεται, δὲν ἦτο φυσικὴ πηγὴ εἰς τὸ καρστικὸν καὶ ἄνυδρον ὑπέδαφος τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ τεχνητή. Περὶ τῆς πηγῆς ταύτης οὐδεμίαν μαρτυρίαν ἔχομεν παρὰ τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς φιλολογίας, ἀλλὰ μόνον τῆς λατινικῆς ἀπὸ τοῦ 1ου π.Χ. αἰῶνος (Lucret. 6. 879, P. Mela 2. 43, Plin. NH 2. 228, Serv. εἰς Verg. Aen. 3. 466, Solinus 72). Συμφώνως πρὸς τὴν παράδοσιν αὐτήν, ὁ φλοῖσβος τῆς πηγῆς, ἡ ὁποία ἔρρεε παρὰ τὴν μαντικὴν φηγόν, ἦτο μαντικός. Ὅσακις ἀνημμένη λαμπὰς ἐβυθίζετο εἰς τὴν πηγὴν, ἐσβέννυτο ἤναπτε δέ, ὅταν ἀνεδύετο ἢ προσήγγιζεν εἰς αὐτήν².

Ἐὰν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὴν στρωματογραφίαν, τὴν πρόχειρον κατασκευὴν, τὴν χρῆσιν ἀσβέστου καὶ ἐν μέρει τὴν φιλολογικὴν παράδοσιν, ἐπιτρέπεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ ὕδραγωγεῖον τοῦτο κατεσκευάσθη εἰς τοὺς μετὰ τὴν ρωμαϊκὴν κατάκτησιν καὶ καταστροφὴν τοῦ ἱεροῦ ὑπὸ τῶν Ρωμαίων (167 π.Χ.) χρόνους καὶ μέχρι τοῦ 1ου π.Χ. αἰῶνος καὶ ὅχι πρὸ τῆς καταστροφῆς (ὡς ἐσημειώσαμεν εἰς τὸ Ἔργον 1973, σ. 64) καὶ ὅτι πολὺ πιθανὸν ἡ Ναῖα ἦτο τεχνητὴ πηγὴ.

Τὸ πρὸ τοῦ οἰκοδομήματος ἀποχετευτικὸν ρεῖθρον (δ - δ1) ἐξ ἀβεστολιθικῶν πλακῶν (πίν. 110β) ἔχει σχῆμα ἀνεστραμμένου Π, ὕψους 0.55 μ., πλάτους ἐσωτερικῶς 0.43 - 0.45 μ., καὶ ἐδράζεται ἐπὶ τῶν ἀνωτέρων ἐπιχώσεων τοῦ στρώματος γ, εἰς τὸ ὕψος περίπου τοῦ σφωζομένου ἀνωτέρου δόμου τοῦ ἰσοδομικοῦ κτηρίου Ο. Τὸ ἀνοιγμά του ἐκαλύπτετο ὑπὸ κυρτῶν κεραμίδων στέγης. Εἶναι ἄγνωστον ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς τί ἐχρησίμευεν ὁ ἀποχετευτικὸς ἀγωγός.

Εἰς τὴν νοτίαν πλευρὰν τῆς ἀκροπόλεως, πλησίον τοῦ οἰκίσκου ἀνασκαφῶν, ἀνεσκάφη μικρὸς κιβωτιόσχημος τάφος ἐξ ἀβεστολιθικῶν πλακῶν, διαστάσεων $1.44 \times 0.41 - 0.54$ μ., μὲ προσανατολισμὸν ἀπὸ ΒΔ. πρὸς ΝΑ. Ὁ τάφος περιεῖχεν ὀλίγα ὀστᾶ καὶ τμῆμα κρανίου μικροῦ παιδός, ἡλικίας 7 - 10 ἐτῶν, δύο χαλκοῦς κρίκους (ἐνώτια) καὶ εἴκοσι χαλκᾶ νομίσματα, ὑποδιαίρε-

1. Εἰς τὸ Ἔργον 1973, σ. 64 εἵχομεν ὑποστηρίζει τὴν πρὸ τοῦ 167 π.Χ. κατασκευὴν τοῦ ὕδραγωγοῦ καὶ τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ. Εἰς τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους ἐπίσης ἀνήκει τὸ ἄγνωστον προορισμοῦ κτίσμα α καὶ τὸ πρόχειρον ἀναλημματικὸν τοιχάριον Γγ (παρένθ. πίν. Ε').

2. H. W. PARKE, *The Oracles of Zeus*, Oxford 1967, σ. 67.

σεις, τοῦ Ε' καὶ Σ' μ.Χ. αἰῶνος, ἐκ τῶν ὁποίων τρία τοῦ Λέοντος Α' ¹. Εἰς τοὺς αὐτοὺς πιθανῶς χρόνους ἀνήκουν καὶ ὁ συλημένος κιβωτιόσχημος τάφος παρὰ τὸν ἀναλημματικὸν τοῖχον τοῦ Βουλευτηρίου (ἀνωτ. σ. 88), ὡς καὶ ἕτεροι δύο εὐρεθέντες τὸ 1972, ὀλίγον νοτιώτερον ².

Ἐκ τῶν κινητῶν εὐρημάτων τοῦ τομέως «Νοτίως τοῦ Βουλευτηρίου» περιγράφομεν ἐδῶ τὰ κυριώτερα:

— Χαλκοῦς σαυρωτήρ, μήκους 0.24 μ., μέλαμπρὰν πρασίνην πάτιναν (πίν. 111α). Προέρχεται ἐκ δόρατος χαλκοῦ ἀνδριάντος, ὅπως οἱ χαλκοῖ τιμητικοὶ ἀνδριάντες τῶν στρατηγῶν τοῦ τέλους τοῦ 3ου π.Χ. αἰ. παρὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ Βουλευτηρίου ³. Ὁ εἰκονιζόμενος σαυρωτήρ ὑποτίθεται ὅτι περικλείει τὴν αἰχμὴν τοῦ δόρατος. Εὐρέθη ἐντὸς τοῦ στρώματος γ καὶ πιθανῶς χρονολογεῖται ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 3ου π.Χ. αἰῶνος.

— Πέντε αἰχμαὶ βελῶν (πίν. 111β). Αἱ δύο πρῶται σιδηραῖ με δύο γλωχίνας, αἱ λοιπαὶ τρεῖς ἐκ χαλκοῦ. Ἐκ τῶν τελευταίων τούτων αἱ δύο με δύο γλωχίνας καὶ αὐλακὰ αἰμορραγίας, ἡ τρίτη εἰς τὸ μέσον τριγλῶχινος ⁴. Αἱ μὲν σιδηραῖ εὐρέθησαν εἰς τὸ βάθος τοῦ στρώματος γ ἢ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ δ, αἱ δὲ δύο χαλκαῖ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ στρώματος δ. Πλῆθος σιδηρῶν τετραπλεύρων αἰχμῶν βελῶν (ἢ ἀκοντίων;) τοῦ πυραμιδοειδοῦς τύπου ⁵ εὐρέθησαν εἰς τὰ στρώματα γ καὶ δ.

— Χαλκοῦν ἔλασμα ἐκ δύο τεμαχίων, ἀπόληξις ταινίας ἀσπίδος, με ἀνάγλυφον ἐννεάφυλλον ἀνθέμιον (πίν. 112α). Τὸ μεσαῖον φύλλον, ὑψηλότερον καὶ πλατύτερον, κυριαρχεῖ. Ὑποκάτω δύο μεγάλαι ὀριζόντιαι σπεῖραι, συνδεόμεναι διὰ ταινιωτοῦ δεσμοῦ, ὁ ὁποῖος κοσμεῖται με ἀστραγαλοειδὲς κόσμημα. Μεταξὺ τῶν σπειρῶν διακρίνεται μέρος τοῦ πυρῆνος τοῦ ἀνθемίου. Εὐρέθη ἐντὸς τοῦ στρώματος δ. Τύπος Β τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος ⁶.

— Χαλκοῦν χυτὸν οὗς γρυπὸς ἐκ λέβητος, με ἐντομάς εἰς τὸ περιχέλωμα ⁷. Τέλος τοῦ στρώματος γ ἢ ἀρχὴ τοῦ δ (πίν. 112β).

— Δύο χαλκᾶ γλύφανα διὰ πηλοπλαστικὰς ἐργασίας, μήκους 0.127 μ. καὶ 0.072 μ. (πίν. 111γ ἀνω). Τὸ μικρότερον συνεστραμμένον περὶ τὸ μέσον. Ἐκ τοῦ τέλους τοῦ στρώματος γ ἢ ἀρχῆς τοῦ δ.

1. Ἰδὲ κατωτέρω κατάλογον νομισμάτων, ἀρ. 26.

2. ΠΑΕ 1972, σ. 94.

3. ΠΑΕ 1965, σ. 57 κέ. Σ. Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ, Δωδώνη 1972, ἔ.ἀ. σ. 49 κέ. καὶ 95-96, πίν. 33-4.


4. Πρβ. C. CARAPANOS, ἔ.ἀ. πίν. 58, 17-18.

5. Πρβ. αὐτόθι πίν. 58, 13-14.

6. E. KUNZE, OlympForsch II, Archaische Schilbänder, σ. 208, πίν. 75, 80.

7. Διὰ σφυρήλατα ἐλάσματα γρυπῶν ἐκ Δωδώνης, βλ. C. CARAPANOS, ἔ.ἀ. πίν. 49, 20, U. JANTZEN, Griechische Greifenkessel, Berlin 1955, σ. 38, Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, ΠΑΕ 1956, σ. 155, πίν. 60α.

— Ἐννέα χαλκαῖ βελόναι, συνεστραμμένοι εἰς τὸ ἕτερον ἄκρον, ὥστε νὰ σχηματίζουν ὀπήν (πίν. 111 γ κάτω). Δὲν πρόκειται περὶ τῶν γνωστῶν ὑπομυκηναϊκῶν περονῶν (rolltop)¹. Πιθανῶς εἶναι βελόναι πορπῶν ἢ ἴσως γραφίδες



Εἰκ. 1. Δωδώνη. Χαλκοῦν ἐνεπίγραφον ἀνάθημα.

πρὸς χάραξιν ἐρωτήσεων ἐπὶ τῆς μαλακῆς ἐπιφανείας τῶν μολυβδίνων ἐλασμάτων. Ἀπασαι εὐρέθησαν συγκεντρωμένοι εἰς τὸ βάθος τοῦ στρώματος γ ἢ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ δ.

— Χαλκοῦν κυκλικὸν ἔλασμα δακτυλιοειδές, μὲ ἐξωτερικὴν διάμετρον περίπου 0.29 μ., ἐσωτερικὴν δὲ 0.228 μ., πλάτος ἐλάσματος 0.032 μ. (εἰκ. 1). Ἀνὰ δύο ἀνάγλυφοι κύκλοι πλαισιώνουν τὴν ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν περι-

1. Πρβ. H. MÜLLER - KARPE, JdI 77, 1962, σ. 119, εἰκ. 5, 1 καὶ V. R. D' A. DESBOROUGH, The Greek Dark Ages, London 1972, σ. 337.

φέρειαν τοῦ κυκλικοῦ ἐλάσματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀνάγλυφος ἐπιγραφή: ΒΑΣΙ [- - - - -] ΡΟΥ. Εἰς τὸ Ἔργον 1973, σ. 66, εἶχομεν συμπληρώσει, Βασι [λέως Πύρ] ρου. Ὅμως, μετὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἀκριβῆ σχεδιάσιν τοῦ ἐλάσματος, διεπιστώθη, ὅτι τὸ ἐλλειπὸν μέρος τοῦ κύκλου ἐπαρκεῖ διὰ δέκα ἕως ἑνδεκα γράμματα καὶ ὅχι ἐπτὰ, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ συμπλήρωσις τῆς λέξεως Πύρρου. Προσέτι παρετηρήθη πρὸ τοῦ γράμματος Ρ λοξὴ κεραία, ἡ ὁποία δυνατόν νὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ γράμμα Δ. Ἐπομένως ἡ ὀρθὴ συμπλήρωσις τῆς ἀναθηματικῆς ἐπιγραφῆς πρέπει νὰ εἶναι, βασι[λέως Ἀλεξάν]δρου. Τὸ πρόβλημα ποῦ γεννᾶται εἶναι ἂν πρόκειται περὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου Α' τοῦ Μολοσσοῦ, ἀδελφοῦ τῆς Ὀλυμπιάδος, τῆς συζύγου τοῦ Φιλίππου Β' τῆς Μακεδονίας, μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ ὁποίου ἀνηγορεύθη ὁ Ἀλέξανδρος βασιλεὺς τῶν Μολοσσῶν (343/3 π.Χ.), φονευθεὶς τὸ 331/30 κατὰ τὴν ἐκστρατείαν εἰς τὴν νοτίαν Ἰταλίαν, ἢ περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Πύρρου ἐκ τῆς Λανάσσης (294 π.Χ.). Οὗτος ἔγινε βασιλεὺς μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Πύρρου (272 π.Χ.), ἀλλ' ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ προσωρινῶς τὸν θρόνον ἐπὶ τέσσαρα ἢ πέντε ἔτη (περ. 264/3 - 259 π.Χ.) καὶ ἀπέθανε περὶ τὸ 240 π.Χ.¹ Τὰ ὀλίγα γράμματα τῆς ἐπιγραφῆς δὲν ἐπιτρέπουν ἀσφαλῆ χρονολόγησιν, ἄνευ περαιτέρω ἐρεύνης, ἡ ὁποία ὅμως ἐξέρχεται τῶν ὁρίων τοῦ παρόντος δημοσιεύματος. Ἡ εὕρεσίς του εἰς τὸ στρῶμα γ δὲν ὑποβοηθεῖ εἰς τὴν χρονολόγησιν. Τὸ ἀνάθημα τοῦτο ἐνθυμίζει ζωηρῶς ὡς πρὸς τὴν μορφήν τῶν γραμμάτων καὶ τὸ σχῆμα τοῦ δακτυλίου τὸ ἀνάθημα τοῦ Αἰσχρωνος ἐκ Στράτου, τὸ ὁποῖον ὁ P. M. Fraser ἐχρονολόγησε περὶ τὸ 300 π.Χ., ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἀποκλεισθῇ κάπως ὑψηλότερα χρονολόγησις². Ὡς δεικνύουν αἱ περὶ τὴν ἐξωτερικὴν καὶ ἐσωτερικὴν περίμετρον μικραὶ ὀπαί, τὸ ἐνεπίγραφον ἔλασμα ἦτο προσηλωμένον ἐπὶ μεγάλῃς ἐπιφανείας, ὅπως ἡ ἀσπίς, καὶ πιθανὸν σχετίζεται πρὸς λάφυρα πολέμου, ὅπως ἐσυνήθιζον οἱ Μολοσσοὶ βασιλεῖς καὶ μάλιστα ὁ Πύρρος. Πιθανῶς ἡ ἐπιγραφή ἀνάγεται εἰς τὸ τέλος τοῦ 4ου π.Χ. αἱ.

Ἐκ τῶν ἐνεπιγράφων μολυβδίνων ἐλασμάτων, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων εἶναι ἀδιάγνωστα, ἐνίοτε μὲ δύο ἢ καὶ τρεῖς ἐπαλλήλους γραφάς, δημοσιεύονται ἐδῶ τέσσαρα:

1. Τεμάχιον ἐλάσματος, διαστ. 0.102×0.012 μ., ἐκ τοῦ τέλους τοῦ στρώματος γ ἢ ἀρχῆς τοῦ δ. Εἶναι διδακτικὸν ὡς πρὸς τὴν τεχνικὴν. Ἀρχικῶς ἐχάραχθη ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ ἐλάσματος ἡ ἐρώτησις, ἀκολούθως ἀπεκόπη εἰς ὀρθογώνιον ταινίαν, ἀφοῦ προηγουμένως ἐχάραχθησαν τὰ ὀριά της. Εἰς τὸ ἔλασμα

1. Σχετικῶς βλ. G. N. CROSS, *Epirus*, Cambridge 1932, σ. 89 καὶ N. HAMMOND, *Epirus*, Oxford 1967, σ. 588 - 9. Ὁ K. J. BELOCH, *Gr. Geschichte* IV, 2, σ. 504, τοποθετεῖ τὴν ἐπάνοδον τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰς τὸν θρόνον κατὰ τὸ ἔτος 258 π.Χ.

2. JHS 74, 1954, σ. 56 - 8, εἰκ. 1.

ἀναγιγνώσκομεν: εἰ τὰν Κλεολαι¹ προξενε[ίαν δόμεν-]. Προφανῶς ἐρωτᾷ πόλις ἢ φύλον, ἕσως Ἑπειρωτικόν, τὸν Δία τὸν Νάϊον περὶ χορηγήσεως προξενίας εἰς τὸν Κλεολαέα(;). Γράμματα τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος.

2. Ἐλασμα μὲ ἀκανόνιστον σχῆμα, ποὺ προσομοιάζει πρὸς πτηνόν, μὲ ἐπιγραφὰς καὶ ἐπὶ τῶν δύο πλευρῶν, διαστ. 0.07×0.056 μ., ἐκ τοῦ στρώματος δ. Γράμματα τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος:

1 - - -] . σατ [- -
 - - -] δων π [- - -
 - - -] ειτωι κα [- - - -
 - - -] ιευμαρ. [- - -
 5 - - π] ρὸς ἡμᾶ[ς - - -
 - -] σιης καὶ εἰ π[ορευόμε-]
 θα ἐς Μεσσήνην [- - - - ⁷⁻⁸]
 που ἢ ἐν Ἀμπρα]κίαι - - - -]
 όμεν καὶ εἰ πο [- - - - -]
 10 νεωμεν ἂν ἢ. [- - - -
 - - - -] ἢ τὰν [- - - - -
 - - - -] κα [- - - - -

Ἐκ τῶν στίχων 6 καὶ 7 δυνάμεθα νὰ δεχθῶμεν ὅτι τὰ γράμματα εἰς ἕκαστον στίχον κυμαίνονται περὶ τὰ εἴκοσι. Ἀτυχῶς δὲν σφύζεται τὸ ὄνομα τοῦ ἐρωτῶντος ἢ μᾶλλον τῶν ἐρωτῶντων, οἱ ὅποιοι ζητοῦν νὰ τοὺς εἴπῃ ὁ θεὸς ἐάν συμφέρῃ νὰ μετοικήσουν εἰς τὴν Μεσσήνην ἢ νὰ ἐγκατασταθοῦν ἐν Ἀμβρακίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ.

1 Θεός [τύχα]
 ἀγαθὰ
 - - - -] ε Ζεῦ Ν [ἄϊε καὶ Διώνη]
 αἰτεῖται [ι - - - - -
 5 - - - -] αὐτῶι καὶ τοῖς τέ [χν

1. Ἡ ἀνάγνωσις Κλεολαι βεβαία. Τὸ ὄνομα ἀπαντᾷ ὑπὸ τοὺς τύπους, Κλεόλαος, Κλεόλας καὶ Κλεόλεως (PAPE - BENSELER, εἰς τὰς λέξεις). Εἰς τὴν ἐπιγραφὴν ὁ κατὰ δοτικὴν τύπος ΚΛΕΟΛΑΕΙ ὑποθέτει τὸν ἄγνωστον τύπον Κλεολαεύς(;). Τὸ θηλυκὸν κατ' αἰτιατικὴν, Κλεόλαιν, ἀπαντᾷ εἰς χρηστήριον ἐπιγραφὴν ἐκ Δωδώνης τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. βλ. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, Ἑπ. Χρον. 1935, σ. 257, ἀρ. 18.

- 1 οἱς καιφηνάτο α ποτ [- - - -
 - - - -] ὀγειν καί. εσσεῖν αὐτ [- - - -
 - - - -] λεύειν καὶ ἀμφοτέρ [- - - -
 - - - - - τί] νὰ θεῶν ἢ [ἡρώω]ν
 5 - - - -] χρημ[- - - - -

3. Μολύβδινον ἔλασμα ἀμφίγραφον, διαστ. 6.10×2.50 ἐκ. Εἰς τὸ κάτω ἄκρον τοῦ ἐλάσματος ἄλλη ἀρχαιοτέρα γραφή με ἀντίθετον κατεύθυνσιν. Ἐκ τοῦ ἀποθέτου τοῦ στρώματος δ, 4ου π.Χ. αἰῶνος.

- 1 Θεός, τύχα ἀγαθά, Ζεῦ Νάϊε κ[αὶ Διώνα]
 ἐπερωτῇ τὸν Θεὸν ἢ τὰν τέχνην [λώϊον]
 καὶ ἄμεινον πρᾶσση(ι) καὶ ἦ [- - - -

Εἰς τὸν στ. 2 παρελείφθησαν τὰ γράμματα *ον* τῆς λ. *θεὸν* καὶ τὸ *ν* τῆς λ. *τάν*, προστεθέντα ἐκ τῶν ὑστέρων ὑπεράνω τῶν λέξεων τούτων.

4. Τμῆμα μολυβδίνου ἐλάσματος, διαστ. 0.055×0.02 μ., τοῦ 4ου - 3ου π.Χ. αἰ., ἀμφίγραφον.

περὶ τῶν ὀφθαλ-
 μῶν

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνασκαφῆς εὑρέθησαν τὰ κάτωθι νομίσματα, τῶν ὁποίων τὴν ἀναγνώρισιν ὀφείλομεν εἰς τὴν βοήθειαν τῆς διευθυντρίας τῆς Νομισματικῆς Συλλογῆς Ἀθηνῶν, κ. Μάντως Καραμεσίνη - Οἰκονομίδου. Τῶν νομισμάτων τούτων σημειώνονται ἡ θέσις καὶ τὸ στρώμα, ὅπου ἦτο δυνατόν. Ἐκτὸς τοῦ ὑπ' ἀρ. 22 ἀργυροῦ, τὰ λοιπὰ εἶναι χαλκᾶ.

α. Τομεὺς Νοτίως τοῦ Βουλευτηρίου.

Ἐκ τοῦ στρώματος β: 1. Ἀμβρακίας, Ἀπόλλων καθήμενος ἐπὶ βράχου, SNG Cop., ἀρ. 30. Ἀχαρναικὸς τύπος (238 - 168 π.Χ.).

2. Ρωμαϊκῆς δημοκρατίας, νομισματοκοπέου Ρώμης (;), Sydenham, σ. 15, ἀρ. 143 (περ. 187 - 155 π.Χ.).

Ἐκ τοῦ στρώματος γ: 3. Ἀμβρακίας (περ. 238 - 168 π.Χ.), κεφαλὴ Ἀπόλλωνος δεξιὰ/βαίτυλος, A-M-B-P, ἐντὸς στεφάνου δάφνης.

4. Ἀμβρακίας, Ζεὺς κεραυνοβολῶν/κεφαλὴ Ἀπόλλωνος. Αἰτωλικὸς ἢ Ἡπειρωτικὸς τύπος (περίπου 238 - 168 π.Χ.), SNG Cop. ἀρ. 31.

5. Κοινοῦ Ἡπειρωτῶν, κεφαλὴ Διώνης πρὸς τὰ δεξιὰ με στεφάνην καὶ κα-

λύπτραν/τρίπους, *ΑΠΕΙ - ΡΩΤΑΝ*, ἐντὸς στεφάνου δάφνης, Franke, Die Antiken Münzen, 1961, σ. 196 κέ., πίν. 34 κέ. (232 - 168 π.Χ.).

6. 'Αλεξάνδρου Γ', κεφαλὴ δεξιὰ/ἵππος τροχάζων πρὸς ἀριστερά, *ΑΛΕΞΑ-ΝΔΡΟΥ*, SNG Cop. 1029 κέ. (περ. 310 - 300 π.Χ.).

7. Κοινοῦ τῶν 'Ηπειρωτῶν, κεφαλὴ 'Αρτέμιδος δεξιὰ, Α, ΒΟ/ἐπιδορατὶς, *ΑΠΕΙ - ΡΩΤΑΝ*, ἐντὸς στεφάνου, Franke, ἔ.ἀ. πίν. 38 κέ., σ. 146, 202, 2, ἀρ. 488 κέ.

8. Κοινοῦ τῶν 'Ηπειρωτῶν, κεφαλὴ Διὸς ἀριστερὰ ἐντὸς στεφάνου ἐλαίας (;), Λ/κεραυνός, *ΑΠΕΙ - ΡΩΤΑΝ*, ἐντὸς στεφάνου δρυός (μετὰ τὸ 148 π.Χ.), Franke, πίν. 45 κέ., σ. 226, 1.

9. Τρι(;)ώβολον 'Αμβρακίας, κεφαλὴ 'Αθηνᾶς μὲ κράνος πρὸς τὰ δεξιὰ/βαίτυλος ἐπὶ τριβάθμου βάσεως, εἰς τὴν κορυφὴν ταινία, Α - Μ, ἐντὸς στεφάνου ἐλαίας (238 - 168 π.Χ.), SNG Cop. ἀρ. 25.

Στρῶμα γ/δ : 10. Λαρι]σαίων, Rogers, σ. 285, ἀρ. 288 (400 - 344 π.Χ.).

Στρῶμα δ (ἀποθέτης) : 11. Συμμαχίας 'Ακαρνάνων (300 - 167 π.Χ.), SNG Cop., ἀρ. 422.

12. 'Αλεξάνδρου Γ', ὡς τὸ ὑπ' ἀρ. 6, ἐπιγραφὴ *ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*.

13. 'Ηλείων(;;), κεφαλὴ Διὸς μὲ στέφανον ἐλαίας, ἵππος, FA (271 - 191 π.Χ.), SNG Cop., ἀρ. 431 - 32.

14. 'Αφυτις(;;) (4ος π.Χ. αἰ.), SNG Cop., ἀρ. 127 - 28 (στρῶμα γ/δ ἢ δ).

15. Κερκύρας, Κάνθαρος, Κ(;)Ο/Πρῶρα πλοίου (300 - 229 π.Χ.), SNG Cop., ἀρ. 183 κέ. (ἀνώτεραι ἐπιχώσεις).

16. Βασιλέως Πύρρου (288 - 284 καὶ 274 - 272 π.Χ.), SNG Cop., ἀρ. 1195 - 97.

17. Κερκύρας, ὡς τὸ ὑπ' ἀρ. 15 (στρῶμα γ/δ ἢ δ).

β. Βορειοδυτικὴ πλευρὰ Βουλευτηρίου.

18. Κοινοῦ 'Ηπειρωτῶν.

19. Μακεδονίας αὐτόνομα, ἄνευ ὀνόματος βασιλέως (περ. 185 - 165 π.Χ.), SNG Cop., 1303 - 1305.

20. Ρωμαίων ἀσσάριον(;;)

21. 'Υστερορρωμαϊκὸν ἐφθαρμένον (4ος αἰ.).

22. 'Αργ. κορινθιακὸς στατῆρ Λευκάδος (330 - 250 π.Χ.), BMC, σ. 133, ἀρ. 103, πίν. XXXVI. Εὐρέθη εἰς βάθος τῶν ἐπιχώσεων, μεταξὺ δύο ἐδωλίων, καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι πολὺ χρήσιμον πρὸς χρονολόγησιν τοῦ Βουλευτηρίου.

23. 'Αλεξάνδρου Γ', 328 π.Χ. καὶ ἀργότερον, SNG Cop., ἀρ. 1034 κέ.

24. 'Υστερορρωμαϊκὸν νομισματοκοπείου Κυζίκου.

25. 'Αμβρακίας, 'Απόλλων/βαίτυλος ἐπὶ διβάθμου βάθρου, Α - Μ - Β - Ρ, ἐντὸς στεφάνου.

26. Ἐντὸς τοῦ παιδικοῦ τάφου τῆς ἀκροπόλεως εἴκοσι χαλκᾶ νομίσματα (ὑποδιαίρέσεις) τοῦ Ε' - Σ' μ.Χ. αἰ., ἐκ τῶν ὁποίων τρία Λέοντος τοῦ Α'.

27. Κατὰ τὴν διάρκειαν ἐργασιῶν συντηρήσεως εἰς τὴν ἱερὰν οἰκίαν εὑρέθη χαλκοῦν νόμισμα Ἀμβρακίας, κεφαλὴ Ἀπόλλωνος δεξιὰ/τρίπους (238 - 168 π.Χ.), SNG Corp., ἀρ. 38.

Κατὰ ταῦτα δύο νομίσματα τοῦ τέλους τοῦ 3ου μέχρι τοῦ α' ἡμίσεος τοῦ 2ου π.Χ. αἰ. προέρχονται ἐκ τοῦ στρώματος β, τοῦ τομέως «Νοτίως τοῦ Βουλευτηρίου», ἑπτὰ νομίσματα τοῦ τέλους τοῦ 4ου αἰ. μέχρι τῆς ρωμαϊκῆς καταστροφῆς (167 π.Χ.), ἐκ τοῦ στρώματος γ καὶ ἕτερα ὀκτὼ τοῦ 4ου καὶ 3ου π.Χ. αἰ., ἐκ τοῦ στρώματος δ. Ὁ εὑρεθεὶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν παιδικὸς τάφος εἶναι τοῦ Σ' μ.Χ. αἰ., ὅτε ἡ ἀκρόπολις εἶχεν ἐγκαταλειφθῇ πλέον.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΔΑΚΑΡΗΣ

11. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΩΝ

(Πίν. 113 - 129)

Ἡ ἀνασκαφή τοῦ 1973 περιωρίσθη εἰς τὴν δυτικὴν κλιτὺν τῆς ἀκροπόλεως τῶν Μυκηνῶν καὶ εἰς τὴν περὶ τὸ θρησκευτικὸν κέντρον περιοχὴν. Ὑπύχχσα καὶ πάλιν νὰ ἔχω ὡς συνδιευθυντὴν τῆς ἀνασκαφῆς τὸν καθηγητὴν τῆς Ἀρχαιολογίας εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Σπυρ. Ἰακωβίδην. Εἰς τὴν ἀνασκαφὴν ἔλαβον μέρος ἡ βοηθός μου Δέσποινα Δανηλίδου καὶ αἱ φοιτήτριαι τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν δίδες Ἀρτεμις Ὠνάσογλου, Βασιλικὴ Ζωγράφου, Δέσποινα Σαμίου, Ἀλεξάνδρα Κομποθέκρα καὶ Νέλλη Κάσδαγλη. Ἀρχιτέκτων τῆς ἀνασκαφῆς ἦτο ὁ κ. Kenneth Schaar τοῦ Πανεπιστημίου Cornell καὶ βοηθός του ὁ Douglas Thompson. Χρὴ φωτογράφου ἐξετέλεσεν ὁ κ. Σπυρ. Τσαβδάρουλου ἡ δ. Χριστίνα Σουγιουλτζόγλου εἰργάσθη ὡς συγκολλήτρια ὀλίγας ἡμέρας. Εἰς τοὺς μετασχόντας εἰς τὴν ἀνασκαφὴν ὡς καὶ εἰς τοὺς ἐργάτας τοὺς συντελέσαντας διὰ τοῦ ζήλου καὶ τῆς ἐνεργητικότητός των εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ἔργου ἐκφράζω τὰς θερμὰς μου εὐχαριστίας.

Αἱ κατὰ τὴν δυτικὴν κλιτὺν τῆς ἀκροπόλεως ἐφετιναὶ προσπάθειαι μας συνεκεντρώθησαν εἰς δύο τομεῖς, ἥτοι εἰς τὸν τομέα α, περιλαμβάνοντα τὴν περιοχὴν τοῦ θρησκευτικοῦ κέντρου καὶ εἰς τὸν τομέα β, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τὴν πρὸς Νότον τοῦτου ἔκτασιν, τὴν ἀνασκαφεῖσαν ἀρχικῶς ὑπὸ τοῦ αἰμνήστου διδασκάλου Χρήστου Τσουντα.


ΤΟΜΕΥΣ α

Ἐπάναγκες ἐθεωρήθη ἡ ἐκ νέου ἀνασκαφὴ τμήματος τοῦ θρησκευτικοῦ κέντρου τοῦ ἐρευνηθέντος ὑπὸ τῶν

Ἀγγλων συναδέλφων καὶ ἐπιχωσθέντος ἐκ νέου εἰς τὸ τέλος τῆς ἐρεῦνης των, τοῦ κειμένου μεταξὺ τοῦ ὑπογείου τῶν εἰδῶλων καὶ τοῦ ἱεροῦ τῶν τοιχογραφιῶν καὶ τῆς ὑφ' ἡμῶν ἀνασκαφείσης περιοχῆς τοῦ κυκλικοῦ βωμοῦ¹. Ἠλπίζετο, ὅτι ἡ ἐργασία αὕτη θὰ συνεπληροῦτο ἐντὸς μικροῦ σχετικῶς χρονικοῦ διαστήματος καὶ ὅτι θὰ ἐπέτρεπε τὴν σύνδεσιν καὶ

1. ΠΑΕ 1972, σ. 118. Μέχρι τοῦδε ἐδημοσιεύθησαν δύο βραχεῖαι μελέται τῆς ὑπὸ τῶν Ἀγγλων σκαφείσης περιοχῆς ὑπὸ τοῦ W. TAYLOR, *Antiquity* XLIII, 1969, Mycenae 1968, σ. 91 - 97 καὶ *Antiquity* XLIV, 1970, *New Light on Mycenaean Religion*, σ. 270 - 279.

ἐνοποιήσιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων τῶν Ἀγγλῶν συναδέλφων καὶ τῶν ἰδικῶν μας, ὡς καὶ ἐκείνων τοῦ Τσουντα. Ἡ ἐργασία ὅμως αὕτη διήρκεσε καθ' ὅλον τὸν χρόνον τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφῆς διότι πολλαχοῦ εὑρέθησαν τμήματα ἐπιχώσεως παραμείναντα ἄσκαπτα. Εἰς τὰ τμήματα ταῦτα εὑρέθησαν ἀγγεῖα, ὄστρακα, μικρὰ ἐκ χαλκοῦ ἀντικείμενα [κλπ., ἀποτελοῦντα τὰ λεγόμενα



Εἰκ. 1. Ἀνασκαφή Μυκηνῶν. Τομεὺς α.

μενα «κατάλοιπα δαπέδων» (floor deposits), τὰ ὅποια ἐλπίζεται ὅτι θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀσφαλῆ χρονολόγησιν τῶν κτισμάτων τῆς περιοχῆς.

Οὕτω εἰς τὴν ἄσκαπτον γωνίαν τοῦ ἀποκληθέντος κλιμακοστασίου (εἰκ. 1, K) τοῦ ὑπογείου τῶν εἰδῶλων πλὴν τῶν ὀστράκων εὑρέθησαν δύο ἀκέραια ἀγγεῖα (πίν. 113α, 114α). Εἰς τὸν διάδρομον τὸν πρὸς Δυσμὰς τοῦ ὑπογείου τῶν εἰδῶλων (εἰκ. 1, A καὶ πίν. 113α) εἰς ἀφεθέντα ἄσκαπτα τμήματα εὑρέθησαν ὄστρακα ἀγγείων (πίν. 115α), καὶ μαχαιρίδιον ἐκ χαλκοῦ, ἀκόμη δὲ εἰς τὴν ἀρχικὴν πρὸς τὸν διάδρομον ἐξωτερικὴν γωνίαν τοῦ δωματίου T4 εὑρέθησαν ἄλλα τεμάχια ἀγγείων (πίν. 113β). Ὀστρακα καὶ ὀστᾶ μικρῶν ζώων εὑρέθησαν εἰς τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου T5 (τοῦ shrine τοῦ Taylour, εἰκ. 1, ἄρ. T5), τὸ ἀνευρεθὲν περὶ τὰ 0.45 μ. κάτωθεν τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἐκκληφθέντος ὡς δαπέδου εἰς τὸ ὅποῖον εὑρέθη τὸ πήλινον εἰδῶλιον τῆς θεᾶς (;) με ἀνυψωμέ-

νας χεῖρας¹. Ἀμέσως κάτωθεν τοῦ πραγματικοῦ δαπέδου εὐρέθη στρογγύλος πώρινος λίθος, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἐχρησίμευεν ὡς βάσις ἀντικειμένου μὴ διασωθέντος. Παρὰ τὴν εἴσοδον τοῦ δωματίου T5 καὶ εἰς τὴν ἀρχικὴν του θέσιν εὐρέθη λίθος φέρων στρόφιγγα διὰ τὸν ὄλμον μονοφύλλου θύρας, κατὰ δὲ τὴν ΒΔ. γωνίαν του εὐρέθη κατὰ χώραν λαιμὸς ἀμφορέως στερεωμένος εἰς τὴν στρῶσιν τοῦ δαπέδου προφανῶς χρησίμου διὰ σπονδᾶς (πίν. 117α).

Ἀγγεῖα, ὡς καὶ τριποδικὴ μετὰ προχοῆς λιθίνη φιάλη, εὐρέθησαν εἰς τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου T7, τὸ ὁποῖον ἀπεκαλύφθη πλήρως (πίν. 116α). 0.70 μ. κάτωθεν αὐτοῦ ἀπεκαλύφθη μικρὸς μεσοελλαδικὸς τάφος (πίν. 116β), οἱ χρόνοι τοῦ ὁποῖου ὑποδεικνύονται ὑπὸ ὀστράκων μικρᾶς ἀμαυροχρώμου πρόχου. Εἰς τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου T9, στερεωμένον εἰς στρῶμα πλέσιας εὐρέθη κατὰ χώραν τὸ στόμιον τοῦ ἀμφορέως (πίν. 118) προφανῶς τεθέντος ἐκεῖ διὰ σπονδᾶς. Πρὸς τούτοις εἰς τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου τούτου εὐρέθη τμήμα γυναικείου εἰδωλίου ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἰσχυρῶς πυρακτωθῇ. Ὁ καθαρισμὸς του ἐξετελέσθη τεχνικώτατα καὶ ἐπιτυχῶς ὑπὸ τῆς δ. Σουγιουλτζόγλου. Τὸ διασωθὲν τμήμα εἶναι μόλις 0.05 μ. ἀλλὰ παρουσιάζει θαυμαστὴν κατεργασίαν καὶ γλυφὰς μεγάλης λεπτότητος (πίν. 124α).

Ἡ μελέτη τῶν ἀνευρεθέντων ὀστράκων καὶ ἀγγείων βεβαίως θὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν συναγωγὴν θετικῶν συμπερασμάτων, τὰ ὁποῖα ἐλπίζεται ὅτι θὰ συμφωνοῦν πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγλων συναδέλφων συναχθέντα. Ὁφείλω ὅμως νὰ τονίσω ὅτι ἡ χρονολόγησις ἀγγείων βάσει ἰδιορρυθμιῶν διακοσμήσεως μόνον δὲν εἶναι καὶ τόσον ἀκριβής, διότι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίζωμεν ἐπὶ πόσον χρόνον οἱ ἀγγειοπλάσται ἐχρησιμοποιοῦν τὰς ἰδιορρυθμίας ταύτας καὶ πότε τὰς ἐγκατέλειψαν τελικῶς. Διὰ τὸν ἀρμονικὸν συνδυασμὸν τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπεφασίσθη ἡ μελέτη τῶν ἀγγείων καὶ ὀστράκων ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς κ. Elizabeth Wace French, παρουσίᾳ τῆς ὁποίας ἐξήχθησαν ἀπὸ τῶν δαπέδων τὰ στοιχεῖα ταῦτα. Ἡ δὲ ἡ κ. French ὑπέβαλε κατάλογον τῶν ἀνευρεθέντων κεραμειῶν καταλοίπων.

Ἐξ ἴσου σπουδαῖα συμπεράσματα συνάγονται καὶ ἐκ τῆς τοιχοδομίας τῶν δωματίων τῆς περιοχῆς. Ἡ μελέτη ταύτης, δυνατὴ μετὰ τὸν καθαρισμὸν, ἀποδεικνύει τὴν ὑπαρξίν δύο τουλάχιστον ἂν ὅχι τριῶν διαφορετικῶν ἀρχιτεκτονικῶν φάσεων. Κατὰ τὴν ἀρχαιοτέραν φάσιν τὰ κτίσματα ἐπεκοινώνουν μὲ τὴν αὐλὴν τοῦ βωμοῦ (εἰκ. 1, Β). Αἱ θύραι διὰ τῶν ὁποίων συνετελεῖτο ἡ ἐπικοινωνία αὕτη ἐνετοιχίσθησαν εἰς ὑστερωτέρους χρόνους, προφανῶς δῖς. Οὕτω θύρα ἔφερεν ἀπὸ τοῦ δωματίου T7 πρὸς τὸ δωμάτιον T6, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐξωτερικὴν πρὸς τὴν αὐλὴν τοῦ βωμοῦ θύραν (πίν. 119, 122). Τὸ μικρὸν δωμάτιον T4 εἶχεν εἰς τὸν νότιον τοῖχόν του θύραν πρὸς τὴν αὐλὴν τοῦ βωμοῦ

1. W. TAYLOUR, *Antiquity* XLIV, 1970, πίν. XLII, b.

(πίν. 122). Ὁ διάδρομος Α (εἰκ. 1, Α) φαίνεται ὅτι ἀρχικῶς εἶχε τὸ αὐτὸ πλάτος καθ' ὅλον τοῦ τὸ μῆκος καὶ καλῶς σχηματιζόμενον κατώφλιον πρὸς τὴν αὐλὴν τοῦ βωμοῦ. Ὑστερότερον προσετέθη ἐπέκτασις εἰς τὸν ἀνατολικὸν τοῦ τοῖχον, ἡ ὁποία ἐκάλυψε μέρος τοῦ κατωφλίου τοῦ διαδρόμου καὶ ἕτερον ἐκ λίθου κατώφλιον τοῦ προαυλίου τοῦ ὑπογείου τῶν εἰδώλων (πίν. 113α). Δεύτερος ἐνισχυτικὸς τοῖχος προσετέθη εἰς τὸν ἀρχικὸν δυτικὸν τοῖχον τοῦ δωματίου T7, ἡ κορυφὴ τοῦ ὁποίου μετεσχηματίσθη εἰς ἔδραν καλυφθὲν ὑπὸ ἐπιχρίσματος ἀσπροχρώματος (πίν. 127α), εἰς δὲ τὸν ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ νοτίου τοῖχου τοῦ δωματίου T7 κτισθέντα νεώτερον τοῖχον ἀφέθη ἀνοιγμα θύρας ἢ καὶ παραθύρου (πίν. 127α). Ἐλπίζεται ὅτι ἡ μελέτη καὶ ἡ παραβολὴ τῶν ἀποκαλυφθέντων ἀρχιτεκτονικῶν δεδομένων πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγλων συναδέλφων ἐπιτευχθέντα θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν πλήρη ἐξακρίβωσιν τῆς ἱστορίας τῶν κτισμάτων τῆς περιοχῆς.

Εἶναι ὅμως δυνατόν νὰ ὑποθεθῇ ἀπὸ τοῦδε ὅτι ἡ ἐντοίχισις τῶν θυρῶν καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν κτισμάτων τῆς νεωτέρας φάσεως ἐγένοντο κατόπιν μερικῆς καταστροφῆς τῶν προγενεστέρων κτισμάτων, ὑπὸ σεισμοῦ προφανῶς. Εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν καταστροφὴν καὶ ἐπὶ τῶν ἀρχαιοτέρων θεμελίων ἐκτίσθησαν νεώτεροι τοῖχοι, τὰ δάπεδα τῶν δωματίων ὑψώθησαν κατὰ πολὺ καὶ αἱ θύραι ἐνετοιχίσθησαν. Τοῦτο δὲ διότι ὁ βωμὸς πρὸς τὴν αὐλὴν τοῦ ὁποίου ἦνοιγον αἱ θύραι αὐταὶ εἶχεν ἀχρηστευθῇ καὶ ἡ φορὰ τῶν διαφόρων δωματίων ἐστράφη πρὸς τὴν κατεύθυνσιν νεωτέρου ἱεροῦ, τὸ ὁποῖον ἰδρῦθη πρὸς ἀντικατάστασιν τοῦ βωμοῦ καὶ τῆς λατρείας του. Ὡς ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἔκθεσιν τοῦ 1972¹ ὁ κυκλικὸς βωμὸς εὐρέθη ἐσφραγισμένος ὑπὸ στρώματος πλέσις καὶ ἄνωθεν τοῦ στρώματος ἐκείνου διεσώθη ἐπὶ χῶσις ΥΕ IIIB ἕως καὶ IIIG χρόνων, μαρτυροῦσα τὴν χρῆσιν τοῦ χώρου διὰ θρησκευτικοῦ σκοποῦς μέχρι καὶ τῆς τελικῆς καταστροφῆς τῶν Μυκηνῶν.

Εἰς τὸν πρὸ τῆς νοτίας ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ δωματίου T7 χώρον (εἰκ. 1, VIII καὶ πίν. 120) εὐρέθη λάκκος βαθὺς πλήρης ἐπιχώσεως ἀποτελουμένης ἐξ ἐπαλλήλων στρωμάτων (πράγματι ζωνῶν) τέφρας ἀπηνθρακωμένων ξυλαρίων, ὀστῶν ζώων καὶ ὀστράκων, ἥτοι ὑπὸ καταλοίπων θυσίων. Πολὺ ὀλίγα τῶν ὀστῶν φέρουν ἵχνη πυρακτώσεως· τὸ πλῆθος εἶναι ἄκαυστα. Δυστυχῶς μέχρι τοῦδε δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ συγκόλλησις καὶ συμπλήρωσις τῶν ἐκ τῆς ἐπιχώσεως προελθόντων ἀγγείων, ἄλλως τε καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀνασκαφὴ τῆς ἐπιχώσεως ἀκόμη δὲν συνεπληρώθη. Δείγματα χαρακτηριστικὰ τῶν ἀγγείων παρέχονται εἰς τοὺς πίν. 114β, 115β. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι μεταξὺ τῶν ὀστράκων ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἔχοντα μελαμβαφὴ τὴν ἐσωτερικὴν των ἐπιφάνειαν. Ἀφ' οὗ δὲ ἡ ἐπὶ χῶσις ἐσχηματίσθη προτοῦ ἐγκαταλειφθῇ ὁ κυκλικὸς βωμὸς, τὰ

1. ΠΑΕ 1972, ἔ.δ. σ. 122 κέ.

κατάλοιπα τοῦ λάκκου παρέχουν τὸ χρονικὸν ὄριον τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ βωμοῦ. Πρέπει νὰ προστεθῇ ὅτι εἰς τὸν αὐτὸν χώρον, ἀλλ' εἰς ὑψηλότερα ἐπίπεδα κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν τοῦ 1972 εὐρέθησαν στρώματα τέφρας περιέχοντα ὁστᾶ μικρῶν ζῶων ἄκαυστα καὶ ὄστρακα, τὰ ὁποῖα ἐν τῇ ὁλότητί των ἔχουν μελαμβαφῇ ἐσωτερικὴν ἐπιφάνειαν, ἀνήκουν δὲ εἰς ΥἼ ΠΙΓ χρόνους. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ἡ γυνῶσις τῆς χρήσεως τοῦ χώρου εἰς ἀρχαιοτέρους χρόνους συνέβαλεν εἰς τὴν συνέχισιν τῆς χρήσεώς του πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν καὶ μετὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν τῶν κτισμάτων τὴν ἐπακολουθήσασαν τὴν ὑπὸ σεισμοῦ καταστροφὴν.


TOMEVS B

Ἡ περιοχὴ τοῦ τομέως τούτου, κειμένη πρὸς τὰ νοτιοανατολικά τῆς λεγομένης Οἰκίας Τσουντα, εἶχεν ἀνασκαφῇ ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου προφανῶς μετὰ τὸ 1886. Εἰς τὰς ἐκθέσεις τοῦ Τσουντα, ὡς καὶ εἰς τὸ ἡμερολόγιόν του, τὸ ὁποῖον εἶχον τὴν τύχην νὰ μελετήσω, δὲν ἀναφέρονται πληροφορίες σχετικαὶ μὲ τὴν ἀνασκαφὴν αὐτὴν. Ἡ περιοχὴ τῆς καλυφθεῖσα καὶ πάλιν ἀνωμάλως ὑπὸ τῶν ἀνασκαψάντων εἶχε μεταβληθῇ εἰς ἐρειπιῶνα. Ἡ ἐκ νέου ἀνασκαφὴ τοῦ χώρου ἦτο ἀπαραίτητος, διότι ἀφ' ἑνὸς θὰ ἀξιοποιεῖ τὴν ἐργασίαν τοῦ διδασκάλου, ἀφ' ἑτέρου δὲ θὰ ἀποκαθίστα τὴν μορφήν τῶν κτισμάτων τῆς παρὰ τὸ δυτικὸν κυκλώπειον τεῖχος κλιτύος τῆς ἀκροπόλεως. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας, ὑποδεικνυόμενον ὑπὸ τῆς εἰκόνης τοῦ πίν. 127β, πιστεύω ὅτι δικαιολογεῖ πλήρως τὴν προσπάθειάν μας. Εὐτυχῶς εἰς ἀρκετὰ σημεῖα τῆς περιοχῆς εἶχον ἀφεθῇ ἄσκαπτοι μικροὶ χώροι, οἱ ὁποῖοι διέσωσαν πολυτίμους πληροφορίες.

Ὡς γενικὸν συμπέρασμα δύναται νὰ συναχθῇ ἐκ τῶν διασωθέντων στοιχείων, ὅτι τὰ ἀποκαλυφθέντα θεμέλια ἀνήκουν εἰς τὰς ΥἼ ΠΙΒ2 καὶ ΥἼ ΠΙΓ περιόδους. Εὐθύς κάτωθεν τῶν δαπέδων τῶν ΥἼ ΠΙΒ2 κτισμάτων, ἡ ἐπίχωσις, σχετικῶς μικροῦ βάθους, τερματιζομένη ἐπὶ τῶν βράχων τῆς κλιτύος, ἀνάγεται εἰς ΜΕ ΙΙ χρόνους καὶ χαρακτηρίζεται ὑπὸ μινυείων καὶ ἀμαυροχρῶμων ὀστράκων. Μάλιστα εἰς ἓν τῶν ἀποκαλυφθέντων ΥἼ ΠΙΒ2 δωματίων, εἰς τὸ Ζ3, ἀμέσως κάτωθεν τοῦ δαπέδου τοῦ εὐρέθη σκελετὸς ΜΕ χρόνων, τοῦ ὁποίου τὸ ἀπὸ τῆς ὀσφύος τμήμα εἶχε καταστραφῇ κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ δαπέδου του (πίν. 117β).

Ἡ περιοχὴ, τμήμα τῆς ὁποίας παρέχομεν εἰς τὸ σχέδιον τῆς εἰκ. 2 τοῦ ἀρχιτέκτονος Kenneth Schaar, εἶχε διαχωρισθῇ εἰς ἀκανονίστους τετραπλεύρους χώρους, τοὺς ὁποίους διακρίνομεν διὰ τῶν γραμμάτων Α ἕως Ζ. Κλίμακες ἀπὸ τὰ ΒΑ. πρὸς τὰ ΝΔ. καὶ παραπλεύρως τούτων κατεσκευασμένοι ὄχαιοι φέροντες πρὸς τὸ δυτικὸν κυκλώπειον τεῖχος ὀρίζουν τοὺς χώρους τούτους, οἱ ὁποῖοι ἐκαλύφθησαν ὑπὸ κτισμάτων (εἰκ. 2, ΑΑ, ΑΒ, ΓΔ κλπ.). Γνωστὸν πρὸ πολλοῦ ἀποκαλυφθὲν παράδειγμα κλίμακος καὶ ὄχετοῦ, διατηρεῖται κατὰ τὴν μεσημβρινὴν πλευρὰν τῆς λεγομένης Οἰκίας Τσουντα (πίν. 127β, ΑΑ).

Ἡ ἀπότομος φορὰ τῆς κλιτύος ἐπέβαλε τὴν κατασκευὴν καὶ χρῆσιν πυκνοῦ δικτύου ὀχετῶν, δείγματα τοῦ ὁποίου ἀπεκαλύφθησαν καὶ πάλιν εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν τοῦ τομέως. Καλῶς διατηρουμένη κλιμαξ ἀπεκαλύφθη μεταξὺ τῶν χώρων Α καὶ Β (εἰκ. 1 καὶ πίν. 123). Ὑπὸ τὰς βαθμίδας τῆς, πολλαὶ τῶν



Εἰκ. 2. Ἀνασκαφὴ Μυκηνῶν. Τομεὺς β.

ὁποίων ἐστερεώθησαν εἰς τὴν ἀρχικὴν των θέσιν ἐκ τῆς ὁποίας εἶχον ἐκφύγει, κεῖται βαθύς, καλῶς κατεσκευασμένος ὀχετός. Οἱ ὑπὸ τῶν κλιμάκων καὶ ὀχετῶν ὀριζόμενοι χώροι καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν κτίσματα διηροῦντο ὑπὸ ὀριζοντίων διαδρόμων μέσου πλάτους 1.25 μ. εἰς διαμερίσματα, περιλαμβάνοντα δωμάτια καὶ ὑπόγεια (εἰκ. 2, διάδρομοι ΑΒ, Β, ΓΔ κλπ.). Οὕτω τὸ κτήριο

Β διεκρίνετο τοῦ κτηρίου Γ ὑπὸ τοῦ διαδρόμου Γ, διὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ δὲ διαδρόμου Β ἐχωρίζετο εἰς δύο τετράπλευρα τμήματα εἰς τὸ δυτικώτερον τῶν ὁποίων διατηροῦνται τρία ὑπόγεια δωμάτια (εἰκ. 2, Β3, Β4 καὶ Β5). Τὰ ὑπόγεια ταῦτα ἔχουν καλῶς διατηρουμένας θύρας (μέσου πλάτους 1.05 μ.) πρὸς τὸν διάδρομον Β, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ ΒΔ. ἄκρον του ἔχει ἰδίαν θύραν πρὸς τὴν κλίμακα ΑΒ. Κατὰ τὸ ΝΑ. ἄκρον του κάμπτεται πρὸς τὸν διάδρομον Ζ, ἀπὸ τοῦ ὁποῦ ἀπεκλείετο διὰ θύρας. Ἐπὶ τῶν ὑπογείων τοῦ νοτίου τμήματος τοῦ κτηρίου Β θὰ ὑπῆρχεν ἀνώγειον διαμέρισμα εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ δωματίου Β1, τὸ ὁποῖον φαίνεται ὅτι ἦτο τὸ κύριον μέρος τοῦ κτηρίου (εἰκ. 2 καὶ πίν. 121). Εἰς τὸ δωμάτιον τοῦτο, μήκους 6 μ. καὶ πλάτους 3.60 μ., καὶ κατὰ μῆκος τοῦ βορείου καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου του διασφύζονται σαφῆ λείψανα ἑδράνου, πλάτους 0.40 μ. καὶ ὕψους 0.45 μ. Ἴσως τὸ ἑδρανὸν συνεχίζετο καὶ κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ τοίχου, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς εἶχε πρὸ πολλοῦ καταρρεύσει. Ὀλίγον ἔξω τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τοῦ δωματίου ἀπεκαλύφθη καλῶς διατηρούμενον τετράπλευρον κατασκεύασμα, μήκους 1.60 μ., πλάτους 1.10 μ. καὶ ὕψους 0.25 μ., ἐκ πωρολίθου καὶ πλέσιας. Μικρὸν τμήμα τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ κτίσματος τούτου εἶχε προηγουμένως καταστραφῆ. Ἡ ἐπιφάνειά του φέρει ἔχνη μόνον πυρὸς καὶ δὲν εἶναι ἰσχυρῶς πυρακτωμένη. Τοῦτο ἴσως φανερώνει ὅτι τὸ κτίσμα δὲν ἦτο ἐστία χρησιμοποιοῦμένη συνεχῶς δι' οἰκιακὰς χρήσεις καὶ θέρμανσιν, ἀλλὰ εἰδικὸν κτίσμα περιορισμένης χρήσεως προφανῶς λατρευτικῆς, εἶδος βωμοῦ. Τὴν ὑπόθεσιν ταύτην ἐνισχύει καὶ τὸ κατὰ μῆκος τῶν τοίχων ἑδρανὸν, μοναδικὸν εἰς δωμάτιον οἰκήματος. Ἡ εἴσοδος τοῦ δωματίου Β1 ἦτο εἰς τὸν νότιον τοῖχον καὶ ἤνοιγε πρὸς τὸν προθάλαμον Β2 (εἰκ. 2). Ἀξιοσημεῖωτον εἶναι ὅτι ὑπὸ τὸν προθάλαμον εἶχεν ἀφεθῆ ὑπόγειον μὲ θύραν πρὸς τὸν διάδρομον Β, ἐνῶ ὁ κάτωθεν τοῦ δαπέδου τοῦ δωματίου Β1 χώρος εἶχε πληρωθῆ λίθων δημιουργούντων καλῶς ἐπεστρωμένον ἐπίπεδον ἐπὶ τοῦ ὁποῦ ἐτέθη τὸ κεχρισμένον δάπεδον. Ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς κατασκευῆς του ὡς καὶ τὸ εἰς τὸ δωμάτιον Β1 λατρευτικὸν ἴσως κτίσμα καὶ τὸ ἑδρανὸν, ὑποδεικνύουν νομίζω ἰδιαιτέραν τινὰ χρῆσιν διὰ τὸ κτήριο Β· ἴσως εἶναι δυνατόν νὰ ὑποτεθῇ ὅτι ἦτο κατοικία ἱερέως, χρησιμοποιοῦμένη καὶ διὰ λατρευτικούς σκοπούς. Εἰς τὸ ἀνώγειον τμήμα τοῦ προθαλάμου Β2 εἰσῆρχοντο ἐκ τοῦ χώρου Β2α, ὁ ὁποῖος φαίνεται ὅτι ἐσχημάτιζεν εὐρὺ ἄνδρον ἀνοιχτὸν πρὸς τὸν διάδρομον Ε (εἰκ. 2)· ὑπὸ τὸ ἄνδρον διέρχεται βαθὺς ὀχετός.

Ὁ διάδρομος Γ χωρίζει τὸ κτήριο Β ἀπὸ τὸ κτήριο Γ, τὸ ὁποῖον κεῖται πρὸς τὰ ΒΑ. Μικρὸν τμήμα τοῦ κτηρίου Γ διεσώθη, ἐπὶ τῶν λειψάνων του δὲ εὐρέθησαν ὑπολείμματα Ἑλληνιστικοῦ κτίσματος, ἡ κατασκευὴ τοῦ ὁποῦ κατέστρεψε τὸ μεγαλύτερον μέρος του. Τμήμα δωματίου (εἰκ. 2, Γ3), προφανῶς μαγειρείου, διεσώθη κατὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ κτηρίου. Τὸ κεχρισμένον δάπεδόν του ἐκαλύπτετο ὑπὸ τέφρας εἰς μίαν δὲ γωνίαν του εὐρέθη σωρὸς τεθραυσμένων ἀγγείων (πίν. 129), μερικὰ τῶν ὁποίων προφανῶς ἦσαν μαγει-

ρικά σκεύη. Ἐκ τούτων ἀξιοσημείωτα εἶναι πύραυλον καὶ εὐρύ ταψίον χρήσιμον διὰ τὴν ὀπτησιν κρεάτων εἰς ἀνοικτὴν ἐστίαν (πίν. 125α - β). Τεμάχια μικρὰ παρομοίων σκευῶν εἶχον προηγουμένως εὐρεθῇ εἰς τὰς ἀνασκαφὰς προϊστορικῶν οἰκισμῶν, ἀλλ' εἶναι ἡ πρώτη φορά κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνευρέθησαν σχεδὸν πλήρη δείγματα σκευῶν τῶν τύπων τούτων. Ἴσως πρέπει νὰ μνημονευθοῦν καὶ οἱ εὐρεθέντες ἀμοφορεῖς, ὁ κάλαθος καὶ τὰ τεμάχια πίθων τῶν τελευταίων χρόνων τῆς ΥἚ ΙΙΒ2 ἢ καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ΥἚ ΙΙΙΓ περιόδου. Πρὸς Ἀνατολὰς τοῦ μαγειρείου θὰ ὑπῆρχε διάδρομος, τὸ δάπεδον τοῦ ὁποίου ἐκαλύπτετο ὑπὸ ἐπιχρίσματος. Εἰς τὸν πρὸ τοῦ μαγειρείου χώρον εὐρέθησαν σωροὶ λίθων, προφανῶς ἀποτεθέντες ἐκεῖ ὑπὸ τοῦ Τσουντα, κάτωθεν δ' αὐτῶν ἀπεκαλύφθησαν λείψανα μεσοελλαδικοῦ κτηρίου τεθεμελιωμένου ἐπὶ τοῦ βράχου.

Μόλις διατηρουμένη κλιμαξ καὶ ὀχετὸς διακρίνουν τὸ κτήριον Γ ἀπὸ τοῦ κτηρίου Δ, μικρὸν μόνον τμήμα τοῦ ὁποίου ἀνεσκάφη ἐφέτος. Πρὸς τὰ ΝΑ. τοῦ Δ ἀπεκαλύφθη πλήρως τὸ κτήριον Ε, ἀποτελούμενον τουλάχιστον ἀπὸ τρία συνεχόμενα δωμάτια (εἰκ. 2, Ε1, Ε2, καὶ Ε3). Τὸ μεσαῖον μεγαλύτερον δωμάτιον ἔχει μῆκος 4.60 μ. καὶ πλάτος 3.60 μ., ἐνῶ τὰ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ τμήματα ἔχουν μῆκος μόνον 2 μέτρων.

Ὁ διάδρομος Ε χωρίζει τὸ κτήριον Δ ἀπὸ τὰ πρὸς τὰ ΝΑ. του κείμενα ὑπόγεια δωμάτια Ζ1 καὶ Ζ2, τὰ ὁποῖα μετὰ τοῦ πρὸ αὐτῶν διαδρόμου Ζ καταλαμβάνουν τὸν χώρον τὸν πρὸ τοῦ δυτικοῦ Κυκλωπείου τείχους (εἰκ. 2 καὶ πίν. 126β). Εἶναι προφανές, ὅτι ὑπεράνω τῶν ὑπογείων ἤτο ἰδρυμένον ἀνώγειον διαμέρισμα μὲ εἰσόδους πρὸς τὸν διάδρομον Ε. Μικρὸν τμήμα κεχρισμένου δαπέδου, διασωθὲν εἰς τὴν ΒΑ. γωνίαν τοῦ ἀνωγείου ἀποδεικνύει, ὅτι τὸ ὑπ' αὐτὸ ὑπόγειον εἶχεν ὕψος 2.30 μ. Ὁ διάδρομος Ζ κατὰ τὸ ΝΑ. ἄκρον του ἐκλείετο ὑπὸ τοίχου τερματιζομένου ἐπὶ τοῦ Κυκλωπείου τείχους (εἰκ. 2 καὶ πίν. 126β). Τὸ ΒΔ. ἄκρον του ἔφερε πρὸς τὴν βάσιν τῆς κλίμακος ΒΖ, διὰ τῆς ὁποίας ἐπικοινωνῶναι μὲ τὸ ἄνδρῶν τοῦ κτηρίου Β (εἰκ. 2, πίν. 126β καὶ 128). Πρὸς τοῦτοις κατὰ τὸ ΒΔ. ἄκρον του ἐστρέφετο πρὸς τὸν διάδρομον Β, τὸ ἀνοιγμα ὅμως τῆς στροφῆς ἐκλείετο ὑπὸ θύρας. Εἰς ΥἚ ΙΙΙΓ χρόνους τὸ πρὸς τὸν διάδρομον Β τμήμα τοῦ διαδρόμου Ζ ἐσμικρύνθη διὰ τῆς κατασκευῆς τοίχου, ἔτι δὲ καὶ ἡ πρὸς τὴν κλίμακα ΒΖ φορά του ἀπεκλείσθη ὑπὸ φρεατοειδοῦς κατασκευάσματος, τὸ ὁποῖον εὐρέθη πλήρως τέφρας (πίν. 128).

Εἰς ὀλίγα μόνον τμήματα τοῦ ἀποκαλυφθέντος χώρου εὐρέθη ἄσκαπτος ἐπιχωσις, περιέχουσα πλῆθος ὀστράκων, ἡ μελέτη τῶν ὁποίων θὰ ἀποβῇ πολὺ χρήσιμος. Λόγῳ τῆς ἐλλείψεως τεχνιτῶν ὀλίγα μόνον τῶν ὀστράκων τούτων κατέστη δυνατόν νὰ συγκολληθῶσιν· ἐλπίζεται, ὅτι τοῦτο θὰ καταστῇ δυνατόν εἰς τὸ προσεχὲς μέλλον. Παραθέτω μόνον ὀλίγα ὀστρακα, ἀποδεικνύοντα τὴν σπουδαιότητά των διὰ τὸν μελετητὴν τῆς ΥἚ κεραμεικῆς. Ὁ βαθὺς, δίωτος σκύφος ὑπ' ἀριθ. 2825 χαρακτηρίζει τὴν μεγάλην πλειονοψηφίαν τῶν εὐρεθέντων

ὄστράκων (πίν. 126α). Εἰς τοὺς τελευταίους χρόνους τῆς ΥἚ ΙΙΒ περιόδου ἀνήκουν τὰ ὄστρακα τῆς εἰκόνης τοῦ πίν. 124β. Τὸ σπουδαιότερον τούτων ἀνήκει εἰς εὐρύστομον ἀμφορέα, εἰς τὸν ὧμον τοῦ ὁποίου θὰ εἰκονίζετο κυνήγιον ἐλάφων: τὸ ἀκόντιον κυνηγοῦ εἶναι ἐμπεπηγμένον εἰς τὴν ράχιν τραυματισθείσης ἐλάφου. Μικρότερον τὸ μέγεθος ὄστρακον, ἀνῆκον εἰς βαθὺν σκύφον, φέρει κεφαλὴν ταύρου ἐξωγραφημένην καλλιτεχνικώτατα, ἐνῶ δύο μικρότερα ὄστρακα δυστυχῶς μὴ συνδεόμενα, φέρουν παράστασιν μικροῦ ζώου στρέφοντος τὴν κεφαλὴν πρὸς τὰ ὀπίσω (πρὸς κυνηγόν;). Πλὴν τῶν ὄστράκων εὐρέθησαν καὶ πολλὰ τμήματα μυκηναϊκῶν εἰδωλίων τῶν γνωστῶν τύπων, ἐν τῶν ὁποίων παριστᾷ καθημένην γυναικείαν μορφήν (θεάν;).

Ἐλπίζεται, ὅτι θὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ πλήρης ἀποκάλυψις τῆς κλιτύος εἰς μελλοντικὴν ἀνασκαφήν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

(Παρένθ. πίν. Σ' και Ζ')

Μη κατορθωθείσης ἐφέτος, λόγω ἀσθενείας τοῦ ἀνασκάπτοντος Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἑταιρείας, τῆς ἐνεργείας σκαφικῆς ἐρεῦνης ἐν Μεσσήνῃ, καθ' ἣν εἶχε προγραμματισθῇ ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἀνατολικῶς τῆς «Ἀγορᾶς» βαινούσης ἀνωφεροῦς ὁδοῦ, ἥτις νέα καὶ πολλὰ θὰ προσέθετεν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, χρήσιμα εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ θεάτρου, τοῦ προπύλου καὶ τοῦ Συνεδρίου (=βουλευτηρίου), ἡ ἐργασία περιορίσθη εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις ἐκτέλεσιν σχεδίων τῆς ἀνασκαφῆς, τὰ μέτρα τῶν ὁποίων εἶχον ληφθῇ κατὰ προηγουμένας σκαφικὰς περιόδους.

Οὕτω κατηρτίσθη ὑπὸ τὴν ἄμεσον καθοδήγησιν τοῦ καθηγητοῦ Ἀ. Κ. Ὁρλάνδου, ἡ σύνταξις τῶν παρατιθεμένων τριῶν ἐγκαρσίων κατακορύφων τομῶν τοῦ τετραστώφου συγκροτήματος, ἥτοι:


α) μιᾶς πρώτης διηκούσης διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ θεάτρου καὶ προεκτεινομένης εἰς τὸ ἀνατολικὸν πρόπυλον καὶ τὸ Συνέδριον με' ὄψιν πρὸς Ἀνατολάς (παρένθ. πίν. Σ', ἀριθμὸς 1).

β) δευτέρας διηκούσης διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ οἴκου καὶ τῆς ἀνατολικῆς ἐσωτερικῆς στοᾶς μέχρι τῆς μικρᾶς νοτιοανατολικῆς εἰσόδου με' ὄψιν πρὸς Ἀνατολάς (παρένθ. πίν. Σ', ἀριθμὸς 2) καὶ


γ) μιᾶς τρίτης διηκούσης διὰ τοῦ βορείου προπύλου καὶ τῆς μνημειώδους κλίμακος, τεμνούσης κατὰ πλάτος τὰς δύο στοᾶς, βόρειον καὶ νοτίαν, τὸν ναὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τῆς Ὑγείας καὶ τὸν ἀποστραγγιστήριον ὀχετὸν τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ συγκροτήματος (παρένθ. πίν. Σ', ἀριθμὸς 3).

Κατηρτίσθη ἐπίσης εἰς μεγάλην κλίμακα ἀξονομετρικὴ ἀναπαράστασις τῆς «Ἀγορᾶς» τῆς Μεσσήνης, ὡς αὕτη ἐξειλίχθη εἰς Ἀσκληπιεῖον, διὰ τῆς προσθήκης τοῦ περὶ τὴν αὐλὴν ἐσωτερικοῦ τετραστώφου. Διὰ τῆς ἀναπαραστάσεως ταύτης (παρένθ. πίν. Ζ') λαμβάνει τις σαφεῖς εἰκόνα τῆς ὅλης συνθέσεως τοῦ τετραστώφου συγκροτήματος τῆς «Ἀγορᾶς», ἥτοι α) τοῦ κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν θεάτρου (εἰκ. 1, Α), τοῦ ἀνατολικοῦ προπύλου (εἰκ. 1, Β) καὶ τοῦ Συνεδρίου (βουλευτηρίου) (εἰκ. 1, Γ), β) τῆς κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν μνημειώδους κυρίας κλιμακωτῆς εἰσόδου (εἰκ. 1, Θ) μετὰ τοῦ προπύλου τῆς καὶ τῶν ἐκατέρωθεν αὐτῆς χώρων τοῦ «Σεβαστείου» (Σ, Σ), εἰς οὓς ἀνῆγον δύο κρυπταὶ ἐπικαμπεῖς κλίμακες (Π, Π) ἀνοιγόμεναι εἰς τὸν ἀναλημματικὸν τοῖχον ὑποστηρίξεως, γ) τοῦ κατὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν ἰδιοτύπου ναοῦ τῆς


ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΩΨΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ



ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕ ΩΨΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ




ΤΟΜΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΔΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΜΕ ΩΨΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ




ΜΕΣΣΗΝΗ


ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ



Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ




Εἰκ. 1. Κάτοψις τῆς «Ἀγορᾶς» τῆς Μεσσήνης μετὰ τὴν ἀνασκαφὴν τοῦ 1972 δεικνύουσα τὴν θέσιν τῶν τομῶν 1, 2 καὶ 3 τοῦ συνημμένου παρενθέτου πίνακος Σ'.



Εἰκ. 2. Μεσσήνη. Ἀναπαράστασις τῶν παρίνων ραβδωτῶν κίονων καὶ τοῦ θριγκοῦ τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν.

Ἀρτέμιδος (Κ) καὶ τῶν ἐν συνεχείᾳ αὐτοῦ μεταξὺ δύο εἰσόδων (Ι καὶ Ρ) τεσσάρων διαμερισμάτων (Μ, Ν, Ξ, Υ) καὶ δ) τοῦ κατὰ τὴν νοτίαν πλευρὰν πρυτανείου (;) (Ε) καὶ τοῦ παρ' αὐτὸ ἡρώου (Δ). Λαμβάνει τις ἐπίσης εἰκόνα



Εἰκ. 3. Μεσσήνη.

Ἀναπαράστασις τοῦ παρίνου θριγκοῦ τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ τετραστώου.

τοῦ ἀποτελοῦντος τὸ κέντρον τοῦ συγκροτήματος καὶ κατὰ μικρασιατικὰ πρότυπα ὑπὸ τεσσάρων στοῶν περιβαλλομένου, περιπτέρου (6 × 12 κίονες) ναοῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τῆς Ὑγείας (Ζ), τοῦ ἀρχικῶς παρίνου καὶ ἀργότερον λιθίνου, τοῦ πρὸς Ἀνατολὰς αὐτοῦ ἐπιμήκους βωμοῦ, ἀκόμη δὲ καὶ τῶν πέριξ αὐτοῦ πολλῶν ἀναθημάτων, ἐν οἷς καὶ τρεῖς ἡμικυκλικαὶ ἐξέδραι (εἰκ. 1), δύο πρὸς Βορρᾶν, μία πρὸς Ἀνατολὰς, καὶ μία ὀρθογώνιος πρὸς Νότον (εἰκ. 1), ὡς καὶ τοῦ κατὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τῆς αὐλῆς βωμοῦ τῶν ἐμπύρων θυσιῶν τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος καὶ τριῶν ἄλλων παρὰ τὸ βόρειον κράσπεδον τῆς αὐλῆς ἡμικυκλικῶν ἐξεδρῶν, ὧν ἡ ἀνατολικωτάτη ἔφερεν ἐπιγραφὰς μνημονευούσας τὸν Ἀσκληπιὸν καὶ τὴν Ὑγείαν. Κατηρτίσθη τέλος καὶ ἀναπαράστασις τῶν παρίνων ραβδωτῶν κιόνων (εἰκ. 2) μετὰς ἰωνικὰς τῶν βάσεις καὶ τὰ κορινθιακὰ κιονόκρανα κοσμούμενα δι' ἐρωτιδέων καὶ τοῦ ἐπ' αὐτῶν παρίνου θριγκοῦ (εἰκ. 2 καὶ 3) τῆς πρὸς τὴν αὐλὴν ὄψεως τῆς

ἐσωτερικῆς στοᾶς, ἀπαρτιζομένου ἐκ τριμεροῦς ἐπιστυλίου, ζωφόρου μετὰ διακοσμήσεως ἐκ φιαλῶν καὶ βουκρανίων συμπλεκόμενων μετ' ἀνθοπλοκάμων καὶ ὑπερθεῖν αὐτῆς γείσου μετ' ὀδόντων.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

13. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΟΣ

(Πίν. 130 - 141)

Εἰς τὴν ἐφετινὴν ἐν ἀρχαίᾳ Ἡλιδι ἀνασκαφὴν διευθυνομένην ὑπὸ τοῦ Ἐφόρου Νικ. Γιαλούρη τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Αὐστριακοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου, ἀντιπροσωπευομένου ὑπὸ τῆς κ. Βερόνικας Leon - Μητσοπούλου, ἔλαβον μέρος καὶ οἱ κάτωθι ἐπιστημονικοὶ βοηθοί: Χρῆστος Μπουλώτης, Ἀλεξάνδρα Μουλοπούλου, Erwin Pochmarski, R. Sherrer καὶ Fr. Glaser. Ἐπιστάται τῆς ἀνασκαφῆς ἦσαν ὁ ἀρχιτεχνίτης τοῦ Μουσείου Πατρῶν Κ. Παυλάτος καὶ ὁ φύλαξ Κ. Ἀνδριᾶς. Εἰδικοὶ τεχνῖται διὰ τὴν συντήρησιν τῶν ψηφιδωτῶν τῆς Νοτίας Στοᾶς ἦσαν οἱ Χρ. Σκόρδος καὶ Ἰ. Τακλῆς.

Αἱ ἐργασίαι ἀπέβλεψαν κυρίως εἰς τὴν συμπληρωματικὴν ἔρευναν τοῦ κοίλου τοῦ θεάτρου καὶ τῆς ἀνατολικῆς παρόδου αὐτοῦ, ὡς καὶ εἰς τὴν περαιτέρω ἀποκάλυψιν τοῦ ἀγωγοῦ τοῦ θεάτρου καὶ τὴν ἔρευναν τοῦ ἀνατολικῶς τοῦ ἀγωγοῦ καὶ τοῦ ὀπισθεν τοῦ ἀνατολικοῦ παρασκηνίου χώρου.

Εἰς τοῦτο ἐγένοντο συμπληρωματικαὶ τομαὶ πρὸς ἀκριβέστερον προσδιορισμὸν τῆς κλίσεως αὐτοῦ, προκειμένου νὰ ἀποτυπωθῇ τοῦτο ὑπὸ τοῦ καθηγ. Fr. Cooper (πίν. 130α - β). Πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἀπεκαλύφθησαν πλήρως αἱ σωζόμεναι λίθιναι βαθμίδες προσβάσεως πρὸς τὸ κοῖλον ὁμοῦ μετὰ τῶν ὑπ' αὐτάς χαλικοστρώτων.

Κατὰ τὰς γενομένας τομὰς διεπιστώθη ἡ ἐπιμεμελημένη ἐργασία ἐξασφαλίσεως τῶν λίθων τῶν βαθμίδων ἐκ μετατοπίσεως ἢ ὀλισθήσεως διὰ τῆς τοποθετήσεως κάτωθεν (ὑπεράνω τῶν χαλικοστρώτων) καὶ ἐκατέρωθεν τούτων μείγματος ἐκ ποταμίων λίθων καὶ συμπαγοῦς «γλήνας» (πίν. 131α - β, 132α). Τὰ ἐκ τοῦ μείγματος τούτου συγκεντρωθέντα ὄστρακα, ὡς καὶ τὰ κάτωθεν τοῦ χαλικοστρώτου χρονολογοῦν τὴν κατασκευὴν τῶν βαθμίδων εἰς τὸ β' ἡμισυ τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. Τὰ ἐκ τῶν λοιπῶν στρωμάτων τῶν τομῶν τοῦ κοίλου συγκεντρωθέντα εὐρήματα ἦσαν ὄστρακα, νομίσματα καὶ «εἰσιτήρια» κλασσικῶν καὶ ἐλληνιστικῶν χρόνων.

Ἐπὶ τῶν παρειῶν ἐξ ἄλλου τῶν γενομένων τομῶν ἐφάνη σαφῶς στρώμα λεπτῆς λατύπης ἐξ ἀμμολίθου τῆς περιοχῆς, τὸ ὁποῖον ἐκάλυπτε τὴν κεκλιμένην ἐπιφάνειαν τοῦ κοίλου, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐκάθηντο οἱ θεαταὶ (πίν. 131β). Τοῦ

στρώματος τούτου σφάζονται μεγάλα τμήματα ἐφ' ὀλοκλήρου τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἤδη ἀποκαλυφθέντος μέρους τοῦ κοίλου. Τὸ στρώμα τοῦτο ἐκ λατύπης ἀμμολίθου προσέδιδεν εἰς τὸ κοῖλον ὄψιν λιθίνης κατασκευῆς, ἐναρμονιζομένης οὕτω πρὸς τὰ λοιπὰ λίθινα κτίσματα (σκηνήν, παρασκήνια, παρόδους, βαθμίδας) τοῦ θεάτρου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ
ΑΝΑΛΗΜΜΑ
ΚΟΙΛΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟΣ

'Απεμακρύνθησαν οἱ ἐξωτερικῶς τοῦ ἀνατολικοῦ ἀναλήμματος τοῦ κοίλου συσσωρευμένοι ἐκ τῶν παλαιῶν ἀνασκαφῶν ὄγκοι χωμάτων καὶ ἀπεκαλύφθη τοῦτο καθ' ὅλον τὸ σφζόμενον αὐτοῦ τμήμα (πίν. 132β).

'Εξ ἄλλου ἐσωτερικῶς τοῦ ἀναλήμματος τῆς ἀνατολικῆς παρόδου ἐγένοντο νέαι τομαί, ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐρέθησαν καὶ πάλιν αἱ διαπιστωθεῖσαι καὶ κατὰ τὰ παρελθόντα ἔτη¹ σειραὶ ἐξ ὧμῶν πλίνθων, διὰ τῶν ὁποίων συνεκρατεῖτο ἐσωτερικῶς τὸ ἀνάλημμα τοῦτο. 'Εξωτερικῶς καὶ κατὰ μῆκος τοῦ ἀναλήμματος ἐγένοντο τρεῖς τομαί. Εἰς τὴν πρώτην, πλησιεστέραν πρὸς τὴν ὀρχήστραν, εὐρέθησαν εἰς μικρὸν βάθος ὄστρακα γεωμετρικῶν χρόνων, ἐξ ὧν τινὰ ἀνήκουν εἰς κρατῆρα (πίν. 134α)· εἰς τὸ αὐτὸ στρώμα εὐρέθησαν ὄστρακα ὡς καὶ πηλίνη κεφαλὴ γυναικείου εἰδωλίου κλασσικῶν χρόνων. Εἰς τὴν δευτέραν τομήν, ἀνατολικῶς τῆς πρώτης, ἐνετοπίσθη φρέαρ κατακεχωσμένον διὰ λεπτοῦ ἀμμοχαλίκου, τοῦ ὁποίου τὸ στόμιον εὐρίσκεται ἐν μέρει κάτωθεν τοῦ θεμελίου τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου τῆς παρόδου (πίν. 133α)· ἐντὸς τούτου, κατὰ τὴν κατάχωσίν του ἐτοποθετήθησαν δύο ἐπάλληλοι ὀρθογώνιοι ὀγκόλιθοι λοξῶς πρὸς τὸν ἀναλημματικὸν τοῖχον τῆς παρόδου, ἐφ' ὧν οὗτος ἠδράσθη (πίν. 133β). Τὰ ἐκ τῶν ἀνωτέρων στρωμάτων τοῦ φρέατος, μὴ ἔρευνηθέντος μέχρι τοῦ πυθμένος του, περισυλλεγόντα ὄστρακα εἶναι ὑστέρων κλασσικῶν χρόνων. Ἡ τρίτη τομή, ἀνοιγεῖσα ἀνατολικῶς τῆς προηγουμένης καὶ παρὰ τὴν γωνίαν τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου μέχρι τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους, ἔδωκεν ἐπίσης ἀγγεῖα καὶ ὄστρακα ὑστέρων κλασσικῶν χρόνων (πίν. 134β).

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

'Απεμακρύνθησαν τὰ σωρευθέντα ἐκεῖ κατὰ τὰς τελευταίας ἐργασίας διαμορφώσεως τοῦ κοίλου χώματα καὶ ἀπεκαλύφθησαν καὶ πάλιν τὰ ἔχνη τοῦ περιθέοντος τὴν ὀρχήστραν κλασσικοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ (πίν. 130α - β).

1. Ἔργον 1970, σ. 132 κέ., εἰκ. 142.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΟΠΙΣΘΕΝ
ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Ἀπεμακρύνθησαν προσωρινῶς αἱ καλυπτήριοι πλάκες τοῦ λιθίνου ἀγωγοῦ (εἰκ. 1), κατὰ τὸ τμήμα αὐτοῦ τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀποκαλυφθῇ κατὰ τὰ παρελθόντα ἔτη πρὸς καθαρισμὸν καὶ μελλοντικὴν λειτουργίαν αὐτοῦ (πίν. 135α). Τὰ σημαντικώτερα τῶν ἐντὸς αὐτοῦ εὐρεθέντων ἀρχαίων ἦσαν ἀκέραια ἀγγεῖα οἰκιακῆς χρήσεως, ρωμαϊκῶν χρόνων (πίν. 135β, 136α-β), λύχνοι ἐλληνιστικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων, νομίσματα ἐλληνιστικῶν χρόνων καὶ δύο χρυσᾶ ἐλάσματα, ἐξ ὧν τὸ ἓν φέρει ἐμπέστον διακόσμησιν ἐκ σειρῶν κοκκίδων.


Τὸ ὑπολειπόμενον μὴ ἀνασκαφέν εἰσέτι τμήμα τοῦ ἀγωγοῦ ἀνεζητήθη καὶ εὐρέθη εἰς τὸν παρακείμενον βορειότερον τοῦ θεάτρου ιδιόκτητον ἀγρόν, ἀπεκαλύφθη δὲ τοῦτο εἰς μῆκος 10 μ. (πίν. 137α)· ἀπὸ τοῦ σημείου ὅμως τούτου τὸ ὑπόλοιπον τμήμα τοῦ ἀγωγοῦ, κείμενον εἰς μικρὸν ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους βάθος, ἔχει καταστραφῇ, προφανῶς ὑπὸ τῶν καλλιεργητῶν. Ὁ πλήρης καθαρισμὸς κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος καὶ τοῦ νέου τούτου ἀποκαλυφθέντος τμήματος καὶ ἡ ἐκτέλεσις μικρῶν τεχνικῶν ἔργων εἰς τὸ ἐλλεῖπον τμήμα τοῦ ἀγωγοῦ θὰ ἐπιτρέψουν τὴν λειτουργίαν τοῦ συνόλου τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος τοῦ θεάτρου, πρὸς προστασίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν πλημμυρούντων τοῦτο ὁμβρίων ὑδάτων.

ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΟΠΙΣΘΕΝ
ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Διὰ τὴν ἔρευναν τοῦ χώρου ὀπισθεν τῆς σκηνῆς καὶ ἀνατολικῶς τοῦ ἀγωγοῦ ἡνοίχθησαν πέντε τομαί (διαστάσεων ἐκάστη 4×4 μ.). Ἐντὸς αὐτῶν ἀπεκαλύφθησαν λείψανα κτηρίων ἐλληνιστικῶν χρόνων, κατεσκευασμένων ἐξ ἀργῶν ἢ ἡμικατεργασμένων λίθων (πίν. 138α-β).

Τινὰ τῶν κτηρίων τούτων εἶχον ἐπισκευασθῇ κατὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους· ἐντὸς αὐτῶν εὐρέθησαν πολυάριθμα ἀγγεῖα καὶ ὄστρακα, πολλὰ τούτων τοῦ τύπου τῶν Gnathian, West-Slope ὡς καὶ «ἡλειακά» ἀγγεῖα, μεγαρικοὶ σκύφοι καὶ λύχνοι (πίν. 134γ). Ἀξία ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι ἡ ἀποκάλυψις θησαυροῦ ἐξ εἴκοσι καὶ δύο νομισμάτων, ἡλειακῶν τῆς Ἀχαϊκῆς Συμπολιτείας, τῶν πλείστων ἀργυρῶν, ἐλληνιστικῶν χρόνων. Ἐπὶ τινων τῶν λειψάνων τῶν κτισμάτων τούτων εὐρέθησαν τάφοι κεραμοσκεπεῖς, ρωμαϊκῶν χρόνων (πίν. 138α)· εἰς τούτων εἶχε παρὰ τὴν ἑτέραν τῶν στενῶν πλευρῶν αὐτοῦ δύο λοπάδας ἀβαφεῖς, καλῆς διατηρήσεως (πίν. 137β).


Ὅθεν καθίσταται σαφές ὅτι ὁ ὀπισθεν τῆς σκηνῆς χώρος ἦτο πυκνῶς ὠκοδομημένος, ὅχι μόνον κατὰ τὸ τμήμα του ἀνατολικῶς τοῦ ἀγωγοῦ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ δυτικὸν τμήμα αὐτοῦ, αἱ οἰκοδομαὶ δὲ αὗται ἐχωρίζοντο μεταξὺ των δι' ὁδῶν. Μία τῶν ὁδῶν διαγράφεται σαφῶς ὑπεράνω καὶ κατὰ μῆκος τοῦ ἀγωγοῦ, ἑτέρα δὲ ὀπισθεν τῆς σκηνῆς καὶ παραλλήλως πρὸς ταύτην.



Είκ. 1. Χώρος βορείως της σκηνής του θεάτρου της Ήλιδος.

ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ


Τὰ ἐκ τῶν παρελθόντων ἐτῶν ἐναπομείναντα¹ δύο μεγάλα τμήματα ψηφιδωτῶν δαπέδων (εἰκ. 2, 3), παλαιο-χριστιανικῶν χρόνων, ἀπεκαλύφθησαν ἐκ νέου καὶ ἀφοῦ ἐκαθαρίσθησαν ἐκ τῶν ριζῶν τῆς ἀφθόνως ἐκεῖ φυομένης γλυκορρίζης (πίν. 139 - 141α) ἀπεκολλήθησαν καὶ μετεφέρθησαν εἰς τὰς ἀποθήκας τῆς Ἡλίδος



Εἰκ. 2. Ἀρχαία Ἡλιδ. Τμήμα ψηφιδωτοῦ δαπέδου εἰς τὴν νοτίαν στοάν.

1. Ἔργον 1964, σ. 118 κέ., εἰκ. 143, 146 - 149.

πρὸς συντήρησιν, ἥτις προβλέπεται νὰ συντελεσθῇ κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος. Ἡ ὡς ἄνω ἐργασία ἦτο ἐπιβεβλημένη ὅχι μόνον ἐκ λόγων προστασίας καὶ συντηρή-



Εἰκ. 3. 'Αρχαία 'Ηλις. Τμήμα ψηφιδωτοῦ δαπέδου εἰς τὴν νοτίαν στοάν.

σεως αὐτῶν τούτων τῶν ψηφιδωτῶν, ἀλλὰ καὶ ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ εἰς βάθος ὑπὸ τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον ἐρευνα τοῦ δαπέδου τῆς Νοτίας Στοᾶς. Ἡ διακό-

σημεις τῶν ψηφιδωτῶν συνίσταται ἐκ σειρῶν ἐφαπτομένων κύκλων μετὰ ἐγγεγραμμένων ἐντὸς αὐτῶν τετραγώνων, πληρουμένων διὰ φολιδωτῶν κοσμημάτων ἢ ταινιοειδοῦς πλοχμοῦ.

Ἐκτὸς τούτου ἡνοίχθησαν νέαι τομαὶ πρὸ τῆς βορείου πλευρᾶς τῆς Νοτίας Στοᾶς, ἐκεῖθεν τῆς σειρᾶς τῶν πεσσῶν, πρὸς ἀναζήτησιν τοῦ κατὰ τὴν πλευρὰν ταύτην ἐξωτερικοῦ τοίχου, ὅστις εἶχεν εὑρεθῇ κατὰ τὸ παρελθὸν μόνον εἰς μικρὸν μῆκος εἰς τὸ ἀνατολικὸν αὐτοῦ τμήμα¹. Ἐπίσης διὰ τομῶν ἀνατολικῶς τοῦ ἀνεσκαμμένου τμήματος τῆς Νοτίας Στοᾶς ἀνεζητήθη τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον ταύτης, ἀνευρέθη δὲ μόνον τὸ ὑπὸ τοῦ O. Walter² ἐντοπισθὲν τμήμα τοῦ τοίχου τῆς Στοᾶς. Αἱ ἐργασίαι αὗται δὲν ἐπερατώθησαν, ἐγένετο ἐν τούτοις νέα ἀποτύπωσις τῆς Στοᾶς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν προκυψάντων νέων δεδομένων.

Τὰ συγκεντρωθέντα εὐρήματα εἶναι νομίσματα, πολυάριθμα ἀγγεῖα (κυρίως δακρυδόχα), λύχνοι καὶ ὅστρακα κλασσικῶν, ἐλληνιστικῶν καὶ ρωμαϊκῶν χρόνων. Ἀξίον ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι πῆλινον εἰδώλιον ζώου γεωμετρικῶν χρόνων.

Μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἀρδευτικῶν ἔργων τοῦ
 ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ φράγματος Πηνειοῦ καὶ τὴν διαμόρφωσιν τῆς κοίτης
 τοῦ ποταμοῦ, καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν ἐκ ταύτης
 τεραστίων ὀγκῶν ἀμμοχαλίκων, ἀπεκαλύφθησαν τὰ λείψανα μνημειώδους λιθίνης γεφύρας (πίν. 141β). Αὕτη, κειμένη ΒΑ. τῆς ἀρχαίας Ἡλίδος, εἶναι κατεσκευασμένη ἐκ τεραστίων πελεκητῶν ὀγκολίθων, πολλοὶ τῶν ὁποίων φέρουν κυμάτιον. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς γεφύρας ἔχει καταστραφῇ καὶ μόνον μικρὸν τμήμα ταύτης, ὀλίγων τετραγωνικῶν μέτρων, εὑρίσκεται κατὰ χώραν, ἐνῷ ἕτερα μέλη αὐτῆς εἶναι κατεσπαρμένα ἐντὸς τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκατέρωθεν τῶν ὀχθῶν αὐτοῦ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

1. Ἔργον 1970, ἔ.δ. σ. 136 κέ. εἰκ. 137.

2. Oejh 16, 1913, σ. 145 κέ. εἰκ. 388 - 399.

14. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΗΡΑΣ VII

(Πίν. 142 - 144)

Αί ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ καθηγητοῦ Σπ. Μαρινάτου εἰς Ἀκρωτήρι Θήρας ἀνασκαφαὶ περιορίσθησαν κατὰ τὸ 1973 εἰς: 1) τὸν πλήρη καθαρισμὸν τῶν δωματίων 4 - 5 τῆς Δυτικῆς οἰκίας, 2) τὴν πρόοδον τῆς ἐρεῦνης εἰς τὰ διαμερίσματα B1 - 2 καὶ Δ17 - 18 τῶν ἀντιστοιχῶν τομέων καὶ 3) εἰς τὴν ἀνασκαφὴν τοῦ ἡμίσεος περίπου τῆς Ξεστῆς 3, ἥτις εἶναι ἡ περισσότερον κατεστραμμένη ἐκ τῶν πέντε μεγάλων κατασκευῶν ἐκ ξεστῆς λιθοδομῆς.

Τὸ δυτικὸν τμήμα τῆς Δυτικῆς οἰκίας ἀπεδείχθη ὅτι ἀπετελεῖτο ἐκ τριῶν συγκοινωνούντων δωματίων κοινῆς λειτουργικῆς χρήσεως. Τὸ δωμάτιον 5 ἦτο αἵθουσα διατριβῆς (living room) καὶ ἐκοσμεῖτο ὑπὸ τῶν τοιχογραφιῶν δύο ἀλίσων καὶ τῆς μικρογραφικῆς ζωφόρου τῆς «Λιβυκῆς ἐκστρατείας».

Νοτιώτερον συνάπτεται τὸ δωμάτιον 4, ὅπερ ἴσως ἦτο κοιτῶν. Ἐτι νοτιώτερον ἦτο τὸ μικρὸν δωμάτιον 4α, τὸ ὁποῖον ἀναμφισβητήτως ἦτο τὸ λουτρόν.

Εἰς τὸν τομέα Β ἀνεσκάφη τὸ ισόγειον, ἄνωθεν τοῦ ὁποῖου κεῖται τὸ δωμάτιον B1 μὲ τοὺς πυγμαχοῦντας παῖδας καὶ τὰς ἀντιλόπας. Ἦτο στενόμακρος ἀποθήκη φέρουσα δύο σειρὰς πύθων καὶ στενὸν διάδρομον ἐν τῷ μέσῳ. Σχεδὸν πάντες οἱ πύθοι ἔφερον πῆλινα ἢ λίθινα πώματα. Ἀγرافα ρυτὰ, πλῆθος λιθίνων τριπτήρων καὶ ὀλίγα ἄλλα ἀγγεῖα εἶναι τὸ περιεχόμενον τῆς ἀποθήκης. Ἡ εἰκὼν τοῦ πίν. 142α δεικνύει μέρος τῆς νοτίας σειρᾶς τῶν πύθων.

Ἐναντι τοῦ περιφήμου δωματίου τῶν Κρίνων (Δ2) ἐγένετο μερικὸς καθαρισμὸς τῶν δωματίων. Τὸ σπουδαιότερον δωμάτιον (Δ17) εἶναι μικρὰ ἀποθήκη, ἥτις ἦτο πλήρης πύθων μεσαίου μεγέθους καὶ πρὸ παντὸς μικροτέρων ἀγγείων. Τινὰ τούτων εἶναι ἐξαιρετικῶς σπουδαῖα. Ἡ εἰκὼν τοῦ πίν. 142β δεικνύει τὴν κορυφὴν ἐνὸς σωροῦ τοιοῦτων ἀγγείων, καταλήγοντος εἰς ἓν ρυτὸν ἐν σχήματι κεφαλῆς κάπρου, ἐξαιρετικῶς φυσικῆς ἐκφράσεως. Ἐκεῖτο ἐπὶ μιᾷ ἀναστρόφου τραπέζης προσφορῶν. Αὕτη, οὔσα εὐτυχῶς ἀσυνήθως καλῆς διατηρήσεως φέρει λευκὴν διακόσμησιν μὲ κύριον θέμα συστάδας κρόκων (πίν. 144α).

Εἰς ὅλας τὰς ξεστὰς οἰκοδομὰς ἐγένετο προκαταρκτικὴ ἐργασία, ἡ δὲ Ξεστή 3 ἀνεσκάφη συστηματικώτερον, ἐπεὶδὴ εἶναι καὶ ἡ πασῶν περισσότερον κατεστραμμένη. Τὸ ἀνατολικὸν αὐτῆς ἡμισυ ἀνεσκάφη ἀρκούντως. Κλιμαῖζ λιθίνη ὁδηγεῖ εἰς τὰ ἄνω πατώματα. Τὸ κεντρικὸν τμήμα τῆς προσόψεως ἔφερε

πολύθυρον ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ πρῶτον ἱερὸν ἄδυτον (lustral basin), τὸ ὁποῖον εὑρέθη ἐν Θήρᾳ.

Ἡ Ξεστή, δυστυχῶς λίαν ἐρειπιώδης, ἔκρυπτε θησαυρὸν ἀνεκτιμήτου ἀξίας τοιχογραφιῶν. Ἡ κλιμαξ εἰκόνιζε δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τὰ ὄρη καὶ τὰ ἡφαίστεια τῆς Θήρας. Τὰ παρ' αὐτὴν δωμάτια ἔφερον πιθανῶς ζωφόρον μετὰ ζωικοῦ κόσμου μεγάλου ἐνδιαφέροντος. Πίθηκοι ἀσχολοῦνται περὶ ἀτελῶς εἰσέτι καταληπτὰ θέματα. Χρυσοῦν ξίφος κρατεῖται ὑπὸ χειρὸς πιθήκου. Ἄλλος κρατεῖ μυστηριῶδες ἀντικείμενον, ὅπερ δύναται νὰ εἶναι κάλαθος ἢ βάρβιτος καὶ ἄλλος ἔχει συλλάβει στικτὸν ὄφιν. Νεοσσοὶ ἀνοίγουν διάπλατα στόματα, ἐντὸς φωλεᾶς ἐπὶ τῶν βράχων, ἐνῶ ἡ χελιδὼν καθίπτεται μὲ ἐντομον εἰς τὸ ράμφορ.

Περαιτέρω εἰκονίζετο μέγας δονακίων. Αἱ βοσκάδες νῆσσαι, αἱ ὁποῖαι ἀφίπτανται ἐξ αὐτοῦ, εἶναι ἴσως αἱ ὠραιότεραι τῆς ἀρχαιότητος (πίν. 144β).

Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερον πάντων τῶν θεμάτων ἦτο ὁμὰς ἐξ ἐπτὰ τοῦλάχιστον νέων γυναικῶν ἢ νυμφῶν εἰς τὸν ἐαρινὸν λειμῶνα. Ἡ συλλογὴ κρόκων ἐντὸς πλεκτῶν καλῶν ἦτο τὸ κύριον ἔργον, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ μέγα ἐξωτικὸν πτηνὸν καὶ νέα κρατοῦσα ὄρμον καὶ ἴσως εἰς βωμός. Τὸ ὅλον θέμα δὲν εἶναι ἀκόμη νοητόν. Αἱ τοιχογραφίαι τῆς Ξεστῆς 3 (ὑπάρχουν εἰσέτι καὶ ἄλλαι) ὑπερβαίνουν τὰ ἑκατὸν τετραγωνικὰ μέτρα. Ἡ τέχνη εἶναι ὑψηλῆς στάθμης. Ἡ εἰκὼν τοῦ πίν. 143 δίδει μίαν ἰδέαν τῶν αἰθερίων ἐκείνων ἐμφανίσεων ἐντὸς τοῦ κόσμου τῶν ἀνθρώπων.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΕΛΛΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ

(Πίν. 145 - 150)

Διὰ τὴν ἐφετινὴν περίοδον τῆς ἀνασκαφῆς ἐν Θήρᾳ, ἣτις συνεχίζεται δαπάναις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἐπὶ τῆς κλιτύος τῆς ΒΑ. Σελλάδας, ἡ πρόβλεψις ἦτο, ὅτι θὰ ἔφθανεν εἰς σημεῖον, κατὰ τὸ ὅποιον ἡ ἔρευνα τοῦ ἀρχαικοῦ νεκροταφείου θὰ ἦτο δυνατόν νὰ θεωρηθῇ ὡς περατωθεῖσα. Ἀλλὰ δυσμενεῖς καιρικαὶ συνθῆκαι καὶ τεχνικαὶ δυσκολίαι δὲν ἐπέτρεψαν τὰς ἐργασίας εἰμὴ μόνον ἐπὶ ἑξ ἡμέρας, μετὰξὺ 13 - 19 Δεκεμβρίου.


Ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα διεξήχθη κατὰ μῆκος τοῦ δευτέρου τμήματος τῆς ἀρχαίας ὁδοῦ, πλησίον τῶν βράχων τῆς πρώτης στροφῆς¹ (εἰκ. 1). Εἰς τὴν πρώτην σειρὰν τῶν τάφων κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν πλευρὰν τοῦ λιθοστρώτου (πίν. 145α) ἀπεκαλύφθη ταφικὸν κρηπίδωμα ἐκ λαξευτῶν λίθων, τὸ ὅποιον, ὡς σφύζεται, ἀποτελεῖται ἐκ δύο δόμων συνολικοῦ ὕψους 0.445 μ. Τὸ μῆκος τοῦ κρηπιδώματος εἶναι 1.86 μ. Οἱ λίθοι τοῦ ἀνωτέρου δόμου ἀφήνουν εἰς τὴν βάσιν στενὸν περιθώριον πλάτους 0.035 - 0.05 μ. Ὡς ὕλικὸν ἔχει χρησιμοποιοθῇ διὰ τὴν κάτω σειρὰν τῶν λίθων λευκὸς ἀσβεστόλιθος καὶ διὰ τὴν δευτέραν ρόδινος. Σφύζεται εἰς μόνον λίθος, ἀλλὰ πιθανῶς ἔχει ἐπιδιωχθῇ ἐναλλαγὴ τῶν ἀποχρώσεων κατὰ δόμους. Εἰς τὸ ὕψος τῆς ἄνω ἀκμῆς τοῦ κατωτέρου δόμου μεγάλαι πλάκες ἐκάλυπτον τὸν λάκκον τῆς ταφῆς. Ἐπ' αὐτῶν ἦσαν τοποθετημένοι ἀργοὶ λίθοι πληροῦντες τὸ μετὰξὺ τῶν σκελῶν τοῦ κρηπιδώματος κενὸν εἰς συμπαγῇ κατασκευῇ. Εἰς ἀπόστασιν 0.92 μ. ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοιχάριον ἐκ μεγάλων λίθων μήκους 2.05 καὶ ὕψους 0.61 μ. συγκρατεῖ τὰ χῶματα τοῦ σχηματιζομένου ὀπίσω ὑψηλοτέρου ἀνδῆρου. Ὁ λάκκος τῆς πυρᾶς ἔχει μῆκος 1.75 μ. καὶ πλάτος 0.65 μ.

Ἐν συνεχείᾳ μέχρι τῶν βράχων τῆς πρώτης στροφῆς ἀπεκαλύφθη ἐν ἀκόμῃ ταφικὸν κρηπίδωμα, ἀλλὰ δὲν ἀνεσκάφη, διότι ἦτο κατεσκευασμένον ἐκ μεγάλων λαξευτῶν λίθων, οἱ ὅποιοι ἔπρεπε νὰ ἀποσυντεθοῦν καὶ δὲν ὑπῆρχε δυνατότης ἀμέσου ἀποκαταστάσεως. Ὅπισθεν τῶν δύο τούτων κρηπιδωμάτων, πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ πρᾶνου τῆς κλιτύος ἐκαθαρίσθησαν τρεῖς ταφικαὶ πυραὶ (πίν. 145β).

1. ΠΑΕ 1963, σ. 156 καὶ 1955, σ. 182. Τὰ σχέδια τῆς ἀνασκαφῆς ἐφιλοτέχνησε πάλιν ὁ ζωγράφος κ. Κ. Ἡλιάκης.

Τὰ ἐκ τῶν τεσσάρων πυρῶν εὐρήματα ἦσαν, πλὴν τῶν συνήθων μελαμβαφῶν ἀγγείων, μία κύλιξ Droop (πίν. 146α) καὶ μία μικρῶν καλλιτεχνῶν (πίν. 146β). Ἀπὸ τὰ χρώματα τῆς ἐπιχώσεως περισυνελέγησαν ὄστρακα μελανομόρφου ἰωνικῆς ὑδρίας (πίν. 147α).

Εἰς τὸ ἄλλο ἄκρον τοῦ σκέλους τῆς ἀρχαίας ὁδοῦ παρὰ τὴν δευτέραν στροφὴν¹, ἐκαθαρίσθη πέμπτη πυρά, χωρὶς ἀρχιτεκτονικὴν διαμόρφωσιν, ἥτις εἶχε



Εἰκ. 1. Σελλάδα Θήρας. Ἀρχαῖαι ταφαὶ πλησίον τῆς πρώτης στροφῆς.

διαλάθει κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν τοῦ χώρου παλαιότερον. Εὐρέθη μικρὰ τρίλοβος οἰνοχόη καὶ τινες ψηφίδες.

Εἰς ἀρκετὴν ἀπόστασιν πρὸς τὰ ΒΑ., τὸ βουνὸν τοῦ Προφήτου Ἡλίου, κάτω ἀπὸ ὑψηλὸν στρώμα κισήρεως ἐν ἔτει 1965 εἶχον ἀποκαλυφθῆ τρεῖς ἀρχαῖαι πυραὶ καὶ περισυλλεγῇ πλῆθος ὀστράκων ἀγγείων διαφόρων ἐποχῶν (ἀπὸ θηραϊκὰ γεωμετρικὰ ἕως ἐρυθρόμορφα), μεταξὺ τῶν ὁποίων τεμάχια ὠραίας κύλικος τοῦ ζωγράφου τῆς Heidelberg². Ἐφέτος ἐπανελήφθη ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ στρώματος τῆς κισήρεως. Τὸ φυσικὸν ἔδαφος ἐσχημάτιζεν ἀρχικῶς ἐπίπεδον ἑκτασιν, ἡ ὁποία κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴν ἐποχὴν εἶχε χρησιμο-

1. ΠΑΕ 1966, σ. 137.

2. ΠΑΕ 1965, σ. 186.


ποιηθῇ διὰ συνεχομένης ταφάς. Ἀπεκαλύφθησαν πάλιν δύο ταφικαὶ πυραὶ. Τῆς μεγαλυτέρας ὁ λάκκος εἶχε μῆκος 1.40 μ., πλάτος 0.76 μ. καὶ βάθος 0.95 μ. Τὰ τοιχώματα ἦσαν ἐπενδεδυμένα διὰ τοιχαρίων ἐκ πλακοειδῶν λίθων καὶ κατὰ τὴν μίαν τῶν πλευρῶν εἶχε τοποθετηθῇ λαξευτὸς κυβόλιθος ἐξ ἐρυθροῦ πώρου (πίν. 150α). Εἰς τὴν ἄλλην πυρὰν εὐρέθη εἷς κορινθιακὸς ἀρύβαλλος. Ἀπὸ τὸ στρῶμα τῆς κισήρεως περισυνελέγησαν ὀλίγα, αὐτὴν τὴν φορὰν, ὅστρακα καὶ μία ἰωνικὴ κύλιξ.

Εἰς τὴν ΝΔ. Σελλάδα, ὅπισθεν τῆς θέσεως, εἰς τὴν ὁποίαν πρὸ τριετίας εὐρέθη ὁ «εὐβοϊκὸς» ἀμφορεὺς¹, εἶχεν ἀποκαλυφθῇ τοιχάριον ἐξ ἀργῶν λίθων, μήκους 1.65 μ. καὶ ὕψους 1.20 μ., τὸ ὁποῖον ἐκλείει τὸ ἀνοιγμα σχηματιζομένου εἰς τὸ φυσικὸν σχιστολιθικὸν πέτρωμα κοιλώματος. Μὲ τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἐπρόκειτο τὸ ἀνοιγμα σπηλαιῶδους τάφου, ἤρχισεν ἡ διάλυσις τοῦ τοιχαρίου. Ἀλλὰ τὸ κοίλωμα εἶχε βάθος μόνον 0.55 μ. καὶ περιεῖχεν ἀπλῶς κίστην, εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκοντο ἀνάμεικτα ὅστρακα ποικίλων ἀγγείων, θηραϊκῶν, πρωτοκορινθιακῶν κλπ. Εἰς τὸ τελευταῖον στρῶμα εὐρέθη πηλίνη κεφαλὴ «Ἀχελώου» καὶ θραῦσμα «εὐβοϊκοῦ» ἀμφορέως φέροντος παράστασιν βόσκοντος ἵππου (πίν. 147β). Ἐνα πραγματικὸν σπηλαιῶδη τάφον ἔφερον εἰς φῶς ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς ἀνασκαφῆς εἰς ἀπόστασιν 6 μ. πρὸς Ἀνατολάς. Τὸ ἀνοιγμα ἐκλείετο διὰ τοιχαρίου ἐξ ἀργῶν λίθων μήκους 1.64 μ. καὶ ὕψους 0.35 μ. Τὸ ἀριστερὸν τμήμα τοῦ τοιχαρίου ἐσχημάτιζε παραστάδα προεξέχουσαν τοῦ δεξιοῦ κατὰ 0.10 μ. Τὸ κοίλωμα τοῦ τάφου εἶχε πλάτος 1.25 μ., βάθος 1.36 μ. καὶ ὕψος 0.95 μ. Κατὰ μῆκος τοῦ ἀνοιγματος εἶχεν ἀποτεθῇ ὀριζοντίως εἷς θηραϊκὸς ἀμφορεὺς καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ τάφου ἦσαν συγκεντρωμένα ἐξ ἄλλων μεγάλα ἀγγεῖα, εἷς «εὐβοϊκὸς» ἀμφορεὺς, δύο ἄλλοι ἀμφορεῖς ἐγχώριοι ἄνευ κοσμήσεως, εἷς κρητικὸς πίθος καὶ δύο θηραϊκοὶ λέβητες (πίν. 150β). Ὅλα τὰ ἀγγεῖα περιεῖχον ὅστ᾽ αὐσεων. Εὐρέθησαν ἐπίσης τέσσαρα ἄλλα μικρότερα ἀγγεῖα (δύο πινάκια, εἷς ἀμφορίσκος, ἓν κυάθιον), καθὼς καὶ δύο πῆλινα εἰδῶλια, βατράχου καὶ λέοντος, ἐντὸς δὲ τοῦ θηραϊκοῦ ἀμφορέως δύο σφαιρικοὶ ἀρύβαλλοι ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἷς πρωτοκορινθιακὸς (πίν. 149β).

Ὁ «εὐβοϊκὸς» ἀμφορεὺς (πίν. 148α) εἰς τὴν μεσαίαν μετόπην τῆς κυρίας ὀψews φέρει παράστασιν σφιγγός, εἰς τὴν ἄλλην ὀψιν σύνθετον κόσμημα ἀποτελούμενον ἐκ διπλῶν ἐλίκων, ἐναλλήλων ρόμβων καὶ διαγράμμων τριγώνων (εἰκ. 2). Δυστυχῶς ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀγγείου παρουσιάζει ἀπολεπίσεις καὶ διαβρώσεις ἐκ τῆς ὑγρασίας καὶ ἡ παράστασις τῆς σφιγγός εἶναι κατὰ τὸ ἥμισυ κατεστραμμένη. Ὁ ἀνοικτός, στερεὸς διασκελισμὸς καὶ ἡ σωματικὴ βαρύτης ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὴν παράστασιν τοῦ πτερωτοῦ ἵππου ἐπὶ τοῦ ναξιακοῦ ἀμφορέως ἐν Delos XVII, πίν. 2, 2α, μολονότι αἱ πτέρυγες δὲν παρουν-

1. ΠΑΕ 1970, πίν. 333.

σιάζουν καμπυλότητα· κοινὸν στοιχεῖον εἶναι καὶ ὁ ἀγκυλωτὸς σταυρὸς μεταξὺ τῶν σκελῶν. Διαβεβρωμένην ἐπιφάνειαν ἔχουν καὶ τὰ ἄλλα ἀγγεῖα, πλὴν τοῦ κρητικοῦ πίθου (πίν. 148β) καὶ τοῦ θηραϊκοῦ ἀμφορέως (πίν. 149α).



Εἰκ. 2. Σελλάδα Θήρας. Αἱ μετόπαι τοῦ «εὐβοϊκοῦ» ἀμφορέως.

Πολύτιμον χρονολογικὸν στοιχεῖον δίδει ὁ πρωτοκορινθιακὸς ἀρύβαλλος, ὅστις εἶχεν ἀποτεθῆ ἐντὸς τοῦ θηραϊκοῦ ἀμφορέως (πίν. 149β). Ἀρύβαλλοι ὅμοιοι κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὴν διακόσμησιν — ἀκτινωτὰ τρίγωνα εἰς τὸν ὦμον, λεπταὶ ὀριζόντιοι γραμμαὶ εἰς τὸ σῶμα, δύο πλατύτεροι ταινίαι κατὰ τὴν βά-

σιν — έχουν εύρεθῇ εἰς τὸν Τάραντα¹ καὶ τὸ νεκροταφεῖον τοῦ Fusco². Ἡ διακόσμησις συνεχίζεται καὶ εἰς τοὺς μεταβατικούς ἀρυβάλλους³. Τὸ εὔρημα τοῦ Τάραντος δεικνύει ὅτι τοιοῦτοι σφαιρικοὶ ἀρύβαλλοι ἦσαν ἐν χρήσει κατὰ τὰ ἔτη 710/700 καὶ εἰς τὴν δεκαετίαν ταύτην, ἀν' ὅχι τὴν προηγουμένην⁴, ἀνήκει καὶ ὁ τάφος τοῦ Fusco 219. Φυσικὰ ἡ κατασκευὴ των δὲν περιορίζεται εἰς μίαν μόνην δεκαετίαν. Εἰς τὸν ἀρύβαλλον τῆς Θήρας αἱ ὀριζόντιοι γραμμαὶ εἶναι ὀλιγώτερον πυκναὶ καὶ παχύτεραι, ὅπως εἰς τὸν ἀρύβαλλον ἀπὸ τὸν τάφον 223 τοῦ Fusco, ὥστε δὲν ἀποκλείεται παλαιότερα χρονολογία⁵. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐπειδὴ ὁ θηραϊκὸς ἀμφορεὺς εἶναι τὸ τελευταῖον ἀγγεῖον, τὸ ὁποῖον ἔχει τοποθετηθῇ εἰς τὸν τάφον, ἡ τελευταία δεκαετία τοῦ 8ου αἰ. εἶναι τὸ κατώτερον χρονολογικὸν ὄριον καὶ διὰ τὰ ἄλλα ἀγγεῖα τοῦ τάφου. Ὁ «εὐβοϊκὸς» ἀμφορεὺς μὲ τὸν ὑψηλὸν λαιμὸν καὶ τὴν ἀνατολίζουσαν διακόσμησιν δὲν εἶναι ἐκ τῶν παλαιότερων παραδειγμάτων τοῦ εἶδους. Τὰ πρῶτα παραδείγματα⁶ παρουσιάζουν καθαρῶς γεωμετρικὴν διακόσμησιν καὶ ἡ ἐμφάνισις των πρέπει νὰ τοποθετηθῇ εἰς τὴν δεκαετίαν 730/720. Ὑπὲρ τῆς χρονολογίας ταύτης συνηγορεῖ καὶ ἐν παλαιότερον εὔρημα ἐκ τῶν πρώτων ἀνασκαφῶν τῆς Θήρας. Τὴν ταφὴν ἐντὸς τοῦ «εὐβοϊκοῦ» ἀμφορέως (Thera II, σ. 60 εἰκ. 209 καὶ σ. 203 εἰκ. 209), προχωρημένου ἀνατολίζοντος ρυθμοῦ, εἶχε συνοδεύσει μεταβατικὸς σφαιρικὸς ἀρύβαλλος⁷. Ἡ διάρκεια αὐτῶν τῶν ἀρυβάλλων φθάνει εἰς τὴν δεκαετίαν 690/680, τὴν ἐποχὴν τῆς ιδρύσεως τῆς Γέλας⁸. Ἄλλ' εἰς τὴν Ταρσὸν παρόμοιος ἀρύβαλλος καὶ μάλιστα περισσότερον ἐξελιγμένος⁹ εύρέθη εἰς στρῶμα πρὸ τῆς καταστροφῆς τοῦ 696 π.Χ., ὥστε ἡ ἀρχὴ των ἀνάγεται εἰς τὸν 8ον ἡδὴ αἰ. Ὁ ἀρύβαλλος τῆς Θήρας εἶναι τυπολογικῶς παλαιότερος τοῦ ἀρυβάλλου τῆς Γέλας καὶ ἡ δεκαετία 700/690 φαίνεται ὡς πιθανωτέρα χρονολογία διὰ τὸν «εὐβοϊκὸν» ἀμφορέα. Ἡ ἐξελικτικὴ διαφορὰ μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος εύρεθέντος προϋποθέτει ἀνάλογον χρονικὴν ἀπόστασιν.

Ἔχει ἤδη παρατηρηθῇ ὑπὸ τοῦ J. K. Brock¹⁰ ὅτι τὸ style τῶν ἀπεικονι-

1. Annuario XXXVII - XXXVIII, 1959 - 1960, σ. 9 εἰκ. 1α.

2. Τάφοι 223 καὶ 219: BCH 76, 1952, σ. 330 εἰκ. 1 καὶ 332 εἰκ. 5. AJA 62, 1958, πίν. 56 εἰκ. 1α καὶ 4,4.

3. BCH 68, 69, 1944-5, σ. 53 εἰκ. 13. NotSc 85, 1960, σ. 225 εἰκ. 164.

4. G. VALLET καὶ F. VILLARD, BCH 76, 1952, ἔ.δ. σ. 364.

5. Ὁ τάφος 223 εἶναι ὁ παλαιότερος τοῦ Fusco καὶ ὁ ἀρύβαλλος χρονολογεῖται τὸ 730/720 (G. VALLET καὶ F. VILLARD, ἔ.δ. σ. 329 καὶ 344, H. HENCKEN, AJA 62, 1958, ἔ.δ. σ. 259).

6. I. STRÖM, Acta Arch. XXXIII, 1962, σ. 225: Ὁμάς Α.

7. Thera II, σ. 61, εἰκ. 210.

8. J. N. COLDSTREAM, GGP, σ. 326.

9. Tarsos III, σ. 308, 1519, εἰκ. 102 καὶ 146.

10. J. K. Brock, BSA XLIV, 1949, σ. 75, σημ. 68.

ζομένων εἰς τοὺς ἀνατολίζοντας «εὐβοϊκοὺς» ἀμφορεῖς πτηνῶν ἀντιστοιχεῖ πρὸς τοὺς σφαιρικοὺς ἀρυβάλλους τῆς Κύμης¹. Ἐν τούτοις ἡ ὁμάς τῶν «εὐβοϊκῶν» ἀμφορέων ἐχρονολογήθη εἰς τὸ α' τέταρτον τοῦ 7ου αἰ.². Ἀλλ' ἡ καθυστέρησις τῆς κυκλαδικῆς κεραμεικῆς δὲν ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ἀνασκαφικὰ στοιχεῖα. Εἰς τὰς νήσους τῶν Κυκλάδων ἡ στροφή πρὸς τὸν «θαλάσσιον βίον», αἱ ἐμπορικαὶ σχέσεις πρὸς τὴν Ἀνατολήν, ἡ ἀμιλλα αὐτονόμων πολιτικῶν ὀργανισμῶν ἦσαν εὐνοϊκαὶ προϋποθέσεις, ὥστε νὰ ἀναπτυχθοῦν καλλιτεχνικὰ κέντρα πρωτοποριακὰ διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὴν γεωμετρικὴν παράδοσιν καὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ νέου ρυθμοῦ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

1. Βλ. καὶ E. BUSCHOR, Griech. Vasen, σ. 59 κέ.

2. Τὴν χρονολογίαν ταύτην ἀκολουθεῖ καὶ ἡ I. STRÖM, ἔ.ἀ. σ. 236, θέτουσα τοὺς γεωμετρικοὺς ἀμφορεῖς τῆς ὁμάδος Α εἰς τὸ τέλος τοῦ 8ου αἰ. Ἀλλ' ὀρθότερον ὁ ἀμφορεὺς τῆς Περίσσης, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ μνημειώδης μετόπη ἐκφράζει τὴν νέαν ἀντίληψιν, ἐχρονολογήθη τὸ 710/700 (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΠΕΣΗ, ΑΔ 22, 1967, Α' Μελέται, σ. 169).

16. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

(Παρένθ. πίν. Η' καὶ πίν. 151 - 157)

Ἀνέκαθεν δύο ὑπῆρξαν τὰ πάγια αἰτήματα, ἄνευ τῆς ἐπιλύσεως τῶν ὁποίων δὲν θὰ καθίστατο ἐφικτὴ τόσον ἡ σωτηρία ὅσον καὶ ἡ ἀπὸ ἀρχαιολογικῆς πλευρᾶς ἔρευνα καὶ τακτοποιήσις τοῦ χώρου τῆς ἀρχαίας ἀκροπόλεως τῆς Ρόδου: ἡ τοπογραφικὴ ἀφ' ἑνὸς ἀποτύπωσις τῆς ὅλης περιοχῆς τῆς ἀκροπόλεως εἰς ἣν μορφήν αὕτη ἔχει σήμερον, ἡ ἐκεῖθεν δὲ ἀπομάκρυνσις τόσον τῶν ὀλίγων παλαιῶν ἰδιοκτητῶν, ὅσον καὶ τῶν ἐνοίκων ἐκείνων, οἵτινες κατὰ τοὺς χαλεποὺς χρόνους τοῦ Β' Παγκοσμίου πολέμου καὶ τοὺς ἀμέσως μετ' αὐτὸν εἶχον ἐγκατασταθῇ εἰς παλαιὰ ἢ εἰς ὑπὸ τῶν ἰταλικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ἐγκαταλειφθέντα οἰκήματα.

Καὶ ὅσον μὲν ἀφορᾷ εἰς τὸ πρῶτον αἶτημα κατωρθώθη ὑπὸ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, τῇ συνδρομῇ τοῦ Ὑπουργείου, ὥστε ἐν ἔτει 1959 ὁ Ὄργανισμός Διαχειρίσεως Κρατικῆς Περιουσίας ἐν Δωδεκανήσῳ νὰ καταβάλῃ τὰ ἀναγκαῖα ποσὰ διὰ τὴν πληρωμὴν τῆς ὑπὸ τὸν τοπογράφον μηχανικὸν κ. Μήτσου γενομένης ἀποτυπώσεως τοῦ ὑπὸ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων ἐλεγχομένου χώρου. Πράγματι ἡ ἀποτύπωσις αὕτη ἐγένετο καὶ παρεδόθη εἰς τὴν Ἐφορείαν κατὰ τὸ ἔτος 1964. Περιλαμβάνει δὲ τόσον τὴν ὑψομετρικὴν ἀποτύπωσιν τοῦ χώρου, ὅσον καὶ ἅπαντα τὰ λοιπὰ ὁρατὰ στοιχεῖα ὑπὸ κλίμακα τοιαύτην, ὥστε νὰ καθίσταται δυνατὴ ἡ ὑπαρξίς ἀσφαλοῦς ἀφετηρίας πρὸς περαιτέρω ἀρχιτεκτονικὴν ἀποτύπωσιν τῶν ὑπαρχόντων ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἀρχαίων, ὡς καὶ ἡ ἀκριβὴς δῆλωσις ἀπάντων τῶν χώρων, ἐνθα ἔχουν ἀναληφθῇ μέχρι σήμερον ἀνασκαφικαὶ προσπάθειαι.

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἀνασκαφικὴν περίοδον κατέστη ἀπαραίτητος λόγῳ τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ παρεμβληθέντος χρόνου, ἀφ' ἑνὸς μὲν ὁ ὑπὸ νέου τοπογραφικοῦ συνεργείου ἐλεγχος τῆς ἀποτυπώσεως ἑνὸς τμήματος τοῦ χώρου, κυρίως τοῦ πλαισιοῦντος τὴν περιοχὴν τοῦ Σταδίου, τοῦ Ὁδείου καὶ τοῦ Πυθείου — ἀφοῦ ἐκεῖ πλησίον ἀνελήφθη ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα — ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ ἐπὶ τόπου τοποθέτησις σταθερῶν δεικτῶν σημειωθέντων ἐπακριβῶς ἐπὶ τῶν πρωτοτύπων πινακίδων, αἵτινες φυλάσσονται εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων¹.

Ἐξ ἄλλου ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ δεῦτερον αἶτημα, τῆς ἀπὸ τοῦ χώρου ἀπομακρύν-

1. Ἡ σμίκρυνσις τῶν χαρτῶν καὶ σχεδίων ἐγένετο πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς δημοσιεύσεώς των εἰς τὰ ΠΑΕ.


σεως τῶν κατοίκων, ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, πέρα τοῦ ἀσκουμένου αὐστηροῦ ἐλέγχου πρὸς ἀποφυγὴν οἰασδήποτε νέας ἐγκαταστάσεως, ἐπέτυχεν ὥστε νὰ κατεδαφισθῇ ἀμέσως ὡς ἐξεκινώθη τὸ γνωστὸν ὡς «σημάφορον» κτήριον¹, ὅπερ ἔκειτο παρὰ τὸν ναὸν τοῦ Διὸς Πολιέως καὶ τῆς Ἀθηνᾶς Πολιάδος, νεωστὶ δὲ νὰ ἀχρηστευθῇ ἕτερον παρ' αὐτῶ, οἱ ἔνοικοι τοῦ ὁποίου μετώκησαν εἰς ἐργατικὴν κατοικίαν.

Δὲν ἐφείσθη δὲ ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων κόπων καὶ μόχθων τόσον διὰ παραστάσεων πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅσον καὶ δι' ἀλληλογραφίας καὶ ὑποβολῆς ὑπομνημάτων, ὥστε νὰ κριθῇ ὡς ἀπαλλοτριωτέα δι' ἀρχαιολογικοὺς σκοποὺς ἅπανα ἡ περιοχὴ τῆς ἀρχαίας ἀκροπόλεως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον τελικῶς ἀπεφασίσθη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου.


Ὁ ἀγὼν τῆς Ἐφορείας πρὸ πάντων κατὰ τὴν περίοδον 1964 ἕως 1973, ἥτις χαρακτηρίζεται ἐν Ρόδῳ διὰ τοῦ καταπληκτικοῦ ρυθμοῦ αὐξήσεως τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος καὶ τῶν ἐκ ταύτης συνεπειῶν εἰς τὸν τομέα τῆς ζητήσεως οἰκοδομικῶν χώρων, ὑπῆρξεν ὑπεράνθρωπος. Ἐνταῦθα ὀφείλομεν νὰ ἀναφέρωμεν τὸ γεγονός ὅτι τὸ Τεχνικὸν Γραφεῖον Δοξιάδη, τὸ ὁποῖον κατ' ἐντολὴν τοῦ Δήμου Ρόδου ἀνέλαβε τὴν μελέτην ἐπεκτάσεως τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδίου τῆς Ρόδου, ὅχι ἀπλῶς ἔλαβεν ὑπ' ὄψιν τὰς ἡμετέρας ἀπόψεις καὶ ὑποδείξεις, ἀλλὰ ὑπερθεμάτισεν ἐν πολλοῖς, ἀκριβῶς διότι ἐξετίμησε τὸν ἀγῶνα τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου καὶ συνειργάσθη ἐν ἀγαθῇ συμπονοῖᾳ μετ' αὐτῆς. Οὕτως ἀπεφεύχθη ἄμεσος κίνδυνος οἰκοδομήσεων «οἰκιῶν πολυτελείας», αἱ ὁποῖαι ἀπετέλουν αἷτημα μερίδος τινὸς ἐπιχειρηματιῶν ἀποσκοπούντων εἰς τὴν κακῶς ἐννοουμένην τουριστικὴν ἀξιοποίησιν, ἐναντίον τῆς ὁποίας ἦτο ὑποχρεωμένος ὁ ὑπογράφων κατὰ τὴν δεκαεπταετῇ εἰς Δωδεκάνησον ὑπηρεσίαν του νὰ ἀγωνίζεται συνεχῶς, δεδομένου ὅτι τὸ αἷτημα ἐπανήρχετο περιοδικῶς ὑπὸ νέας ἐκάστοτε μορφάς.

Ἡ ὑπὸ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀνάθεσις εἰς ἐμὲ τῆς διενεργείας συστηματικῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν ἐντάσσεται τρόπον τινὰ εἰς τὸ εὐρύτερον σχέδιον τῆς πολυετοῦς ταύτης προσπάθειάς μου καὶ ἀκριβῶς ὑπὸ τὸ πρῶμα αὐτὸ εἶδον τὸ θέμα μιᾶς πολυετοῦς ἐρεῦνης ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως τῆς Ρόδου. Πρὸς τοῦτο κατέβαλον προσπάθειας ἐξευρέσεως εἰδικευμένου ἀρχιτέκτονος ὡς κυρίου συνεργάτου κατὰ τὴν διενέργειαν τῶν ἀνασκαφῶν, ὅστις θὰ ἀνελάμβανε μετὰ τοῦ συνεργείου τῶν ἀρχαιολόγων καὶ τὴν ὑποχρέωσιν τῆς τελικῆς δημοσιεύσεως τῶν συμπερασμάτων τῆς καθόλου ἐρεῦνης. Πολλοὶ ὅμως παράγοντες, ἰδιαιτέρως δὲ ἡ ἔλλειψις χρόνου, συνέτειναν ὥστε κατὰ τὴν ἐφετινὴν περίοδον τῶν ἀνασκαφῶν τοῦ 1973 νὰ μὴ ὑπάρξῃ ἄμεσος συνεργασία μετὰ ἀρχιτέκτονος ἐφ' ᾧ καί, ὡς θὰ καταστῇ σαφές κατωτέρω, αἱ ἀνασκαφαὶ

1. ΑΔ 20, 1965, Β' Χρον., σ. 599.



0 5 10 20 M.



δὲν ἐπροχώρουν εἰς βάθος τοσοῦτον ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν τεχνικὰ προβλήματα, ἢ λύσεις τῶν ὁποίων θὰ καθίστατο ἀδύνατος ἄνευ τῆς παρουσίας ἀρχιτέκτονος. Πρὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἀνασκαφῶν θεωρῶ ἀπαραίτητον νὰ παραθέσω τὰ προκαταρκτικὰ σχέδια τῶν ἤδη ἀνεσκαμμένων καὶ ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν ἀνεστηλωμένων παρὰ τὸ Πύθειον μνημείων, ἀφ' ἑνὸς μὲν διότι οὐδεμία μέχρι σήμερον λεπτομερὴς ἀποτύπωσις ἔχει δοθῇ εἰς τὴν δημοσιότητα, ἀφ' ἑτέρου δὲ διότι θὰ προταθοῦν ὀλίγα τινὰ περὶ τῆς τύχης τῶν λειψάνων τούτων, ἀπαραίτητα, νομίζω, διὰ πάντα μελετητὴν.

Κατ' ἀρχὴν σημειῶ, ὅτι ἡ ἀκρόπολις τῆς Ρόδου¹ ὁρωμένη ἀπ' Ἀνατολῶν χωρίζεται εἰς δύο λωβούς, τρόπον τινά, ἐνουμένους κατὰ τὴν κορυφὴν καὶ τὴν δυτικὴν ὀφρὺν τοῦ λόφου. Τὸν βόρειον λωβόν, ἔνθα τὸ τέμενος, ὁ ναὸς καὶ ἡ στοὰ τοῦ Διὸς Πολιέως καὶ τῆς Ἀθηνᾶς Πολιάδος καὶ τὰ ἐκεῖ ἀποκαλυφθέντα νυμφαῖα (περὶ τῶν ὁποίων δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ λόγος ἐνταῦθα) καὶ τὸν νότιον, ὅπου εὐρίσκεται τὸ Πύθειον. Τὴν μεταξὺ τῶν δύο τούτων λωβῶν διαχωριστικὴν γραμμὴν καταλαμβάνει σήμερον ἡ ὁδὸς Διαγοριδῶν, βαίνουσα ἐπὶ ἀρχαίας ὁδοῦ (εἰκ. 1).

Περὶ τῶν ἀνασκαφῶν τόσον τοῦ ναοῦ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος ὅσον καὶ τῶν παρ' αὐτὸν ἀποκαλυφθέντων λειψάνων ἀρχαίου κτηρίου ἀποδοθέντος εἰς τὴν Ἀρτεμιν(;) (RM 54, 1939, σ. 56)² οὐδεμία συστηματικὴ περιγραφή ἢ ἐκθεσις εἶδε μέχρι σήμερον τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, σποραδικαὶ δὲ μόνον εἰδήσεις παρεσχέθησαν κατὰ καιροὺς ἐπ' εὐκαιρίᾳ ἄλλων θεμάτων.


Ἡ γενομένη ἀνακατασκευὴ τοῦ ἀνατολικοῦ στυλοβάτου καὶ ἡ ἐπ' αὐτὸν ἀναστήλωσις τεσσάρων δωρικῶν κιόνων παρέχουν βεβαίως εἰς τὸν ἐπισκέπτην τὴν ἐπιδιωχθεῖσαν ἐντύπωσιν τοῦ μνημειώδους τοῦ ἐλληνιστικοῦ τούτου ναοῦ, οὐδὲν ὅμως συγκεκριμένον δύναται τις νὰ εἴπῃ εἴτε περὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ ναοῦ εἴτε περὶ τοῦ παρ' αὐτὸν μνημείου, τοσοῦτω μᾶλλον καθόσον ἐκ τῶν κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιον πόλεμον λαβόντων χώραν ἀπὸ θαλάσσης συμμαχικῶν βομβαρδισμῶν τῆς ἀκροπόλεως, λόγῳ τῆς ὑπὸ τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ γενομένης ἐγκαταστάσεως ἐπὶ τοῦ χώρου τῆς ἀκροπόλεως πυροβόλων καὶ πολλῶν μονάδων στρατοῦ³, ἐπλήγη ἡ ἐκ μεγάλων πωρίνων λιθοπλίνθων θεμελίωσις τοῦ νοτίου στυλοβάτου τοῦ ναοῦ καὶ τμήμα τοῦ παρ' αὐτὸν βραχῶδους ποδίου⁴.

1. Περὶ τῆς κατὰ τὴν ἐλληνιστικὴν ἐποχὴν σχέσεως τῆς ἀρχιτεκτονικῆς διαμορφώσεως τῆς ροδιακῆς ἀκροπόλεως πρὸς τὸ φυσικὸν περιβάλλον διαλαμβάνει ἐσχάτως ὁ H. LAUTER εἰς τὸ ἄρθρον του *Kunst und Landschaft, ein Beitrag zum rhodischen Hellenismus* ἐν *Antike Kunst* 15, 1972, σ. 49 κέ., λίαν ἀξιολόγους παρατηρήσεις.

2. Βλ. καὶ ἐν *Parola del Passato*, τ. 4, 1949, σ. 72 κέ. (δημοσίευσις καταλοίπων χειρογράφων τοῦ M. SEGUE, *L'Oracolo di Apollo Pythaeus a Rodi*).

3. ΠΑΕ 1954, σ. 348.

4. Ἡδὴ ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ἤρχισεν ἐργασίας κατασκευῆς ὑποδέματος ἐκ σκυροδέματος τοῦ ποδίου τούτου.



Εἰκ. 1. Γενικὸν σχέδιον τοῦ χώρου τῆς ἀκροπόλεως τῆς Ρόδου.

Κατὰ καταρρακτώδεις ἐξ ἄλλου βροχοπτώσεις τοῦ χειμῶνος τοῦ 1959 - 1960 τμήμα τοῦ δυτικοῦ ποδίου τοῦ πλησίον τοῦ ναοῦ τοῦ Πυθίου 'Απόλλωνος, ὡς ἄνω ἀναφερθέντος, κτηρίου κατέπεσε. Τότε διὰ πιστώσεων τοῦ Ὑπουργείου καὶ συνδρομῆς τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας αὐτοῦ κατεσκευάσθη τὸ ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος καὶ νῦν ἔτι ὁρατὸν ὑπόδεμα πρὸς ἀποφυγὴν περαιτέρω διαβρώσεως καὶ καταστροφῆς τοῦ ποδίου. Παρομοίᾳ διάβρωσις ἐπαρουσιάσθη εἰς τὸ πόδιον τοῦ ναοῦ τοῦ Πυθίου 'Απόλλωνος, κυρίως εἰς τὴν νοτίαν ἀπὸ τῶν βομβαρδισμῶν τοῦ πολέμου διασκαλευθεῖσαν πλευρὰν αὐτοῦ.


ΤΟ ΠΥΘΕΙΟΝ

Τὸ Πύθειον, συγκεκριμένως δὲ ὁ ἀμέσως ὑπὲρ τὸ Ὠδεῖον καὶ τὴν ἄφεςιν τοῦ σταδίου χώρος (εἰκ. 1 καὶ 2, Α-Β-Γ-Δ), εἰς τὴν σημερινήν του μορφήν συνίσταται ἐξ ἐνὸς σχεδὸν τετραγώνου χώρου διαστάσεων ± 110 μ. ἀπὸ Β. πρὸς Ν. καὶ ± 100 μ. ἀπὸ 'Α. πρὸς Δ. περιβαλλομένου διὰ τοίχου ἀνακατεσκευασμένου καθ' ὅλα αὐτοῦ τὰ σημεῖα. Τὸ μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ περιτοιχισμένου τούτου χώρου κατέχεται ὑπὸ τοῦ ἀνεστηλωμένου δωρικοῦ ναοῦ τοῦ Πυθίου 'Απόλλωνος (εἰκ. 1, 2, Ε καὶ παρὲνθ. πίν. Η' α, β, γ, δ), ἐνῶ τὸ κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν τμήμα τοῦ Πυθείου κατέχεται ὑπὸ τοῦ παρ' αὐτὸ κτηρίου (παρὲνθ. πίν. Η' ε, κ, λ, μ), τοῦ ὁποίου ἡ δυτικὴ ἑδρασις (παρὲνθ. πίν. Η' ε - κ) εὐρίσκειται εἰς ἐπίπεδον τεσσάρων μέτρων χαμηλότερον τοῦ ἐπιπέδου, ἐφ' οὗ ἐδράζεται ὁ ναὸς τοῦ 'Απόλλωνος.

Κεχωσμένα ἐκ τῆς πολυκαιρίας εὐρέθησαν ἐνταῦθα πώρινα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη φέροντα στρώματα κονιαμάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων δύο ἀποκεκρουμένα κορινθιακὰ κιονόκρανα, τὸ ἄνω μέρος γιγαντιαίας λεοντοκεφαλῆς ἐξ ὑδρορρόης (πίν. 151α - β), σφόνδυλοι καὶ τμήματα μετὰ γεισιποδίων, ὅτε κατὰ τὸν χειμῶνα τοῦ 1959 - 60 ἤρχισαν αἱ ὡς ἄνω ἀναφερθεῖσαι ἐργασίαι κατασκευῆς τοῦ ὑποδέματος τοῦ ποδίου. Ἐπειδὴ εὗρον κατὰ τὸν χειμῶνα τοῦ 1959 - 60 τὰ πλεῖστα τῶν ὡς ἄνω μελῶν ἡμιεχωσμένα πλησίον τῆς κλίμακος εἰς τὸ κάτω ἐπίπεδον τοῦ χώρου¹, θὰ ἦτο δυνατόν νὰ διατυπωθῇ ἡ ὑπόθεσις ὅτι προέρχονται ἐκ τοῦ περιέργου κτηρίου τοῦ χώρου τούτου. Δὲν εἶναι βεβαίως δυνατόν νὰ συζητηθῇ ἐνταῦθα ἐὰν εἶναι ὀρθὴ ἡ θέσις τοῦ Μ. Segre,

1. Τὰ ἀξιολογώτερα ἐκ τῶν τεμαχίων τούτων μετέφερα τότε εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς Ρόδου, χωρὶς, λόγῳ τοῦ ὑπερβολικοῦ φόρτου ἐργασίας νὰ κατορθώσω νὰ τὰ καταγράψω. Κατὰ τὴν παροῦσαν περίοδον ἔκρινα σκόπιμον, κυρίως διὰ νὰ μὴ προέλθῃ σύγχυσις εἰς τὰ πολυπληθῆ ἀρχαῖα τῶν ἀποθηκῶν μετὰ τὴν ἐκ Ρόδου μετάθεσίν μου, νὰ προβῶ εἰς τὴν καταγραφὴν τούτων. Τὸ ἔργον τοῦτο ἔφερεν αἰσίως εἰς πέρας ἡ νῦν Ἐπιμελήτρια Ἀρχαιοτήτων καὶ τότε βοηθός μου δ. Ἀγλαΐα Ἀρχοντίδου, καταγράψασα συγχρόνως καὶ τινὰ ἄλλα ἀρχιτεκτονικὰ ἀποτμήματα μεταφερθέντα εἰς τὴν ἀποθήκην τοῦ Μουσείου ἐκ τοῦ χώρου τῶν ἀνασκαφῶν τοῦ Σταδίου.

καθ' ἣν εἰς τὸν πρόναον τοῦ ναοῦ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος κατέστη δυνατόν νὰ διαπιστωθῇ ἡ ὑπαρξίς ἐνὸς ἀδύτου ἀνήκοντος εἰς μαντεῖον¹, ἢ μήπως θὰ πρέπει ἡ ἔρευνα νὰ στραφῇ πρὸς ἄλλην κατεύθυνσιν· τοῦτο μόνον σημειοῦμεν,



Εἰκ. 2. Τμῆμα τοῦ τοπογραφικοῦ σχεδίου τῆς ἀκροπόλεως τῆς Ρόδου.

ὅτι πράγματι παρὰ τὸν ἀνατολικὸν τοιχοβάτην τοῦ ναοῦ ἀπεκαλύφθη καὶ εἶναι ὁρατὸν φρέαρ καὶ κλῖμαξ ὁδηγοῦσα εἰς τοῦτο (πίν. 152α), ἐξ οὗ ὅπωςδήποτε διετυπώθη ἡ ἀποψὶς τοῦ «ἀδύτου» (παρένθ. πίν. Η' ν - ν, σ).

Τέλος πρέπει νὰ σημειωθῇ ἐνταῦθα, ὅτι δὲν ἔχει πλήρως ἀποτυπωθῇ ἔστω καὶ εἰς τὴν παροῦσαν κατάστασιν ὅλος ὁ διὰ τοῦ τοίχου περιφραγμένος χώρος τοῦ Πυθείου, ὥστε νὰ καταστῇ δυνατόν νὰ ἀνασκαφῇ μετὰ προσοχῆς πρὸς

1. M. SEGRE, Parola del'Passato, ἔ.ἀ. σ. 73.

ἐντοπισμὸν ὑπαρχόντων τυχὸν καταλοίπων ἐπὶ τοῦ βράχου ἢ τοῦ ἐδάφους κοιτῶν ἢ ἄλλων ἰχνῶν βωμῶν καὶ λοιπῶν κτισμάτων.

Ἀνεφέραμεν τὰ ὀλίγα ταῦτα περὶ τοῦ Πυθείου, διότι ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ παρόντος ἔτους, εἰς τὴν ὁποίαν μὲ ἐβοήθησεν ἡ ἀρχαιολόγος δ. Μαρία Μιχαλάκη, ἀνελήφθη εἰς τὸ ἀμέσως νοτίως τούτου «πεδίου» (εἰκ. 2 καὶ παρ. πίν. Η' Α-Ζ-Η-Θ-Μ-Γ).

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ παλαιότερων ἀνασκαφῶν¹ ἐγένετο γνωστὴ ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἡ ἐν γένει φυσιογνωμία τοῦ ὅλου χώρου τῆς νοτίας πλευρᾶς τῆς ἀκροπόλεως. Εἰς τὴν παροῦσαν ἔκθεσιν παρέχεται μόνον λεπτομερεστέρα πῶς περιγραφῇ τῆς νῦν καταστάσεως τοῦ ὑπὸ ἔρευναν «πεδίου». Ἡ ἀγρία βλάστησις ἡ ὑπάρχουσα παρὰ τὸ βόρειον τμήμα τοῦ «πεδίου»², τὸ συνορεῦον πρὸς τὸ Πύθειον, δὲν παρέσχε κατὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τὴν δυνατότητα ἀκριβοῦς ἀποτυπώσεως τῶν ὑπαρχουσῶν λεπτομερειῶν καὶ διενεργείας ἀνασκαφῆς. Κατόπιν τούτου ἐστράφη πρὸς τὸ κεντρικὸν μέρος τοῦ «πεδίου» (εἰκ. 2 καὶ παρ. πίν. Η' Ζ-Η-Γ). Αἱ διαστάσεις τοῦ «πεδίου» εἶναι περίπου ± 100 μ. ἀπὸ Β. πρὸς Ν. καὶ ± 100 μ. ἀπὸ Ἀ. πρὸς Δ. Προϋπάρξασα φυσικὴ τομὴ τοῦ μαλακοῦ βράχου, κατευθύνσεως ἀπὸ Ἀ. πρὸς Δ., εὐρισκομένη κατὰ τὸ πλεῖστον περὶ τὸ μέσον τοῦ «πεδίου» διήρει τοῦτο εἰς δύο ἐπίπεδα: τὸ βόρειον (εἰκ. 2, παρ. πίν. Η' Ζ-Η-Γ).

1. ΠΑΕ 1954, σ. 347.

2. Νομίζω ὅτι γενικῶς πρέπει νὰ καταβληθῇ προσπάθεια κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς νὰ μὴ ἀπομακρυνθῇ ἡ αὐτοφυῆς βλάστησις τῶν «πεδίων» τῆς ἀκροπόλεως, ἀφ' ἑνὸς μὲν διότι ὅπωςδήποτε ἡ βλάστησις αὕτη παρέχει ἔστω καὶ ἀμυδρὰν τὴν εἰκόνα τῶν μετὰ χλωρίδος «πεδίων» τοῦ τύπου ροκοκκὸ τῆς ἐλληνιστικῆς περιόδου, καθ' ἣν κατὰ πᾶσαν πιθανότητα συνετελέσθη ἡ τελικὴ διαμόρφωσις τῆς ἀκροπόλεως, ἀφ' ἑτέρου δὲ διότι παντελὴς ἀποψίλωσις τῶν χώρων τῆς ἀκροπόλεως θὰ δημιουργήσῃ δυσάρεστον ἐντύπωσιν, λόγῳ δὲ τοῦ λεπτογαίου τοῦ χώρου θὰ καταστῇ καὶ λίαν δυσχερὴς εἰς τὸ μέλλον ἡ φύτευσις νέας χλωρίδος, ἥτις ὅπωςδήποτε δὲν θὰ ἔχῃ ἄμεσον σχέσιν πρὸς τὴν ἤδη ὑπάρχουσαν παραδοσιακὴν. Ἐντυπωσιακὸν παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου φύτευσις τῶν παρυφῶν τοῦ Σταδίου καὶ τοῦ βορείως τοῦ Πυθείου «πεδίου» διὰ κυπαρίσσω, πεύκων, δάφνης καὶ ἄλλων θάμνων ἢ δένδρων διατιθεμένων ὑπὸ τῶν δασικῶν Ὑπηρεσιῶν. Ἡ παραδοσιακὴ βλάστησις τῆς ροδιακῆς φύσεως, ὡς αὕτη μέχρι τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, εἶναι γνωστὴ διὰ περιγραφῶν καὶ σχεδιάσεων τῶν περιηγητῶν, κατ' ἐξοχὴν ὅμως ἐξ ἐκείνης, ἥτις διεσώθη εἰς τὴν μέγιστα κατὰ τὸ λῆξαν θέρος πληγεῖσαν ἐκ τῆς διανοίξεως τῆς μεγάλης πρὸς Λίνδον Ἑθνικῆς ὁδοῦ περιοχὴν τοῦ Ροδινίου. Τὴν περιοχὴν ταύτην, περὶ τῆς ὁποίας διαλαμβάνει ὁ H. LAUTER ἐν τῷ ὡς ἄνω ἀναφερθέντι ἄρθρῳ αὐτοῦ, μετὰ τῶν διαμορφώσεών της καὶ τῆς χλωρίδος της, δι' ὑπερανθρώπων ἀγώνων κατάρθωσα νὰ κρατήσῃ εἰς τὴν κατάστασιν περιήλθε μέχρις ἡμῶν, ὡς δεῖγμα τῆς ἐλληνιστικῆς ροδιακῆς διαμορφώσεως τῆς φύσεως. Ἐκεῖ θάλλει πέρα τῶν ἄλλων δένδρων ἡ βαλανιδέα, ἐνῶ ἀλλαχοῦ προβάλλουν εἰς τὸν αἴθριον ροδιακὸν οὐρανὸν τὰ λυγηρὰ φοινικόδενδρα, τὴν παρουσίαν τῶν ὁποίων ὁ μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς κάμνει συνεχῶς σπανιωτέραν ὄχι μόνον εἰς τὴν διὰ τῆς τουριστικῆς «ἀξιοποιήσεως» ἀποψιλουμένην περιοχὴν τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὑπαιθρον πολλάκις.

πίν. Η' Α-Ζ-Η-Τ-Γ) εὐρισκόμενον τρία περίπου μέτρα ὑψηλότερον τοῦ ἐπιπέδου τοῦ Πυθείου καὶ τὸ νότιον, εὐρισκόμενον ἐπίσης εἰς ἐπίπεδον ± 2.50 μ. χαμηλότερον τοῦ βορείου (εἰκ. 2, 3 καὶ παρένθ. πίν. Η' Η-Θ-Μ-Γ). Τὸ ἐπίπεδον τοῦ κατὰ τὸ 1954¹ ἀνασκαφέντος «πεδίου» εἶναι, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ σχεδίου τῆς εἰκ. 2 Η-Θ-Υ-Φ φαίνεται, ἔτι χαμηλότερον τοῦ ὡς ἄνω νοτίου ἡμίσεος². Τὸ ὑψηλότερον ἐπίπεδον εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον περίπου τοῦ «πεδίου» (εἰκ. 2, παρένθ. πίν. Η' ψ). Ἐδῶ εἶχε κτισθῇ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Τουρκοκρατίας ἀγροτικὸς οἰκίσκος μετὰ περιβόλου. Προσκτήσιματά τοῦ οἰκίσκου τούτου ἀνεφάνησαν κατὰ τὸν γενόμενον καθαρισμὸν τοῦ μεσαίου χώρου τοῦ «πεδίου». Τὸ μέγιστον μέρος τῶν ἐπιχώσεων εἶχε προέλθει ἐκ τῶν ἐρείπων τοῦ οἰκίσκου ἐκείνου, ἐνῶ ἄλλο μέρος αὐτῶν προήρχετο ἐκ τῆς κατὰ τὸ ὄργωμα ἀπαραιτήτου ἀπομακρύνσεως τῶν λίθων καὶ λοιπῶν ἀχρήστων ἀντικειμένων καὶ τῆς σωρεύσεως αὐτῶν εἰς τὰς γωνίας τοῦ ἀγροῦ.

Ἐκ τῶν γενομένων ἀσημάντου ἀξίας εὐρημάτων τῶν σωρῶν τούτων σημειοῦνται ἐνδεικτικῶς τεμάχιά τινα ψηφιδωτῶν ρωμαϊκῆς περιόδου, ἑλληνιστικὰ καὶ ἀκαθορίστου ἐποχῆς κεραμικὰ ὄστρακα, κονιάματα καὶ νομίσματα, ἐξ ὧν οὐδὲν ἀπολύτως συμπέρασμα πρὸς τὸ παρὸν τοῦλάχιστον εἶναι δυνατόν νὰ συναχθῇ.

ΠΡΩΤΟΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΝ
ΣΗΜΕΙΟΝ

Δεδομένου ὅτι ἡ ἀνασκαφὴ περιορίσθη εἰς τὴν ἀποχωμάτωσιν τοῦ περὶ τὴν τομὴν τοῦ βράχου χώρου, κατωρθώθη κατὰ τὴν παροῦσαν περίοδον νὰ καθαρισθῇ καὶ φανῇ τὸ ἀνώτερον μέρος τῆς (νοτίας) παρειᾶς τοῦ βράχου, ἣτις φαίνεται ἐν κατόψει ἀποτυπωμένη

εἰς τὸν παρένθ. πίν. Η' (πίν. 152β, 153α - β).

Κατ' ἀρχὴν ἔχω νὰ σημειώσω, ὅτι τοῦλάχιστον εἰς τὸ ὑπὸ ἔρευναν σημεῖον δὲν φαίνεται νὰ ἐπεδιώχθη κατὰ τὴν διαμόρφωσιν ἀπόλυτος εὐθυγράμμισις διὰ βαθείας τμήσεως τοῦ ἐξέχοντος περὶ τὸ μέσον βραχώδους ὄγκου. Ἀπεναντίας ἡ ὅλη ἐπέμβασις παρέχει τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ἀπεσκοπεῖ εἰς «διόρθωσίν» τινα καὶ ἴσως προσεργασίαν πρὸς ἀρμογὴν πιθανῶς κατασκευῶν ἢ διαμορφώσεων ἀμέσως πρὸς τὴν παρειὰν τοῦ βράχου σχετιζομένην. Ἐπειδὴ ἡ σκαφὴ δὲν ἐπροχώρησεν εἰς βάθος, οὐδεμία ὑπόθεσις εἶναι εἰσέτι δυνατόν νὰ διατυπωθῇ περὶ τῆς μορφῆς τῶν πιθανῶν ὡς ἄνω ἀναφερθεισῶν κατασκευῶν ἢ διαμορφώσεων. Ἡ παρειὰ τοῦ βράχου ἀπὸ τοῦ δυτικωτέρου σημείου τοῦ «πεδίου», ὅπερ συνεχίζει, οὐχὶ ἀμέσως, τὸ βόρειον ὄριον τοῦ κατὰ τὸ 1954 καὶ 1955 ἐρευνηθέντος χώρου, ἔχει τμηθῇ κατακορύφως καὶ κατὰ τὴν γνωστὴν ἐκ τοῦ ρυμοτομικοῦ συστήματος τῆς Ρόδου κατεύθυνσιν ἀπὸ Δ. πρὸς Α. εἰς μῆκος ± 13 μ.

1. ΠΑΕ 1954, σ. 347.

2. ΠΑΕ 1955, σ. 283.

(εἰκ. 2, Η καὶ παρένθ. πίν. Η', Η-Ν). Εἰς τὴν θέσιν ταύτην κατὰ μὲν τὸ κατώτερον μέρος ὑπάρχει ὁ βράχος, ἐπ' αὐτοῦ δὲ ἔχουν τοποθετηθῇ πέντε μεγάλοι, σχεδὸν κανονικοὶ λιθόπλινθοι ὁμοίας πρὸς τὸν βράχον ὑφῆς (πίν. 154α). Ἐδῶ σχηματίζεται μικρὰ ἐξοχή ± 0.10 μ. Ἀνατολικώτερον ὁ βράχος ἔχει τμηθῇ καθέτως μὲ κατεϋθύνσιν ἀπὸ Β. πρὸς Ν. καὶ εἰς μῆκος ± 7 μ. (παρένθ. πίν. Η', Π-Ρ καὶ πίν. 154β), εἰς αὐτὴν δὲ ἀκριβῶς τὴν γωνίαν ὑπῆρχεν ὁ μεγαλύτερος σωρὸς λίθων κλπ., περὶ οὗ ἐγένετο λόγος ἀνωτέρω. Περαιτέρω σχηματίζεται καὶ πάλιν ὀρθή γωνία διὰ τομῆς τοῦ βράχου κατεϋθύνσεως ἀπὸ Δ. πρὸς Ἀ. (παρένθ. πίν. Η' Ρ-Σ-Τ καὶ πίν. 153α), ἡ τομὴ δὲ αὕτη συνεχίζεται εἰς μῆκος ± 38 μ. Ἀκριβῶς εἰς τὸν χώρον αὐτὸν εὐρέθησαν τὰ εἰς τὸν παρένθ. πίν. σημειούμενα κτίσματα τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας κατασκευασθέντα προφανῶς ἐκ τοῦ κατὰ χώραν ὑλικοῦ, ὡς ἀποδεικνύεται ἐξ εὐρεθέντος ἐνταῦθα ἀποκεκρουμένου δωρικοῦ κιονοκράνου (πίν. 155α).

Κατὰ τὸ μέσον περίπου τῆς παρειᾶς ταύτης τοῦ βράχου ὑπάρχει λάξευμα (παρένθ. πίν. Η', Σ καὶ πίν. 155β) ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους εὐρέθησαν κανονικοὶ λίθοι παρέχοντες τὴν ἐντύπωσιν ὑπάρξεως φρέατος ἢ ἄλλου εἴδους ὑπογείου ἀνοίγματος. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ σκαφή δὲν ἐπροχώρησεν εἰς βάθος οὐδὲν εἶναι δυνατόν νὰ διατυπωθῇ πρὸς τὸ παρόν. Ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο καθαρισμὸς τοῦ ΒΑ. χώρου ἀπὸ τῶν χωμάτων καὶ λοιπῶν καταλοίπων τῆς ἀγροικίας. Παρόμοιος καθαρισμὸς ἐγένετο καὶ πρὸς τὸ νότιον τμήμα τοῦ πεδίου μέχρι τοῦ ἐπὶ τοῦ παρένθ. πίν. σημειούμενου νοτίου ὁρίου αὐτοῦ, ὅπερ, ὡς γνωστόν¹, ἀποτελεῖ τὸ βόρειον ὄριον τῆς ἐντεῦθεν διερχομένης ἀρχαίας ὁδοῦ, σημειωθείσης εἰς τὴν «ρυμοτομίαν» ὡς Ρ 18α², ἥτις συνεχίζεται ὡς ἀτραπὸς μέχρι καὶ σήμερον. Εἰς λίθινος οὐδὸς ἐπεσημάνθη εἰς τὸ μέσον περίπου τοῦ ἀπὸ Δ. πρὸς Ἀ. νοτίου τούτου ὁρίου τοῦ ἀνδῆρου (πίν. 156α), δὲν εἶναι ὅμως δυνατόν πρὸς τὸ παρόν νὰ διευκρινηθῇ, ἐὰν πρόκειται περὶ ἀρχαίου κατὰ χώραν παραμείναντος οὐδοῦ ἢ νεωτέρου ἀνήκοντος εἰς τὸν περίβολον τῆς ἀγροικίας.

Ἐκ τοῦ βορείου ἡμίσεος τοῦ πεδίου ἀνεσκάφη τὸ πρὸς Δ. ὄριον, ὅπερ ἀποτελεῖται ἐξ ἐπιμήκων ἀσυνδέτων καὶ μὴ ἐν ἐπαφῇ σήμερον εὐρισκομένων λιθοπλίνθων (παρένθ. πίν. Η' Ζ-Η καὶ πίν. 156β). Αἱ λιθόπλινθοι αὗται καθαρισθεῖσαι εἰς

1. ΠΑΕ 1955, σ. 283.

2. Σημειοῦται ἐνταῦθα, ὅτι εἰς τὸ διάγραμμα τῶν ἀξόνων τῶν ἀρχαίων ὁδῶν (Ι. Δ. ΚΟΝΤΗ, Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῆς ρυμοτομίας τῆς Ρόδου, Ρόδος 1954, πίν. Ι), ἡ ὁδὸς αὕτη ἐσημειώθη ἄνευ παρατηρήσεως ἢ παραπομπῆς τινος. Κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς ὅμως εἰς τὴν πόλιν τῆς Ρόδου ἡ εἰς τὸ ὡς ἄνω σχέδιον ὡς ὑποθετικὴ σημειουμένη ὁδὸς Ρ 18β, διεπιστώθη μέχρι σήμερον, εἰς τέσσαρα σημεῖα: Πρβ. ΑΔ 19, 1964, Β' Χρον., σ. 471· ΑΔ 20, 1965 σ. 578· ΑΔ 22, 1967, σ. 515· ΑΔ 23, 1968, σ. 433, ἐνθα ὁ ἄξων τῆς ὁδοῦ Ρ 18β, εὐρισκόμενος ἀνατολικῶς τοῦ ἀρχαίου Σταδίου συμπίπτει πρὸς τὸν ἄξωνα τῆς ὁδοῦ Ρ 18α. Ἡ ὁδὸς Ρ 18β εἶναι «πλατεῖα» πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει εἰσέτι διαπιστωθῇ δι' ἀνασκαφῆς καὶ διὰ τὴν Ρ 18α.

μῆκος ± 30 μ. συνεχίζονται ὅπωςδῆποτε πρὸς Β. καὶ θὰ συναντοῦν κατὰ πᾶσαν πιθανότητα τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ περιφράσσοντος τὸ Πύθειον τοίχου. Ὁ καθαρισμὸς ὅμως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην δὲν ἐγένετο πρὸς τὸ παρὸν, καθόσον ὁ χώρος αὐτὸς χρησιμοποιεῖται ὑπὸ τῶν ὀλίγων κατοίκων ὡς δρόμος διελεύσεως αὐτῶν, τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν ὑποζυγίων των.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΝ
ΣΗΜΕΙΟΝ

Εἰς τὸ παρὰ τὴν ὁδὸν Θ. Σοφούλη καὶ Χειμάρρας οἰκόπεδον ἰδιοκτησίας Σοιγᾶν καὶ Μηνέτου, εἶχεν ἀπὸ ἐτῶν ἐπισημανθῇ ἡ ὑπαρξίς δημοσίου τινὸς κτηρίου, πιθανῶς ἱεροῦ¹. Τὰ ἐπ' αὐτοῦ κτίσματα ὅμως δὲν εἶχον ἐπιτρέψει τὴν διεξαγωγὴν συστηματικῆς ἐρεῦνης, ἥτις ἤρξατο μόλις κατὰ τὸ παρὸν ἔτος.

Ἐπειδὴ ἡ ἀνασκαφὴ θὰ συνεχισθῇ μὲ ἐντονώτερον ρυθμὸν κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος, δὲν παρέχεται ἐνταῦθα παρὰ ἡ εἰκὼν τοῦ πίν. 157, ὅπου φαίνονται αἱ μέχρι σήμερον ἐλθοῦσαι εἰς φῶς βάσεις καὶ τὰ ἐνεπίγραφα βάρθρα.

Σημειοῦται ὅτι, ἐνταῦθα διεπιστώθησαν ἵχνη μεγάλης δεξαμενῆς, τῆς ὁποίας ἀπεκαλύφθη μόνον ἡ ἀνατολικὴ πλευρά. Ἡ τελειότης τῆς ἐν γένει ἐπεξεργασίας τῶν μερῶν τῆς δεξαμενῆς ὁδηγεῖ εἰς τὴν σκέψιν, ὅτι αὕτη κατεσκευάσθη κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν περίοδον. Αἱ ἐπιγραφαὶ ὅμως τῶν βάρθρων ὁδηγοῦν καὶ εἰς χαμηλοτέρας χρονολογήσεις. Πάντως, ἐπειδὴ ἡ ἀνασκαφὴ δὲν ὠλοκληρώθη, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γίνη πρὸς τὸ παρὸν λόγος περὶ αὐτῶν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

1. Βλ. ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐπιγραφαὶ ἐκ Ρόδου, ΑΔ 18, 1963, σ. 1 - 8· ΑΔ 18, 1963, Β' 2 Χρον., σ. 324, σ. 6.

17. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΑΚΡΟΥ

(Παρένθ. πίν. Θ' και πίν. 158 - 170)

Συνεχίσθη διὰ δωδεκάτην κατὰ συνέχειαν περίοδον — μὴ συνυπολογιζομένης τῆς δοκιμαστικῆς τοῦ ἔτους 1961 — ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ ἀνακτόρου τῆς Ζάκρου καὶ τῶν ἀμέσως περιβαλλόντων αὐτὸ κτηρίων. Συμμετέσχον εἰς ταύτην ὑπὸ τὰς ὁδηγίας μου ἡ ἀρχαιολόγος Ἀναστασία Πλάτωνος, οἱ ἐπιστημονικοὶ βοηθοὶ Ἀθανάσιος Τζιαφάλιας καὶ Αἰκατερίνη Παπανθίμου, ἡ ἀρχιτέκτων Μαρία Ξύδα, ἐπικουροῦντες εἰς τὸ ἔργον ἀποτυπώσεως ὁ Marshall Becker, ἀνθρωπολόγος καὶ field archaeologist, καὶ ἡ ἀρχαιολόγος σύζυγός του Χαρά, τὸ γένος Γεωργίου, οἱ τεχνῖται Γεώργιος Ἡλιάκης καὶ Κωνσταντῖνος Βιττωράκης καὶ ὡς ἐπιστάτης ὁ Ἀντώνιος Παπαδάκης. Πλὴν τοῦ ὑπὸ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας διατεθέντος ποσοῦ, διετέθη, εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ὑπὸ τῶν φιλοτέχνων Pomerance διατιθεμένου ποσοῦ, ἰσόποσος χορηγία, λίαν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσα διὰ μέσου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τοῦ φιλαρχαίου μεξικανοῦ José Cossio, πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ ἐντεῦθεν ἀπευθύνονται θερμαὶ εὐχαριστίαι.

Ἡ ἀνασκαφὴ ἀπέβλεψε κυρίως εἰς τὸ νὰ ἐρευνηθῇ περαιτέρω τὸ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα ἀναφανέν μέγα κτηριακὸν συγκρότημα, τὸ ὁποῖον ὑποτίθεται ὅτι εἶναι τὸ παλαιότερον ἀνάκτορον, εἰς τὴν ἀνακάλυψιν καὶ ἄλλων λειψάνων τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγος καὶ τοῦ νοτίου τομέως τοῦ ἀνακτόρου, εἰς τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἀνασκαφὴν τοῦ ὑπολειπομένου τμήματος τοῦ ἐκτεταμένου Κτηρίου βορείως τῆς Ὀδοῦ λιμένος καὶ τὴν παρακολούθησιν περαιτέρω τῆς τελευταίας ταύτης (παρένθ. πίν. Θ'). Ἡ ἀνάγκη ἀπομακρύνσεως ἰσχυρῶν ἐπιχώσεων, ἰδίᾳ εἰς τὰ κράσπεδα τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου, ἠνάγκασεν εἰς τὴν σχεδὸν συνεχῇ χρησιμοποίησιν δύο φορτηγῶν ἀνατρεπομένων αὐτοκινήτων. Ὁ χῶρος κατ' ἀρχὰς ἐκαθαρίσθη ἐκ τῶν βοτανῶν καὶ τῶν συσσωρευθέντων χωμάτων, γενομένης καὶ ἀντλήσεως τῶν ἐντὸς τῶν διαμερισμάτων τοῦ ἀνακτόρου ἀναβλυσάντων ὑδάτων. Αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος ἐπενεχθεῖσαι ζημίαι δὲν ὑπῆρξαν σημαντικά, περιορισθεῖσαι εἰς πτώσεις κοιναμάτων, φθοράς πλινθίνων διαχωρισμάτων, μικράς διαταράξεις τοῦ δαπέδου, πτώσεις λίθων ἐκ τῶν τοίχων κλπ. Μέρος τούτων ἐπληρωθῶθη κατὰ τὸ δυνατόν. Διὰ τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου ἀφηρέθη μέρος τῆς προσωρινῆς περιφράξεως τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς νοτίας πλευρᾶς.

ΤΟ ΜΕΓΑ
ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΤΕΡΙΓΟΣ

Ἡ ποσότης τῶν ἀναβλυζόντων ἐντὸς τῶν βαθέων διαμερισμάτων τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ νέου ἀνακτόρου ἀνακαλυφθέντος ἰσχυροῦ κτηρίου ὑδάτων δὲν ἦτο τόση ὥστε νὰ ἐμποδίσῃ τὴν εἰς βάθος ἔρευναν μετὰ τὴν βοήθειαν ἀντλητικοῦ συστήματος. Διὰ τὴν παρακολούθησιν δωματίων ἐκτεινομένων πρὸς Ἀνατολὰς ἐδέησε νὰ ἀποκομισθοῦν μεγάλοι ὄγκοι χωμάτων καὶ λίθων καὶ νὰ ἀνακαλυφθοῦν εἰς μεγάλην ἔκτασιν αἱ διαστάσεις τῶν καταπεσόντων λίθων. Ἡ διάκρισις καὶ διασάφησις τῶν τοίχων τοῦ κτηρίου ἀπεδείχθη ἐξαιρετικὰ ἐπίπονος. Τὸ κτηριακὸν συγκρότημα ἐξακολουθεῖ ἐκτεινόμενον πρὸς Ἀνατολὰς, ἐνῶ πρὸς Νότον μόνον εἰς ἰσχυρὸς τοῖχος κατευθύνεται, δημιουργουμένων περὶ αὐτόν, ὡς φαίνεται, ἐκτεταμένων ὑπαίθρων χώρων. Δὲν κατωρθώθη νὰ παρακολουθηθῇ διαρκούσης τῆς ἀνασκαφικῆς περιόδου ἡ πρὸς τὴν κεντρικὴν αὐλὴν ἐπέκτασις, μὴ διανοιγείσων τελικῶς τῶν δοκιμαστικῶν τάφρων, ὡς αὗται ἐπρογραμματίσθησαν.

Εἰς τὸ δωμάτιον Α ἐκαθαρίσθη ἐπιμελέστερον τὸ κατὰ τὴν νοτίαν γωνίαν ὀρθογώνιον βάθυσμα, ἐπεκτεινόμενον, ὡς ἀπεδείχθη, καὶ ὑπὸ τὸν διαχωριστικὸν τοῖχον πρὸς τὸ δωμάτιον Β καὶ περικλειόμενον ὑπὸ σειρῶν λίθων κατὰ τὴν βόρειον καὶ τὴν δυτικὴν πλευράν, ὅπου ὅμως διεσώθη μόνον εἰς λίθος καὶ ἡ ἔδρασις τῶν ἄλλων. Τὸ νότιον τμήμα τοῦ ἐπενδύοντος ἐπιχρίσματος κατεστράφη. Ἀμέσως ἔξω καὶ πρὸς Ν. τοῦ πρὸς τὸ βάθυσμα τοιχείου ἀνεκαλύφθη σύστημα ἀποχετευτικῶν ἀγωγῶν, τοῦ ἐνὸς τούτων συμβάλλοντος πρὸς δύο ἄλλας διακλαδώσεις, τῶν ὁποίων μία κατευθύνεται πρὸς τὰ δυτικά, πιθανῶς ἐνουμένη μὲ τὸν πρὸ ἐτῶν ἀνακαλυφθέντα νοτίως τοῦ δωματίου μὲ τὸ ἐξ ὀστρακασβέστου δάπεδον, ἡ ἄλλη βαίνουσα νοτίως τῶν δωματίων Β καὶ Γ. Τὰ πλευρὰ τῶν ὀχετῶν ἀπετελέσθησαν ἀπὸ σειρὰς λίθων, ἐν μέρει ἐκπεσόντων τῆς θέσεώς των. Τὸ ἀμέσως ἔξω τῶν ὀχετῶν δάπεδον ἦτο ἐπεστρωμένον διὰ χαλिकासβέστου. Δὲν εἶναι ἐμφανὲς ἂν τὸ σύστημα ὀχετῶν ἐπεκοινώνει μὲ τὸ ὀρθογώνιον βάθυσμα τοῦ Α, ὁπότε τοῦτο θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἦτο φρεάτιον ἀπορρίψεως ἀκαθάρτων ὑδάτων ἢ καὶ εἶδος ἀποχωρητηρίου. Ὑπὸ στρώμα λίθων ἀνεκαλύφθησαν δύο πίθοι κατὰ τὸ ἐν τρίτον περίπου τοῦ συνόλου των διατηρούμενοι, ἀμφότεροι βυτιόσχημοι. Ὁ πίθος Α (πίν. 158α) ἦτο ἀμέσως πρὸς Νότον τῆς ἀρχῆς τῆς πρὸς Δυσμὰς διακλαδώσεως καὶ ἦτο ἀνάστροφος, μὲ τὸ στόμιόν του βαῖνον ἐπὶ πλακῶν. Εἶχε τέσσαρας λαβὰς ἐπὶ τῶν ὤμων καὶ ἐκοσμεῖτο μὲ λοξὰς ἐμπιέστους, σχοινία ἀπομιμουμένας, ταινίας, καὶ μὲ ἄλλας ἀναλόγους ζώνας περιθεούσας ὑπὸ τὰς λαβὰς (πίν. 158β). Ὁ πίθος Β ἦτο τοποθετημένος ὀρθίως ἀμέσως μετὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ δωματίου Β καὶ εἶχε τέσσαρας λαβὰς ἐπὶ τῶν ὤμων καὶ ὑπ' αὐτάς δύο περιθεούσας ἐμπιέστους ταινίας. Νοτίως τῶν δωματίων Β καὶ Γ παρηκολουθήθη ὁ πρὸ ἐτῶν ἀναφανείς λοξὸς τοῖχος μὲ τοὺς μεγάλους ὀρθοστάτας. Ἐπιφανειακοὶ τοῖχοι, προχείρως ὠκοδομημένοι, συναν-

τώμενοι κατ' ὀρθὴν γωνίαν, ἔβαινον ἐν μέρει ἐπὶ τοῦ λοξοῦ τοίχου, ἐπεκτεινόμενοι πρὸς Νότον καὶ Δυσμὰς ἄνευ βαθέων θεμελίων.

Κατὰ τὴν περιοχὴν τῶν ὀχετῶν καὶ τῶν πίθων ἀνεκαλύφθησαν πολλὰ ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, σχεδὸν πάντα ἀνήκοντα εἰς παλαιοανακτορικοὺς χρόνους. Μεταξὺ ἄλλων περισυνελέγησαν, ἀμέσως πρὸ τοῦ τοιχείου τοῦ Α, τμήμα κυπέλλου μὲ ἐρυθρὰν καὶ λευκὴν ταινίαν καὶ μεταξὺ τούτων κυματιστὴν γραμμὴν, τὸ κάτω μέρος κυπέλλου τύπου tumbler μὲ ἀνάγλυφον στολίδωσιν, ὡς καὶ τμήματα μελανογανώτου ἀμφορέως μὲ ἑλλειπτικὸν στόμιον. Εἰς τὴν ἐπίχωσιν ἄνω τοῦ κυρίου ὀχετοῦ συνελέγησαν παλαιοανακτορικά μελανογανώτα ὄστρακα, ἐν μὲ λεπτὴν γραπτὴν στολίδωσιν καὶ ἄωτον κύπελλον μὲ κυρτὰ τοιχώματα τοῦ παλαιοῦ τύπου. Περὶ τὸν πίθον Α ὑπῆρχον πολλὰ ὅσα ζῶων, τινὰ μεγάλα, ἴσως ταύρου, καὶ μικρὰ τεμάχια ἀνθρώκων. Ἐντὸς τοῦ πίθου Β ἀνευρέθη διώροφον κύπελλον διαβεβρωμένον ἐκ τοῦ ἀναβλύζοντος εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην ὕδατος. Μία ὁμὰς ἀγγείων ἀνεφάνη εἰς τὴν περιοχὴν τῆς παρακειμένης διακλαδώσεως τοῦ ὀχετοῦ: τμήμα ἀγγείου μὲ σφαιρικὴν κοιλίαν καὶ τοξοειδῆ λαβὴν, στάμνου ἢ ἀμφορέως, εὐμεγέθους καὶ παχεῖα λαβὴ ἀρυταίνης μὲ ἡμισφαιρικὸν πῆλινον ἥλον κατὰ τὸ σημεῖον τῆς προσφύσεως πρὸς τὸ δοχεῖόν της, ἄλλα τεμάχια εὐμεγέθων σκευῶν, ποὺς χύτρας, τοξοειδῆς λαβὴ, βαθέα τινὰ κύπελλα μετὰ λαβῶν ἢ ἄνευ, ἕτερον τοῦ διωρόφου τύπου καὶ τμήματα ἄλλων ἀγγείων. Τεμάχια καταπεσόντος ἐπιχρίσματος ἔκειντο ἐπὶ τῆς ὁμάδος τῶν ἀγγείων. Εἰς τὴν περιβάλλουσαν ἐπίχωσιν περισυνελέγησαν χαρακτηριστικὰ παλαιοανακτορικά ὄστρακα, τμήματα μελανογανώτων κυπέλλων, ἕτερον μὲ στιλπνὸν γάνωμα, τὸ κάτω μέρος κυπέλλου τύπου tumbler μὲ ἀνάγλυφον δακτύλιον ἄνω τῆς βάσεως, τὸ ἥμισυ δισκοειδοῦς κοίλου πώματος μὲ ἀποσπασθεῖσαν τὴν ἐντὸς τοῦ κοιλώματος λαβὴν καὶ τὸ ἥμισυ δισκοειδοῦς ἀμφικύρτου ἀγνῦθος ἢ στάθμης μὲ κεντρικὴν ὀπήν.

Νοτίως τοῦ δωματίου Μ παρηκολουθήθη καὶ ἐκαθαρίσθη ἐπιμελέστερον ὁ ἰσχυρὸς, πρὸς Νότον βαίνων, τοῖχος καταλήγων εἰς μεγάλην πωρολιθικὴν παραστάδα, ἣ ὁποία ἔχει ἐκκλίνει τῆς κατακορύφου. Κατὰ τὴν ρίζαν τῆς ἐκαθαρίσθη ὑπόστρωμα λίθων, πιθανῶς στηρίξεως ἐξαφανισθέντος κατωφλίου καὶ βαθύτερον ἀνεφάνη τοῖχος βαίνων ἐκ Β. πρὸς Ν., τῶν παλαιοτέρων παλαιοανακτορικῶν χρόνων, ὡς φαίνεται ἐκ τῶν ἐπὶ τόπου περισυλλεγέντων ὀστράκων, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν εἶναι λίαν χαρακτηριστικά. Ἐκεῖ συνελέγη καὶ τμήμα τριποδικῆς χύτρας ἀρχαϊκοῦ τύπου. Ἀμέσως πρὸς Α. τοῦ τοίχου συνελέγησαν: στόμιον ἀμφορέως διαμορφούμενον χωνοειδῶς εἰς ἑλλειπτικὸν σχῆμα, τμήμα παχείας προχοῖσκης, ἴσως προανακτορικῶν χρόνων, ἥμισυ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς ἀγνῦθος καὶ παχὺ τριγωνικὸν τεμάχιον μολύβδου. Ἡ κρηπίς τοῦ τοίχου ἀποτελεῖται ἐκ πολλῶν μεγάλων λίθων. Ἀπὸ τῆς ΝΑ. γωνίας τοῦ δωματίου Μ μέχρι τῆς πωρίνης παραστάδος τοῦ παχέος τοίχου ἀπεκαλύφθη πληρέστερον ἢ λοξή — σχετικῶς μὲ τὸ παλαιοανακτορικὸν κτήριον — κρηπίς λίθων, προ-

φανῶς θεμέλιον ἰσχυροῦ τοίχου τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγος τοῦ νέου ἀνακτόρου, ἀφοῦ ἡ κρηπὶς αὕτη βαίνει τελείως παραλλήλως μετὸν ἀνατολικὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς LXIII. Δύο ὀγκώδεις λίθοι, ἐφαπτόμενοι εἰς τὴν πλευρὰν τῆς κρηπίδος, προφανῶς ἐξέφυγον ταύτης. Ἀμέσως πρὸς τὰ ΝΑ. ἐξετείνεται τὸ στρώμα τῶν διεσπαρμένων λίθων, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀργῶν, ἐν μέρει ὅμως καὶ πελεκητῶν. Ἐβαινε τοῦτο ἐπὶ παχείας ἐπιχώσεως, ἡ ὁποία, μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ στρώματος τῶν λίθων, ἀφῆρέθη μέχρι τοῦ ἐπιπέδου τῆς βάσεως τῶν παρακειμένων τοίχων. Οὐδεὶς ἄλλος τοῖχος ἀνεφάνη κατὰ τὴν περιοχὴν ταύτην καί, ὡς φαίνεται, ὑπῆρχεν ἐκεῖ ὑπαιθρος χώρος, περιοριζόμενος πρὸς Ἀνατολὰς ὑπ' ἄλλων προβαλλόντων τοίχων, σχηματιζόντων εἶδος πυργίσκου. Τὸ τμήμα ὅμως τοῦτο δὲν κατέστη δυνατόν νὰ παρακολουθηθῇ περαιτέρω. Ἐβεβαιώθη μόνον ὅτι οὐδ' οἱ τοῖχοι οὗτοι εἶχον βαθεὰ θεμέλια. Κατὰ τὸν καθαρισμὸν των συνελέγη ἥλος τετραγώνου τομῆς με σφαιρουμένην κεφαλὴν.

Ὁ κλείων τοὺς χώρους Ν καὶ Π νότιος τοῖχος (πλν. 159α, ἀριστερὰ) ἐκαθαρίσθη ἐξωτερικῶς εἰς βάθος καὶ ἀνεφάνη ἡ κρηπὶς τῶν πωρολίθων, μεταξὺ τῶν ὁποίων, εἰς τὸ ἄνω ἐπίπεδον, στηρίζεται ἡ κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος ἀναφανεῖσα βάσις κίονος. Ἐκ τῆς κρηπίδος ταύτης ἐκρημνίσθησαν λίθοι τινὲς κατὰ τὸ μέσον, δύο δὲ ἡ τρεῖς ἐξέφυγον τῆς θέσεώς των. Ἡ ὑπὸ τοὺς πωρολίθους κρηπὶς δὲν εἶναι πολὺ κανονικὴ, ἀπετελέσθη δὲ ἐκ λίθων σκοτεινοῦ χρώματος, ἀνήκουσα προφανῶς εἰς παλαιότερους παλαιοανακτορικοὺς χρόνους. Ἡ κατεύθυνσις εἶναι ἐξ Ἀ. πρὸς Δ. ἐνῶ ὁ ἐπ' αὐτῆς βαίνων πωρολιθικὸς τοῖχος εἶναι ἐλαφρῶς λοξός. Ἡ κρηπὶς ἐκαθαρίσθη καὶ κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν, βαίνουσα ἐσώτερον τοῦ ὑπερκειμένου τοίχου. Τὰ πρὸ τοῦ τοίχου ὄστρακα τῆς νοτίας ἐπιχώσεως ἦσαν ἐν μέρει παλαιοανακτορικά, κατὰ τὸ πλεῖστον ἐκ μελανογανώτων κυπέλλων, ἐν μέρει τῆς μεταβατικῆς περιόδου, ὡς ἐν με μικρὰ ἡμικύκλια ἐναλλασσόμενα με σειρὰν φυλλιδίων καὶ ἄλλο με γραπτὴν στολίδωσιν.

Πρὸς ἀπελευθέρωσιν τοῦ χώρου βορείως τῶν δωματίων Λ καὶ Λα, Ν καὶ Π, ὡς καὶ τοῦ πρὸς Ἀνατολὰς τοῦ τελευταίου χώρου, ἐδέησε νὰ διαλυθοῦν μεγάλοι λιθοσσωροὶ καὶ νὰ ἐκριζωθοῦν δύο δένδρα. Κατὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην, ἀνατολικῶς τοῦ Π, περισυνελέγησαν μετὰξὺ τῶν λίθων τοῦ λιθοσσωροῦ πολλὰ ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, ὡς μελανογανώτων σκύφων με γεφυρωτὴν πρόχυσιν, τμήματα κυπέλλων καὶ κυαθίων, βάσις πιθαμοφρέως με ἐξέχοντα κύκλω δίσκον, ἀγγυθὲς τινες, ὡς μικρὰ κυβική, ἄλλη τραπεζοειδὴς καὶ ἑτέρα παραλληλεπίπεδος πεπιεσμένη. Ὀλίγον βορειότερον, ἀνατολικῶς τοῦ κατόπιν ὀνομασθέντος Τ χώρου, ἀνεφάνη γωνία νεοανακτορικοῦ κτηρίου, τοῦ ὁποίου ὁ βόρειος τοῖχος ἐπεξετείνεται ἐπὶ μικρᾷ ἀμπέλου, ἡ ὁποία εἶχεν ἐξαιρεθῇ τῆς ἀπαλλοτριώσεως καὶ διὰ τοῦτο κατέστη νῦν ἐπιβεβλημένον νὰ ἐξαγορασθῇ. Ἡ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ κτηρίου, ἐκ πολὺ μεγάλων λίθων, προεξετείνεται ὀλίγον λοξῶς πρὸς Β. καὶ πέραν τῆς γωνίας. Εἷς τῶν ὀγκολίθων τῆς πλευρᾶς ταύτης ἔλειπε, ἀλλὰ δὲν ἠδύνατο ἐκ τούτου νὰ συναχθῇ ἀσφαλῶς, ἂν ἐκεῖθεν ἦτο ἡ

πρόσβασις. Φαίνεται ὅτι τὸ κτήριον ἀποτελεῖ συνέχειαν ἐκείνου τοῦ ὁποίου ἰσχυρὸς τοῖχος διεσπάσθη διὰ προωθητῆρος πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀνασκαφῆς, κατὰ τὸ ἔτος 1961, πέραν τῆς σημερινῆς εἰσόδου τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου. Ὅπως δὲ ποτε τὰ θεμέλια τοῦ κτηρίου δὲν εἶναι βαθέα. Ὁ ΒΔ. τοῖχος σχηματίζει ἀμβλεῖαν γωνίαν μὲ ἰσχυρὸν τοῖχον ἀντιστηρίξεως ἐξ ὀγκολίθων, ὁ ὁποῖος ἔβαινεν ἀμέσως ἄνω τοῦ βορείου τμήματος τῶν δωματίων Ξ, Σ καὶ Τ, ἀντιστηρίζων ἰσχυρὰν ἐπίχωσιν ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐστηρίχθη μακρὸς νεοανακτορικὸς τοῖχος μὲ κατεύθυνσιν ἐκ ΔΒΔ. πρὸς ΑΝΑ. Ἐκ τοῦ διαλυθέντος λιθοσωροῦ ἄνω τῆς περιοχῆς Τ περισυνελέγησαν πολλὰ ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων τόσον παλαιοανακτορικὰ ὅσον καὶ τῆς πρῶμου νεοανακτορικῆς περιόδου μὲ διακόσμησιν ἀνοικτοῦ ἐπὶ σκοτεινοῦ, ἐκ γεφυροστόμων προχύσεων καὶ κωνικῶν κυπέλλων. Ἐκεῖ περισυνελέγη σημαντικὸν τεμάχιον ρυτοῦ μορφῆς κεφαλῆς ταύρου ἐκ χλωρίτου, διασῶζον τὸ περὶ τὸ ἐν κέρας τμήμα μὲ μικρὰ βοστρυχίδια. Τὸ τεμάχιον καταλήγει εἰς χεῖλος προσαρμογῆς τῆς ὀπισθίας πλακὸς καὶ ἐκ τούτου φαίνεται ὅτι δὲν ἀνήκει εἰς τὸ γνωστὸν παρόμοιον ρυτόν, τὸ ἀνευρεθὲν εἰς τὴν «Αἵθουσαν τῶν τελετουργιῶν» τῆς δυτικῆς πτέρυγος τοῦ Ἀνακτόρου, καίτοι εἰς τοῦτο ἐλλεῖπει ἀκριβῶς τὸ πρὸς τὸ ἐν κέρας τμήμα. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λιθοσωροῦ προῆλθε μύλη ἄξονος θύρας ἐκ λίθου κοιλανθέντος καὶ κατὰ τὰς δύο πλευράς. Μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἰσχυροῦ βορείου ἀντερεισματικοῦ τοίχου συνελέγησαν εἰς τὴν ἐπίχωσιν πολλὰ μελανογάνωτα ὄστρακα καὶ τμήμα παχείας λεκάνης, ἡ ὁποία διεκοσμεῖτο ἐσωτερικῶς μὲ ἐναλλήλους ἡμικυκλικὰς καμπύλας καὶ ἐξωτερικῶς μὲ παχεῖαν περιθέουσαν ταινίαν. Συνελέγη ἐπίσης μεγάλη σιαγὼν ζῶου.

Εἰς τὴν κλιμακίδα Ζ ἐγένετο συμπληρωματικὴ ἐργασία καὶ διόρθωσις τῶν σχεδίων, ὅπου ἀποδίδονται αἱ δύο διαδοχικαὶ φάσεις. Κατὰ τὸν καθαρισμὸν συνελέγησαν ὀδόντες ζῶου. Εἰς τὸ δωμάτιον Ι συμπληρωματικὴ ἐργασία κατέστησε σαφεστέρας τὰς τρεῖς διαδοχικὰς φάσεις. Κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν ἀνεφάνη ὁ παλαιότερος τοῖχος, ὁ ὁποῖος συνέχεται μὲ τὸν βόρειον τοῦ ἀρχικῶς τετραγώνου δωματίου. Κατὰ τὴν βόρειον γωνίαν κατεσκευάσθη εἴτα τὸ μικρὸν ὀρθογώνιον δωμάτιον Ο, τοῦ ὁποίου ὁ βόρειος καὶ ὁ δυτικὸς τοῖχος παρηκόλουθησαν βαίνοντες ὑπὸ τὴν γωνίαν τοῦ πολυγωνικοῦ περιφράγματος τοῦ χώρου LXVIII· κατὰ τὴν φάσιν αὐτὴν τὸ δωμάτιον Ι προσέλαβε μορφήν γωνιώδη. Ὑπὸ τὸν βόρειον τοῖχον τοῦ Ο συνελέγησαν παλαιοανακτορικά ὄστρακα, ὡς τμήματα μελανογανῶτων κυπέλλων μὲ λευκὰς ταινίας καὶ ἔχνη ἐρυθρᾶς χρώσεως, τμήμα διωρόφου κυπέλλου μὲ ὀριζοντίας ἀναγλύφους στολιδώσεις καὶ τμήματα εὐμεγέθους σκεύους, ἴσως στόμνου, μὲ ὀριζοντίας λαβὰς. Κατὰ τὴν τρίτην τέλος φάσιν, ἐπὶ τῶν βορείων τοίχων τοῦ Ο καὶ τοῦ Ι ἐπεκαθήσε τεθλασμένος εἰς σχῆμα Ζ τοῖχος, εἰς ἀνοιγμα τοῦ ὁποίου, μεταξύ ὀρθίων πλακῶν, κατεσκευάσθη ἐστία, ἀναγνωρισθεῖσα καὶ ἐκ τῆς ἀφθόνου κατὰ τὸ ἀνοιγμα τέφρας.

Εἰς τὸ ἀμέσως πρὸς Ἀ. μικρὸν δωμάτιον Κ (πίν. 159β) προεξέχει ἡ κρητὶς τοῦ παλαιότερου διαχωριστικοῦ πρὸς τὸ δωμάτιον Ι τοίχου. Κατὰ τὴν δυτικὴν γωνίαν σχηματίζεται διὰ λίθων μικρὸς ὀρθογώνιος ἀποθέτης καὶ παρ' αὐτόν, κατὰ τὸν νότιον τοῖχον σειρὰ πλακοειδῶν λίθων, ἀποτελοῦσα εἶδος κρηπιδὸς ἢ ἀναβαθμοῦ. Οὐδὲν ὑπῆρχεν ἐντὸς τοῦ ἀποθέτου, ἀλλὰ πρὸ τῆς κρηπιδὸς ἀνευρέθη ἐπὶ τοῦ δαπέδου ὁμάς μικρῶν ἀγγείων, κυρίως κωνικῶν ἀώτων κυπέλλων, σκεῦος μὲ σφαιρικὴν κοιλίαν καὶ τοξοειδῆ λαβὴν, παρειαῖ ἄλλου, ἐπίσης μὲ τοξοειδῆ λαβὴν, μικρὸν τεμάχιον ἀγγείου ἐκ μέλανος λίθου καὶ μικρὰ ἀγνὺς τοῦ γλωσσοειδοῦς τύπου.

Τὸ δωμάτιον Κ ἐπεκοινῶναι ἀπ' εὐθείας διὰ στενῆς θύρας μὲ τὸ ἀμέσως πρὸς Ἀ. κείμενον, μικρὸν ἐπίσης δωμάτιον Ξ. Ὁ μεταξὺ των διαχωριστικὸς τοῖχος ἐπεξετείνετο πρὸς Β. καὶ μεταξὺ τῆς προεκτάσεως τούτου καὶ τοῦ βορείου τοίχου τοῦ Κ ἀνεφάνη λοξὸς τοῖχος παλαιότερας παλαιοανακτορικῆς — ἢ ἴσως προανακτορικῆς — περιόδου. Τὰ ἐξ ἰσοπεδωθέντος βράχου δάπεδα τῶν δωματίων Κ καὶ Ξ εὐρίσκονται κατὰ ἓν περίπου μέτρον βαθύτερον τοῦ δαπέδου τοῦ Ι, τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς τὴν δευτέραν φάσιν. Κατὰ τὴν βόρειον γωνίαν τοῦ Ξ ἀνεφάνη ἀποθέτης περικλειστος διὰ λίθων, μὲ ἀνοιγμα πρὸς Ν. Ἴσως πρόκειται περὶ ἐστίας, ἂν καὶ δὲν ἀνευρέθη ἐκεῖ τέφρα ἢ ἄνθρακες. Ἐν συνεχείᾳ, κατὰ τὸν βόρειον τοῖχον ἐσχηματίζετο διὰ λίθων χαμηλὴ κρητὶς, ἐπεκτεινόμενη καὶ πρὸς τὴν ἀνατολικὴν θύραν. Ἴσως νὰ πρόκειται περὶ λειψάνων τοίχου τῆς παλαιότερας φάσεως, ἀφοῦ τοῖχοι τοῦ αὐτοῦ κτηρίου διασφύζονται εὐκρινῶς διακρινόμενοι κατὰ τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ αὐτοῦ δωματίου καὶ κατὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ γειτονικοῦ δωματίου Σ. Μία πλάξ εἶχε τοποθετηθῇ κατὰ τὴν ἀνατολικὴν γωνίαν, ἄλλαι δὲ ἀκανόνιστοι πλάκες ἐπέστρωνον τὸ δάπεδον εἰς χαμηλότεραν στάθμην. Κατὰ τὴν πλάκα τῆς γωνίας ἀνεκαλύφθη τμῆμα κρανίου αἰγάγρου, διασφύζον μέρος τοξοειδοῦς κέρατος (πίν. 160α). Εἰς τὴν ἐπίχρῳσιν τοῦ δωματίου περισυνελέγησαν πλακοειδῆς ἐλλειψοειδῆς τριπτῆρ μὲ ἡμικυκλικὴν πλευρικὴν κοιλότητα, τὸ ἄνω κωνοειδὲς τμῆμα ἄλλου τριπτῆρος μὲ πλάγια βαθύσματα καὶ πολλὰ ὀστράκα μὲ σκοτεινὴν ἐπὶ ἀνοιχτοῦ διακόσμησιν τῆς MM IIIB περιόδου. Τὸ στρώμα τῶν ὀστράκων ἦτο παχὺ πρὸς τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ δωματίου. Κατὰ τὸ ἀνοιγμα τῆς θύρας πρὸς τὸ Σ συνελέγη τεμάχιον ἐκ τῆς παρειαῖς καὶ βάσεως ἀγγείου ἐκ τεφρομέλανος λίθου. Εἰς τὸ στρώμα δαπέδου ἀνευρέθησαν μικρὸν τμῆμα σκυφωτοῦ λύχνου μελανογανώτου, μὲ ἐρυθρὰν ταινίαν ἐσωτερικῶς, ἐκ σχισμῆς δὲ τοῦ νοτίου τοίχου παρὰ τὴν ἀνατολικὴν εἴσοδον ἐξήχθησαν δύο μελανογάνωτα κύπελλα.

Ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ δωματίου Σ ὑπῆρξε λίαν δυσχερὴς, λόγῳ τῶν πολλῶν ἐντὸς αὐτοῦ καταπεσόντων λίθων, ἀλλὰ καὶ τῶν πολλαπλῶν μετασκευῶν, γενομένων κατὰ διαφόρους φάσεις, κατὰ τὰς ὁποίας προσετίθεντο διατοιχίσματα καὶ φράγματα λίθων (πίν. 160β). Τὸ σχῆμα τοῦ δωματίου εἶναι τραπεζοειδές, τοῦ κλείοντος πρὸς Ἀνατολὰς τοίχου βαίνοντος ὀλίγον λοξῶς (πίν. 161α).

Ἐντὸς αὐτοῦ ὅμως ἐνεσωματώθη προϋπάρχουσα γωνία, τῆς ὁποίας ὁ εἰς τοῦ-
χος ἔβαινεν ἐκ ΒΔ. πρὸς ΝΑ. καὶ ὁ ἄλλος ἐκ ΒΑ. πρὸς ΝΔ. Διὰ ταύτης ἐδη-
μιουργήθησαν γωνιακοὶ ἀποθέται. Κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ τοίχου τρεῖς ὀγκό-
λιθοι, ἴσως καὶ τέταρτος ἐκπεσὼν, τοποθετημένοι εἰς σειράν, ἐδημιούργησαν
φράγμα, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν προσθήκην μικροτέρων λίθων, ἀπέκλεισεν ὁλόκλη-
ρον τὴν πλευράν καὶ τὰς εἰσόδους πρὸς τὰ δωμάτια Ξ καὶ Λα-Λ. Ἐδέησε νὰ
ἐκτοπισθῇ τὸ φράγμα τοῦτο, ἵνα ἐρευνηθῇ πληρέστερον τὸ δωμάτιον. Τότε
ἀνεφάνησαν οἱ παλαιοανακτορικοὶ τοῖχοι παλαιοτέρας φάσεως, βαίνοντες ἐλα-
φρῶς λοξῶς ὑπὸ τὸν βόρειον, τὸν δυτικὸν καὶ τὸν νότιον τοῖχον, ὀγκοδομημένοι
διὰ λίθων κυανίζοντος σκοτεινοῦ χρώματος. Μετὰ τὸν καθαρισμὸν ἀνεφάνη τὸ
ἐξ ἰσοπεδωθέντος βράχου δάπεδον, εἰς τὴν αὐτὴν στάθμην τῶν δαπέδων τοῦ
Ξ καὶ Κ, ἐπεστρωμένον διὰ στρώματος μικρῶν θαλασσίων χαλίκων ἢ χαλικά-
σβέστου, νῦν κατὰ τὸ πλεῖστον διαλυθέντος.

Ἐκ τῆς ἐπιχώσεως ἄνω τῶν μεγάλων λίθων πρὸς τὴν δυτικὴν πλευράν συνελέ-
γησαν ὄστρακα μὲ λευκὴν καὶ ἐρυθρὰν διακόσμησιν ἐπὶ σκοτεινοῦ βάθους,
ἐν μὲ πολὺφυλλον ρόδακα. Ἐκ τῆς μέσης ἐπιχώσεως τοῦ δωματίου προῆλθον 4
ἄωτα κωνικὰ κύπελλα καὶ ὄστρακον μὲ διακόσμησιν συνεζευγμένων σπειρῶν διὰ
λευκοῦ ἐπὶ καστανερύθρου βάθους, μᾶλλον τῆς MM IIIB περιόδου. Εἰς τὴν ἐπίχω-
σιν πρὸς τὸν ἀνατολικὸν λοξὸν τοῖχον συνελέγησαν ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγ-
γείων τῆς πρώτης νεοανακτορικῆς φάσεως μὲ σκοτεινὴν ἐπὶ ἀνοικτοῦ βάθους
διακόσμησιν, ἐν μὲ λοξοὺς κλαδίσκους φέροντας ἀντιτιθέμενα φύλλα, ἐξ ἄωτα
κωνικὰ κύπελλα καὶ τέσσαρες ἀγνῦθες, τῶν ὁποίων δύο τοῦ ἀμφικύρτου δισκοει-
δοῦς μὲ κεντρικὸν τρῆμα καὶ δύο τοῦ γλωσσοειδοῦς τύπου. Εἰς τὴν ἀμέσως βαθυ-
τέραν κεντρικὴν ἐπίχωσιν περισυνελέγησαν, μετ' ἄλλων ὀστράκων καὶ τμημάτων
ἀγγείων τῆς μεταβατικῆς περιόδου, πολλὰ ἄωτα κωνικὰ κύπελλα καὶ τμήματα
ἐκ μικροῦ κυλινδρικοῦ κάδου, ἔχοντος λεπτὸν περιχέλωμα, τοξοειδεῖς λαβὰς
καὶ ἐπίχρισμα ἐρυθρωπόν. Εἰς τὴν αὐτὴν ἐπίχωσιν, βαθύτερον, συνελέγησαν
καὶ ὀλίγα χαρακτὰ ὄστρακα. Ἐκ τῆς κάτω ἐπιχώσεως τοῦ νοτίου τμήματος
τοῦ δωματίου προῆλθον, ἐκτὸς ἱκανῶν ὀστράκων τοῦ στιλπνοῦ εἶδους μὲ τὴν
σκοτεινὴν ἐπὶ ἀνοικτοῦ διακόσμησιν, ὡς φυτῶν μεταξὺ ταινιῶν, ταινίας μὲ
γραπτὴν στολίδωσιν, ἢ ζώνας μὲ συστήματα κυρτῶν γραμμῶν, τμήμα ἀβαθοῦς
λεκανίδος μὲ ἐκκλῖνον περιχέλωμα, ἐχούσης ἐσωτερικῶς καστανὸν ἐπίχρι-
σμα καὶ ἀγνὺς τοῦ δισκοειδοῦς ἀμφικύρτου τύπου μὲ τὴν μίαν ἐπιφάνειαν φέ-
ρουσαν ἐρυθρὰν χρῶσιν, μελανθεῖσαν δὲ ἐκ τοῦ καπνοῦ τὴν ἄλλην. Συνελέγη
ἐπίσης ἐκεῖθεν στιλπνὸν κεκαυμένον ὅστοῦν μικροῦ ζώου. Ἐπὶ τῆς βορείου
κρηπίδος παλαιοανακτορικῶν χρόνων περισυνελέγη τμήμα κυπέλλου ἐκ τε-
φρομέλανος λίθου, τὸ ἐν τρίτον τοῦ συνόλου, διασφῶζον μέρος τῆς παρεῖας μὲ
γωνιουμένην λαβὴν καὶ ὁλόκληρον τὸν πυθμένα, ὡς ἐπίσης ἡμικυκλικὸν πήλι-
νον ἐξάρτημα-ἀγνὺς, μὲ ἐγκοπὴν καὶ τρία τρήματα κατὰ τὴν εὐθεῖαν πλευράν.
Εἰς τὴν κάτω ἐπίχωσιν τοῦ ΒΑ. τμήματος τοῦ δωματίου περισυνελέγησαν ἐπί-

σης πολλά ὅστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, κατὰ τὸ πλεῖστον παλαιοανακτορικά: δύο ἄωτα κωνικά κύπελλα, δύο τμήματα ἐκ τοῦ κάτω μέρους πιθίσκου τύπου jar ἐκ καστανερύθρου πηλοῦ, μὲ ἀνάγλυφον περιταινίαν, ἴσως ἀνήκοντα εἰς τὸ αὐτὸ σκεῦος εἰς τὸ ὁποῖον ἀνῆκε χειλὸς μὲ ἀνάλογον πηλὸν καὶ ἐπίχρισμα καὶ μὲ δακτύλιον ὑπ' αὐτό, τμήμα λεπτοῦ ἀγγείου μὲ σφαιρικὴν κοιλίαν καὶ λαβὴν μειουμένην πρὸς τὰ κάτω, τμήμα ἄνω μέρους εὐμεγέθους ἀγγείου, ἴσως στάμνου, γεφυρόστομος προχοὴ μελανογανώτου ἀγγείου, χειλὸς χύτρας μὲ λεπτὸν περιχέλιωμα καὶ διπλὴν ὑπ' αὐτὸ ἀπόφυσιν, ἀγνὺς τοῦ δισκοειδοῦς ἀμφικύρτου τύπου, ἐπιμήκης ἐλλειπτικοῦ σχήματος τριπτῆρ, μειούμενος κατὰ τὸ μέσον καὶ μὲ τετριμμένην τὴν κάτω ἐπιφάνειαν, συναρμοζόμενα τεμάχια λεπτοῦ στιλπνοῦ ἐρυθροῦ ἐπίχρισματος καὶ τμήμα ὁστοῦ καὶ ἀστραγάλου ζώου. Ἐκ τοῦ στρώματος δαπέδου τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τοῦ δωματίου προῆλθον: τὸ κάτω μέρος κυπέλλου τύπου tumbler μὲ δύο ἀναγλύφους δακτυλίους περὶ τὴν βάσιν, τμήμα μελανογανώτου λύχνου μὲ καμπυλούμενα πρὸς τὰ ἔσω τοιχώματα, ἄλλο ἐκ προχύσεως παρομοίου λύχνου, τμήματα μελανογανώτων κυπέλλων καὶ κυάθων, δύο ἄωτα κωνικά κύπελλα, δύο τεμάχια ἐξ ἀγγείου μὲ διακόσμησιν διὰ σκοτεινοῦ ἐπὶ στιλπνοῦ ἀνοικτοῦ μὲ καστανὰς ταινίας καὶ ἐρπύζοντας βλαστούς, τμήμα μεγάλου κυάθου ἐκ πυρροῦ πηλοῦ, ἐπίσης μὲ ἐρπύζοντα βλαστὸν διὰ καστανοῦ ἐπὶ στιλπνοῦ ἀνοικτοῦ βάθους, ταινιωτὴ λαβὴ μειουμένη πρὸς τὰ κάτω, τὸ κάτω μέρος κομποῦ κυλινδρικοῦ ἀγγείου ἐκ στικτοῦ λίθου μὲ τρεῖς χαραγὰς περὶ τὴν βάσιν, τεμάχιον ἐρυθροῦ στιλπνοῦ ἐπίχρισματος, μικρὰ πορφύρα, διάφορα ὀστᾶ ζώων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἔν ἐξ ὠμοπλάτης κ.ἄ. Ἐν μέτρον ἀπὸ τῆς βορείου παραστάδος τῆς δυτικῆς πρὸς τὸ δωμάτιον Ξ θύρας, ἀνεκαλύφθησαν δύο συναρμοζόμενα τεμάχια ἐκ πηλίνου ρυτοῦ, μορφῆς κεφαλῆς αἰγάγρου· διακρίνονται αἱ ὀπαὶ τοῦ αὐχένος καὶ μυκτῆρος, τῆς εἰσόδου καὶ τῆς ἐκροῆς τοῦ ὕρου. Τὰ κέρατα σφίζονται εἰς μικρὸν μόνον μέρος καὶ διατηρεῖται ἐν μέρει τὸ στιλπνὸν ἐρυθρὸν ἐπίχρισμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου δὲν διακρίνονται πλέον οἱ διὰ χρώματος ἀποδοθέντες ὀφθαλμοί. Ἐκ τοῦ κάτω στρώματος τοῦ βορείου τμήματος τοῦ δωματίου προῆλθον τὸ ἥμισυ τοῦ λαιμοῦ ἀμφορέως μὲ ἐλλειπτικὸν στόμιον, δωδεκάς ἁώτων κωνικῶν κυπέλλων, τμήμα κυάθου μὲ διακόσμησιν συνδεομένων σπειρῶν, τμήμα ἀβαθοῦς τριποδικῆς λεκανίδος, διασφίζον τὸν ἕνα πόδα καὶ ἀπόφυσιν, γεφυρόστομος πρόχυσις καὶ τμήμα μελανογανώτου λοπάδος. Ἐκεῖ περισυνελέγησαν ἐπίσης τμήματα κεράτων αἰγάγρου, ἐν μὲ τμήμα κρανίου, ἐν κέρας μεγαλύτερον, κατειργασμένον ὁστοῦν εἰς εἶδος περόνης-γλυφίδος καὶ ποικίλα ἄλλα ὀστᾶ ζώων. Εἰς τὸ κατώτατον στρῶμα τοῦ δωματίου, ὑπὸ τὴν καταστραφεῖσαν στρῶσιν μικρῶν χαλίκων, τὰ ἀνευρεθέντα ὅστρακα ἦσαν ἀποκλειστικῶς παλαιοανακτορικά. Κατὰ τὴν ἀνατολικὴν γωνίαν τοῦ γωνιακοῦ περιφράγματος εἶχε διαμορφωθῇ διὰ λίθων εἶδος ἀποθέτου, πρὸ τοῦ ὁποίου εἶχε διαστρωθῇ σειρὰ πλάκων, ἴσως πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς στεγανότητος. Εἰς τὸ κατώτατον στρῶμα



τοῦ ΒΑ. τμήματος τοῦ δωματίου περισυνελέγησαν εἰσέτι δύο ἄωτα κωνικά κύπελλα, δύο ἀγνῶτες τοῦ δισκοειδοῦς ἀμφικύρτου τύπου καὶ κυλινδρικοῦ ἄτεχνον λεκανίδιον ἐκ πωρολίθου μὲ βάθυσμα ἡμισφαιρικόν. Ἐκ τῆς κάτω ἐπιχώσεως τοῦ νοτίου τμήματος, πρὸς τὸν νότιον τοῖχον, συνελέγησαν: ὄστρακα ἀγγείου μὲ διακόσμησιν σκοτεινὴν ἐπὶ ἀνοικτοῦ στιλπνοῦ βάθους λοξῶν φοινικοειδῶν, τὸ κάτω τμήμα ἀγγείου μὲ δισκοειδῆ βάσιν κοσμούμενον μὲ ζώνην γραπτῶν στολιδώσεων, τὸ κάτω μέρος λεπτοῦ ἀγγείου μὲ περιθεούσας καστάνας ταινίας, καὶ χειλὸς πίθου μὲ λοξὰς ἐμπιέστους ταινίας μιμουμένας σχοινία ὑπ' αὐτό. Τέλος, ἐπὶ τοῦ δαπέδου κατὰ τὴν νοτίαν γωνίαν συνελέγη ἄωτον κωνικὸν κύπελλον καὶ ὑπὸ λίθους τοῦ δαπέδου μακρὸν τμήμα παχέος κέρατος αἰγάγρου, ἀπὸ τῆς ρίζης αὐτοῦ.

Πρὸ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ δωματίου Σ καὶ τοῦ ἀμέσως πρὸς Ἀ. τούτου χώρου Τ παχὺ στρώμα χαλίκων, συναναμείκτων μετὰ παντὸς εἶδους ὀστράκων καὶ τεμαχίων ἀγγείων, ἐκάλυπτεν ἐνιαίως τὸν ὅλον χώρον. Ἐκ τοῦ στρώματος τούτου περισυνελέγησαν πολλὰ ἀντικείμενα: πολλὰ ἄωτα κωνικά κύπελλα, τὸ ἄνω μέρος παλαιοανακτορικῆς πρόχου ραμφοστόμου μὲ λευκαζούσας ταινίας ἐπὶ μέλανος βάθους, κάτω τμήμα κυπέλλου μὲ μικροὺς πολυφύλλους ρόδακας, παραμείναντας εἰς τὸ φυσικὸν βάθος μετὰ τὴν ἐπικάλυψιν τοῦ ἀγγείου διὰ πυρροῦ ἐπιχρίσματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου διαφαίνονται ταινίαι διὰ λευκοῦ χρώματος, τμήμα κυάθου μὲ ἐρπύζοντας βλαστοὺς κισσοφύλλων μὲ διπλᾶ στελέχη, ὡς ἐπίσης δύο προσαρμοζόμενα τεμάχια ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ κάτω τοιχώματος ἀγγείου ἐκ τεφρομέλανος λίθου. Μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ ἀντερεισματικοῦ ΒΑ. τοίχου ἐξ ὀγκολίθων περισυνελέγησαν εἰς τὴν ὑποκειμένην παχεῖαν ἐπίχωσιν πολλὰ ὄστρακα ἐκ κυπέλλων μὲ διακόσμησιν ἀνοικτοῦ ἐπὶ σκοτεινοῦ, τμήματα κυπέλλων τύπου tumbler, σκύφων μὲ πρόχυσιν, μεγάλη προχοή ἀγγείου, βάσις λοπάδος ἐκ τεφρομέλανος λίθου, τμήμα δισκοειδοῦς τριπτῆρος καὶ ἄλλος κυλινδρικός τριπτῆρ ἐκ λευκάζοντος λίθου, δύο τεμάχια κισήρεως καὶ τεμάχιον ἐκ τῆς λεκάνης ζώου. Ἐκ τῶν ἐξαχθέντων χωμάτων τῆς περιοχῆς Σ - Τ περισυνελέγη τμήμα λεπτοῦ ἀγγείου καλυπτόμενον μὲ λευκὸν ἐξίτηλον ἐπίχρυσμα καὶ ἐφωδιασμένον μὲ ἐλίσσομένην ὡς βοστρυχίδιον λαβήν, ἴσως τῆς ΜΜ ΙΙΑ φάσεως.

Ἀφοῦ ἀνεφάνη ὁ διαχωριστικὸς λοξὸς τοῖχος ὁ περιορίζων πρὸς Ἀ. τὸ δωμάτιον Σ, ὁ πέραν τοῦ τοίχου τούτου χώρος ὠνομάσθη Τ. Ὁ νότιος τοῖχος τοῦ ἀποτελεῖ ἐπέκτασιν τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ Σ, ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ δωματίου τούτου καλύπτεται εἰσέτι ὑπὸ βαθείας ἐπιχώσεως. Εἰς τὴν πέραν τοῦ λοξοῦ τοίχου ἐπίχωσιν ἀνευρέθησαν ἀφθονώτατα ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀνήκοντα εἰς τὴν μεταβατικὴν πρώτην νεοανακτορικὴν περίοδον. Μεταξὺ τούτων περισυνελέγησαν: τμήμα μεγάλου σφαιρικοῦ ἀγγείου, ἴσως γεφυροστόμου σκύφου, μὲ ἐπίπεδον περιχέλωμα καὶ διάκοσμον σκοτεινὸν ἐπὶ ἀνοικτοῦ στολιδώσεων καὶ συστημάτων κυρτῶν γραμμῶν, ἄλλα

τεμάχια μὲ περιθεοῦσας ἢ καμπυλουμέναις ταινίαις μὲ κοκκίδας-φυλλίδια ἢ συνδεομέναις σπείρας, ἄνωτα κωνικὰ κύπελλα, ὄστρακον μὲ γιρλάνδαν καὶ κοκκίδας, ἄλλο μὲ μικρὰς καμπύλας ἢ παραλλήλους μεταξὺ ταινιῶν, ἀγνὺς τοῦ πεταλοειδοῦς τύπου, τεμάχιον κισήρεως, δύο τεμάχια θαλασσίων ὀστρέων καὶ τρεῖς ὀδόντες κάπρου. Παρὰ τὸν διαχωριστικὸν τοῖχον συνελέγησαν στιλπνά τινα ὄστρακα μὲ διακόσμησιν σκοτεινοῦ ἐπὶ ἀνοικτοῦ στολιδώσεων ἢ περιθεουσῶν ταινιῶν καστανῶν ἢ ἐρυθρῶν, ἐρπυζόντων βλαστῶν κλπ. καὶ ἐν ὄστρακον μὲ μαστοειδῇ ἀπόφυσιν, τέσσαρες περίπου δεκάδες κωνικῶν ἁώτων κυπέλλων, τῶν ὁποίων τινὰ μελανογάνωτα τμήματα εὐμεγέθους ἀγγείου, τμήμα ἐκ τῆς κοιλίας ἀπιοσχήμου προχοῖσκης, τρία εὐρέα λοπάδια μὲ ἐπιπεδούμενα χεῖλη, τῶν ὁποίων δύο μὲ μέλαν ἐπίχρισμα, τὸ ἥμισυ μικκύλης τριποδικῆς χύτρας, ὄστρακα μὲ ζῶνας κοκκίδων, ἐρπύζοντας βλαστοὺς, συστήματα καμπυλῶν μεταξὺ περιθεουσῶν ταινιῶν, κλάδους καὶ ἄλλην φυτικὴν διακόσμησιν, τεμάχιον μὲ κομφὴν βοστρυχωτὴν λαβήν. Μετὰ τούτων περισυνελέγησαν καὶ τμήμα ἐκ τοῦ περιχειλώματος τραπέζης προσφορῶν μὲ λευκὸν κονίαμα καὶ ἄλλο τμήμα ἀναλόγου, στρογγύλης ἴσως, κεκονιαμένης τραπέζης, διασφῶζον τὸν πόδα, μικρὸν τεμάχιον λεπτοῦ ἀγγείου ἐκ μέλανος λίθου, ποικίλα ὅστ᾽ αὖ καὶ σιαγόνες ζῶων, κυρίως αἰγοπροβάτων καὶ βοοειδῶν, καὶ δύο ὀδόντες κάπρου.

Εἰς τὸ βαθύτερον στρῶμα τοῦ αὐτοῦ δωματίου Τ τὰ ὄστρακα δὲν παραλάσσουν: συνελέγησαν πλῆθος ἁώτων κωνικῶν κυπέλλων, τμήματα λοπαδίων μὲ ἐπιπεδούμενα χεῖλη, κύαθος μὲ καστανὸν ἐπίχρισμα καὶ μὲ ὀπὴν ἀποκρουσθείσης προχοῆς, τμήματα εὐμεγέθους ἀγγείου μὲ περιθεοῦσας ταινίαις κατὰ συστήματα, ἴσως τοῦ αὐτοῦ τοῦ ὁποίου εἶχον ἤδη περισυλλεγῇ μέρη, τεμάχιον μὲ ζώνην γραπτῆς στολιδώσεως, τμήμα ἀβαθοῦς τριποδικῆς λεκάνης μὲ ἐμπύεστον, μιμουμένην σχοινίον, ταινίαν περὶ τὸν πυθμένα, τμήματα χειλέων πίθων τύπου jars, τινὰ μὲ γεφυρόστομον πρόχυσιν, μικρὸν τμήμα πρόχου μὲ λευκὰς ταινίαις ἐπὶ σκοτεινοῦ βάθους, τεμάχια ἄλλων κυπέλλων καὶ κυάθων, ἐν μὲ στιλπνὸν πυρρὸν ἐπίχρισμα, ἄλλα μὲ ἐρπύζοντας βλαστοὺς διὰ λευκοῦ ἐπὶ σκοτεινοῦ ἢ ἀντιστρόφως ἢ μὲ συστήματα καμπυλῶν μεταξὺ ταινιῶν, προχοὴ μελανογανώτου γεφυροστόμου, μεγάλη λαβὴ μὲ βάθυσμα εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς μὲ τμήμα τοῦ τοιχώματος τοῦ ἀγγείου φέρον λεπτὴν σπεῖραν, ὄστρακον κοσμούμενον μὲ διανοιγομένης καμπύλας καὶ κυκλίσκους μὲ κοκκίδας, τμήματα λοπαδίου καὶ κυάθου μὲ γραπτὴν διακόσμησιν στολιδώσεων, ὄστρακον μὲ ἀνάγλυφον στολιδῶσιν καὶ ἄλλο μὲ μαστοειδῇ ἀπόφυσιν, ὡς ἐπίσης δύο ἀγνῦθες τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς τύπου. Κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ νοτίου τοίχου περισυνελέγησαν ἄλλα ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων τοῦ αὐτοῦ εἶδους: δεκάδες ἁώτων κωνικῶν κυπέλλων, τμήμα ἐκ τοῦ λεπτοῦ περιχειλώματος κάρου μὲ τοξοειδῇ ὀριζοντίαν λαβήν, τμήμα τοῦ ἐλλειπτικοῦ στομίου μετὰ τῆς λαβῆς μεγάλου ἀμφορέως, τμήμα εὐρυστόμου ἀγγείου, ἴσως στάμνου, μὲ τροχαλιοειδὲς περιχείλωμα, τοξοειδῇ λαβήν καὶ ἐμπύεστον ταινίαν κατὰ τὴν βάσιν τοῦ

λαιμοῦ, τὸ ἐν τέταρτον δισκοειδοῦς ἐπιπέδου καλύμματος, ἴσως μικροῦ πίθου, ἄλλα τεμάχια τοῦ ἀγγείου μὲ τὰς περιθεούσας καστανὰς ταινίας, ἔχον καὶ ζώνην μὲ ραβδώσεις ἢ στολιδώσεις, τμήμα ἐκ τῆς βάσεως μεγάλου ἀγγείου μὲ διακόσμησιν περιθεουσῶν σκοτεινῶν ταινιῶν, ἄλλα χαρακτηριστικὰ τμήματα ἀγγείων τῆς μεταβατικῆς περιόδου, ὡς κυάθων μὲ ἐρπύζοντα βλαστόν, ἄλλου μὲ σπεῖραν, τρίτου μὲ σπεῖραν συνοδευομένην ὑπὸ κοκκίδων, μεγάλη γεφυροστόμος πρόχυσις μικροῦ jar, ὄστρακον λεπτοῦ ἀγγείου μὲ καστανερύθρους σπείρας, τμήματα εὐμεγέθους ἀγγείου διακεκοσμημένου μὲ ζώνας στολιδώσεων διὰ καστανοῦ χρώματος ἐπὶ ἐρυθρωποῦ βάθους, λαβὴ ταινιωτὴ μειουμένη πρὸς τὰ κάτω, δύο ἀγνῶτες, μία τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς καὶ μία τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου, τμήμα ἐκ παχέος ἀγγείου ἐκ λευκάζοντος λίθου, ὀγκώδης κωνοειδῆς πλακοειδῆς κάτω τριπτῆρ μὲ διακοσμητικὴν αὐλακα καὶ λευκὴ ἀχιβάς μὲ τρῆμα ἐξαρτήσεως, περισυλλεγεῖσα μετὰ τῶν τελευταίων παρὰ τὸν λοξὸν τοῖχον.

Κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέρος τοῦ χώρου Π, ἀμέσως νοτίως τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου πρὸς τὸ δωμάτιον Γ, συνελέγησαν κυλινδρικὸς λαιμὸς εὐρυστόμου πρόχου μὲ ἐπιμήκη κοιλαινομένην ἀπόφυσιν, τμήμα εὐρυστόμου, ἴσως γεφυροστόμου, πρόχου μὲ διακόσμησιν πλέγματος σπειρῶν μὲ ἐσωτερικοὺς ρόδακας λευκῶν κοκκίδων, συνεζευγμένων δι' ἐνδιαμέσων κλαδίσκων μὲ κοκκίδας, γενομένην διὰ καστανερύθρου χρώματος ἐπὶ ὠχροῦ βάθους, μικρὸν τμήμα λαιμοῦ πρόχου μὲ στολιδωτὴν ἀνάγλυφον διακόσμησιν, τοξοειδῆς μελανογάνωτος λαβή, ἄλλη ὁμοία ἀλλὰ λοξῶς ὑψουμένη καὶ κοιλαινομένη καθ' ὅλον τὸ μῆκος της, τὸ κάτω μέρος κυπέλλου τύπου tumbler μὲ λευκὴν ταινίαν ἐπὶ μέλανος βάθους, διάφορα ἄλλα ὄστρακα κοσμούμενα μὲ ταινίας, σπείρας καὶ στολιδώσεις καὶ τέλος δισκοειδῆς ἀμφικύρτος ἀγνὺς μὲ κεντρικὸν τρῆμα. Βαθύτερον καὶ παρὰ διαχωριστικὸν τοῖχον, προχείρως ὠκοδομημένον κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευράν τοῦ Π, συνελέγησαν πολλὰ ἄλλα ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων τῆς μεταβατικῆς περιόδου, ὡς λαιμὸς ραμφοστόμου πρόχου μὲ δύο ἀποφύσεις καὶ δύο ἀναγλύφους δακτυλίους κατὰ τὴν βάσιν του, μὲ στιλπνὸν ἐρυθρὸν ἐπίχρισμα, μέρος μέσου μεγέθους ἀγγείου μὲ λευκὰς ταινίας ἐπὶ μέλανος βάθους, τμήματα σκύφων, κυάθων καὶ μελανογανῶτων κυπέλλων μὲ ἴχνη ἐρυθρῶν ταινιῶν, ταινιώδης λαβὴ μειουμένη πρὸς τὰ κάτω, τμήμα ἐκ τῆς σφαιρικῆς κοιλίας ἀγγείου μέσου μεγέθους. Εἰς βαθύτερον στρῶμα, κάτω τῆς μέσης ἐπιχώσεως, ὀπισθεν τῆς σειρᾶς τῶν λίθων τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Π, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ὀστράκων καὶ τμημάτων ἀγγείων τῆς μεταβατικῆς περιόδου, συνελέγησαν τρία λοπάδια καὶ μέρος τετάρτου μὲ ἐπιπεδούμενα, ὀλίγον ἐπικλινῆ, χεῖλη, εὐρὺ περιχέλωμα λεκανοειδοῦς σκεύους μὲ ἐσωτερικὴν διακόσμησιν πλατειῶν στολιδώσεων, τμήμα λαιμοῦ ἀμφορέως μὲ ἑλλειπτικὸν στόμιον, τμήμα ἐκ τοῦ λαιμοῦ πρόχου μὲ τρίφυλλον στόμιον καὶ ἐλαφρὰς ἀναγλύφους στολιδώσεις, τμήματα κυπέλλων μὲ ταινιωτὴν μειουμένην πρὸς τὰ

κάτω λαβήν, ἐν μὲ μίαν ἐρυθράν καὶ δύο λευκὰς περιθεούσας ταινίας, τμήμα κυάθου μὲ περιθεούσας ἐξωτερικῶς ταινίας καὶ μὲ ἐσωτερικὸν καστανέρυθρον ἐπίχρισμα, ἄλλο μὲ μελανὴν ταινίαν καὶ ἐσωτερικὸν μέλαν ἐπίχρισμα, ὅστρακον μὲ ἐξίτηλον διακόσμησιν σειρᾶς κοκκίδων μεταξύ ταινιῶν, καὶ πορτοκαλίochρουν ταινίαν, ἑπτὰ ἀγνῦθες, τῶν ὁποίων πέντε τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς τύπου, μία τοῦ γλωσσοειδοῦς καὶ ἄλλη, ὀγκώδης παραλληλεπίπεδος, ἐλλιπής, κορυνοειδὴς τριπτῆρ ἀποκεκρουμένος τὴν ἄνω σφαιρικὴν ἀπόληξιν καὶ σιαγῶν ἐπιμήκης, ἴσως αἰγάρου, διατηροῦσα τοὺς μικροὺς ὀδόντας τῆς.

Κάτω τῆς στάθμης τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου ἀνατολικῶς τοῦ χώρου Π ἐνεφανίσθη θεμέλιον νοτίου τοίχου, ὀλίγον λοξῶς σχετικῶς μὲ τὸν νότιον τοίχον τοῦ παλαιότερου κτηρίου. Ἐκ τῆς βαθυτέρας ἐπιχώσεως πέραν τοῦ προχείρου διατοιχίσματος περισυνελέγησαν: τρία τμήματα ἐκ τῶν χειλέων πιθίσκων τύπου jars, ἐν φέρον ἐπὶ τοῦ τετραγώνου τομῆς χεῖλους συστήματα ἐκ λοξῶν λευκῶν ταινιῶν, ὑπ' αὐτὸ δὲ περιθέουσιν σκοτεινὴν ταινίαν ἐπὶ τῆς ὁποίας διακρίνονται δύο λευκαί, ἄλλο μὲ τομὴν παραλληλεπίπεδον, κοίλην κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν, μὲ καστανομέλαν ἐπίχρισμα, λοπάδιον μὲ ἐπιπεδούμενον χεῖλος εἰς τέσσαρα τεμάχια, τμήμα λοπαδίου ἄνευ περιχειλώματος, τμήμα εὐρείας λεκάνης μὲ διακόσμησιν ζωνῶν μεταξύ ταινιῶν, τῆς πρώτης μὲ στολίδωσιν καὶ τῆς δευτέρας μὲ μίμησιν φλεβωτοῦ λίθου καὶ ἐσωτερικῶς ζωνῶν μὲ λοξὰ φυτικὰ θέματα καὶ στολίδωσιν μεταξύ ταινιῶν, πέντε ἢ ἑξ τμήματα εὐρείας λεκάνης, ἐξωτερικῶς διακοσμουμένης μὲ ζώνας στολιδώσεων καὶ κατὰ συστήματα μεταξύ ταινιῶν κυρτούμενων γραμμῶν καὶ μὲ ἀνάλογον ἐσωτερικὴν διακόσμησιν, τμήμα κυάθου μὲ συνδεομένης σπείρας, τὸ κάτω μέρος μελανογανῶτων κυπέλλων μὲ λευκὰς ἐπὶ μέλανος περιθεούσας ἢ καμπυλουμένας ταινίας, τμήματα ἄλλων κυπέλλων μελανογανῶτων μὲ ἔχνη λευκῆς διακοσμήσεως ἢ ἄνευ χρώσεως, κάτω μέρος κυπέλλου τύπου tumbler, λεπτότατον ὅστρακον λοπάδος μὲ ἐξωτερικὴν διακόσμησιν συνδεομένων ἐλικῶν καὶ ἐσωτερικὴν καμπυλουμένων γραμμῶν καὶ ὀριζοντίου κλάδου, τμήματα μεγάλων ἀγγείων, δύο πόδες χυτῶν πεπιεσμένου τριγωνικοῦ σχήματος μὲ ἐμπίστον ταινίαν εἰς τὴν ράχιν, τοίχωμα καὶ χεῖλος σφαιρικοῦ ἀγγείου μὲ μεγάλας ὀριζοντίας τοξοειδεῖς λαβάς, τμήμα μικροτέρου εὐρυστόμου, ἴσως ἀμφορέως, διασῶζον μίαν λαβήν, μέγα ὅστρακον μὲ ἐξίτηλον λευκὴν καὶ ἐρυθρὰν διακόσμησιν, τὸ κάτω μέρος ἀγγείου μὲ πόδα τροχαλίσχημον καὶ ἐξέχουσιν κύκλω βάσιν, μὲ χοανοειδῶς διανοιγόμενον τοίχωμα, ἄωτον κωνικὸν κύπελλον, μέγα κυρτούμενον ὅστρακον μὲ δύο ζώνας ἀπομιμουμένας φλεβωτὸν λίθον καὶ ἄλλην ἐπιπεδουμένην ζώνην μὲ στιλπνὸν ἐρυθρὸν ἐπίχρισμα, ὅστρακον μὲ δύο ζώνας στολιδώσεων, ἐπιμήκης σωληνωτὴ προχόη, τμήμα μελαμβανοῦς προχύσεως, τμήμα λεκάνης μὲ εὐρὺ περιχέλωμα διακοσμουμένης ἐξωτερικῶς μὲ στολιδώσεις καὶ ἐσωτερικῶς μὲ καστανὰς καὶ πυρρὰς ταινίας, τέλος δύο ἀγνῦθες, τῶν ὁποίων ἢ μία κολουροκωνική, μὲ δύο λοξὰς καὶ μίαν

κάθετον ἔντομήν εἰς τὴν μίαν τῶν πλευρῶν, ἡ ἄλλη ἀμφίκυρτος δισκοειδής, καὶ πολλὰ ὅστ'α ζῶων, μεταξὺ τῶν ὁποίων σιαγὼν μὲ ὀδόντας. Εἰς ἔτι βαθύτερον στρῶμα ὀπισθεν τοῦ προχείρου διατοιχίσματος ἀνατολικῶς τοῦ Π, ἄωτον κωνικὸν κύπελλον, ὄστρακα μὲ περιθεοῦσας καστανὰς ταινίας ἐπὶ ὠχροῦ ἢ ἐρυθροποῦ βάθους, ἐν μὲ διακόσμησιν μιμουμένην φλεβωτὸν λίθον, κάθετος λαβὴ μελανογανώτου ἀγγείου μὲ ἐμπέσιν κάτω, δύο τμήματα ἐκ jars μὲ μέλαν ἐπίχρισμα, μὲ χεῖλος τετραγώνου καὶ ἄλλο μὲ χεῖλος παραλληλεπιδόου τομῆς, κάτω λοξότμητον, πλακοειδὴς πούς χύτρας τριγωνικοῦ σχήματος, μὲ βαθεῖαν κεντρικὴν ἔντομήν, τμήμα βαθείας χοανοειδοῦς λεκάνης μὲ εὐρὺ ἐπικλινὲς περιχέλωμα καὶ κάτωθεν του περιθέοντα ἀνάγλυφον δακτύλιον, μὲ διακόσμησιν ἐρυθρῶν γραμμῶν ἐπὶ ὠχρολεύκου ἐπιχρίσματος, τριγωνικὸν τεμάχιον ἐκ χεῖλους μὲ μέρος τῆς παρειᾶς παχείας λοπάδος ἐκ λευκάζοντος λίθου, ἄλλης ὁμοίας τμήμα μὲ ἐπιπεδούμενον χεῖλος καὶ γωνιουμένην ὑπὸ τοῦτο λαβὴν, τὸ ἥμισυ πηλίνου λύχνου μὲ ἐπιπεδούμενον χεῖλος, διασφῶζον καὶ μέρος τῆς μύξης, τὸ ἥμισυ ὁμοίου μὲ ὀλίγον ἐπικλινὲς περιχέλωμα, ἐργαλεῖον ἐξ ἐπιμήκους θαλασσίου χάλικος, καταλήγον ἄνω εἰς λευκὸν κόμβον, ἴσως τριπτῆρ, καὶ τέλος ὅστ'α καὶ ὀδόντες ζῶων, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἰς μέγας κοπτῆρ, ἴσως ἀγελάδος.

Κατὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ κάτω στρώματος τοῦ κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος ἀνασκαφέντος δωματίου Ν (πίν. 159α) ἀνευρέθησαν δύο ἀγνῦθες τοῦ ἀμφίκυρτου δισκοειδοῦς τύπου, ραβδοειδὴς ὑπερυψουμένη τοῦ χεῖλους λαβὴ καὶ ἄκρος πούς πηλίνου τετραπόδου ζῶου. Νοτίως τοῦ ὀρθογωνίου ἀποθέτου, κατὰ τὸ μέσον τοῦ στενεπιμήκους διαδρόμου, ἐκαθαρίσθησαν αἱ δύο εἰς σειρὰν πωρολιθικαὶ πλάκες, αἱ ἐστρωμέναι ἐπὶ τοῦ δαπέδου.

Ἐκαθαρίσθησαν ἐπίσης μέχρι τοῦ δαπέδου ἐκ φυσικοῦ βράχου τὰ δάπεδα τῶν ἤδη ἀνεσκαμμένων δωματίων Λ καὶ Λα, τοῦ δευτέρου ἐπικοινωνήσαντος μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ φράγματος μὲ τὸ γειτονικὸν δωμάτιον Σ. Κατὰ τὸν νότιον τοῖχον ἀνεφάνη κρηπὶς παλαιοανακτορικοῦ τοίχου, συνεχομένη μετὰ τοῦ ἄλλου πρὸς αὐτὸν καθετόν, τοῦ βαίνοντος ὑπὸ τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον τοῦ Λα.

Εἰς τὴν ἐπίχωσιν πρὸ τοῦ ἐπιφανειακοῦ νεοανακτορικοῦ κτηρίου ἀνατολικῶς τῶν χώρων Π καὶ Σ, εἰς ὑψηλότερον ἐπίπεδον, περὶ τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἤδη λόγος, συνελέγησαν τρία ἄωτα κωνικά κύπελλα, τῶν ὁποίων τὸ ἐν μελανογανώτον, καὶ δύο ἀγνῦθες, μία τοῦ παραλληλεπιδόου τύπου καὶ ἄλλη τοῦ πυραμιδικοῦ. Εἰς τὴν ἐπίχωσιν πρὸ τοῦ ἐπεκτεινομένου τμήματος τοῦ δυτικοῦ τοίχου, χαρρακτῆρος ἀντερεισματικοῦ, περισυνελέγησαν ἄωτον κωνικὸν κύπελλον, ἐπίλεκτά τινα ὄστρακα μὲ διακόσμησιν σκοτεινοῦ ἐπὶ ἀνοικτοῦ περιθεουσῶν ταινιῶν καὶ ἐρπυζόντων βλαστῶν, μικρὸν τεμάχιον ὀρθογωνίας λεκάνης ἐξ ἐρυθροῦ σχιστολίθου καὶ μικρὸν τεμάχιον ἐλαιόχρου στεατίτου. Κατὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ βορείου τοίχου τοῦ κτηρίου, ἐκ τῆς πρὸ αὐτοῦ ἐπιχώσεως, περισυνελέγη λαβὴ σκεύους εἰς σχῆμα τριπλεύρου πυραμίδος ἐκ τεφρομέλανος λίθου. Κατὰ τὸν

καθαρισμὸν τῶν ἐπιφανειακῶν ἀντερεισματικῶν τοίχων τῆς βορείου πλευρᾶς συνελέγη ἐκ τῆς ἄνω τούτων ἐπιχώσεως τεμάχιον ἰριδιζούσης ὑάλου, ἴσως ἐλληνορρωμαϊκῶν χρόνων.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΙΒΑΝΟΥ

Συνέχειαν τοῦ Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου ἀπετέλουν οἱ δύο χώροι, οἱ κατέχοντες τὸ ὑψηλότερον πρὸς τὴν Ὀδὸν λιμένος ἐπίπεδον, ἀνατολικῶς τοῦ ἐργαστηριακοῦ χώρου LXVIII. Εἰς τὸν πρῶτον ἦτο τὸ ἐργαστήριον τῶν μικρῶν πρισματικῶν στεατιτῶν, τὸ ἀποκαλυφθὲν κατὰ τὸ ἔτος 1969. Τὸ δεύτερον ἀπεδείχθη ὅτι ἦτο ὁ χώρος τοῦ μεταλλευτικοῦ κλιβάνου. Ἐπὶ τοῦ παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου εἰς τὸν τομέα τοῦτον ἐπεκράθησαν οἱ τοῖχοι τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ νέου ἀνακτόρου, ὁ βόρειος καὶ ἀνατολικὸς τοῦ πρώτου ἐργαστηριακοῦ χώρου, κτισθέντες ὀλίγον λοξῶς ἐπὶ τῶν ἀντιστοιχῶν παλαιοανακτορικῶν, ὁ νότιος, καταστραφείς ἐν μέρει, διερχόμενος ὀλίγον λοξῶς ὑπεράνω τοῦ παλαιότερου διαχωριστικοῦ καὶ ἐπεκτεινόμενος πρὸς τὰ ἀνατολικά, βαίνων ἐπὶ παχείας ἐπιχώσεως, τέλος ὁ βόρειος καὶ ἀνατολικὸς τοῦ χώρου τοῦ κλιβάνου ἐπικαθήμενοι ἐπίσης ὀλίγον λοξῶς ὑπεράνω ἀντιστοιχῶν παλαιοανακτορικῶν. Πρόχειρος κυρτούμενος τοῖχος, ἀποτελεσθεὶς ἐξ ἐπαναχρησιμοποιηθέντων πελεκητῶν πωρολίθων, κατελάμβανε τὸ νότιον μέρος τοῦ δωματίου καὶ διελύθη ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ ἔρευνα τοῦ παλαιοανακτορικοῦ δωματίου, τοῦ ὁποίου ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος διήρχετο ὑπ' αὐτόν. Μεγάλῃ ποσότης πωρολίθων ἔπεσεν ἐκ τοῦ νοτίου νεοανακτορικοῦ τοίχου, κυρίως ἐντὸς τοῦ γειτονικοῦ χώρου Φ, ἄνω τοῦ στρώματος τοῦ κλιβάνου. Πρὸς σχηματισμὸν τῶν νεοανακτορικῶν δαπέδων ἀπετελέσθη πλήρωμα ἐκ θλαστῶν λίθων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν συνανάμεικτα παμπληθῆ ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων. Τὸ στρώμα τοῦτο πρὸ ἐτῶν ἀνακαλυφθὲν πρὸς Ν. τοῦ πολυγωνικοῦ περιφράγματος τοῦ χώρου LXVIII, ἐθεωρήθη ὡς ἀποθέτης ἀπορρίψεως. Μεταξὺ τῶν τότε ἀποκρυβέντων ὀστράκων καὶ νῦν ἐπανεξαχθέντων συνελέγησαν λαβαὶ μελανογανῶτων κυπέλλων μειοῦμεναι πρὸς τὰ κάτω, καὶ τμήμα ἐνὸς τῶν παραδόξων ὁμοειδῶν σκευῶν ἀναρριπίσεως τοῦ πυρός, με ἐπιφανειακὰς χαράξεις καὶ πλευρικὴν ὀπήν. Εἰς τὴν ΝΑ. ἐπύχωσιν περισυνελέγησαν τμήμα διωρόφου κωνικοῦ χαμηλοῦ κυπέλλου με ἐπιπεδοῦμενα χεῖλη, δύο ἀγνῦθες, τῶν ὁποίων μία τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς τύπου καὶ ἡ ἄλλη μορφῆς κολούρου πυραμίδος, μύλη θύρας καὶ τὸ ἥμισυ νεολιθικοῦ πελέκεως ἐξ ὑποπρασίνου λίθου, ἴσως νεφρίτου. Ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος, μέχρι τοῦ ὁποίου ἔφθανε τὸ πλήρωμα τῶν θλαστῶν λίθων, πιθανῶς ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς προεχτάσεως τοῦ διαχωριστικοῦ μεταξὺ Κ καὶ Ε. Βαθύτερον, ὑπὸ τὸ στρώμα τῶν θλαστῶν λίθων, ἀνεφάνησαν τοῖχοι παλαιότερου κτηρίου τῆς παλαιοανακτορικῆς περιόδου, πρὸ τοῦ νοτίου τμήματος τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου.

Εἰς τὸν γειτονικὸν πρὸς Ἀνατολὰς χώρον, χαρακτηρισθέντα νῦν μὲ τὸ ψηφίον Φ (πίν. 161β), ἀνεκαλύφθη τὸ δάπεδον ἐξ ἀσβεστοκονιάματος, διασφζόμενον κυρίως κατὰ τὸ ΒΔ. τμήμα καὶ ὀλίγον βαθύτερον ἕτερον δάπεδον ἐξ ἀκονοίστων πλακῶν. Ἡ ἀνακάλυψις τοῦ τελευταίου ἔφερεν εἰς τὴν μὴ ἔγκαιρον διάγνωσιν τῆς ὑπάρξεως ἀεραγωγοῦ ἐπεστρωμένου διὰ χαλικασβέστου, τοῦ ὁποῦ ἡ βόρειος ἀπόληξις ἦτο περὶ τὸ μέσον τοῦ δωματίου καὶ περὶ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τούτου, ἡ δὲ κατεύθυνσίς του πρὸς Νότον· οὕτω κατεστράφη μέρος τοῦ ἀγωγοῦ τούτου, ἀλλ' εὐθὺς κατόπιν ἀνεφάνη ὁ δεύτερος παράλληλος ἀγωγὸς καὶ κατ' ἀκολουθίαν οἱ ἕτεροι δύο, οὕτως ὥστε ἐγκαίρως ἐγένετο ἀντιληπτὸν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ κλιβάνου μεταλλευτικοῦ, μὲ τέσσαρας ἀεραγωγούς, συντελοῦντας εἰς τὴν ὀξυγόνωσιν καὶ τὴν ἀναρρίπισιν τοῦ πυρός (πίν. 162α). Τὸ ὅλον δάπεδον τοῦ χώρου βαίνει ὀλίγον ἐπικλινῶς ἀπὸ Β. πρὸς Ν. καὶ ὁμοίως βαίνουν οἱ ἀεραγωγοί, καταλήγοντες εἰς τὸ κατώτερον μέρος εἰς χοάνας, αἱ ὁποῖαι ἐπεκοινώνουν ἀμέσως μὲ τὸν θάλαμον τοῦ κλιβάνου. Προφανῶς οἱ ἀεραγωγοὶ εἰς τὴν ἀρχικὴν αὐτῶν κατάστασιν ἦσαν κλειστοί, ὡς σωλῆνες, ἄνω καὶ κατὰ τὸ τέρμα των εἶχον, φαίνεται, καθέτους ἢ λοξὰς ἀπολήξεις· τοῦτο δύναται νὰ συναχθῇ ἐκ τῶν πλευρικῶν τοιχωμάτων αὐτῶν, ὅπου ταῦτα καλύτερον διασφζονται, ἰσχυρῶς κυρτουμένον. Ἡ κεραμάσβεστος, ἡ καλύψασα τὰ ἐσωτερικὰ τοιχώματα ἦτο ἰσχυρῶς κεκαυμένη, καὶ κεκαυμένον ἦτο ἐπίσης τὸ ἀμέσως καλύπτον στῶμα τῆς ἐκ λίθων καὶ πλίνθων ἐπιχώσεως, συνανάμεικτον μὲ τεμάχια ἀπηνθρακωμένων ξύλων. Ἐντὸς τοῦ δευτέρου ἀγωγοῦ ἀπὸ Δυσμῶν περισυνελέγησαν δύο κύαθοι μὲ σκοτεινὸν ἐπίχρισμα καὶ τμήματα ἁλῶν κωινικῶν κυπέλλων, ἐκ δὲ τῆς χοάνης, πρὸς τὸν θαλαμίσκον τοῦ κλιβάνου, τεμάχια κεκαυμένων πλίνθων, κάτω τμήμα χαυλιόδοντος κάπρου καὶ σκωρία μετάλλου. Ἐκ τῆς χοάνης τοῦ τρίτου ἀεραγωγοῦ, ἡ ὁποία ἦτο εὐρυτέρα τῶν ἄλλων, συνελέγησαν δύο ἐκ τῶν μικρῶν πρισματικῶν ἀντικειμένων ἐκ στεατίτου, ἐν ἐπίμηκες καὶ ἄλλο ἀτρακτοειδές, ὁμοίων πρὸς τὰ πολυάριθμα περισυλλεγέντα εἰς τὸ γειτονικὸν ἐργαστήριον. Ἡ χοάνη τοῦ τετάρτου ἀεραγωγοῦ ἦτο καὶ αὕτη εὐρεῖα καὶ εὐρίσκετο ἀκριβῶς κατὰ τὴν γωνίαν τοῦ θαλάμου τοῦ κλιβάνου, τοῦ ὁποῦ τὸ βόρειον τοίχωμα ἦτο εὐθύ, ἐνῶ τὰ πλευρικὰ ἐκυρτοῦντο καθ' ὅσον ἔβαινον πρὸς Νότον, ὑπὸ τὴν ἐπίχωσιν τὴν ὑποκειμένην εἰς τὸν ἐπιμήκη νότιον νεοανακτορικὸν τοῖχον, ὥστε νὰ φαίνεται τὸ σχῆμά του μᾶλλον πεταλοειδές. Ὁ θαλαμίσκος ἐμειοῦτο ἐπίσης καθ' ὅσον κατήρχετο πρὸς τὰ κάτω λόγῳ τῆς πρὸς τὰ πρόσω κυρτότητος τῶν τοιχωμάτων. Τὸ κονίαμα τοῦ θαλάμου δὲν διατηρεῖται καλῶς. Εἰς τὴν ἐπίχωσίν του περισυνελέγη ὅστρακον κυπέλλου μὲ διακόσμησιν καστάνου ἐπὶ ἀνοιχτοῦ ταινιῶν καὶ πολλὰ τεμάχια σκωριῶν μετάλλου. Τὸ κατώτερον στῶμα τῆς ἐπιχώσεως ἦτο ἀμμῶδες, ἀλλὰ καὶ εἰς τοῦτο ἦσαν συνανάμεικτα τεμάχια σκωριῶν καὶ κεκαυμένων πλίνθων. Μέγας πελεκητὸς πωρόλιθος, ἐκπεσὼν προφανῶς ἐκ τοῦ νοτίου νεοανακτορικοῦ τοίχου, ἐπεκρέματο ἄνω τῆς νοτίας ἐπιχώσεως τοῦ θαλαμίσκου (πίν. 161β) καὶ

ἐξήχθη, ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ περαιτέρω ἔρευνα. Πολλὰ ὄστρακα περισυνελέγησαν ἐντὸς τῆς κατωτέρας ἐπιχώσεως κατόπιν τῆς ἐξαγωγῆς τούτου, ὡς ἐπίσης ἄωτα κωνικά κύπελλα, τμήμα ἐκ τῆς ράβδου εἰς σχῆμα ἰχθυακάνθης πηλίνης ἐσχάρας καὶ πυρὴν ἐλαιόχρου στεατίτου. Παρόμοια κύπελλα καὶ ἄλλα ὄστρακα περισυνελέγησαν καὶ ἐκ τοῦ κοιλώματος τοῦ τετάρτου ἀεραγωγοῦ, ὡς ἐπίσης τμήμα λεπτῆς κυάθου καὶ τεμάχιον σκωρίας. Πρὸς τὸ νότιον τμήμα τοῦ θαλαμίσκου, σχεδὸν ὑπὸ τὸν νότιον νεοανακτορικὸν τοῖχον, ἀνεφάνησαν δύο εἰς σειρὰν πλάκες, ἀποτελοῦσαι τμήμα διαφράγματος ἢ ἀνήκουσαι εἰς τὸ στόμιον τροφοδοτήσεως, ἀλλ' ἡ ἔρευνα, γενομένη περὶ τὸ τέλος τῆς ἀνασκαφικῆς περιόδου, δὲν κατωρθώθη νὰ προωθηθῇ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην. Μέχρι τοῦ βαθύτερου ὅμως στρώματος περισυνελέγοντο τμήματα ἁώτων κωνικῶν κυπέλλων καὶ κυαθίων καὶ μικρὰ τεμάχια σκωριῶν. Συνελέγη ἐπίσης λιθινὴ μύλη θύρας.

Ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ κλιβάνου, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν μεγάλων καταπεσόντων πελεκητῶν λίθων, ἀνεφάνησαν πολλὰ τεμάχια κεκαυμένων πλίνθων, προφανῶς προερχόμενα ἐκ διαλύσεως διαχωρισμάτων τοῦ ἄνω ὀρόφου, ἀφοῦ ἐπὶ τινων τούτων διεσώζοντο ἐπιχρίσματα. Ἐπὶ τόπου περισυνελέγησαν ἐπίσης τεμάχια ἐπιχρισμάτων τῶν τοίχων καὶ τῶν δαπέδων, ὡς καὶ τινα κυρτά, ἴσως ἐξ ἐπιστέψεως διπλῶν κεράτων. Ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιχώσεως προῆλθον: μικρὰ ραμφόστομος πρόχους, τμήμα πυριατηρίου καὶ τὸ ἥμισυ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς ἀγνῦθος. Ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ στρώματος τῶν πλίνθων συνελέγησαν ἄλλα λευκὰ κονιάματα, δύο ἄλλα κυρτά κονιάματα, ἴσως ἐκ διπλῶν κεράτων, καὶ δύο μὴ συναρμοζόμενα τεμάχια ἐκ τριποδικοῦ ἰγδίου - λεκάνης ἐκ τραχείτου, τῆς ὁποίας διεσώθη τὸ ἐν τρίτον περίπου μετὰ τοῦ ἐνὸς ποδός, ἐπιπέδου κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπιφάνειαν καὶ καμπύλου κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν. Ἐπίσης συνελέγησαν: πλευρὰ πηλίνης ἐσχάρας μὲ τοξοειδῆ λαβὴν καὶ τὴν ἀρχὴν τεσσάρων ράβδων εἰς σχῆμα ἰχθυακάνθης, προχοὴ γεφυρωτὴ ἐκ σκύφου, ἑπτὰ ἄωτα κωνικά κύπελλα καὶ δύο τμήματα ἀγνύθων, μιᾶς τοῦ τραπεζοειδοῦς τύπου καὶ ἄλλης τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς μὲ κεντρικὸν τρῆμα. Ἐπὶ τόπου εὐρέθησαν ἐπίσης τεμάχιον κισήρεως καὶ τεμάχιον σκωρίας μετάλλου. Μεταξὺ τῶν περισυλλεγέντων ὀστράκων ἦσαν λεπτὰ τεμάχια ἀγγείων μὲ καστάνᾳ ταινίας ἐπὶ ὠχροῦ βάθους. Ἀνατολικῶς τῶν πλίνθων συνελέγησαν: ὀγκῶδες τεμάχιον ἐκ τεφρομέλανος λίθου, ἴσως ἐκ λύχνου ἀποκρουσθέντος κύκλῳ, δύο μικρὰ τεμάχια ἀγγείου ἐκ μελανωποῦ λίθου, κομβιόσχημος λαβὴ καλύμματος θολουμένη ἄνω, ποὺς ἐλίσσόμενος χυτρίσκης, δεκάς ἁώτων κυπέλλων, ὄστρακα μὲ ταινίας καὶ ἴσως σπείρας, πυρὴν ἐλαιόχρου στεατίτου, διάφορα τεμάχια κονιαμάτων, τὰ πλεῖστα λευκά, καὶ τεμάχιον κισήρεως. Ἐκ τῆς μέσης ἐπιχώσεως τῆς αὐτῆς περιοχῆς προῆλθον: τμήμα βάσεως μέσου μεγέθους ἀγγείου μὲ παραλλήλους ταινίας ἐπὶ ἐρυθροῦ βάθους, δύο λεπτὰ ὄστρακα μὲ ταινίας ἐξωτερικῶς καὶ καμπύλα θέματα ἐσω-

τερικῶς, τεμάχια ἐκ τοῦ χείλους καὶ τῆς πλευρᾶς λεπτοῦ κυάθου μὲ σχηματικῶς γωνιούμενα κισσόφυλλα, βάσις καὶ τμήματα παρειᾶς ἄλλου κυάθου μὲ περιθεοῦσας καστανὰς ταινίας, τμήμα ἐκ τοῦ χείλους καὶ τοῦ τοιχώματος λεπτοῦ ἄγγείου ἐκ μέλανος λίθου, δεκάς ἀώτων κωνικῶν κυπέλλων, τμήματα ἀμφικύρτων δισκοειδῶν ἀγνύθων μὲ κεντρικὸν τρῆμα, τεμάχια ἐπιχρισμάτων, τὰ πλεῖστα λευκά, ὀλίγα ἐρυθρὰ καὶ ἐν μὲ βαθέως κυανῇν ταινίαν ἐπὶ λευκοῦ βάθους καὶ τέσσαρα τεμάχια κισήρεως. Ἐκ τῆς κατωτέρας ἐπιχώσεως τῆς αὐτῆς περιοχῆς, περίπου εἰς τὴν στάθμην τῶν ἀεραγωγῶν τοῦ κλιβάνου, συνελέγησαν ἄωτον κωνικὸν κύπελλον καὶ πυρῆνες ἐλαιόχρου στεατίτου.

Κατὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ βορείου τοίχου τῆς ἐπὶ τῆς Ὀδοῦ λιμένος προσόψεως τοῦ δωματίου Υ' συνελέγη εἰς τὴν ἐπίχωσιν ἀγνὺς ἐλαφρῶς πυραμιδική. Ὁ βόρειος τοῖχος τοῦ δωματίου τοῦ κλιβάνου Φ σχηματίζει μὲ ἄλλον παράλληλον ἐκκινουῦντα ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον διάβασιν, εἰσάγουσαν εἰς τὸ δωμάτιον τοῦτο διὰ θύρας, τῆς ὁποίας διεσώθη καλῶς διατηρούμενον τὸ μέγα κατώφλιον. Ἐπὶ τοῦ τοίχου τούτου ἐπεκράτησεν, ὡς ἤδη ἐσημειώθη, ὀλίγον λοξῶς ὁ βόρειος νεοανακτορικὸς προχείρως ὠκοδομημένος τοῖχος. Ὁ παλαιοανακτορικὸς τοῖχος δὲν κατέστη οὕτω δυνατὸν νὰ καθαρισθῇ πλήρως. Μεταξὺ τοῦ βορείου τοίχου καὶ ἀναφανείσης ἰσχυρᾶς γωνίας, ὠκοδομημένης μὲ μεγάλους ὀρθοστάτας, ἀνεφάνη στρῶσις λίθων, πιθανῶς ὑπόστρωμα κατωφλίου θύρας εἰσαγωγῆς εἰς τὸν πρὸ τῆς θύρας προδομικὸν χῶρον. Πρὸ τοῦ μεγάλου κατωφλίου, τοῦ ὁποίου ἐλλείπει μόνον μικρὸν τριγωνικὸν τμήμα, ἀνεφάνη ἄλλη πλάξ, σχηματίζουσα εἶδος βαθμίδος. Ἐκ τῆς ἐπιχώσεως ἀνατολικῶς τοῦ προχείρου ἐπιφανειακοῦ νεοανακτορικοῦ τοίχου περισυνελέγη ὀρθογώνιον σκαφίδιον ἐκ πώρου λίθου, φέρον κάτωθεν ἐπιμήκεις προεξοχὰς πρὸς στήριξιν, ἀντὶ ποδῶν.

Διὰ τῆς προόδου τῆς ἐρεῦνης τοῦ ἐκτεταμένου καὶ ἰσχυροῦ κτηρίου ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου κατέστη πολὺ μᾶλλον πιθανὸν ὅτι τοῦτο ἀπετέλει τμήμα τοῦ παλαιοτέρου ἀνακτόρου ἢ τοῦλάχιστον σημαντικοῦ οἰκοδομήματος, χρησιμοποιοθέντος ἴσως ὑπὸ τοῦ τοπάρχου τοῦ πλουσίου καὶ ἐκτεταμένου παλαιοανακτορικοῦ οἰκισμοῦ, τοῦ ἐκτεινομένου, ὡς ἀπεδείχθη, ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ ΒΑ. λόφου. Τὸ τμήμα τοῦτο εἶχεν ὀργανωθῇ εἰς τρία διαδοχικὰ ἐπίπεδα, παραλλήλως μὲ τὴν Ὀδὸν λιμένος, τῆς ὁποίας μέρος τοῦ παλαιοτέρου πλακοστρώτου ἀνεφάνη κατὰ τὴν ἔρευναν τῶν προηγουμένων ἐτῶν. Εἰς τὸ ἀνώτερον ἐπίπεδον ἦσαν κυρίως ἐργαστήρια, τὸ ἐν μὲ μεταλλευτικὸν κλίβανον, τοῦ ὁποίου ὁ χαρακτήρ ἐβεβαιώθη τόσον ἐκ τῆς μορφῆς ὅσον καὶ ἐκ τῶν πολυαριθμῶν περὶ αὐτὸν καὶ ἐντὸς αὐτοῦ ἀνευρεθεισῶν σκωριῶν. Αὗται εἶναι πολὺ ἀνάλογοι μὲ τὰς εὐθὺς ἀπὸ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς ἀνασκαφῆς περισυλλεγείσας μάζας, διεσπαρμένας καθ' ὅλην τὴν ἑκτασιν τοῦ ἀνακτόρου καὶ αἱ ὁποῖαι διὰ τοῦτο εἶχον θεωρηθῇ ὅτι εἶχον σχέσιν τινὰ μὲ τὴν ἔκρηξιν τοῦ ἡφαιστείου τῆς Θήρας, τὸ ὁποῖον προεκάλεσε τὴν τελικὴν καταστροφὴν.

Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίπεδον — ὅπου τὰ δωμάτια Θ, Ι, Κ, Λ, Λα, Ε, Σ καὶ Τ — ὑπῆρχον μικραὶ ἐγκαταστάσεις ἀποθετῶν καὶ ἐστιῶν, αἱ ὁποῖαι μαρτυροῦν ἴσως τὴν δι' ὑπηρεσιακὰς ἀνάγκας χρῆσιν τῶν ἰσογείων τούτων χώρων. Τέλος ἡ μακρὰ σειρὰ τῶν δωματίων τοῦ κατωτέρου ἐπιπέδου — τὰ δωμάτια Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Μ, Ν, καὶ Π — ἐπικοινωνοῦσα διὰ τῆς κλιμακίδος Ζ μὲ τὰ διαμερίσματα τῶν ἀνωτέρων ἐπιπέδων, προωρίζετο κατὰ τὸ πλεῖστον ὡς κυρία διαμονή. Τὰ δωμάτια ταῦτα ἐπεκοινώνουν δι' ἄλλης κλίμακος, ἐκ τοῦ δωματίου Β, μὲ τὰ δωμάτια τοῦ ἄνω ὀρόφου, τὰ ὁποῖα εἶχον, φαίνεται, ὥραϊαν τοιχογραφικὴν διακόσμησιν. Ἡ ἐπιμελὴς πλακόστρωσις τῶν πλείστων τῶν δωματίων τοῦ ἰσογείου ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ἦσαν κοινοὶ χώροι ἀποθηκεύσεως. Ἀτυχῶς τὰ ἐπικαθῆσαντα κτίσματα τῆς ἀνατολικῆς πτέρυγος τοῦ νέου ἀνακτόρου ἐπέφερον ἰσχυρὰν καταστροφὴν. Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα ταῦτα διεσώθησαν εἰς ἄθλια λείψανα. Κατὰ τὴν λήξασαν ἀνασκαφικὴν περίοδον δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ διακριβωθῇ ἡ σχέσις τοῦ τμήματος τούτου τοῦ ἐκτεταμένου παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου μὲ τὴν παλαιότεραν αὐλήν, ἡ ὁποία ἀνιχνεύθη εἰς βαθύτερον στῶμα ἀπὸ τὴν κεντρικὴν αὐλήν, καὶ δὲν κατέστη ἐπίσης ἐφικτὸν νὰ ἐξακριβωθῇ ἡ σχέσις μὲ ἄλλα παλαιοανακτορικὰ λείψανα, ἀνακαλυφθέντα ὑπὸ τὴν δυτικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου, τὰ ὁποῖα ἔχουν διάφορον προσανατολισμόν, σχεδὸν ὅμοιον μὲ τὸν τοῦ νέου ἀνακτόρου, καὶ περὶ τῶν ὁποίων θὰ γίνη κατωτέρω λόγος.

Ἡ συσχέτισις τῆς ἐρεῦνης ἐπεβεβαίωσεν ἐπίσης τὰς διαδοχικὰς φάσεις τῶν κτηρίων τοῦ τομέως τούτου, μίαν πιθανῶς τοῦ τέλους τῶν προανακτορικῶν χρόνων, δύο παλαιοανακτορικὰς φάσεις καὶ μίαν τῆς ἀρχῆς τῶν νεοανακτορικῶν χρόνων κατὰ τὴν ὁποίαν, ὡς φαίνεται, ἐγένετο προσπάθεια ἐπαναχρησιμοποίησεως, μετ' ἀνοικοδόμησιν καὶ ἀνύψωσιν τῶν δαπέδων, τοῦ παλαιοῦ κτηρίου. Τελικῶς, κατὰ τὸ τέλος τῆς ΜΜ ΙΙΒ περιόδου ἐγένετο ἐπίχωσις τῶν κτηρίων καὶ εὐθὺς ἀμέσως ἐπραγματοποιήθη ἡ οἰκοδόμησις εἰς ὑψηλότερον ἐπίπεδον τοῦ νέου ἀνακτόρου. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀφθόνου ἀνευρεθείσης κεραμεικῆς καὶ ποικίλων ἄλλων ἀντικειμένων ἀνήκει εἰς τὴν πρώτην νεοανακτορικὴν φάσιν, τὴν ἀμέσως προηγηθεῖσαν τῆς κατασκευῆς τῶν νέων ἀνακτόρων.

Η ΟΔΟΣ
ΑΙΜΕΝΟΣ

Ἡ πρὸ τοῦ μεγάλου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου διερχομένη Ὀδὸς λιμένος εἶχεν ἐρευνηθῇ καὶ παρακολουθηθῇ κατὰ τὰς προηγηθείσας ἀνασκαφικὰς περιόδους ὡς πρὸς τὸ τμήμα τῆς τὸ καταλῆγον εἰς τὴν

ΒΑ. πύλην τοῦ νέου ἀνακτόρου. Ἀπεφασίσθη νῦν ἡ περαιτέρω παρακολούθησις τῆς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ λιμένος, ἀφαιρουμένης τῆς πρὸς τὴν περιοχὴν ταύτην βαθείας ἐπιχώσεως (πίν. 162β). Ὁ τοῖχος τῆς προσόψεως τοῦ βορείως τῆς ὁδοῦ παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου συνεχίζει τὴν λοξῶς καὶ παραλλήλως

πρὸς τὴν ὁδὸν πορείαν του ἀπὸ τῆς προσχούσης γωνίας εἰς τὴν ὁποίαν καταλήγει ὁ περισσότερον λοξὸς τοῖχος, ὁ κατέναντι τῆς πύλης κείμενος. Ὁ τοῖχος διατηρεῖται εἰς ὕψος 1.40 - 1.50 μ. ἀπὸ τοῦ πλακοστρώτου τῆς ὁδοῦ. Ἡ κατέναντι πρόσοψις τοῦ παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, ὡς ἐσημειώθη ἤδη, διατηρεῖται εἰς πολὺ χαμηλὸν ὕψος καὶ κατὰ τὸ δωμάτιον τοῦ κλιβάνου μόνον τὸ θεμέλιον σώζεται ὑπὸ τὴν στάθμην τοῦ πλακοστρώτου, τὸ ὅποιον κατὰ τὴν περιοχὴν ταύτην εἶναι ἐκ κυανιζόντων λίθων. Τὸ ρεῖθρον παρακολουθεῖ τὴν πρόσοψιν τοῦ Βορείου κτηρίου, κεκαλυμμένον διὰ κρηπίδος δύο λίθων κατὰ τὴν ρίζαν τοῦ τοίχου τῆς προσόψεως, ὀλίγον πρὸ τοῦ σημείου, ἔνθα ἀνεκαλύφθη ἀποχετευτικὸς ἀγωγός, διασχίζων ἐγκαρσίως τὴν ὁδὸν (πίν. 163α). Αἱ καλυπτῆριοι πλάκες τοῦ ὀχετοῦ τούτου ὑπερεῖχον τοῦ ἐπιπέδου τοῦ πλακοστρώτου, σχηματίζουσαι ἀναβαθμόν. Εἰς τῶν λίθων ἦτο λίθος τριβείου· πρὸς τὴν εἰσόδον τοῦ δωματίου τοῦ κλιβάνου ἐλλείπουν τινὲς τῶν πλακῶν τούτων καὶ κατωρθώθη οὕτω νὰ ἐρευνηθῇ τμήμα τοῦ ὀχετοῦ ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν λοιπῶν πλακῶν. Μία μεγάλη τριγωνικὴ πλάξ ἐκ κογχυλιάτου λίθου εἶχε τοποθετηθῇ εἰς τὸ πλακόστρωτον, ἴσως πρὸς ἐπισκευὴν φθαρέντος τμήματος, ὀλίγον πρὸ τοῦ ὀχετοῦ. Περαιτέρω τὸ πλακόστρωτον κατεσκευάσθη διὰ πλακῶν ἐκ λευκάζοντος λίθου. Τὸ τμήμα τῆς ὁδοῦ μέχρι τοῦ ὀχετοῦ εἶναι πλάτους περίπου 1.70 - 1.80 μ., ἀπὸ τούτου ὅμως καὶ τῆς κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο ἐξεχούσης γωνίας μὲ τοὺς μεγάλους ὀρθοστάτας ἡ ὁδὸς διευρύνεται εἰς πλάτος 2.60 μ. περίπου, τῆς ἐπὶ τοῦ τμήματος τούτου προσόψεως τοῦ βορείως τῆς Ὀδοῦ λιμένος κτηρίου καμπυλουμένης ἐλαφρῶς, ἵνα λάβῃ κατεύθυνσιν παράλληλον σχεδὸν πρὸς τὴν πρόσοψιν τοῦ ἐπομένου κατέναντι κτηρίου. Ἐκ τῆς ἐπιχώσεως τοῦ πρώτου μετὰ τὴν πρώτην γωνίαν τμήματος τῆς ὁδοῦ προῆλθε τμήμα πηλίνου σκεύους ἢ ἴσως, ὀλιγώτερον πιθανῶς, μεγάλου ζωδίου. Ἐκ τῆς ἐπιχώσεως τοῦ τμήματος μὲ τὰς λευκαζούσας πλάκας περισυνελέγησαν: τμήμα πηλίνου δισκίου μὲ ὁμοκέντρους πλαστικούς δακτυλίους καὶ ἔχνη τοξοειδοῦς λαβῆς, ἴσως πώματος πυξίδος, βαθύ ἄωτον κωνικὸν κύπελλον, ἀγνὺς τοῦ παραλληλεπιπέδου, ἐλαφρῶς πυραμιδικοῦ, τύπου, μὲ ἐγκοπὴν καὶ τρῆμα ἐξαρτήσεως ἄνω, καὶ μικρὸν τεμάχιον πρασινωποῦ στεατίτου. Εἰς τὴν ἐπίχωσιν τῆς νοτίας παρυφῆς κατὰ τὸ στενότερον μέρος τῆς ὁδοῦ συνελέγη κυρτὸν τμήμα κονιάματος, πιθανῶς ἐκ διπλοῦ κέρατος, καὶ στιλπνὸν ΥΜ ΙΑ ὄστρακον. Πρὸ τῆς εἰσόδου εἰς τὸ δωμάτιον τοῦ κλιβάνου συνελέγη μικρὰ ἀγνὺς τύπου κολούρου πυραμίδος. Ὀλίγον περαιτέρω, εἰς τὸ σημεῖον ὅπου ἡ πρόσοψις ἐκκλίνει ὀλίγον, περισυνελέγη μικρὸν τεμάχιον ἀγγείου ἐκ τεφρομέλανος λίθου καὶ τεμάχια ἀνθρακίων, διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς χρονολογίας τῆς κατωτέρας ἐπιχώσεως. Ἐκ τῆς ἐπιχώσεως τοῦ πλακοστρώτου παρὰ τὸν βόρειον τοῖχον τοῦ δωματίου τοῦ κλιβάνου προῆλθον δύο τεμάχια ἐκ σκεύους μὲ παχέα τοιχώματα ἐκ λίθου τεφρομέλανος, τριπτῆρ φοειδῆς τὸ σχῆμα καὶ τὸ ἥμισυ ἀγνῦθος τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς τύπου μὲ κεντρικὴν ὀπήν. Ἀμέσως νοτίως τῆς ὁδοῦ

συνελέγησαν τεμάχια εὐμεγέθους σκεύους καὶ ὄστρακον μὲ διακόσμησιν συνεχομένων σπειρῶν ΥΜ ΙΑ χρόνων. Τέλος ἐκ τῆς ἐπιχώσεως τοῦ τελευταίου τμήματος τῆς ὁδοῦ προῆλθον δύο ἄωτα κωνικά κύπελλα.

KTHPION BOPEIΩΣ
THE ODOY
AIMENOS

Τὸ νότιον τμήμα τοῦ ἐκτεταμένου κτηρίου, τοῦ οὐοίου ἢ πρόσοψις εἶχεν ἀναφανῆ κατὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς Ὀδοῦ λιμένος, δὲν εἶχε καταστῆ δυνατὸν νὰ ἀνασκαφῇ, διότι διὰ μέσου τῆς ζώνης ταύτης ἀνῆρχοντο τὰ φορτηγὰ αὐτοκίνητα πρὸς ἀποχωμάτωσιν τῆς περιοχῆς τῶν ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ ΒΑ. λόφου κτηρίων. Κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν ἀνασκαφικὴν περιόδον ἀμέσως πρὸς Νότον τῶν δωματίων Ρ, Ψ, Φ, Υ, Χ καὶ Ω εἶχεν ἀρχίσει ἡ ἀποκάλυψις δωματίων, τὰ ὁποῖα εἶχον συμβατικῶς κληθῇ Αα, Ββ, Γγ, Δδ, Εε, Ζζ καὶ Ωα καὶ εἶχον ἔλθει εἰς φῶς τμήματα πλακοστρώτων, κατώφλια καὶ περιορίζοντες πρὸς Νότον τοῖχοι. Νῦν, ἀποπερατωθείσης τῆς ἐρεύνης εἰς τὸ τμήμα τοῦτο τῆς κλιτύος τοῦ λόφου, ἐπεχειρήθη ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἔρευνα τοῦ κτηρίου (πίν. 163β) μέχρι τοῦ νοτίου τοίχου τῆς προσόψεως ἐπὶ τῆς Ὀδοῦ λιμένος καὶ μέχρι τοῦ μακροῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, τοῦ περιορίζοντος, ὡς φαίνεται, τὸ νεοανακτορικὸν κτήριο, τὸ ὁποῖον ἐπεκάθησεν ἐπὶ τοῦ παλαιοανακτορικοῦ καὶ τοῦ οὐοίου τὸ μεγαλύτερον μέρος κατεστράφη. Ἡ καταστροφή αὐτὴ ἐπέτρεψε τὴν ἔρευναν τοῦ ἀμέσως ὑποκειμένου παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, τὸ ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθη, φαίνεται, ἐκ νέου καὶ κατὰ τὴν πρώτην νεοανακτορικὴν φάσιν μὲ σχετικῶς μικρὰς μεταβολάς, ἀκριβῶς ὡς ἐγένετο εἰς τὸ ἰσχυρὸν καὶ ἐκτεταμένον παλαιοανακτορικὸν κτήριο ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου.

Τελικῶς ἀπεδείχθη ὅτι ὁ χῶρος Αα καὶ Ββ ἦτο ἐνιαῖος καὶ ὅτι κατὰ τὴν τελικὴν φάσιν — τὴν δευτέραν νεοανακτορικὴν — τριγωνικὸς χῶρος εἶχε διαχωρισθῇ διὰ λοξοῦ τοίχου, ἐπικαθήσαντος ἐπὶ παλαιότερου, καὶ δι' ἄλλου πρὸς αὐτὸν καθέτου, ἐπικαθήσαντος ἐπίσης ἐπὶ παλαιότερου διαχωριστικοῦ πρὸς τοὺς πρὸς Ἀνατολὰς χώρους. Τὸ τριγωνικὸν τοῦτο δωμάτιον ἔφθανε μέχρι τοῦ τοίχου τῆς νοτίας προσόψεως, τοῦ ἐπεκτεινομένου μέχρι τῆς προβαλλούσης γωνίας (πίν. 164α). Τὰ δάπεδα τῶν νεοανακτορικῶν δωματίων εἶχον σχηματισθῇ μὲ ἐπιχώσεις ἐκ θλαστῶν λίθων, μεταξὺ τῶν οὐοίων ὑπῆρχον πολυάριθμα ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, ὡς καὶ εἰς τὰς ἀντιστοιχοὺς ἐπιχώσεις τῶν πρὸς Βορρᾶν δωματίων τοῦ κτηρίου καὶ εἰς τὰς ἀναλόγους τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ Ἀνακτόρου μεγάλου παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου. Ἰσως ἀρχικῶς ὑπῆρχε πλακόστρωτον μὲ ἀκανονίστους πλακοειδεῖς λίθους, ἐπεκτεινόμενον κατὰ τὸ κύριον τμήμα τοῦ χώρου, τοῦ οὐοίου πλακοστρώτου μικρὸν τμήμα εἶχεν ἤδη καθαρισθῇ κατὰ τὴν ΒΑ. περιοχὴν τοῦ χώρου Ββ. Κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ τοίχου, ὁ ὁποῖος βαίνει ὀλίγον λοξῶς σχετικῶς μὲ ἄλλον ἑξωτερικὸν τοῖχον, ἀντιστηρίζαντα τὴν ἀνερχομένην πρὸς Βορρᾶν διακλάδωσιν

ὁδοῦ, σχετικῶς ὅμως πρὸς τὸν λοξὸν νότιον διαχωριστικὸν σχεδὸν καθέτως πρὸς τοῦτον, ἐκαθαρίσθη πληρέστερον ὁ ἀποχετευτικὸς ἀγωγὸς καὶ τὸ κατὰ τὴν βόρειον γωνίαν τοῦ χώρου Αα φρεάτιον, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἄλλοτε θεωρηθῇ ὡς ἀποθέτης (πίν. 164β), καὶ μετὰ φωτογράφησιν καὶ ἀποτύπωσιν καθηρέθη τμῆμα τῆς πλευρᾶς του, ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ ἔρευνα τοῦ ὑποκειμένου παλαιότερου δυτικῶν τοίχου. Εἰς τὴν ἐπίχωσιν τοῦ νοτίου χώρου τοῦ Αα περι-συνελέγησαν: μέρος τοῦ πυθμένος καὶ τοῦ κάτω μέρους ἀγγείου ἐκ τεφρομέλανος λίθου, τμῆμα παρειᾶς σκεύους ἐκ τεφροῦ λίθου καὶ ὁδοῦς ζώου. Ἀνατολικώτερον, νοτίως τοῦ Ββ, εἰς τὴν αὐτὴν ἐπίχωσιν συνελέγησαν: τμῆμα κωνοειδοῦς τεφροῦ λιθίνου σκεύους, ἴσως διδύμου, πούς χύτρας με ράχιν μιμουμένην με ἐμπιέσεις σχοινίου καὶ τὸ πρὸς τὴν μύξαν τμῆμα πηλίνου κυρτοῦ λύχνου, ἐνῶ νοτίως τοῦ Αα συνελέγη ἀπίσχημος προχοῖσκη. Εἰς τὴν ἐπίχωσιν τῆς ἐπικαθημένης ἐπὶ τοῦ νοτίου καὶ ἀνατολικῶν τοίχου γωνίας συνελέγησαν: μικκύλη τριποδικὴ χυτρίσκη - προχοῖσκη, κυλινδρική βάσις καὶ κάτω τμῆμα λοπάδος με ἰσχυρῶς ἐπικλινῇ τοιχώματα, τμῆμα πηλίνου λύχνου, τὸ ἐν τρίτον ἀγνῦθος τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου, τὸ ἥμισυ σφαιρικοῦ λιθίνου βάρους με κεντρικὴν ὀπὴν καὶ τριγωνικὸν σκαφίδιον ἐκ πωρολίθου. Μεταξὺ ὀστράκων, περισυλλεγέντων καὶ ἀποκρυβέντων κατὰ τὸ προηγούμενον ἔτος, ἐπελέγη τμῆμα τριποδικοῦ σκεύους με περιχείλωμα καὶ τὸν πόδα, φέροντα τοξοειδῆ μακρὰν λαβὴν, διακοσμούμενον με δύο ἐμπιέστους ταινίας μιμουμένας σχοινίου. Εἰς τὸ πλήρωμα τῶν λίθων τῆς ἐπικαθημένης καὶ νῦν καθαιρεθείσης μετ' ἀποτύπωσιν γωνίας συνελέγησαν δύο ὀγκώδη τεμάχια ἐκ τοῦ πυθμένος με τὸ κάτω μέρος καδοειδοῦς σκεύους. Ἐκ τῆς βαθείας ἐπιχώσεως τῆς ΝΔ. γωνίας προῆλθον δύο ἄωτα κωνικά κύπελλα, δύο τεμάχια τοῦ κάτω μέρους κυπέλλου με λευκὸν ἐπίχρισμα, τεμάχια σαθροῦ παχέος λιθίνου σκεύους καὶ ἄλλου μέσου μεγέθους, ἐκ τοῦ πυθμένος μετὰ μέρους τοῦ τοιχώματος, ἐκ τεφρομέλανος λίθου, τὸ ἥμισυ ἀγνῦθος τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου με χαρακτὰς εἰς Χ διατεταγμένας γραμμὰς κατὰ τὴν μίαν πλευράν, δύο τεμάχια θαλασσίου τρίτωνος, μύλη θύρας ἐκ πωρολίθου, τμῆμα στάθμης ἑλλειπτικοῦ σχήματος με αὐλακώσεις διὰ τὴν στερέωσιν τοῦ νήματος ἐξαρτήσεως καὶ τεμάχιον κισήρεως. Κατὰ τὴν διάλυσιν τῆς ἐπικαθημένης γωνίας συνελέγησαν: κομψὸν πῶμα λύχνου ἐκ μελανωποῦ πηλοῦ με προέκτασιν διὰ τὴν κάλυψιν τῆς μύξης, ἐπιπεδουμένην λαβὴν καὶ κάτω ἀναθύρωσιν προσαρμογῆς, τμῆμα βαθέος κυπέλλου μελανογανώτου με δύο λευκὰς ταινίας περὶ τὸ χεῖλος, μικρὸν τεμάχιον ἀγγείου ἐκ τεφρομέλανος λίθου ἐκ τῆς βάσεώς του καὶ ὀγκώδης μύλη ἐκ πωρολίθου. Εἰς τὴν νοτίως τοῦ Ββ κατωτέραν ἐπίχωσιν συνελέγησαν: κυρτεπίπεδος λαβὴ λοπάδος ἐκ τεφρομέλανος λίθου καὶ τὸ ἄνω μέρος πρόχου με στρογγύλον στόμιον, ἐκκλινὸν χεῖλος καὶ λαβὴν ταινιώδη, ἴσως ἡμίτομον σκεύους κατασκευασθέντος εἰς δύο τεμάχια. Εἰς τὴν περιοχὴν πρὸ τοῦ νοτίου τοίχου συνελέγη στάμνος.

Εἰς τὸ τριγωνικὸν δωμάτιον κατὰ τὴν ἀνατολικὴν γωνίαν, ἀνεκαλύφθη εἶδος κτιστοῦ, ἀλλ' ὄχι κανονικοῦ, ἀποθέτου. Ἡ εἴσοδος εἰς τὸ παλαιοανακτορικὸν δωμάτιον ἀνεκαλύφθη κατὰ τὸ ΝΑ. ἄκρον, ἀκριβῶς κατέναντι τοῦ σημείου, ἐνθα ἐξωτερικῶς σχηματίζεται ἡ προέχουσα γωνία. Ἐκεῖ ἀνευρέθη τὸ ὑπόστρωμα τοῦ κατωφλίου. Ὁ νότιος τοῖχος ἀπεδείχθη ὅτι συνείχετο, σχηματίζων μετ' αὐτοῦ ἀμβλεῖαν γωνίαν, μὲ τὸν τοῖχον ἀντιστηρίξεως τῆς παρόδου, ἐνῶ ὁ δυτικὸς τοῖχος τοῦ Αα ἐφαίνετο ὅτι ἦτο παλαιότερος. Κατὰ τὴν νοτίαν γωνίαν τοῦ τοίχου τούτου μετὰ τοῦ λοξοῦ νοτίου ἀνεφάνη ἰσχυρὰ κρηπίς γωνιακοῦ ὀγκολίθου. Εἰς τὴν ἐκεῖ πλησίον κατωτέρα ἐπίχωσιν συνελέγησαν κομψὸν καμαραῖκὸν κύπελλον μὲ σιγμοειδῆ λαβήν, ἄλλα παλαιοανακτορικά ὅστρακα καὶ βραχὺς ποὺς κεκονιαμένης τραπέζης προσφορῶν. Γενικῶς τὰ ὅστρακα τῆς βαθείας ἐπιχώσεως τοῦ τριγωνικοῦ χώρου ἀνήκον εἰς τὴν παλαιοανακτορικὴν καὶ πρώτην νεοανακτορικὴν περίοδον. Εἰς βάθος ἀνεκαλύφθη πλακόστρωτον ὁδοῦ ἀνερχομένης ἐλαφρῶς ἐπικλινῶς ἀπὸ ΝΑ. πρὸς ΒΔ., εἷτα καμπτομένης πρὸς Βορρᾶν καὶ ἀνερχομένης περισσότερον ἐπικλινῶς ὑπὸ τὸ δωμάτιον Αα τοῦ παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου (πίν. 165α). Προφανῶς ἡ ὁδός, ἴσως διακλάδωσις τῆς κυρίας παλαιοανακτορικῆς ὁδοῦ, τῆς ἐρχομένης ἐκ τοῦ λιμένος, ὑπῆρχε πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, ἀνήκουσα εἰς παλαιότεραν παλαιοανακτορικὴν φάσιν. Πράγματι τὸ πλακόστρωτον ταύτης διέρχεται ὑπὸ τὸν διαχωριστικὸν τοῖχον, τὸν χωρίζοντα τὸν τριγωνικὸν χῶρον ἀπὸ τὸ παλαιοανακτορικὸν δωμάτιον Αα - Ββ. Ἐκ τῆς κάτω ἐπιχώσεως τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ τριγωνικοῦ χώρου προῆλθον: πολλὰ τμήματα καμαραῖκων κυπέλλων διακοσμουμένων μὲ ἐρυθρὰς καὶ λευκὰς ταινίας, τμήματα κυπέλλων τοῦ διωρόφου τύπου, πρόχυσις γεφυροστόμου σκύφου, τμήματα ἐκ τῆς παρειᾶς καὶ τῆς προχύσεως μελανογανώτου ἀγγείου, μικρὸν τμήμα λευκοῦ κονιάματος καὶ διάφορα ὅστᾱ ζῶων, ἐνῶ δυτικώτερον, νοτίως τοῦ Αα, συνελέγησαν τμήμα λαβῆς μὲ κεντρικὴν νεύρωσιν πλασιουμένην ὑπὸ ἀναγλύφω πλοχμῶν, δύο κύπελλα καὶ τεμάχια κισήρεως. Τὰ ἀμέσως ἐπὶ τοῦ πλακοστρώτου περισυλλεγένητα ὅστρακα ἦσαν ἅπαντα παλαιοανακτορικά, ἐνῶ ὀλίγον ὑψηλότερον ὑπῆρχον συνανάμεικτα καὶ ὀλίγα τῆς ΜΜ III φάσεως. Οὕτω εἰς τὴν βαθεῖαν ἐπίχωσιν νοτίως τοῦ Αα περισυνελέγησαν: τμήμα πυθμένος λοπάδος φερούσης ἐκατέρωθεν διακόσμησιν ὁμοκέντρων κύκλων μὲ ἐνδιάμεσον στολίδωσιν, τμήματα κυπέλλων καὶ κυάθων μὲ περιθεούσας ταινίας διὰ σκοτεινοῦ χρώματος ἐπὶ ἀνοικτοῦ βάθους, τοξοειδῆς λαβὴ κυάθου ὑπερυψουμένη τοῦ χείλους, ταινιώδης λαβὴ κυπέλλου μειουμένη πρὸς τὰ κάτω, περιχέλωμα ἴσως πυριατηρίου, μὲ ἐσωτερικὴν διακόσμησιν κυκλίσκων, τμήμα ἐκ τοῦ κάτω μέρους λεπτοῦ γωνιώδους μελανογανώτου κυάθου, δύο τμήματα λεπτοῦ κυάθου μὲ διακόσμησιν πολυελίκτων σπειρῶν καὶ ἄλλον κωνικὸν κύπελλον. Ἀνατολικώτερον, πρὸς τὸν νοτίως τοῦ Ββ χῶρον, συνελέγησαν: τὰ τρία τέταρτα κυπέλλου τύπου tumbler καὶ ἡ βάσις

ἐτέρου, τμήματα καμαραϊκῶν κυπέλλων μὲ ἀνηρτημένας ἐκ τοῦ χεῖλους ταινίας διὰ λευκοῦ καὶ ἐρυθροῦ χρώματος ἢ λευκὰς κοκκίδας ἐπὶ σκοτεινοῦ βάθους, χεῖλος πίθου τύπου jar, κάτω τμήμα βαρείας λεκάνης, τέσσαρα ἄωτα κωνικὰ κύπελλα, τμήμα πυθμένος μὲ ἀναγλύφους ὁμοκέντρους κύκλους, τμήμα πυθμένος λεπτοῦ ἀγγείου μὲ διακόσμησιν ὁμοκέντρων κύκλων διὰ σκοτεινοῦ χρώματος ἐπὶ ἀνοικτοῦ βάθους, τμήμα ἀβαθοῦς λεκανιδίου μὲ ἐμπέστον ταινίαν μιμουμένην σχοινίον περὶ τὴν βάσιν, ὄστρακον μὲ σπείρας διὰ καστανοῦ ἐπὶ ἀνοικτοῦ, ἀγνὺς τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου, τεμάχιον κεκαυμένης κισήρεως, ἴσως ἐκ περιχειλώματος λύχνου, διάφορα ὅστ' ἂν ζώων, διαβεβρωμένα τεμάχια κέρατος καὶ τμήματα σιαγόνος ζώου· ἐτι βαθύτερον συνελέγησαν: τμήμα ἐκ τοῦ περιχειλώματος διμύξου λύχνου ἐκ τεφροῦ λίθου καὶ τμήμα ἐτέρου μικροτέρου ἐκ μέλανος λίθου μὲ δακτύλιον ἐπὶ τοῦ περιχειλώματος, ἄωτον κωνικὸν κύπελλον, ἄλλο τεμάχιον τοῦ πυθμένος μὲ τοὺς ἀναγλύφους ὁμοκέντρους κύκλους, τὸ κάτω μέρος εὐμεγέθους ἀγγείου μὲ διακόσμησιν στολιδώσεων, βάσις καὶ τμήμα τῆς παρειᾶς λοπάδος ἐκ λευκάζοντος λίθου καὶ ἀγνὺς τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς τύπου. Ἐκ τοῦ ἀποθέτου τῆς ἀνατολικῆς γωνίας περισυνελέγη ἄωτον κωνικὸν κύπελλον.

Εἰς τὸ νότιον μέρος τοῦ χώρου Ββ, ἔνθα ὁ βράχος κατέρχεται ἀποτόμως μετὰ τὴν πλακόστρωτον περιοχὴν τῆς ΒΑ. γωνίας, προῆλθον δύο ἄωτα κωνικὰ κύπελλα, μικρὸν τμήμα λοπάδος μὲ διακόσμησιν ἀνοικτοῦ ἐπὶ σκοτεινοῦ, βαθὺ κύπελλον μὲ ταινιωτὴν λαβὴν καὶ διάκοσμον ἐρυθρῶν κηλίδων ἐπὶ σκοτεινοῦ βάθους, ἄωτον κωνικὸν μελανογάνωτον κύπελλον, ἄλλα χαρακτηριστικὰ παλαιοανακτορικὰ ὄστρακα, ὡς ἐπίσης τμήμα ἐξ εὐμεγέθους γεφυροστόμου σκύφου καὶ ἄλλο ἐξ ἀγγείου μὲ σφαιρικὴν κοιλίαν καὶ ἀνάγλυφον ἀναθύρωσιν, τμήμα χεῖλους μελανογανώτου πρόχου μὲ τρίφυλλον στόμιον, τὸ κάτω μέρος θαλασσίου τρίτωνος, σιαγὼν ζώου καὶ τέλος τεμάχιον λεπίδος ὀψιανοῦ.

Περαιτέρω, βαθύτερον, συνελέγησαν: λεπτὸν ὄστρακον, ἴσως κυάθου, μὲ διάκοσμον ἀνθέων κρόκου εἰς ταινίαν, ἐπὶ στιλπνοῦ βάθους, ἐσωτερικῶς μελανογάνωτον, τμήμα ἐκ τοῦ τοιχώματος κυλινδρικῆς ἀβαθοῦς λεκάνης μὲ παχείας ὀριζοντίας λαβάς, τμήμα ἐκ τοῦ τοιχώματος ἄλλης λεκάνης λίαν ἀβαθοῦς καὶ εὐρείας, διατηροῦν τὸν ἓνα τῶν ὀρθογωνίων ποδῶν καὶ ὀριζοντίαν τοξοειδῆ λαβὴν, ραβδοειδῆς εὐρέως ἀναπτυσσομένη λαβὴ κυάθου, τμήμα μελανογανώτου κυπέλλου μὲ ταινιωτὴν πρὸς τὰ κάτω μειουμένην λαβὴν, τοξοειδῆς λαβὴ προχοΐσκης, διάφορα τεμάχια κυάθων καὶ τμήμα λεκάνης μὲ διακόσμησιν διὰ πυρροκαστανοῦ χρώματος ἐρπύζοντος βλαστοῦ καὶ καστανοῦ δίσκου, τμήματα λαιμοῦ μελανογανώτου πρόχου, περιχειλῶμα σκεύους, μὲ πλατεῖαν ἐξέχουσιν ταινίαν καὶ ἄλλην ἐμπέστον κάτω τοῦ χεῖλους, ἴσως ἐπιμήκους ἐλλειψοειδοῦς τὸ σχῆμα, τεμάχιον κυπέλλου μὲ διακόσμησιν στενῶν στολιδωτῶν ταινιῶν, περιχειλῶμα χύτρας μὲ τέσσαρας στολιδωτοὺς ἀναγλύφους δακτυλίου, πέντε ἄωτα κωνικὰ κύπελλα, κάτω μέρος εὐρέος κυάθου, τμήμα περιχειλώματος

χύτρας με μαστοειδῆ ἀπόφυσιν, τμήμα λαιμοῦ πρόχου με ἐσωτερικὸν ἡθμὸν καὶ ἀνάγλυφον δακτύλιον κατὰ τὴν βάσιν του, ποικίλα ἄλλα παλαιοανακτορικὰ ὄστρακα, τρία τμήματα ἀγνύθων τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς τύπου, τεμάχια λεπτῶν ἐπιχρισμάτων με ἐρυθρὰν χρῶσιν καὶ τέλος τεμάχιον ἀπηνθρακωμένου ξύλου.

Μία ζώνη παρὰ τὸ ἀνακαλυφθὲν πλακόστρωτον ἀνερχομένης ὁδοῦ ὑπὸ τὸν τριγωνικὸν χώρον κατὰ μῆκος τοῦ βορείου λοξοῦ τοίχου, εἶχε διαστρωθῇ δι' ἀσβεστοκονιάματος, μὴ καλῶς διατηρηθέντος. Προφανῶς ἡ συμπλήρωσις αὕτη τοῦ δαπέδου ἐγένετο μετὰ τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ συμπαγοῦς παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου. Ἐκ τῆς κατωτάτης ἐπιχώσεως ἄνω τοῦ τμήματος τούτου προῆλθον δύο συναρμοζόμενα τεμάχια κάτω μέρους λοπάδος με καστανὴν ἐσωτερικὴν διακόσμησιν ἐπὶ στιλπνοῦ πορτοκαλιόχρου βάθους καὶ με ἐξωτερικὴν ταινιῶν καστανῶν διαχωριζομένων ὑπὸ λευκῆς καὶ ἄνω τούτων καμπυλουμένου θέματος με κεντρικὸν στέλεχος ἐκβλαστήσεως, ἐνῶ ἐσωτερικῶς δι' ἐλευθέρων κλάδων φυομένων ἐκ μελανῆς ταινίας· δύο ἄλλα προσαρμοζόμενα τεμάχια κυάθου με λεπτὰ τοιχώματα κοσμοῦνται με θεούσας σπείρας ἐχούσας κεντρικὸν δίσκον, ἐνῶ μικρὸν ὄστρακον λεπτοῦ ἀγγείου φέρει συνδεομένας σπείρας· ἐκεῖ συνελέγησαν ἐπίσης: τμήμα ἐκ τοῦ περιχειλώματος λεπτοῦ ἀγγείου με ὁμοίαν διακόσμησιν διὰ τριπλῶν γραμμῶν, τεμάχια ἀγγείου με πλατείας καὶ λεπτὰς ταινίας διὰ καστανερύθρου χρώματος, ὡς καὶ τμήμα μελανογανώτου κυπέλλου με ἀναθύρωσιν περὶ τὸν πυθμένα. Μεταξὺ τῶν χώρων Αα - Ββ καὶ Γγ ἐμεσολάβει κατώφλιον ἐκ δύο πλακῶν λευκάζοντος λίθου· μία περαιτέρω βαθμὶς, νῦν ἐλλείπουσα, ἔφερε πρὸς τὸν ὑψηλότερον πλακόστρωτον δι' ἀκανόνιστων ἐξ ὁμοίου λίθου πλακῶν χώρον Γγ. Ὁ δυτικὸς τοῖχος, σφζόμενος εἰς πολὺ χαμηλὸν ὕψος, ἐπεκάθητο ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τοῦ παλαιοανακτορικοῦ δωματίου Αα - Ββ. Τὸ πλήρωμα τοῦ δωματίου Γγ, ἐφ' οὗ ἔβαινε τὸ πλακόστρωτον ἦτο λίαν συμπαγές, συγκείμενον ἐκ θλαστῶν λίθων καὶ στιβακτοῦ χρώματος. Εἰς βαθύτερον στρώμα ἀπεκαλύφθη τὸ θεμέλιον τοῦ νοτίου διαχωριστικοῦ πρὸς τὸ νοτιώτερον διαμέρισμα τοίχου (πίν. 165β). Ἐκεῖ περιελέγη μικρὰ λεπίς ὀψιανοῦ.

Εἰς τὴν μέσσην ἐπίχωσιν ἀμέσως νοτίως τῶν δωματίων Γγ καὶ Δδ συνελέγησαν: τεμάχιον ἀγγείου ἐκ τεφροῦ λίθου, ἀπολέπισμα ὀψιανοῦ, μεγάλοι καὶ μικροὶ ὀδόντες ζῶων, πορφύρα καὶ τεμάχια ἀνθράκων. Εἰς τὴν νοτίως τοῦ Γγ βαθύτεραν ἐπίχωσιν περισυνελέγη τμήμα μικροῦ κομποῦ πώματος, δισκοειδοῦς τὸ σχῆμα, με ἀναθύρωσιν προσαρμογῆς, ἐκ κροκαλοπαγοῦς ἐρυθρολεύκου λίθου (breccia), ὡς ἐπίσης τμήμα ἐκ τῆς παρειᾶς καὶ τοῦ μεγάλου χείλους λοπάδος ἐκ μέλανος λίθου, μέγα ἀπόκρουσμα πυρῆνος ὀψιανοῦ καὶ ἀχιβάς βαφεῖσα τεχνητῶς δι' ἐρυθροῦ χρώματος. Δύο μικρὰ διαμερίσματα ἐσχηματίζοντο νοτίως τῶν Γγ καὶ Δδ, κλειόμενα πρὸς Νότον διὰ παχέος κοινοῦ τοίχου. Τὸ πρῶτον τούτων ἐπεκοινώνει διὰ θύρας με τὸν πρὸς Νότον διάδρομον

ἢ προθάλαμον, εὐρισκόμενον ἀμέσως ὕπισθεν τῆς πρὸς τὴν Ὀδὸν λιμένος προσόψεως. Τὸ δάπεδον τῶν δωματίων τούτων εὐρίσκετο εἰς χαμηλότερον ἐπίπεδον τῶν δωματίων Γγ καὶ Δδ. Ἐκ τῆς κατωτέρας ἐπιχώσεως τοῦ πρὸς Νότον τοῦ Γγ διαμερίσματος προῆλθον: βαθὺ ἄωτον κωνικὸν κύπελλον, τεμάχιον ἐκ τῆς βάσεως τριποδικοῦ σκεύους, διασῶζον τὴν ἀρχὴν δύο ποδῶν, τεμάχιον κυαθίου μὲ μειουμένην λαβὴν, τὸ ἥμισυ λοπαδίου μὲ ἀνώμαλον κάτωθεν τὸν πυθμένα, ἴσως ἐκ κέρνου, μὲ ἐκκλῖνον, πρὸς τὰ κάτω κυρτούμενον χεῖλος, τεμάχιον βαθέος κωνικοῦ κυπέλλου, τμήματα μεγάλου σκύφου μὲ ὑπερυψωμένην τοῦ χεῖλους πρόχυσιν καὶ τοξοειδῆ λαβὴν, μὲ μέλαν ἐπίχρισμα, τμήματα ἐπιμήκους σκεύους μὲ κάθετα τοιχώματα καὶ καμπυλούμενον ἄκρον, πρόχους μὲ σφαιρικὴν κοιλίαν καὶ ἄωτον λοπάδιον μὲ ἐπιπεδούμενον χεῖλος, τεμάχια μικροῦ κυάθου μὲ μειουμένην πρὸς τὰ κάτω λαβὴν, ὄστρακα ἄλλου κυπέλλου, τμήμα ἀγγείου μέσου μεγέθους ἐκ τῆς παρειᾶς καὶ τοῦ ἐπικλινοῦς λαιμοῦ, τὸ κάτω μέρος μελαμβανοῦς κυπέλλου, τεμάχιον κυάθου μὲ ὀριζοντίαν στολίδωσιν καὶ μειουμένην πρὸς τὰ κάτω λαβὴν, τμήματα λεπτοῦ ἀγγείου μὲ διακόσμησιν σκοτεινῶν περιθεουσῶν ταινιῶν ἐπὶ ἀνοικτοῦ βάθους, τὸ κάτω κυλινδρικὸν τμήμα ἀγγείου, διάφορα ἄλλα τεμάχια μελανογανώτων κυπέλλων καὶ κυάθων, ἄνω τμήμα ραμφοστόμου πρόχου καὶ τεμάχια ἄλλων, τμήμα βαθέος κυπέλλου μὲ μειουμένην πρὸς τὰ κάτω λαβὴν, καὶ ἄλλου τοῦ διωρόφου τύπου, τμήμα πρόχου μὲ τρίφυλλον στόμιον καὶ ἄλλης μὲ ἐπικλινῆ λαιμόν, τὸ κάτω μέρος μελαμβανοῦς κυπέλλου, τεμάχια λαιμοῦ ραμφοστόμου πρόχου μὲ σκοτεινὰς ταινίας ἐπὶ ἀνοικτοῦ βάθους, τὸ κάτω μέρος εὐμεγέθους ἀγγείου, πιθίσκου ἢ κάδου, δύο τμήματα ἐκ τοῦ πυθμένος τριποδικοῦ πυριατηρίου μὲ ἐσωτερικὰς χαρακτὰς ταινίας μὲ ἐνδιαμέσους ἐντομάς, πῆλινον πλακίδιον ἐλλίπες μὲ πλαίσιον κατὰ τὰς τρεῖς πλευράς, τμήμα λεπτοῦ ἀγγείου ἐκ μέλανος λίθου, τὸ ἥμισυ πώματος ἐκ τεφρομέλανος σχιστολίθου, φέρον κομβιόσχημον κωνικὴν λαβὴν ἐπικολληθεῖσαν, τὸ ἥμισυ κομποῦ ἀγγείου ἐκ τεφρομέλανος λίθου, μὲ κοιλίαν φακοειδῆ πεπλατυσμένην, ἄνω σχεδὸν κυλινδρικόν, διασῶζον ἐλάχιστον μέρος τοῦ χεῖλους, ἴσως πρόχου ἢ σκεύους μὲ πρόχυσιν, ἄγνυς τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου καὶ ἄλλη τοῦ ἀμφικύρτου δισκοειδοῦς, λεπτὸς ὀψιανοῦ, τρεῖς θαλάσσιαι κόγχαι καὶ μία πορφύρα, ὡς καὶ τμήματα ἀπηνθρακωμένου ξύλου. Εἰς βαθύτερον στρώμα τοῦ δωματίου Γγ τὸ ἀνακαλυφθὲν διαχώρισμα διμοίραζε τοῦτο εἰς δύο τμήματα. Τὸ βορειότερον ἐπεκοινώνει διὰ θύρας μὲ τὸ νοτίως τοῦ Δδ διαμέρισμα (πίν. 166α), ἀλλ' ἡ θύρα αὕτη ἐφράχθη ὅταν κατεσκευάσθη εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο δωμάτιον θρανίον κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ τοίχου του (πίν. 166β). Κατὰ τὸ πέρας τοῦ λεπτοῦ διαχωρίσματος καὶ πρὸς τὴν παραστάδα τῆς θύρας ὑπῆρχεν ἀναθύρωσις διὰ τὴν ξυλίνην δοκὸν τῆς παραστάδος. Εἰς τὸ νοτιώτερον διαμέρισμα κατὰ τὸ ἀνοιγμα τῆς θύρας, ἀνευρέθη τὸ ὑπόστρωμα τοῦ κατωφλίου. Ἐκ τῆς κατωτέρας ἐπιχώσεως τοῦ τελευταίου τούτου διαμερίσματος προῆλθον: βαθὺ κωνικὸν κύπελλον μὲ μέλαν ἐπίχρισμα

καὶ ἕτερον βαθύτερον ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ, τμήμα ἀβαθοῦς σκεύους με τοξωτὰ ἀνοίγματα, τμήμα ἐκ τοῦ χείλους πιθοειδοῦς σκεύους ἀρχαϊκοῦ τύπου, με ἐπικλινές, πρὸς τὰ ἔξω προεκτεινόμενον περιχρίλωμα καὶ τοξοειδῇ κάθετον λαβήν, πλακοειδῆς τριγωνικὸς ποὺς μελανογανώτου χύτρας, τροχαλιόσχημος ποὺς σκεύους με κυλινδρικήν ὀπὴν κατὰ τὸν πυθμένα, τμήμα πάρειᾶς εὐρυστόμου καδοειδοῦς σκεύους με λεπτὸν περιχρίλωμα καὶ εὐρεῖαν τοξοειδῇ λαβήν, τμήματα παλαιοανακτορικῶν κυπέλλων, μέρος μελαμβαφοῦς ραβδοειδοῦς λαβῆς, ἄνω μέρος μικρᾶς ραμφοστόμου πρόχου με ραβδοειδῇ λαβήν ἀποκρουσθεῖσαν, σφαιρικήν κοιλίαν καὶ καστανὸν ἐπίχρισμα. Εἰς τὸ ἀνοίγμα τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου συνελέγησαν μικρὰ τεμάχια ἄνθρακος καὶ τεμάχια κεκαυμένης κισήρεως.

Τὸ Δδ (πίν. 166β) εἶναι πολὺ μικρόν, ἐπικοινωνοῦν διὰ στενῆς θύρας, εἰς τὴν ὁποίαν διεσώθη τὸ ὑπόστρωμα τοῦ κατωφλίου, στενεπέμμηκες διαμέρισμα, εἰς τὸ ὁποῖον ἐκ τῶν ὑστέρων προσετέθη θρανίον κατὰ τὸν δυτικὸν τοῖχον καὶ τοῦ ὁποίου τὸ δάπεδον εὐρίσκεται εἰς ἱκανῶς χαμηλότεραν στάθμην. Ὑψηλότερον θρανίον ἔφραξε τὴν προσπέλασιν πρὸς τὸ γειτονικὸν διαμέρισμα τοῦ Γγ. Τὸ ὑψηλότερον δάπεδον τοῦ Δδ ἐσχηματίσθη ἐπὶ συμπαγοῦς πληρώματος ἐκ θλαστῶν λίθων καὶ πηλοχώματος. Ὡς ἐλέχθη ἤδη, ὁ νότιος παχὺς τοῖχος ἀποτελεῖ προέκτασιν τοῦ νοτίου τοῦ γειτονικοῦ διαμερίσματος καὶ δὲν ἔχει ἀνοίγμα πρὸς τὸν ἀντιθάλαμον ἢ διάδρομον πρὸς Νότον τούτου. Εἰς τὴν ἐπίχωσιν συνελέγησαν: τὸ ἐν τέταρτον περίπου δισκοειδοῦς με κάθετα τοιχώματα ὡς τηγανίου σκεύους ἐξ ἐρυθροποῦ πηλοῦ, τὸ κάτω μέρος λοπαδοειδοῦς σκεύους ἐκ τεφρομέλανος λίθου, πυρὴν λίθου με κυλινδρικήν κοιλότητα δημιουργηθεῖσαν διὰ τρυπάνου, πλακοειδῆς ἐργαλεῖον ἀπολῆγον εἰς τριγωνικήν αἰχμήν, καὶ μικρὸν τμήμα λεπίδος ὀψιανοῦ.

Τὸ δωμάτιον Εε εἶχεν ἐρευνηθῇ κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν ἀνασκαφικὴν περίοδον. Πρὸς Νότον ἐκλείετο ὑπὸ διπλοῦ τοίχου, τῶν ὁποίων παλαιότερος ἦτο ὁ ἐσώτερος. Οὗτος, ἐλαφρῶς λοξός, ἄφηνε πρὸς Δυσμὰς εὐρὺ ἀνοίγμα, ἐνῶ ὁ ἐξωτερικὸς τοῖχος ἦτο ἐπιμηκέστερος, κλείων ὁλόκληρον τὸ δωμάτιον.

Τὸ δωμάτιον Ζζ ἦτο εὐρὺ καὶ ἐπίμμηκες, φθάνον μέχρι τοῦ νοτίου τοίχου τῆς προσόψεως (πίν. 167). Ὁ ἀνατολικὸς τοῖχος ἦτο ἐν μέρει διπλοῦς, τοῦ ἐσωτέρου καὶ βραχυτέρου ὄντος παλαιότερου. Ἀνοίγματα πρὸς τὰ γειτονικά δωμάτια εὐρίσκοντο παρὰ τὸν τοῖχον τῆς νοτίας προσόψεως, τῆς δυτικῆς εἰσόδου σχηματιζομένης μεταξὺ τῆς στιβαρᾶς γωνίας τοῦ πρὸς Ν. τοῦ δωματίου Δδ καὶ τῆς ἐξεχούσης ἐκ τοῦ τοίχου τῆς προσόψεως ἰσχυρᾶς παραστάδος. Εἰς τὴν ἄνω ἐπίχωσιν τοῦ Ζζ περισυνελέγησαν τεμάχια παχείας λοπάδος, διασφύζοντα τμήμα τῆς ἀρχῆς τῆς λαβῆς, ἐκ τεφροῦ λίθου καὶ ὀδόντες προβάτου, εἰς δὲ τὴν νοτιωτέραν ἐπίχωσιν ἐπίπεδον τεμάχιον ἐκ τοῦ πώματος ἢ τοῦ σώματος ὀρθογωνίας πυξίδος ἐκ μαρμαρολίθου, διακοσμούμενον διὰ ταινίας με χαρακτὰ συστήματα ἀντιτείνουσῶν παραλλήλων γραμμῶν καὶ ἔχον κυρτούμενον χεῖλος,

ὡς ἐπίσης ἀπολέπισμα ὀψιανού. Ἐκ τῆς βαθυτέρας ἐπιχώσεως τοῦ Ζζ προ-
 ῆλθον δύο μικρὰ τεμάχια ἐκ λεπτοῦ ἀγγείου τεφροῦ λίθου καὶ ἀγνὺς τοῦ τρα-
 πεζοειδοῦς τύπου, ἐνῶ εἰς τὸ νότιον τμήμα τοῦ αὐτοῦ δωματίου συνελέγησαν
 μικρὴν τριποδικήν χύτρα καὶ λίθινον μυστήριον με τροχισμένον ἄκρον. Ἐτι
 βαθύτερον συνελέγησαν: τμήμα πηλίνου πώματος με κυρτούμενον πλαστικὸν
 ζῶον ἐπ' αὐτοῦ, τμήμα στάθμης ἰσχυρῶς ἀμφικύρτου με κεντρικὸν τρῆμα,
 μικρὰ κυβική ἀγνὺς με χάραγμα διατεταγμένων γραμμῶν ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευ-
 ρᾶς καὶ τμήμα ἐκ τῆς βάσεως καὶ τοῦ χείλους σκεύους ἐκ τεφρομέλανος λί-
 θου, ὡς ἐπίσης τριποδικὸν κωνικὸν σκεῦος. Κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον,
 ἀνυψωθέντος τοῦ δαπέδου διὰ πληρώσεως λίθων, ἐδημιουργήθη ἄνοιγμα κατὰ
 τὸν δυτικὸν τοῖχον καὶ ἐτοποθετήθησαν δύο πλάκες ὡς βαθμὶς ἀνάδου πρὸς τὸ
 κατώφλιον. Κατὰ τὴν φάσιν ταύτην ἐκτίσθη ὁ ἐξώτερος βόρειος τοῖχος πρὸς
 καλύτερον ὀρθογωνισμόν τοῦ χώρου τοῦ δωματίου. Ἐκεῖ πλησίον, εἰς τὴν
 κάτω ἐπὶ χῶσιν, περισυνελέγησαν τμήμα μικροῦ, ἴσως κυλινδρικοῦ, σκεύους
 ἐκ τεφρομέλανος λίθου καὶ ἄλλο ἐκ τοῦ χείλους λεπτοῦ ἀγγείου ἐξ ὁμοίου λί-
 θου, ὡς ἐπίσης ἀγνὺς τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου. Τέλος ἐκ τῆς κατωτέρας
 ἐπιχώσεως τοῦ νοτίου τμήματος τοῦ διαμερίσματος Ζζ προῆλθον τεμάχια
 κυάθου με ὑπερυψωμένην τοῦ χείλους λαβήν, ἀποκρουσθεῖσαν, ἄκρον κωνι-
 κὸν κύπελλον καὶ λαβὴν ταινιωτὴν μειωμένην πρὸς τὰ κάτω.

Ὁ ἀμέσως πρὸς Ἀνατολὰς χώρος Ηη, νοτίως τῶν δωματίων Ω καὶ Ωα,
 δὲν κατωρθώθη νὰ ἐρευνηθῇ καθ' ὅλην τὴν ἔκτασίν του. Νοτίως καὶ ἀνατολι-
 κῶς τοῦ Ωα ἐπιφανειακὰ τοιχία ἔβαινον ἐπὶ ἐπιχώσεως. Κατὰ τὴν ἀνατολι-
 κὴν ὁμῶς πλευράν τοῦ Ω καὶ Ωα ἀνεφάνη βαθύτερον ὁ ἀρχικὸς τοῖχος τῶν
 δωματίων ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐστηρίχθη ὀλίγον ἐξώτερον ὁ μεταγενέστερος, συνέ-
 χεια τοῦ ἐπιμήκους ἀνατολικοῦ, ὁ ὁποῖος ἴσως ἀπετέλει τὸ ὄριον τοῦ κτηρίου
 κατὰ τὴν παλαιότεραν νεοανακτορικὴν φάσιν. Στενὴ κρητὶς προβάλλουσα ἐκ
 τοῦ δυτικοῦ τοίχου ἀνεκαλύφθη μεταξὺ τῶν χώρων Ωα καὶ Ηη, ἴσως ἀποτε-
 λοῦσα τὴν βάσιν παραστάδος θύρας. Εἶναι ἄγνωστον ἂν τὸ παλαιοανακτορικὸν
 κτήριο ἐξετείνετο ἀνατολικώτερον. Τοῦτο δὲν φαίνεται ἀπίθανον, δοθέντος
 ὅτι εἶχον ἀναφανῆ ὠρισμένα λείψανα τοίχων ἐπέκεινα τοῦ ἐπιμήκους νεοανα-
 κτορικοῦ καὶ ὅτι ὁ νότιος τοῖχος τῆς προσόψεως συνεχίζεται ἐπεκτεινόμενος
 πρὸς Ἀνατολὰς.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟ-
 ΡΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ
 ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ
 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ
 ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ

Ἀποφασισθείσης τῆς πληρεστερας ἐρεύνης τῆς περιο-
 χῆς τοῦ νοτίου περιβόλου, τοῦ ἐκτεινομένου ἀμέσως
 πέραν τῆς νοτίας προσόψεως τῆς δυτικῆς πτέρυγος
 τοῦ ἀνακτόρου, ἐξεκινώθη κατ' ἀρχὰς ἡ ἀμέσως πρὸ
 ταύτης ζώνη, ἀφαιρεθεῖσάν εἰς ἔκτασιν τῶν ἐπιχώ-
 σεων κατὰ τρόπον ὥστε νὰ παραμείνουν κατ' ἀρχὰς

εἰς τὴν θέσιν των πάντες οἱ ἐκ τῆς προσόψεως καταπεσόντες πελεκητοὶ λίθοι,

ἵνα γίνουν παρατηρήσεις ὡς πρὸς τὸν τρόπον καθ' ὃν κατέπεσαν οὗτοι καὶ ὡς πρὸς τὴν κατανομήν των καὶ γίνῃ φωτογράφησις τούτων (πίν. 168α - β). Μέγα μέρος τῶν πελεκητῶν τούτων λίθων ἦσαν ἐκ πώρου καὶ προφανῶς ἀνῆκον εἰς τὸ τμῆμα τῆς προσόψεως, τὸ ὁποῖον ἐπεκάθητο ἐπὶ τῆς κρηπίδος τῆς ἀποτελεσθείσης ἐκ πελεκητῶν ἀσβεστολίθων. Ἡ ἀποχωμάτωσις ἐγένετο κυρίως πρὸ τῶν δωματίων XXI, XXII καὶ XXV καὶ μέχρι τῆς δυτικῆς γωνίας τῆς ἀποθήκης XXVII. Κατὰ τὴν γωνίαν ταύτην, παρὰ τὴν ὁποίαν δὲν εἶχον πέσει λίθοι, ἀνευρέθησαν λεπτὰ καὶ εὐθέα γωνιακὰ ἐπιχρίσματα, πιθανῶς ἐκ τραπεζῶν προσφορῶν καὶ μεγαλύτερον λευκὸν κονίαμα, ἴσως ἐκ τῆς αὐτῆς τραπέζης. Ἀμέσως ἔξω τῆς ἀποθήκης XXVII συνελέγησαν ὑπὸ λίθους ἄωτα κωνικὰ κύπελλα καὶ τὸ κάτω μέρος μικροῦ μεγέθους ἀγγείων, ἱκανὰ ἄλλα ὅστρακα καὶ ὅστᾱ γνάθου ζώου. Μετὰ τὴν ἐξαγωγήν κυβολίθων κατὰ τὴν μετὰ τῶν δωματίων XXV καὶ XXVII γωνίαν ἀνεφάνη στρώσις χαλिकासβέστου βαίνουσα ἐλαφρῶς ἐπικλινῶς ἀπὸ Ἀ. πρὸς Δ. Τὰ πρὸς ΝΔ. καὶ Δ. κράσπεδα εἶχον διαλυθῇ. Ἄνω ταύτης περισυνελέγησαν ἐντὸς κεκαυμένου στρώματος ἱκανὰ ὅστρακα, ἄωτα κωνικὰ κύπελλα, καὶ ἄλλα λεπτὰ τεμάχια κονιαμάτων, ἐν γωνιακὸν μὲ ὑπέρυθρον χρῶσιν, προφανῶς ἐκ τραπέζης προσφορῶν. Ἀμέσως ἔξω τοῦ δωματίου τοῦ θησαυροφυλακίου XXV συνελέγησαν: τέσσαρα μὴ συναρμοζόμενα τεμάχια τοῦ αὐτοῦ κωνικοῦ ρυτοῦ ἐκ μέλανος λίθου, μὲ χαρακτὰς ἀναθυρώσεις κατὰ τὸ χεῖλος, καὶ τεμάχιον ἄλλου μὲ χαρακτηριστὴν γραμμὴν. Πιθανῶς ταῦτα κατέπεσαν ἐκ τοῦ ἄνω ὀρόφου. Ἐκεῖ πλησίον συνελέγησαν καὶ τμῆμα ὀστεῖνης λελεασμένης περόνης τῆς ὁποίας ἐλλείπουν τὰ ἄκρα, μικρὸν τεμάχιον λεπίδος ὀψιανοῦ καὶ σιαγὼν προβάτου.

Ὑπὸ τὸ στρώμα ἐκ χαλिकासβέστου, κάτω τοῦ κατεστραμμένου κρασπέδου, ἀνεφάνη γωνία κτηρίου (πίν. 169α), τοῦ ὁποίου τὸ νότιον σκέλος προχωρεῖ ὑπὸ τὸν δυτικὸν τοῖχον τῆς ἀποθήκης XXVII, τὸ δὲ δυτικὸν διεσπάσθη κατὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ θησαυροφυλακίου ἢ μᾶλλον σταματᾷ εἰς κάθετον πρὸς αὐτὸ τοῖχον, ὁ ὁποῖος ἐλαφρῶς λοξῶς ὑπὸκειται τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ δωματίου τούτου. Τὰ εἰς τὴν ἐπίχωσιν τῆς γωνίας τοῦ παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, ὑπὸ τὴν στρώσιν ἐκ χαλिकासβέστου, περισυλλεγέντα ὅστρακα εἶναι ἀποκλειστικῶς παλαιοανακτορικά. Ἴσως ἡ ἀποκαλυφθεῖσα γωνία ἀποτελεῖ συνέχειαν τοῦ μεγαλύτερου παλαιοανακτορικοῦ συγκροτήματος, τοῦ ὁποίου τοῖχοι μὲ τὸν αὐτὸν προσανατολισμὸν ἀνεκαλύφθησαν κατὰ δοκιμὰς γενομένας ὑπὸ τὰ δάπεδα τῶν δωματίων XI, XXXI καὶ XVII κατὰ προηγουμένας ἀνασκαφικὰς περιόδους. Ἄν τὸ ἐκτεταμένον τοῦτο κτήριο ἀπέτελει τὴν δυτικὴν πτέρυγα τοῦ παλαιότερου ἀνακτόρου, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἔδει νὰ ἀνῆκεν ἡ ἀνιχνευθεῖσα παλαιότερα αὐλή, τότε ἡ ἀνατολικὴ πτέρυξ θὰ ἦτο τοποθετημένη ἀσυμμέτρως, μὲ διάφορον προσανατολισμὸν, ἐπιβληθέντα, ὡς φαίνεται, ἐκ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως τῆς Ὀδοῦ λιμένος. Τὸ θέμα δὲν δύναται νὰ κριθῇ ἄνευ περαιτέρω ἐρεύνης ὑπὸ τὴν δυτικὴν πτέρυγα καὶ τὴν κεντρικὴν αὐλήν.

Εἰς τὴν ὑπὸ τὴν χαλικάσβεστον ἐπίχωσιν τῆς γωνίας περισυνελέγησαν: παλαιοανακτορικά ὄστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, λοπάδιον μὲ ἐπιπεδούμενα χεῖλη, τμήμα λοπαδίου μὲ κεντρικὸν ἔξαρμα τοῦ τύπου τῶν «κηροπηγίων», τμήμα λαίμοῦ μελανογανώτου πρόχου, ταινιωτὴ λαβὴ μειουμένη πρὸς τὰ κάτω, ἀγνὺς τοῦ παραλληλεπιπέδου τύπου, λεπτὰ κονιάματα καὶ ἐν γωνιακὸν ἐκ τραπέζης προσφορῶν μὲ μελανὴν κυματιστὴν ταινίαν ἐπὶ λευκοῦ, μικρὸν τεμάχιον λεπτοῦ ἐρυθροῦ ἐπιχρίσματος, λεπτὸς κυρτούμενος ὁδὸς, ἀπολέπισμα ὀφιανοῦ, διάφορα ὄστᾶ ζώων καὶ μικρὰ τεμάχια ἀνθράκων.

Ἐξω τῆς δυτικῆς γωνίας τῆς ἀποθήκης XXVII ἐπεκάθητο ἐπὶ βαθείας ἐπιχώσεως μέγας πελεκητὸς πωρόλιθος, στηριζόμενος διὰ μικροτέρων λίθων, κατευθυνόμενος πρὸς τὰ ΝΔ. Δὲν ἐβεβαιώθη ὅμως ἡ ὑπαρξίς τοῦ τοίχου πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην. Τὸ στρώμα τῆς χαλικάσβεστου ἐξετείνεται καὶ πέραν τῆς γωνίας ταύτης, ἀλλ' ἦτο κατεστραμμένον. Ἐκεῖ περισυνελέγη μικρὸς πρισματικὸς στεατίτης, ἀνάλογος τῶν ἀλλαχοῦ περισυλλεγέντων, ἀλλὰ πλατύτερος καὶ μόνον ἐν μέρει διασφζόμενος.

Κατὰ τὰς ἀνασκαφικὰς περιόδους τῶν ἐτῶν 1965 - 1967 εἶχεν ἀνακαλυφθῇ πρὸς τὰ ΝΔ. τῆς Αἰθούσης τῶν συμποσίων XXIX μακρὸς τοῖχος, ὀλίγον λοξῶς βαίνων ἀπὸ ΒΑΑ-ΝΔΔ, περιβόλου περιοχῆς ἐκτεινομένης νοτιοδυτικῶς τῆς Δυτικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου, χρησιμοποιοιθεῖσης, ὡς τότε εἶχεν εἰκασθῇ, δι' ἐξυπηρέτησιν ἐργαστηριακῶν ἢ ἄλλων ὑπηρεσιακῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνακτόρου. Ὁ ἀποκαλυφθεὶς τότε τοῖχος ἐσχημάτιζε μετὰ τοῦ Νοτίου ἐργαστηριακοῦ τομέως δίοδον προσπελάσεως, τὴν XLIX, πρὸς τὴν κεντρικὴν αὐλήν, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ὁποίας πρὸς τὰ ΝΔ. συνεκεντροῦντο τρεῖς ὁδοὶ προσπελάσεως ἐκ ΝΔ., ΝΑ. καὶ ΒΔ. Πράγματι ὁ ΝΑ. οὗτος τοῖχος τοῦ περιβόλου ἐφαίνετο καμπτόμενος κατ' ὀρθὴν γωνίαν, ἀλλὰ τότε δὲν ἐγένετο κατορθωτὴ ἡ περαιτέρω πρὸς τὰ ΒΔ. παρακολούθησις.

Νῦν, ἀφοῦ ἐπέκεινα τῆς δυτικῆς γωνίας τῆς Δυτικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου παρατηρήθη ὅτι ἡ κρητὶς μεγάλου ἐπιμήκους λιθοσωροῦ, κατευθυνομένου σχεδὸν ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμᾶς, ἀπετελέσθη ἐκ πολὺ μεγάλων πελεκητῶν λίθων, ἀπεφασίσθη ἡ διάλυσις τοῦ λιθοσωροῦ τούτου ἵνα διαπιστωθῇ ἂν κάτωθεν τούτου εὐρίσκετο ὁ δυτικὸς τοῖχος τοῦ περιβόλου. Πρὸς τοῦτο ἐξερριζώθησαν μεγάλη συκὴ καὶ πολλοὶ θάμνοι. Καὶ ἡ μὲν κρητὶς τῶν μεγάλων πελεκητῶν λίθων ἀπεδείχθη ὅτι εἶχε κατασκευασθῇ ὑπὸ τῶν καλλιεργητῶν κατὰ τὴν πρώτην συσσώρευσιν τῶν λίθων τοῦ λιθοσωροῦ. Εἰς μικρὸν ὅμως βάθος κάτω ταύτης ἀνεφάνη πράγματι ὁ ἀναζητούμενος ΒΔ. τοῖχος τοῦ περιβόλου, πάχους 0.80 μ., διασφζων ἀτυχῶς μόνον τὴν τελευταίαν σειρὰν τῶν μεγάλων λίθων (πίν. 169β). Ἀρχεται ἐξ ἀποστάσεως ὀλίγων μέτρων κατέναντι τῆς εἰσεχούσης μεταξὺ τῶν δωματίων XX καὶ XXI τοῦ δυτικοῦ ἐργαστηριακοῦ παραρτή-

ματος γωνίας καὶ συνεχίζεται κατ' εὐθεΐαν γραμμὴν σχεδὸν ἀπὸ Ἀ. πρὸς Δ. μετὰ τὸ αὐτὸ πᾶχος ἐπὶ 17 μέτρα. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ὁ τοῖχος διακλαδίζεται καὶ τὸ ἐν σκέλος βαίνει πρὸς τὰ ΝΑΑ. Γενόμεναι μετρήσεις ἀποδεικνύουν, φαίνεται, ὅτι τοῦτο, βαῖνον κατ' εὐθεΐαν, συναντᾷ τὴν πρὸ ἐτῶν ἀνακαλυφθεῖσαν νοτίαν γωνίαν τοῦ περιβόλου. Ὁ ΒΔ. τοῖχος ὁμῶς συνεχίζει περαιτέρω τὴν πορείαν του μετὰ πᾶχος 0-70 μ. καὶ προχειροτέραν κατασκευὴν καὶ εἰς ἀπόστασιν 7 - 8 περαιτέρω μέτρων ἐξαφανίζεται ὑπὸ τὸν κατὰ τὴν περιοχὴν ταύτην ὑπάρχοντα μέγαν λιθοσωρόν, κατὰ τοὺς πρόποδας τοῦ ΝΔ. λόφου. Τοῦ τοίχου ἀπεκαλύφθησαν διὰ τάφρων ἀμφότεραι αἱ πλευραί, ἡ ἐργασία ὁμῶς καθαρισμοῦ ἐπροχώρησε μετὰ βραδύτητα, λόγῳ τοῦ ὅτι μέγα πλῆθος λίθων, καταπεσόντων ἐκ τοῦ τοίχου, διεστρώθησαν ἐκατέρωθεν τῶν πλευρῶν (πίν. 170α - β). Δυτικῶς ἀπεκαλύφθησαν καὶ τοιχία τινά, τὰ ὅποια ἦσαν μᾶλλον τοῖχοι ἀντιστηρίζεως, ὅχι πολὺ παλαιῶν χρόνων. Ὡρισμένοι πρόχειροι τοῖχοι παρὰ τὸ νότιον τμήμα τοῦ μακροῦ ΒΔ. τοίχου δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀποτελοῦν μέρη βοηθητικῶν κτισμάτων. Διακρίνεται μικρὸν τετραγωνικὸν δωμάτιον. Νοτιοδυτικῶς τοῦ τοίχου τὸ χῶμα ἐφαίνετο ἰσχυρῶς κεκαυμένον. Τελικῶς δὲν κατωρθώθη νὰ βεβαιωθῇ ποῖος ἦτο ὁ προορισμὸς τοῦ περιβόλου. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀληθεύῃ ἡ ἀρχικὴ ὑπόθεσις περὶ περιβόλου ἐργαστηριακῶν καὶ ἄλλων ὑπηρεσιακῶν ἐγκαταστάσεων, ἀλλὰ φαίνεται ἐξ ἴσου πιθανόν, ἂν μὴ πιθανώτερον, ὅτι περιέκλειεν ἀνθήκηπον ἢ λαχανόκηπον. Ὅπως δὴποτε τὸ ἔδαφος τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου φαίνεται ὅτι ἦτο εἰς σχετικῶς ὑψηλὸν ἐπίπεδον ἐν συγκρίσει μετὰ τὰ κύρια δάπεδα τοῦ νέου ἀνακτόρου. Ἡδη πρὸ ἐτῶν εἶχε παρατηρηθῇ ὅτι ἡ ἀρχικὴ εἴσοδος κατὰ τὸν ΝΑ. τοῖχον τοῦ περιβόλου, πολὺ πλησίον πρὸς τὴν πρόσοψιν τῆς Αἰθούσης τῶν συμποσίων, εἶχε τοιχισθῇ, καὶ ὅτι εἶχε κλεισθῇ ἐπίσης διὰ μεγάλων ὀγκολίθων εὐρεῖα θύρα, ἡ ὅποια ἔθετεν εἰς ἄμεσον ἐπικοινωνίαν τὴν μνημονευθεῖσαν αἴθουσαν μετὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ περιβόλου. Κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ μακροῦ ΒΔ. τοίχου τοῦ περιβόλου τούτου περισυνελέγησαν πολλὰ ὀστρακα καὶ τμήματα ἀγγείων, κυρίως τῆς μεταβατικῆς περιόδου, καὶ ἀγνύς κολουροπυραμιδικὴ μετὰ δύο ἀποτυπώματα δισκοειδοῦς σφραγίδος μετὰ κρinoειδὲς θέμα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΝΩΝ


(Πίν. 171 - 184)

Συνεχίσθη ἐφέτος δι' ἐβδόμην ἀνασκαφικὴν περίοδον ἡ ἀνασκαφή τῆς Ἑταιρείας εἰς τὸ μινωικὸν νεκροταφεῖον εἰς Φουρνὶ Ἀρχανῶν Κρήτης ὑπ' ἐμοῦ, βοηθουμένου ὑπὸ τῆς δρ. τῆς ἀρχαιολογίας κ. Ἐφης Σαπουναῦ-Σακελλαράκη. Τὸ ἐπιστημονικὸν συνεργεῖον ἀπηρτίσθη ἐκ τῶν τελειοφοίτων τῆς ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.κ. Χρ. Μπουλώτη, Δ. Μάτσα καὶ τῶν δίδων Εἰρ. Παπαδάκη καὶ Γ. Κουρτέση, ἐπίσης δ' ἐκ τῶν τριτοετῶν φοιτητῶν τῆς αὐτῆς Σχολῆς κ.κ. Γ. Ρεθεμνιωτάκη, Μ. Παλικισιάνου καὶ τῆς δ. Π. Δημοπούλου. Εἰς τὴν ἀνασκαφὴν συμμετέσχον ἐπίσης ὁ ἀρχιτεχνίτης τῆς Ἑταιρείας κ. Χ. Σφακιανάκης καὶ ὁ τεχνίτης τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν κ. Α. Μαγνήσαλης, τέλος δὲ οἱ φύλακες ἀρχαιοτήτων Ἀρχανῶν κ.κ. Ἑλ. Συναδινάκης καὶ Γ. Ἀγαπάκης. Αἱ φωτογραφίαι τῶν εὐρημάτων τῆς ἀνασκαφῆς ὀφείλονται εἰς τὸν κ. Σ. Τσαβδάρουλου.

Ἡ ἀνασκαφὴ ἀπέβλεψεν εἰς τὴν πλήρη ἀποκάλυψιν τινῶν τῶν μέχρι τοῦδε ἐλθόντων εἰς φῶς ταφικῶν κτηρίων, ἐπίσης δὲ εἰς τὴν ἔρευναν τῶν μεταξὺ τούτων χώρων. Οὕτω ἐσκάφη τὸ ταφικὸν κτήριο 6 καὶ ὁ περὶ τοῦτο χώρος, τὸ ταφικὸν κτήριο 8, τὸ ταφικὸν κτήριο 9 καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ (εἰκ. 1).

Τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6, τοῦ ἐλθόντος εἰς φῶς τὸ πρῶτον κατὰ τὸ ἔτος 1965¹, ἀνεσκάφησαν δωμάτια τινὰ κείμενα βορείως καὶ δυτικῶς τῶν τριῶν ἤδη γνωστῶν, ἐπίσης δ' ἀπεκαλύφθη κεκλιμένον ἐπίπεδον, τὸ ὁποῖον ἄγει πρὸς τὸ ταφικὸν κτήριο 6 ἀπ' Ἀνατολῶν καὶ πλακόστρωτον μετὰ κλίμακος, τὸ ὁποῖον θεμελιούται ἐπὶ τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου τοῦ θολωτοῦ τάφου Β καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ δωματίου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6· τέλος ἐκαθαρίσθη τὸ πρῶτον ὁ χώρος ὁ κείμενος μεταξὺ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 καὶ τοῦ νοτίως τούτου κειμένου ταφικοῦ κτηρίου 5. Οὕτω ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν δωματίων τοῦ ταφικοῦ κτη-

1. J. A. SAKELLARAKIS, Archanes 1965, Report on the Excavations, Kadmos 4, 1965, σ. 178, ILN 26 Μαρτίου 1966, ΑΔ 21, 1966, Β' 2 Χρον., σ. 411 - 412, Minoan Cemeteries at Archanes, Archaeology 20, 1967, σ. 276.



Εἰκ. 1. Ἀρχάνες. Κάτοψις τοῦ μινωικοῦ νεκροταφείου.

ρίου 6 ἀνῆλθεν εἰς ἕξ, ἀπεκαλύφθη δ' ἡ σχέσις τοῦ κτηρίου πρὸς τὰ πλησίον κείμενα κτήρια, τὸν θολωτὸν τάφον Β καὶ τὸ ταφικὸν κτήριο 5. Καθωρίσθη προσέτι τὸ δυτικὸν ὄριον τῆς ἀνασκαφῆς, ἐφ' ὅσον ὁ βράχος κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο παρακολουθεῖται εἰς τὰ ἐπιφανειακὰ ἤδη στρώματα.

Ἡ ἐπίχωσις τοῦ ἀνασκαφέντος ΒΔ. τμήματος τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 ὑπῆρξεν ἐλαχίστη, τὰ ταφικὰ στρώματα δ' ἀπεκαλύφθησαν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκρίζωσιν δύο ἐλαιῶν φυομένων εἰς τὸν χῶρον, μιᾶς κατὰ τὸ ΒΑ. τμήμα καὶ ἐτέρας κατὰ τὸ ΒΔ. Μόνον τοῦ ἀνατολικοῦ τῶν τριῶν νέων δωματίων ἡ ἐπίχωσις ἦτο μεγαλύτερα καὶ ἀδιατάρακτος σχετικῶς, ἐκ τῆς καλλιεργείας.

Δωμάτιον 4

Δυτικῶς τῶν τριῶν παλαιόθεν ἤδη γνωστῶν δωματίων τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 ἀπεκαλύφθησαν ἵχνη ἐνὸς περαιτέρω δωματίου, κειμένου παραλλήλως πρὸς ταῦτα. Τοῦ δωματίου τούτου σφύζονται ἵχνη μόνον τῶν ἀνατολικῶν τμημάτων τοῦ βορείου καὶ τοῦ νοτίου τοίχου, ἡ ὑπαρξίς ὅμως τούτου εἶναι ἀσφαλής. Τὸ δωμάτιον τοῦτο εἶχε καὶ πάλιν θεμελιωθῇ ἐπὶ τοῦ βράχου, ἡ δ' ἐπίχωσις τοῦ ὑπῆρξεν ἐλαχίστη. Ἐντὸς ταύτης ἀνευρέθησαν ὀλίγα ὄστρακα σαρκοφάγων καὶ εἰς ὁδοὺς, ὥστε φαίνεται βέβαιον ὅτι καὶ ὁ χῶρος οὗτος περιέλαβε ποτε ταφάς.

Δωμάτιον 5

Τὸ δεύτερον τῶν ἐλθόντων εἰς φῶς νέων δωματίων τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ καὶ τὸ βορειοδυτικώτερον δωμάτιον τούτου, ἐκτίσθη βορείως τοῦ δυτικοῦ τῶν τριῶν παλαιόθεν γνωστῶν δωματίων καὶ δυτικῶς τοῦ κεντρικοῦ. Τοῦτο ἐδράσθη καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ βράχου, ὀλίγα δὲ λείψανα τῶν τοίχων τοῦ ἐσώθησαν, κυρίως κατὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν, ἀρκετὰ ὅμως διὰ νὰ καταδείξουν τὴν ὑπαρξίν του. Φαίνεται ὅτι καὶ τὸ ἄνευ προσβάσεως πιθανῶς δωμάτιον τοῦτο ὑπῆρξε νεωτέρα προσθήκη εἰς τὰ ἤδη προϋπάρχοντα δωμάτια, ὡς καταφαίνεται ἐκ τοῦ τρόπου καθ' ὃν προσκολλῶνται οἱ τοῖχοί του ἐπὶ τῶν τοίχων τῶν παλαιότερων δωματίων, μία ὀργανικὴ προσθήκη ὅμως, ἐφ' ὅσον οἱ τοῖχοι τοῦ νέου δωματίου ἀποτελοῦν συνέχειαν τῶν τοίχων τῶν παλαιότερων.

Ὡς ἀνεφέρθη ἤδη, ἡ ἐπίχωσις καὶ τοῦ βορειοδυτικοῦ τούτου δωματίου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 ὑπῆρξεν ἐλαχίστη καὶ λίαν τεταραγμένη ἐκ τῆς καλλιεργείας, κυρίως δ' ἐκ μιᾶς τῶν ἐκρίζωθαισιν ἐλαιῶν. Ὑπὸ τὴν ρίζαν τῆς ἐλαίας ταύτης ἤλθον εἰς φῶς τμήματα ἐκ τῶν πυθμένων δύο τοῦλάχιστον σαρκοφάγων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔκειντο ὀλίγα λείψανα ὀστέων. Φαίνεται ἐπομένως ὅτι καὶ τὸ βορειοδυτικὸν τοῦτο δωμάτιον περιέλαβεν, ὡς καὶ τὰ παλαιότερον ἀνασκαφέντα, ταφάς ἢ ἀποθέσεις ἐντὸς λαρνάκων. Εἰς ὀλίγον βαθύτερον στρῶμα συνελέγησαν

σποραδικῶς ὀδόντες τινές, εἰς ἓν σημεῖον ὅμως κείμενον κατὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ δωματίου, εἰς ρωγμὴν τινα τοῦ βράχου, συνελέγησαν συνολικῶς εἴκοσι καὶ πέντε ὀδόντες. Ἐνταῦθα ἤλθεν ἐπίσης εἰς φῶς χρυσοῦν ἔλασμα τριγωνικοῦ σχήματος, λεπτυνόμενον ἄνω, ἔνθα καὶ ἡ ὀπὴ ἀναρτήσεως (πίν. 171β), ἐν εἵδει φύλλου, ὁμοίου τῶν ἐκ Μόχλου γνωστῶν¹, μεγ. μήκ. 0.026 μ., τὸ ὅποῖον ἀσφαλῶς ἀπετέλεσε κτέρισμα τῆς ἀποθέσεως ἐνὸς καταστραφέντος κρανίου.

Δωμάτιον 6

Τὸ τρίτον τῶν νεωστὶ ἀποκαλυφθέντων δωματίων τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6, τὸ βορειότερον δωμάτιον τοῦ κτηρίου, εἶναι ἓν ἐπίμηκες δωμάτιον, τοῦ ὁποῦ ὁ μέγας ἄξων βαίνει ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς. Τοῦ δωματίου τούτου ἐσώθη καλῶς κατὰ τὸ μεγαλύτερον τμήμα του ὁ βόρειος τοῖχος καὶ τμήμα τοῦ δυτικοῦ. Προβληματικὸν παραμένει μόνον τὸ ἀνατολικὸν πέρας τοῦ δωματίου, λόγῳ τῆς διαταράξεως ἐκ τῆς ἐτέρας τῶν ἐκριζωθεισῶν ἐλαιῶν καὶ τῆς γειτνιάσεως πρὸς τὸ κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο ἰδρυθὲν ἀνάλημμα, περὶ τοῦ ὁποῦ θὰ ἴδωμεν κατωτέρω. Φαίνεται καὶ πάλιν ὅτι τὸ βόρειον τοῦτο δωμάτιον εἶναι προσθήκη εἰς τὰ πρὸς Νότον κείμενα δωμάτια τοῦ αὐτοῦ κτηρίου, μετὰ τοῦ κεντρικοῦ τῶν ὁποίων ἐπικοινωνεῖ διὰ θύρας, ἀνοιχθείσης κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν. Ἡ προσθήκη αὕτη ὑπῆρξε καὶ πάλιν ὀργανική, ἐφ' ὅσον οἱ ἄξονες τοῦ δωματίου εἶναι οἱ αὐτοὶ πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν λοιπῶν χώρων.

Ἡ ἐπίχωσις τοῦ βορείου δωματίου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 ὑπῆρξε παχύτερα, οὕτω δὲ διηκριβώθησαν λεπτομερέστερον αἱ ἐντὸς τοῦ δωματίου γενόμεναι ἀποθέσεις. Κατὰ τὸ ἀνατολικὸν τμήμα τοῦ χώρου ἤλθον εἰς φῶς πέντε συνολικῶς κρανία, τρία κατὰ μήκος σχεδὸν τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ δωματίου, ἓν βορείως τούτων καὶ κατὰ τὸ κέντρον, τὸ πέμπτον δὲ παρὰ τὸν βόρειον τοῖχον. Σποραδικῶς μετὰ τούτων καὶ δυτικώτερον ἐσημειώθη ἐπίσης ἡ ὑπαρξίς ὀστῶν τινων. Ἐντὸς ἐνὸς τῶν κρανίων ἀνευρέθησαν δύο μικρὰ τεμάχια λευκοῦ κονιάματος, ἕτερα δὲ τεθραυσμένα τεμάχια πορτοκαλόχρου κονιάματος συνελέγησαν περὶ τὸ αὐτὸ κρανίον. Τὰς ἀποθέσεις συνώδευσαν μεμονωμένα τινὰ κτερίσματα. Οὕτω παρὰ τὴν πρὸς Νότον κειμένην ὁμάδα τῶν τριῶν κρανίων ἀνευρέθη ἓν σφαιρικὸν ἀγγεῖον μετὰ γεφυροστόμου προχύσεως, κατὰ τὸ ΒΔ. δὲ τμήμα τοῦ δωματίου καὶ εἰς τὸ αὐτὸ βάθος ὁμὰς ἐκ τριῶν ἀγγείων ἀποτεθέντων ἐν σειρᾷ ἐπὶ μεγάλων πλακοειδῶν λίθων. Τὸ δυτικώτερον κείμενον ἐκ τούτων εἶναι μόνωτον ἡμισφαιρικὸν κύπελλον μετὰ καθέτου ταινιοειδοῦς λαβῆς, τοῦτο δ' ἀπετέθη ἀνεστραμμένον. Τὸ κεντρικόν, τὸ ὅποῖον

1. R. SEAGER, *Explorations in the Island of Mochlos*, Boston 1912, εἰκ. 8 - 9, ἀρ. 11, σ. 15.

ἐπίσης ἔκειτο ἀνεστραμμένον, εἶναι μόνωτον κυλινδρικὸν κύπελλον (πίν. 171α). Τέλος τὸ ἀνατολικὸν εἶναι κωδωνόσχημον εἰδώλιον μετὰ κερατοειδῶν ἀποφύσεων καὶ ὀπῶν, ὕψ. 0.08 μ. (πίν. 171α), ἀποτεθεὶν κατὰ τὴν πλευράν, ὅμοιον πρὸς ἕτερα κωδωνόσχημα εἰδώλια εὑρεθέντα παλαιότερον, τόσον εἰς τὸ ταφικὸν κτήριον 6, ὅσον καὶ εἰς λοιπὰ κτήρια τοῦ νεκροταφείου¹. Μεταξὺ τῶν δύο τελευταίων ἀγγείων ἀνευρέθησαν προσέτι δύο θαλάσσια ὄστρεα. Εἰς τὸ αὐτὸ στρώμα τῶν ἀποθέσεων καὶ κυρίως μεταξὺ τῶν κρανίων συνελέγησαν σποραδικῶς ὀδόντες τινὲς ζώων, κατὰ δὲ τὸ κέντρον τοῦ δωματίου ἦλθεν εἰς φῶς εἰς τεμάχια εἰργασμένον κυλινδρικὸν ὄστον, σφζ. μήκ. 0.053 μ., ὅμοιον τῶν ἀνευρεθέντων εἰς τὸν θολωτὸν τάφον Γ². Τέλος ἐπισημαίνεται ἡ ἀνεύρεσις εἰς τὸ αὐτὸ στρώμα καὶ κατὰ τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ βορείου δωματίου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 τριῶν μεμονωμένων κάτω σιαγόνων, αἵτινες πιθανῶς ἀνήκουν εἰς τὰ κατὰ τὸ ἀνατολικὸν τμήμα καὶ ἄνευ κάτω σιαγόνων ἀνευρεθέντα κρανία. Εἰς τὸ βόρειον δωμάτιον τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 καὶ εἰς βαθύτερον ἐπίπεδον συνελέγη μόνον τεμάχιον πυρῆνος πυριτολίθου καὶ τινα ὄστρακα, ἐξ ὧν ἓν εἶναι τμήμα τῆς κορυφῆς κωδωνοσχήμου καὶ πάλιν εἰδωλίου (πίν. 171α).

Ὡλοκληρώθη οὕτω διὰ τῆς ἀποκαλύψεως τῶν τριῶν νέων δωματίων ἡ ἀνασκαφή τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6. Ὡς ἀνεφέρθη ἤδη, καὶ τὰ δωμάτια ταῦτα προσετέθησαν εἰς ἕτερα προϋπάρχοντα, ὡς καὶ τὰ παλαιότερον ἀνασκαφέντα προσετέθησαν σταδιακῶς εἰς τὸ ἀρχικὸν ἀνατολικὸν δωμάτιον, πρὸς δημιουργίαν νέων χώρων ταφῶν καὶ ἀποθέσεων. Καὶ τὰ νεώτερα δωμάτια, τὰ ὅποια ἐχρησιμοποιήθησαν εἰς τὴν MM Ια περίοδον, περιέλαβον ὁμοίως ταφὰς καὶ ἀποθέσεις ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, μεταγενεστέρως δ' ἐντὸς σαρκοφάγων. Τὰς ἀποθέσεις συνώδευσαν καὶ πάλιν πήλινα ἀγγεῖα καὶ μεμονωμένα τινὰ κτερίσματα, ὅμοια τῶν παλαιότερον ἐλθόντων εἰς φῶς. Τὸ ἐν εἵδει φύλλου χρυσοῦν ἔλασμα, τὸ ὁποῖον ἀνεφέρθη ἀνωτέρω, ἂν καὶ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸν ἐκ χρυσοῦ ἀντικείμενον, τὸ ὁποῖον ἀνευρέθη εἰς τὸ ταφικὸν κτήριο 6, εἶναι ὅμως ἀντίστοιχον τῆς ἐξόχου σειρᾶς τῶν σφραγίδων³, καὶ τῶν λοιπῶν ἐξ ἐλεφαντοστοῦ περιάπτων, τὰ ὅποια εὑρέθησαν παλαιότερον εἰς τὰ λοιπὰ δωμάτια τοῦ κτηρίου.

Ο ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΑΦΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ 6 ΧΩΡΟΣ

Λίαν ἐνδιαφέρουσα ὑπῆρξεν ἡ ἀποκάλυψις κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἀνασκαφικὴν περίοδον στοιχείων τινῶν διὰ τὴν ὁργάνωσιν τοῦ χώρου ἀνατολικῶς καὶ νοτίως τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 καὶ μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ θολωτοῦ τάφου Β ἐφ' ἐνὸς καὶ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 5 ἀφ' ἑτέρου. Ἡ ἀποκάλυψις ἐνὸς πλακοστρώτου κεκλιμένου ἐπιπέδου, ἄγοντος πρὸς τὸ ταφικὸν κτήριο

1. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΑΔ 21, 1966, Β' 2 Χρον., σ. 412, ΠΑΕ 1971, σ. 281.

2. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1972, σ. 310 - 353.

3. J. A. SAKELLARAKIS παρὰ N. PLATON, CMS II, 1, ἀρ. 380 - 395.

6 ἀπὸ ΒΑ., ἡ πλήρης ἀποκάλυψις τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου τοῦ θολωτοῦ τάφου Β ἐτέρου πλακοστρώτου κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6, καταλήγοντος εἰς κλίμακα ἐκ τριῶν βαθμίδων, τέλος ἀλλεπαλλήλων πλακοστρώτων περὶ μίαν ἐν εἶδει βόθρου κατασκευὴν μετὰ μελανῶν χωμάτων κατὰ τὸν χρόνον μεταξὺ τῶν ταφικῶν κτηρίων 5 καὶ 6, ἀποτελοῦν μοναδικὰ στοιχεῖα διὰ τὸν τρόπον συγκροτήσεως ἐνὸς μινωικοῦ νεκροταφείου.

Τὸ πλακόστρωτον κεκλιμένον ἐπίπεδον. Κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴν περίοδον τοῦ 1971, κατὰ τὴν διερεύνησιν τοῦ τυφλοῦ διαδρόμου μετὰ τοῦ ἀποθέτου δυτικῶς τοῦ θολωτοῦ τάφου Β καὶ κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ΒΔ. γωνίαν τούτου εἶχον ἀποκαλυφθῆ πλακοειδεῖς τινες λίθοι, οἱ ὅποιοι ἐφαινοντο εἰς τὴν θέσιν των. Κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἀνασκαφικὴν περίοδον κατεφάνη ὅτι οὗτοι ἀνῆκον εἰς πλακόστρωτον κεκλιμένον ἐπίπεδον, ἄγον ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμᾶς (πίν. 172α). Τὸ ἀποκαλυφθὲν πλακόστρωτον, τὸ ὅποιον ὁδηγεῖ ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ θολωτοῦ τάφου Β εἰς τὰ ὑψηλότερα τμήματα τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6, ἄρχεται ἀπὸ τοῦ ὕψους τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ θολωτοῦ τάφου, παρακολουθούμενον πρὸς Δυσμᾶς εἰς μῆκος ἄνω τῶν 6 μ., μέχρι περιῖπου τοῦ ὕψους τοῦ δωματίου ὑπ' ἀριθ. 2 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6. Τὸ πλάτος τοῦ ἀποκαλυφθέντος τμήματος εἶναι 1.60 μ., τοῦτο δὲν εἶναι ὅμως καὶ τὸ πραγματικὸν πλάτος τοῦ πλακοστρώτου, ἐφ' ὅσον δὲν ἀνεσκάφη ἡ βόρειος πλευρὰ τούτου. Μόνον ἡ νοτιὰ πλευρὰ τοῦ πλακοστρώτου εἶναι σαφής, ἡ ὁποία ἐρείδεται, ὡς φαίνεται, ἐπὶ τῆς καθέτου πλευρᾶς τοῦ μεγάλου ἀναλημματικοῦ τοίχου, εἰς τὸ σημεῖον, ἔνθα οὗτος κάμπτεται πρὸς Δυσμᾶς. Τὸ πλακόστρωτον τὸ ὅποιον ἀπετελέσθη ἐκ μεγάλων πλακοειδῶν λίθων, ἔχει εἰς τινὰ σημεῖα οἶονεὶ βαθμιδωτὴν κατασκευήν.

Ἴσως λίθοι τινές, οἱ ὅποιοι φαίνονται κατὰ τὸ ἀνατολικὸν τμήμα τοῦ πλακοστρώτου, τοποθετηθέντες κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ τυφλοῦ διαδρόμου, ἀνήκουν ἐπίσης εἰς πλακόστρωτον, τὸ ὅποιον ὁδηγεῖ εἰς τὸν διάδρομον τοῦτον.

Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ πλακοστρώτου κεκλιμένου ἐπιπέδου διὰ τὴν ἐπικοινωνίαν μεταξὺ τῶν διαφόρων ἀνισοῦψῶν ταφικῶν κτηρίων τοῦ νεκροταφείου εἰς Φουρνὶ καὶ ἡ μελέτη τῆς κατασκευῆς τούτου, ὁδηγεῖ εἰς ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα ὡς πρὸς τὸν τρόπον προσπελάσεως αὐτοῦ τούτου τοῦ νεκροταφείου τοῦ κειμένου ὡς γνωστὸν ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου, ἀπὸ τοῦ εἰς τὴν πεδιάδα κειμένου συνοικισμοῦ. Ἡ προσπέλασις αὕτη ἐγένετο μέχρι τῆς λίαν προσφάτου διανοίξεως ἀμαξιτῆς ὁδοῦ διὰ μιᾶς ἡμιονικῆς ἀτραποῦ, λίαν δυσβάτου λόγῳ τοῦ βραχύδους ἐδάφους. Εἰς τινὰ σημεῖα τῆς ἀτραποῦ ταύτης, ἡ ὁποία διατηρεῖται εἰσέτι, παρατηροῦνται ἔχνη πλακοστρώτου ἐκ καλῶς συνηρμοσμένων μεγάλων πλακοειδῶν λίθων. Ἡ νεωτερικὴ κατασκευὴ τοῦ πλακοστρώτου τούτου πρέπει νὰ ἀποκλεισθῇ, διότι ἡ ἄλλως ἀδιέξοδος ἡμιονικὴ ὁδὸς δὲν ἐξυπηρετεῖ σήμερον εἰμὴ περιωρισμένον ἀριθμὸν χωρικῶν διὰ τὴν μετάβασιν εἰς τινὰς ἀγρούς. Ἡ σημαντικωτέρα ἀνὰ τοὺς αἰῶνας χρήσις τοῦ λόφου Φουρνὶ δὲν

ὑπῆρξεν ἄλλη ἀπὸ τὴν τοιαύτην ὡς νεκροταφείου ἐπὶ χίλια καὶ πλέον ἔτη κατὰ τοὺς μινωικοὺς χρόνους. Προφανῶς λοιπὸν εἰς τοὺς χρόνους τούτους πρέπει νὰ ἀποδοθῇ καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ κεκλιμένου πλακοστρώτου τῆς ἀτραποῦ, ἐφ' ὅσον ἡ χρῆσις πλακοστρώτων κεκλιμένων ἐπιπέδων εἶναι μεμαρτυρημένη καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ νεκροταφεῖον¹.

Τὸ πλακόστρωτον μετὰ τῆς κλίμακος. Ἡ ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου β καταλήφθη ὑπὸ ἐνὸς πλακοστρώτου, ἀπολήγοντος πρὸς Βορρᾶν εἰς μίαν κλίμακα, θεμελιουμένου δ' ἐπὶ τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου τοῦ θολωτοῦ τάφου Β (πίν. 172β). Τὸ πλακόστρωτον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἔχει ἐλαφρὰν κλίσιν πρὸς Νότον, κατεσκευάσθη ἐκ μεγάλων πλακοειδῶν λίθων, ἰδιαιτέρως μεγάλου μεγέθους κατὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου θεμελιουμένην ἀνατολικὴν πλευράν, καλῶς συνηρμοσμένων, συνδεομένων μεταξὺ των διὰ λεπτοῦ κονιάματος, ὡς καὶ αἱ πλάκες τῆς κλίμακος. Ὑπὸ τὰς πλάκας τοῦ πλακοστρώτου φαίνεται ὅτι εἶχον τεθῆ ἀτάκτως λίθοι διὰ τὴν ἐπίχωσιν τοῦ μεταξὺ τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ δωματίου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου β χώρου. Τοῦτο δὲν διηρηνήθη ἀνασκαφικῶς πρὸς ἀποφυγὴν ἀφαιρέσεως τῶν πλακῶν τοῦ δαπέδου, καταδεικνύεται ὅμως ἐκ τῆς ὑπάρξεως βαθειῶν ὀπῶν μεταξὺ τούτων, ἐπίσης δ' ἐκ τῆς παρατηρήσεως ὅτι αἱ πλάκες κατὰ τὸ δυτικὸν τμήμα, ἔνθα ὁ ὑποτιθέμενος χαλαρὸς λιθοσωρὸς, ὑπεχώρησαν ἐλαφρῶς. Ἴσως πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν, τὴν ὑπερύψωσιν δηλονότι τοῦ δαπέδου καὶ τὴν δημιουργίαν δευτέρου ὑψηλοτέρου πλακοστρώτου ἀνδῆρου, ἐχρησίμευσαν οἱ ἀτάκτως ἐρριμμένοι λίθοι, οἱ κείμενοι βορείως καὶ ἀνατολικῶς τῆς κλίμακος καὶ μεταξὺ ταύτης καὶ τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου. Ἀντιθέτως πρὸς τὴν διατήρησιν τοῦ πλακοστρώτου δαπέδου τὸ βόρειον τοῦτο τμήμα ἦτο λίαν τεταραγμένον. Ἐλαφρῶς κατεστραμμένη ἦτο ὡσαύτως ἡ ἐκ τριῶν βαθμίδων κλίμαξ, ἡ ὁποία ἐστερεώθη ὑπὸ τοῦ ἀρχιτεχνίτου τῆς Ἐταιρείας.

Εἰς τὴν ἐπίχωσιν τοῦ πλακοστρώτου δαπέδου ὀλίγα μόνον ἀντικείμενα ἤλθον εἰς φῶς. Οὕτω, πλὴν ἐλαχίστων ὀστράκων σαρκοφάγων καὶ λίθων, ὡς καὶ σποραδικῶν ὀστῶν καὶ ὀδόντων, προφανῶς καταπεσόντων ἐκ τοῦ παρακειμένου δωματίου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου β, ἀνευρέθησαν ἐνταῦθα καὶ δὴ καὶ κατὰ μῆκος τοῦ ταφικοῦ κτηρίου, πλῆθος ὀστράκων καὶ τινες σποραδικαὶ ἀποθέσεις ἀγγείων. Τὰ ἀνευρεθέντα ἀγγεῖα ἦσαν τρία ἄωτα κωνικὰ κύπελλα μετὰ δακτυλιοειδοῦς ποδός, τὰ δύο τῶν ὁποίων ἦσαν ἀνεστραμμένα, ἐν μόνῳ τῷ ταπεινὸν κυλινδρικὸν κύπελλον καὶ μία βαθεῖα λοπάς ἐπικεχρισμένη ἔξω διὰ καστανερύθρου, ἔσω δὲ κοσμουμένη διὰ ταινιῶν ὁμοίου χρώματος. Τὰ ὀστρακα, τὰ

1. Διὰ μινωικὰς ὁδοὺς, τινὲς τῶν ὁποίων εἶναι πλακόστρωτοι, βλ. Α. EVANS, PM, Index, σ. 152 - 153.

ὅποια ἦλθον εἰς φῶς ἐνταῦθα ἀνήκουν ἐπίσης εἰς σφαιρικά μόνωτα κύπελλα, εἰς τινα τριποδικὰ ἀγγεῖα καὶ εἰς σφαιρικά δίωτα γεφυρόστομα ἀγγεῖα. Εἰς τὴν αὐτὴν ἐπίχωσιν τοῦ πλακοστρώτου ἀνευρέθησαν προσέτι τρία σποραδικὰ τεμάχια λεπίδων ὀψιανοῦ, τεμάχιά τινα πορτοκαλόχρου κονιάματος, ἀνευρεθέντα κατὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν καὶ πῆλινον εἰδώλιον ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖον ἦλθεν εἰς φῶς εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον. Τὸ ὕψ. 0.055 μ. εἰδώλιον τοῦτο εἶναι ἐνδιαφέρον, διότι παριστᾷ μορφήν μετ' ἀνεωγμένων σκελῶν, φέρουσιν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοῦ στήθους, κρατοῦσαν δὲ ἀντικείμενόν τι.

Ὡς καταφαίνεται ἐκ τῶν κεραμεικῶν εὕρημάτων, τὸ πλακόστρωτον καὶ ἡ κλῖμαξ χρονολογοῦνται εἰς τοὺς ΜΜ Ια χρόνους. Ἐν ᾧωτον κωνικὸν κύπελλον τοῦ συνήθους τύπου ἦλθεν εἰς φῶς ὑπὸ τοὺς λίθους τῆς κλίμακος κατὰ τὰς ἐργασίας στερεώσεως.

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι προσέτι ἡ ἐπισήμανσις κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἀνασκαφικὴν περίοδον τῆς ὑπάρξεως μιᾶς θύρας, κατὰ τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον τοῦ δωματίου 1 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 καὶ εἰς σημεῖον κείμενον παρὰ τὴν κλίμακα, πεφραγμένης μεταγενεστέρως. Ἰδιαιτέρως ὅμως ἀξιόλογος εἶναι ὁ συσχετισμὸς τοῦ ἀνευρεθέντος πλακοστρώτου καὶ τῆς κλίμακος μετὰ τοῦ ἀποθέτου τῆς κεραμεικῆς, ὁ ὁποῖος ἦλθεν εἰς φῶς κατὰ τὸ 1971¹. Νῦν καταφαίνεται ὅτι τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἀποθέτου ἐρρίφθησαν ἀπὸ τοῦ πλακοστρώτου καὶ δὴ ἐκ σημείου εὐρισκομένου ἀμέσως ὑπὸ τὴν κλίμακα. Κατὰ μῆκος τῆς ἀνατολικῆς παρυφῆς τοῦ πλακοστρώτου θὰ πρέπει τέλος νὰ εὐρίσκοντο οἱ πῆλινοι ἀγωγοὶ ὕδατος, οἱ ὁποῖοι εὐρέθησαν πεσμένοι ἐντὸς τοῦ τυφλοῦ διαδρόμου πρὸς Δυσμᾶς², δεῖγμα καὶ οὗτοι τῆς ὁργανώσεως τοῦ νεκροταφείου καὶ τῆς ἐν γένει μερίμνης τῶν ζώντων διὰ τοὺς νεκρούς.

ΤΑΦΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ 12

Ἡ ἔρευνα τοῦ χώρου νοτίως τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 καὶ μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 5 καὶ τοῦ θολωτοῦ τάφου Β ὑπῆρξεν ἡ πλέον ἐπίπονος τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφικῆς περιόδου εἰς Φουρνί. Ἡ ταπεινὴ ἐπίχωσις τοῦ χώρου ἐνταῦθα ἦτο λίαν τεταραγμένη ἐκ τῆς καλλιεργείας. Παρὰ ταῦτα κατέστη ἀσφαλῆς ἡ ὑπαρξίς ἐνὸς τοῦλάχιστον νέου κτηρίου, τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη ταφικὸν κτήριον 12, ἐπίσης δὲ ἐνὸς πλακοστρώτου ὑπαιθρίου χώρου. Ἡ ἔρευνα πάντως εἰς τὸν χῶρον τοῦτον δὲν ἐπερατώθη.

Ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ δυτικοῦ τμήματος τοῦ χώρου μεταξὺ τῶν ταφικῶν κτηρίων 5 καὶ 6, ἐνθα ἡ ἐπίχωσις ὑπὲρ τὸν φυσικὸν βράχον ἦτο ἐλαχίστη, ἀπεκά-

1. Ι. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1971, σ. 279 - 280. Ι. καὶ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ, Ἀποθέτης κεραμεικῆς τῆς τελευταίας φάσεως τῶν προανακτορικῶν χρόνων εἰς Ἀρχάνας, ΑΕ 1972, Β' Χρον., σ. 1 - 11.

2. Ι. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ αὐτόθι. Ι. καὶ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ αὐτόθι.

λυψε τὰ πενιχρὰ λείψανα δύο τοίχων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἔδειξαν τὰ γενόμενα εὐρήματα, ἀνῆκον εἰς τὸ νέον ταφικὸν κτήριο, τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη ταφικὸν κτήριο 12. Ὁ καλύτερον διατηρούμενος τῶν τοίχων τούτων, ὁ ὁποῖος προσκολλᾶται κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 5, βαίνει ἀπὸ Νότου πρὸς Βορρᾶν, ὁ δ' ἕτερος, βορείως καὶ σχεδὸν καθέτως πρὸς τὸν πρῶτον ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμᾶς, διατηρούμενος εἰς κακὴν κατάστασιν μόνον νοτίως τῶν δωματίων 3 καὶ 4 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6. Ἡ σχέσις τῶν δύο τούτων τοίχων εἶναι ἀσαφής. Βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος ὑπῆρξε διαχωριστικὸς τοῖχος ἑνὸς ταφικοῦ κτηρίου, τὸ ὁποῖον περιέλαβε ταφὰς καὶ ἀποθέσεις τόσον ἀνατολικῶς ὅσον καὶ δυτικῶς τοῦ τοίχου.

Δυτικῶς τοῦ διαχωριστικοῦ τούτου τοίχου, ὑπὸ τινα νεώτερον ξηρολιθικὸν τοῖχον ἦλθεν εἰς φῶς μία ἐκτερισμένη ταφή, γενομένη κατὰ τὸ νότιον τμήμα, βορειοδυτικῶς τῆς ἐξωτερικῆς γωνίας τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 5. Τοῦ σκελετοῦ ἐλάχιστα λείψανα ἐσώθησαν, κυρίως ὀδόντες τινές, παρ' αὐτοὺς ὅμως ἀνευρέθησαν μία τρίπλευρος πρισματικὴ σφραγίς ἐξ ἐλεφαντόδοντος μετὰ παραστάσεως πλοχμοῦ κατὰ τὴν σφραγιστικὴν ἐπιφάνειαν (πίν. 171γ), δύο ψῆφοι ἐκ στεατίτου ἐξ ὧν ἡ μία κυλινδρική, ἡ δ' ἑτέρα δισκοειδής, τετρημένα τινὰ τρίπλευρα περίαπτα ἐξ ὁστοῦ (πίν. 174α) καὶ τρία ἀγγεῖα, ἐξ ὧν τὰ δύο εἶναι μόνωτα τροπιδωτὰ κύπελλα, τὸ δὲ τρίτον ἄωτον, κωνικόν. Λόγω τῆς υπάρξεως τοῦ προαναφερθέντος ξηρολιθικοῦ τοίχου ἡ ἔρευνα δὲν ἐπεξετάθη πρὸς Δυσμᾶς.

Ἀντιθέτως, ἀνατολικῶς τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἐπερατώθη. Οὕτω δ' ἦλθον εἰς φῶς δύο διακεκριμέναι ἀπ' ἀλλήλων συστάδες ἀποθέσεων νεκρῶν καὶ μία ὁμάς ἀποθέσεων ἀγγείων. Ἡ μία τῶν συστάδων τῶν ἀποτεθειμένων νεκρῶν ἔκειτο κατὰ τὸ ΒΔ. τμήμα τοῦ χώρου, ἡ δ' ἑτέρα κατὰ τὸ ΝΑ., ἀμφότεραι ἀμέσως ὑπὸ τὸ ἐπιφανειακὸν στρώμα καὶ ἐν μέσῳ τῶν ριζῶν μιᾶς ἐλαίας. Κατὰ τὴν πρώτην συστάδα κατεμετρήθησαν 15 κρανία, κατὰ τὴν δευτέραν δὲ ἕτερα 20, ἥτοι συνολικῶς 35 κρανία. Ἐλάχιστα λείψανα ὁστῶν πλὴν τῶν κρανίων ἦλθον εἰς φῶς ἐνταῦθα, ὥστε καὶ πάλιν φαίνεται βέβαιον ὅτι καὶ τὸ ταφικὸν κτήριο 12 ἐχρησίμευσεν ὡς ὀστεοφυλάκιον. Εἶναι καὶ πάλιν ἀσφαλές ὅτι αἱ ἀποθέσεις ἐγένοντο ἀπ' εὐθείας ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἴσως ὅμως ἄνωθεν τῶν πρώτων τούτων ἀποθέσεων ἕτεραί τινες ἐγένοντο ἐντὸς σαρκοφάγων, ὡς καὶ εἰς τὸ ταφικὸν κτήριο 6, σποραδικὰ ὄστρακα τῶν ὁποίων συνελέγησαν ἄνωθεν τῶν δύο συστάδων τῶν κρανίων τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 12.

Περιορισμένα ἦσαν τὰ κτερίσματα τῶν ἀποθέσεων τούτων. Κατὰ μὲν τὴν ΒΔ. συστάδα τῶν κρανίων ἀνευρέθησαν: ἐν ἄωτον κυλινδρικὸν κύπελλον ἐξ ἀλαβάστρου (πίν. 174γ) καὶ τεμάχια ἑτέρου ἀγγείου ἐκ πρασίνου στεατίτου, ἐν τεμάχιον λεπίδος ὀψιανοῦ, δύο ὀδόντες ζώου καὶ ἐν λεπτὸν τριγωνικὸν λίθινον πλακίδιον ἀνευρεθὲν κάτωθεν ἑνὸς κρανίου. Κατὰ τὴν ΝΑ. ὁμάδα τῶν ἀποθέσεων συνελέγησαν τρία τεμάχια ὀψιανοῦ, εἷς ὀδοῦς ζώου, ἐν θαλάσσιον

ὄστρεον καὶ ἐν λεπτὸν τεμάχιον ταινίας ἐξ ἐλάσματος χρυσοῦ, μήκ. 0.0155 μ. Ὀλίγα ὄστρακα συλλεγέντα παρὰ τὰς ἀποθέσεις τῶν κρανίων ἀνῆκον εἰς μόνωτα τροπιδωτὰ ἀγγεῖα καὶ ἄωτα κωνικὰ κύπελλα.

Ἀναμφιβόλως ὅμως πρὸς τὰς ἀποθέσεις τῶν κρανίων πρέπει νὰ συναφθῇ μία ὁμὰς εἴκοσι περίπου ἀγγείων (πίν. 174β), τὰ ὅποια ἀπετέθησαν εἰς τὸ νότιον τμήμα τοῦ χώρου, ἐξωτερικῶς καὶ κατὰ μῆκος τοῦ βορείου τοίχου τοῦ δωματίου 1 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 5. Τὰ πρῶτα ἀγγεῖα ἀπετέθησαν ἐπὶ τοῦ πλακοστρώτου, τὸ ὅποιον κατελάμβανε τὸν χῶρον τοῦτον, τὰ ἐπόμενα δ' ἐπὶ τῶν πρώτων, ὀρθία ἢ ἀνεστραμμένα. Τὰ πλεῖστα τούτων ἦσαν ἄωτα κύπελλα μετὰ δακτυλιοειδοῦς ποδός. Ἐνταῦθα ἀνευρέθησαν ἐπίσης ἐν ἄωτον κωνικὸν κύπελλον μετ' ἐπιπέδου βάσεως, δύο μόνωτα κωνικὰ κύπελλα, μία λοπάς, μία ραμφόστομος καὶ μία σφαιρικὴ πρόχους, ἐν κυλινδρικὸν ἀγγεῖον μετὰ κερατοειδῶν ἀποφύσεων καὶ ἐν ἐνδιαφέρον μόνωτον τροπιδωτὸν κύπελλον μετ' ἐγχαρακτοῦ ζώνης δικτυωτοῦ. Παρὰ τὰ ἀγγεῖα ἤλθον ἐπίσης εἰς φῶς: τμήμα ταινίας ἐκ χρυσοῦ ἐλάσματος κοσμουμένη διὰ στίξεων κατὰ τὰς παρυφάς, δύο τεμάχια λεπίδων καὶ ἐν ἀπολέπισμα ὀψιανοῦ, ἐξ τεμάχια ὀδόντων ζώου καὶ ἐν θαλάσσιον ὄστρεον. Εἰς ἐν μόνον σημεῖον ἤλθον εἰς φῶς ἐνταῦθα λείψανα κρανίου τινὸς καὶ ὀδόντες.

Ἀνατολικῶς τῶν σημειωθέντων ἤδη τοίχων τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 12 καὶ μεταξὺ τούτων καὶ τῶν ταφικῶν κτηρίων 5 καὶ 6 ἀφ' ἐνὸς καὶ τοῦ θολωτοῦ τάφου Β ἀφ' ἐτέρου ἀπεκαλύφθησαν προσέτι ἔχνη τινὰ τοίχων ἀνήκοντα πιθανῶς εἰς τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ ταφικὸν κτήριο 12 κτίσμα. Οὕτω ἐν μέσῳ μεγάλου πλήθους λίθων ἤλθον εἰς φῶς λείψανα τριῶν τοίχων, ἐξ ὧν οἱ δύο εἶναι παράλληλοι μεταξὺ των, βαίνοντες ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς, νοτίως τοῦ δωματίου 1 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6.

Εἰς μικρὸν κυκλικὸν τμήμα νοτίως τούτων τὰ χῶματα ἦσαν εὐθρυπτα καὶ λίαν τεφρά, μεταξὺ τούτων δὲ εὐρέθησαν σποραδικῶς τεμάχιον ἄνθρακος καὶ ὅστ' αὖ τινὰ, τὰ ὅποια ἄλλως ἦσαν σχεδὸν ἀνύπαρκτα εἰς τὸν χῶρον. Λόγῳ τῆς διαταράξεως ἐπίσης πεσμένων τινῶν λίθων ἐδίδετο ἡ ἐντύπωσις τῆς ὑπάρξεως ἐνταῦθα ἀβαθοῦς τινος λάκκου, ἐντύπωσις ἐπιτεινομένη ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἔτι δυτικώτερον λίθων τινῶν, ἴσως ἀνηκόντων εἰς πλακοστρώτον. Πάντα ταῦτα ὅμως παρέμειναν ἀσαφῆ. Ἡ ἔρευνα τοῦ χώρου τούτου ὑπῆρξεν ὅλως δυσχερής, λόγῳ τῆς μακρᾶς χρήσεως ἀλλὰ καὶ τῆς διαταράξεώς του, ὥστε καὶ πάλιν δὲν ἐπερατώθη. Ἀνατολικῶς πάντων τῶν σημειωθέντων τοίχων ἐβεβαιώθη ὅχι μόνον ἡ πρὸς Νότον συνέχεια τοῦ πλακοστρώτου, τοῦ κειμένου ἀνατολικῶς τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6, ἀλλ' ἐπίσης ἡ ὑπαρξίς μεταγενεστέρων ἔτι πλακοστρώτων, τριῶν τὸν ἀριθμὸν, τεθέντων ὑπεράνω τοῦ πρώτου, τὰ ὅποια ἀφηρέθησαν διὰ τὴν πλήρη ἀποκάλυψιν τούτου.

Σποραδικὰ ἦσαν τὰ εὐρήματα τὰ γενόμενα εἰς τὸν χῶρον, κυρίως εἰς τὸ τμήμα τὸ κείμενον ἀνατολικῶς τῶν τριῶν τοίχων. Οὕτω ἐνταῦθα ἤλθον εἰς φῶς:

τεμάχιον λεπίδος καὶ ἕτερον πυρῆνος ὀψιανοῦ, μικρά τινα τεμάχια πορτοκαλόχρου κονιάματος, ἐξ τεμάχια ὀδόντων ζώων καὶ τεμάχιον ταινίας ἐκ χρυσοῦ ἐλάσματος. Ὀλίγα ἀγγεῖα τὰ ὅποια ἤλθον εἰς φῶς, ἐν σφαιρικὸν μόνωτον κύπελλον, ἐν ἄλλον κωνικὸν κύπελλον, μία λοπάς, ἐν μικρὸν πιθοειδὲς καὶ ἐν πῶμα ἀγγείου μετὰ λαβῆς εἰς σχῆμα ψευδοῦς στομίου πρόχου ἀνήκον κυρίως εἰς ἀποθέσεις γενομένας ἐπὶ τῶν πλακοστρώτων. Νοτίως ὅμως τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6 ἤλθεν εἰς φῶς παρὰ τινα ὁστᾶ ἐν μόνωτον σφαιρικὸν ἀγγεῖον μετὰ μακροῦ γεφυροστόμου προχοῆς, κεκοσμημένον διὰ συστάδων λοξῶν καὶ ὀριζοντίων εὐθειῶν καὶ τεθλασμένων γραμμῶν (πίν. 175α).

Ἡ συλλεγεῖσα κεραμεικὴ ἐκ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 12, κυρίως ἡ τῆς φωλεᾶς τῶν ἀγγείων χρονολογεῖ τὰς ἐντὸς τοῦ κτηρίου γενομένας ἀποθέσεις εἰς τοὺς MM Ia καὶ πάλιν χρόνους. Ἡ ἀκριβὴς ἔνταξις ταύτης ὅμως εἰς τὸ πλαίσιον τῆς πλουσιωτάτης ἐκ τοῦ νεκροταφείου προσελθούσης συγχρόνου κεραμεικῆς εἶναι πρὸς τὸ παρὸν ἀδύνατος. Φαίνεται ὅμως ἤδη ἀσφαλὲς ὅτι τὸ ταφικὸν κτήριο 12 εἶναι μεταγενέστερον τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 5, ἐπὶ τοῦ ὁποίου προσκολλάται, ἐπίσης δὲ καὶ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6.

Ἀνεσκάφη ἐφέτος ἐξ ὀλοκλήρου τὸ κατὰ τὴν ἀνατο-
ΤΑΦΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ 8 λικὴν πλευρὰν τοῦ νεκροταφείου κείμενον ταφικὸν
κτήριον 8, τὸ ὅποῖον εἶχε τὸ πρῶτον ἐπισημανθῇ κατὰ
τὸ ἔτος 1971¹. Τὸ ταφικὸν κτήριο 8 εἶναι ἐν ὀρθογώνιον κτίσμα, διαιρούμενον δι' ἐγκαρσίου τοίχου βαίνοντος ἀπὸ Νότου πρὸς Βορρᾶν εἰς δύο ἐπιμήκη δωμάτια, μετὰ θύρας ἐπικοινωνίας κατὰ τὸ νότιον τμήμα, ἐξ ὧν τὸ δυτικὸν ὠνομάσθη δωμάτιον 1, τὸ δὲ ἀνατολικὸν δωμάτιον 2. Τὸ κτήριο σφίζεται εἰς καλὴν κατάστασιν, πλην τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, ὁ ὅποιος διελύθη λόγῳ τῆς κατωφερείας τοῦ λόφου, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς καλλιεργείας λόγῳ τῆς ὑπάρξεως μιᾶς ἀμυγδαλέας ἡ ὁποία ἐξερριζώθη. Εἶναι οὕτω ἀβέβαιος ὁ τρόπος προσβάσεως τοῦ κτηρίου, ἐὰν ἐγένετο διὰ θύρας κατὰ τὸν ἀνατολικὸν τοῦτον τοῖχον ἢ ἄνωθεν, ὡς εἰς τὸ παρακείμενον ταφικὸν κτήριο 3. Εἶναι ἐνδιαφέρον πάντως νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ δυτικὸς τοῖχος τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8 εἶναι διπλοῦς. Εἰς τὸν ἀρχικὸν δυτικὸν τοῖχον τοῦ κτηρίου φαίνεται ὅτι προσεκολλήθη ἐξωτερικῶς δεύτερος ἀνισοπαχής. Ὡς ἔδειξεν ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα καὶ τὸ κτήριο 8 ἐχρησιμοποιήθη διὰ ταφᾶς κατὰ τοὺς MM Ia χρόνους.

Δωμάτιον 1

Εἰς τὸ δυτικὸν δωμάτιον ὑπ' ἀριθ. 1 ἀνευρέθησαν εἰς τὰ ἐπιφανειακά στρώματα σποραδικῶς τέσσαρα μικρά τεμάχια ἐλασμάτων χαλκοῦ, ἐξ ὧν ἐν ἀνή-

1. Ι. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1971, σ. 281.

κει εἰς αἰχμήν μαχαίρας, ἐν τεμάχιον σφαιρικοῦ ἀγγείου ἐκ πρασίνου σχιστολίθου, κοσμούμενον διὰ καθέτων ἐγχαράξεων, ἐν ὅστρεον καὶ τεμάχια πορτοκαλόχρου κονιάματος. Βαθύτερον καὶ κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν εἶχε περικλεισθῇ διὰ λίθων μία ταφή, ἐκτερισμένη δι' ἐνὸς ὀστρέου καὶ ἐνὸς ἁώτου κωνικοῦ κυπέλλου, τὸ ὁποῖον ἀνευρέθη ἀνεστραμμένον. Τὸ ταφικὸν στρώμα ὅμως ἔκειτο ἐπιβαθύτερον, τοῦτο δ' ἀποτελέσθη ἐκ τῆς ταφῆς δεκατεσσάρων νεκρῶν. Οἱ δώδεκα τούτων εἶχον ἀποτεθῇ παρὰ τὸν βόρειον τοῖχον τοῦ δωματίου, ἔχοντες τὰς κεφαλὰς των κυρίως ἐπὶ ἢ παρὰ ὑψηλὸν θρανίον, ὅμοιον τῶν κατὰ τὸ ταφικὸν κτήριον 3 ἀνευρεθέντων, ἐπὶ τούτων δ' ἔκειτο ἀνεστραμμένον τὸ μόνον κτέρισμα, ἐν ἀγγεῖον τύπου φρουτοδόχης (πίν. 175β). Τὰ λοιπὰ δύο κρανία ἀνευρέθησαν κατὰ τὸ νότιον τμήμα τοῦ δωματίου, τὸ ἐν παρὰ τὴν θύραν ἐπικοινωνίας, τὸ δ' ἕτερον κατὰ τὸ κέντρον. Ἡ ταφή τοῦ δευτέρου τούτου νεκροῦ, ἡ ὁποία φαίνεται καὶ πάλιν ὅτι περιωρίσθη διὰ λίθων, ἦτο ἐκτερισμένη δι' ἐνὸς ἁώτου κωνικοῦ κυπέλλου, τὸ ὁποῖον ἀνευρέθη προσκεκολλημένον ἐπὶ τοῦ προσθίου τμήματος τοῦ κρανίου καὶ διὰ τεμαχίου λεπίδος ὀψιανοῦ. Σποραδικῶς ἀνευρέθησαν ἐν τεμάχιον χαλκοῦ ἐλάσματος, τεμάχια λευκοῦ καὶ πορτοκαλόχρου κονιάματος, ἐν θαλάσσιον τετρημένον ὅστρεον, τέσσαρα τεμάχια ὀστέων καὶ ὀδόντων ζώων καὶ πέντε μικρότατα ἀντικείμενα ἐκ πηλοῦ διαφόρων ἀκαθορίστων σχημάτων. Κατὰ τὴν καθαίρεσιν τοῦ φράγματος τῆς θύρας ἐπικοινωνίας (πίν. 173α) ἀνευρέθη καὶ τὸ σημαντικώτερον εὑρημα τοῦ κτηρίου, χρυσὴ ὠτογλυφίς, μήκ. 0.089 μ., μοναδικὴ διὰ τὴν Κρήτην, σχετικῶς ὁμοία πρὸς μεταγενεστέρους μυκηναϊκῶν χρόνων ἐκ τῆς κυρίως Ἑλλάδος.

Ὡς κατεδείχθη διὰ τῆς εἰς βάθος σκαφῆς, τόσον ὁ δυτικός, ὅσον καὶ ὁ βόρειος καὶ ὁ ἐγκάρσιος τοῖχος τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8 ἰδρύθησαν ἐπὶ παλαιότερων τοίχων, οἱ ὁποῖοι εἰσχωροῦν ἐντὸς τῶν δύο δωματίων τοῦ κτηρίου ἐν εἵδει πλακοστρώτου. Ὁ στενὸς χώρος ὁ καταλιπόμενος μεταξὺ τῶν παλαιότερων τούτων τοίχων ἦτο πλήρης λιθαρίων, πάλιν ἐν εἵδει πλακοστρώτου (πίν. 173β), μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀνευρέθησαν σποραδικῶς ὀδόντες τινὲς καὶ μικρὰ σφαῖρα ἐκ πηλοῦ, βεβαμμένη διὰ μέλανος.

Δωμάτιον 2

Εἰς τὸ ἀνατολικὸν δωμάτιον ὑπ' ἀριθ. 2 ἀνευρέθησαν εἰς τὰ ἐπιφανειακὰ στρώματα μία μικρὰ πηλίνη σφαῖρα, ἐπίσης δὲ εἰς φακοειδῆς σφραγιδόλιθος ἐκ πρασίνου στεατίτου μετὰ παραστάσεως αἰγάγρου (πίν. 176α). Βαθύτερον, εἰς τὴν ἐπίχωσιν τοῦ δωματίου καὶ κατὰ τὸ νότιον τμήμα ἀνευρέθησαν δύο ἅωτα κωνικά κύπελλα, τεθειμένα ἀναστροφῶς — τὰ δύο τῶν ὁποίων ἤλθον εἰς φῶς παρὰ τινὰ ὀστᾶ, ἀνήκοντα προφανῶς εἰς ταφάς — τεμάχια πορτοκαλόχρου κονιάματος καὶ θαλάσσιον ὅστρεον. Δύο ταφαὶ ἀνευρέθησαν τέλος κατὰ τὸ βόρειον τμήμα τοῦ δωματίου· τούτων διετηρήθησαν καὶ τμήματα τῶν κρανίων.

Ὁ χώρος μεταξύ τοῦ θολωτοῦ τάφου Β καὶ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8

Κατὰ τὴν ἐφετινὴν σκαφὴν διηρηνήθη προσέτι κατὰ τὰ ἐπιφανειακὰ στρώματα τὸ ἀνατολικὸν τμήμα τοῦ διαδρόμου τοῦ κειμένου μεταξύ τοῦ θολωτοῦ τάφου Β καὶ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8. Ἐνταῦθα ἤλθον εἰς φῶς ἐν μικκύλον εἰδώλιον ζῶον καὶ ὀκτὼ ἀγγεῖα, ἀποτεθέντα ἐξωτερικῶς καὶ κατὰ μῆκος τοῦ βορείου τοίχου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8. Ταῦτα εἶναι τέσσαρα ἄωτα κωνικά κύπελλα, δύο μόνωτα ἡμισφαιρικά, ἐν μικκύλον τροπιδωτὸν καὶ ἐν δίωτον κύπελλον μετὰ καθέτων ταινιοειδῶν λαβῶν.

Συνεχίσθη ἐφέτος καὶ ἔληξεν ἡ ἀνασκαφή τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ καὶ δὴ τοῦ ἐξωτερικοῦ τμήματος τῆς εἰσόδου, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀφεθῆ ἄσκαφον κατὰ τὴν περυσινὴν ἀνασκαφὴν λόγῳ δυσκολιῶν περὶ τὴν ἀναστήλωσιν¹. Ἡ προηγηθεῖσα τῆς στερεώσεως καὶ ἀναστήλωσεως τοῦ τμήματος τούτου ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ἐδειξε τὴν μεγάλην καταστροφὴν καὶ διατάραξιν τοῦ ἐκ τῆς καταρρεύσεως ὅχι μόνον τῶν τοιχωμάτων τῆς θόλου, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο προσκτισμάτων. Κατὰ τὴν ἔρευναν ταύτην ἤλθον εἰς φῶς εἰς τὰ ὑψηλότερα στρώματα, πλὴν τεμαχίων σαρκοφάγου καὶ μικρὰ σφαῖρα ἐκ πηλοῦ.

Κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴν ἔρευναν ἀπεδείχθη ὅτι αἱ πρὸς τὰ ἔξω ἀπολήξεις τῶν παραστάδων τῆς εἰσόδου τῆς θόλου περατοῦνται εἰς τὸ ὕψος τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν τοιχωμάτων ταύτης, ἄνευ τῆς δημιουργίας ἰδιαιτέρου τινὸς δρόμου. Εἰς τὰς ἀπολήξεις ὅμως τῶν παραστάδων τούτων προσκολλῶνται λοξῶς πρὸς τὸν ἄξονα τῆς εἰσόδου καὶ ἀσυμμέτρως μεταξύ των δύο ἀμελοῦς πως κατασκευῆς τοῖχοι, σχηματίζοντες παρὰ τὰς παραστάδας δύο ἀβαθεῖς κόγχας. Ὁ νότιος τῶν δύο τοίχων δὲν θεμελιούται εἰς τὸ αὐτὸ πρὸς τὴν νοτίαν παραστάδα τῆς εἰσόδου βάθος, ἀλλ' ὑψηλότερον. Ἀσφαλῶς ἐπὶ τῆς ἀνωτέρας ἐπιφανείας τῶν τοίχων τούτων καὶ κατὰ τὸ παρὰ τὰ τοιχώματα τῆς θόλου τμήμα εἶχε τοποθετηθῇ μεγάλη πλάξ, ἡ ὁποία εἶχε καταπέσει, ἀλλ' ἐστερεώθη εἰς τὴν θέσιν της. Ὡς κατέστη φανερόν καὶ ἐκ τῶν εὐρημάτων ἡ ὅλη κατασκευὴ τοῦ ὑποτυπώδους τούτου δρόμου ὀφείλεται εἰς τὴν ἐπιθυμίαν διὰ τὴν προσαύξησιν τοῦ χώρου ταφῆς.

Αἱ ταφαὶ τοῦ δρόμου τούτου δὲν παρουσίασαν τὴν πυκνότητα τῶν ταφῶν τῆς θόλου. Ἐνταῦθα εἶχον ἀποτεθῆ δύο μόνον νεκροί, ὁ εἰς ἐντὸς σαρκοφάγου κατὰ τὸ ἀνατολικὸν τμήμα, ὁ δ' ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἐδάφους κατὰ τὸ βόρειον, ἀμφότεροι ἐκτερισμένοι. Τοῦ δευτέρου νεκροῦ ὀλίγα λείψανα ὁστῶν ἐσώθησαν, διετηρήθη ὅμως καλῶς τὸ κρανίον, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀποτεθῆ ἐντὸς τῆς νοτίας κόγχης (πίν. 178α). Τὴν ταφὴν ταύτην συνώδευον μικροαντικείμενά τινα, σχε-

1. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1972, σ. 327 - 351.

τικά τῶν ἐντὸς τῆς θόλου εὐρεθέντων, ἦτοι ἐξ μικρὰ τεμάχια λεπίδων ὀψιανοῦ, εἰς πυρὴν πυριτολίθου καὶ τρεῖς χρυσαῖ ταινίαι (πίν. 176β), — ἡ μία τῶν ὁποίων ἐκ παχέος ἐλάσματος φέρει καὶ ὀπήν. Τινὰ τούτων ἤλθον εἰς φῶς σχεδὸν παρὰ τὸ μέσον τῆς βορείου παραστάδος τῆς εἰσόδου, ἦτοι εἰς ἣν θέσιν ἀνευρέθη κατὰ τὴν περυσινὴν σκαφὴν τὸ ἐξ ἐλεφαντοστοῦ ἐπίμηκες ἀντικείμενον, τὸ ὁποῖον ὑπῆρξεν ὡς φαίνεται κτέρισμα τῆς αὐτῆς ταφῆς¹. Τέλος εἰς τὴν αὐτὴν ἀπόθεσιν νεκροῦ ἀνῆκον δύο ἀγγεῖα, ἦτοι ἓν μικρὸν κυλινδρικὸν κύπελλον (πίν. 177β), τὸ ὁποῖον εὐρέθη ἀνεστραμμένον μετὰ τινων ὀδόντων ζώου, παρὰ τὸ κρανίον, πιθανῶς δ' ἐπίσης τμήμα διδύμου ἀγγείου (πίν. 179α), τὸ ὁποῖον ἐπίσης εὐρέθη ἀνεστραμμένον καὶ ἐπιμελῶς κεκρυμμένον ἐντὸς τῆς βορείου κόγχης, περιέχον περὶ τὰ 80 μικρὰ θαλάσσια ὄστρεα (πίν. 179β). Τὸ ἐνδιαφέρον διὰ τὴν χρονολόγησιν τῶν εὐρημάτων τῆς θόλου ἀγγεῖον τοῦτο εἶναι ραμφόστομος πρόχους, κοσμουμένη διὰ λοξῶν καστανῶν ταινιῶν.

Ἡ τελευταία ταφὴ φαίνεται ὅτι ἐγένετο ἐντὸς τῆς σαρκοφάγου, μικρὸν τμήμα τῆς ὁποίας ἀνευρέθη εἰς τὴν θέσιν του (πίν. 180α), στερεούμενον ἐπὶ λίθων, πλείονα ὅμως τεμάχια συνελέγησαν μετὰ τῶν καταπεσόντων λίθων. Ἐντὸς τῆς σαρκοφάγου ἀνευρέθησαν πενιχρὰ λείψανα ἐνὸς σκελετοῦ εἰς συνεσταλμένην στάσιν, ἔχοντος τὴν κεφαλὴν πρὸς Δυσμὰς. Εἰς τὰ ἐκ τῆς σαρκοφάγου ἀφαιρεθέντα χρώματα ἀνευρέθησαν μικρὸς κρίκος ἐκ χρυσοῦ σύρματος (πίν. 176β), κοσμούμενος κατὰ τὴν περιφέρειαν διὰ λοξῶν χαραγῶν, θαλάσσιά τινα ὄστρεα καὶ βότσαλα. Τέλος κάτωθεν τοῦ πυθμένου τῆς σαρκοφάγου ἀνευρέθησαν δύο τεμάχια λεπίδων ὀψιανοῦ καὶ τινα ὄστρακα ἐκ κακῆς ποιότητος ἐρυθροποῦ πηλοῦ, ἀνήκοντα προφανῶς εἰς ἀγγεῖον ἀκαθορίστου σχήματος. Ἀναμφιβόλως ἡ ἐντὸς τοῦ ὑποτυπώδους δρόμου καὶ κατὰ τὸν ἄξονα τούτου ἀποτεθεῖσα σαρκοφάγος θὰ ἔφρασσε παντελῶς τοῦτον, σφραγίζουσα τρόπον τινὰ τὴν εἴσοδον τῆς θόλου καὶ καθιστῶσα ἀδύνατον τὴν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ταύτης πρόσβασιν.

Κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἀνασκαφικὴν ἔρευναν ἤλθον εἰς φῶς σημαντικαὶ ἐνδείξεις διὰ τὴν μεταγενεστέραν τῶν ταφῶν χρῆσιν τῆς θόλου κατὰ τοὺς ὙΜ IIIα χρόνους, λείψανα τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν κεραμεϊκὰ τινα κυρίως εὐρήματα, γενόμενα κατὰ τὸ νότιον τμήμα τῆς θόλου². Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι τὰ ἀντικείμενα ταῦτα ἐναπετέθησαν ὑπὸ τινος ἀτόμου εἰσδύσαντος διὰ τοῦ ἀνωτέρου τμήματος τοῦ στομίου, ἐφ' ὅσον ἡ εἴσοδος καὶ ὁ δρόμος ἦσαν πεφραγμένα διὰ ταφῶν. Νῦν καταφαίνεται ὅτι αἱ ἀποθέσεις τῆς κεραμεϊκῆς ἐγένοντο δι' ἀνοίγματός τινος εἰς τὸ τοίχωμα τῆς θόλου ἐν εἴδει παραθύρου.

Τὸ παράθυρον τοῦτο, τὸ μοναδικὸν γνωστὸν εἰς θολωτὸν τάφον, ἀπεκαλύφθη

1. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1972, σ. 344.

2. Αὐτόθι σ. 347 - 8.

νοτίως καὶ ὑπὲρ τὴν εἵσοδον, καλυπτόμενον διὰ μεγάλης ἐπιπέδου πλακῶς (πίν. 180β). Ἀρχικῶς τὸ ἀνοιγμα ἦτο μεγαλύτερον, ὕψ. 0.46 μ. καὶ πλ. 0.64 μ., νῦν ὅμως ἐσμικρύνθη λόγῳ τῆς στερεώσεως τούτου διὰ λίθων ἐκ φόβου καταρρεύσεως. Ἀναμφιβόλως ἡ διὰ τοῦ ἀνοιγματος τούτου διείσδυσις μικροσώμου τινὸς ἀτόμου ἐντὸς τῆς θόλου δὲν ἦτο ἀδύνατος. Ἡ ἐναπόθεσις ὅμως τῶν μεταγενεστέρων ἀντικειμένων ἦτο ἐπίσης δυνατὴ διὰ τινος ἐργαλείου, ἢ ἀκόμη καὶ διὰ τῆς χειρὸς, ἐφ' ὅσον ἅπαντα ἤλθον εἰς φῶς παρὰ τὸ νότιον τμήμα τῆς θόλου, εἰς ἀπόστασιν ὅχι μεγαλυτέραν τῶν δύο μέτρων. Ἡ τοιαύτη χρῆσις τοῦ παραθύρου κατὰ τοὺς ὑστέρους μυκηναϊκοὺς χρόνους εἶναι ἐν τούτοις ἄσχετος πρὸς τὴν σύγχρονον πρὸς τὴν κατασκευὴν τῆς θόλου παλαιότεραν τοῦ χρῆσιν. Ἡ κατασκευὴ τοῦ παραθύρου δὲν εἶναι ἴσως ἄσχετος πρὸς τὴν ὑπαρξιν τῆς ἐστίας.

Οὕτω διὰ τῆς ἀνασκαφῆς τῆς εἰσόδου ἐπερατώθη ἡ ἔρευνα τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ, ἐνὸς τῶν σημαντικωτέρων ταφικῶν κτηρίων τοῦ νεκροταφείου εἰς Φουρνί. Εἶναι ἀναμφίβολον ὅτι αἱ κατὰ τὴν εἵσοδον γενόμεναι ταφαὶ εἶναι σύγχρονοι πρὸς τὰς τῆς θόλου, ὡς δεικνύεται διὰ τοῦ τρόπου τοποθετήσεως τούτων πάλιν ἐπὶ στρώματος λιθαρίων. Τὰ εὐρήματα προσέτι, οἱ ὀψιανοί, τὰ χρυσᾶ ἐλάσματα καὶ τὰ ἀγγεῖα εἶναι συγγενῆ πρὸς τὰ ἐντὸς τῆς θόλου ἀνευρεθέντα, ὡς ἐπίσης τὰ συλλεγέμενα ὄστρεα καὶ τὰ βότσαλα. Ἐὰν αἱ ταφαὶ τῆς εἰσόδου συναριθμηθοῦν πρὸς τὰς τῆς θόλου, τότε αἱ σαρκοφάγοι τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ τῶν Ἀρχανῶν ἀνέρχονται εἰς 12 καὶ αἱ ἐκτὸς σαρκοφάγων ταφαὶ εἰς 25, ὁ συνολικὸς δὲ ἀριθμὸς τῶν εἰς τὸν θολωτὸν τάφον ταφέντων ἀτόμων εἰς 47. Τέλος ἐὰν συναριθμηθοῦν τὰ ἐφετινὰ εὐρήματα πρὸς τὰ πέρυσιν ἐντὸς τῆς θόλου γενόμενα¹, αἱ ἐξ ὀψιανοῦ λεπίδες ἀνέρχονται εἰς 55, τὰ ἐκ πυριτολίθου ἀντικείμενα εἰς 2, τὰ πήλινα ἀγγεῖα εἰς 8 καὶ τὰ χρυσᾶ ἀντικείμενα εἰς 59, συνολικῶς δὲ τὰ εὐρήματα τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ τῶν Ἀρχανῶν ἀνέρχονται εἰς 285. Τὸ πλέον ἐνδιαφέρον τῶν κατὰ τὴν ἐφετινὴν περίοδον γενομένων εὐρημάτων, ἡ εἰς δίδυμον ἀγγεῖον ἀνήκουσα πρόχους, ἐν σπάνιον σχετικῶς σχῆμα ἀγγείου, τὸ πλησιέστερον παράλληλον τοῦ ὁποίου προέρχεται ἐξ ἐνὸς τῶν θολωτῶν τάφων τῆς Λεβήνος², ἐπιβεβαιώνει τὴν χρονολόγησιν τοῦ ταφικοῦ στρώματος τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ τῶν Ἀρχανῶν εἰς τοὺς ΠΜ ΙΙΙ χρόνους.

Συνεχίσθη ἐφέτος ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου

ΤΑΦΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ 9 9, τοῦ ὁποίου εἶχεν ἀνασκαφῇ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος τὸ ἀνώτερον ταφικὸν στρῶμα τοῦ δωματίου 1³.

Τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 9 ἐσκάφησαν συνολικῶς τέσσαρες χῶροι, διηρευνήθησαν

1. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1972, σ. 345-6.

2. ST. ALEXIOU, AA 1958, σ. 7, εἰκ. 3 μέσον. Διὰ παρόμοια δείγματα διαφόρων χρόνων βλ. Α. ΖΩΗ, Προβλήματα χρονολογίας μινωικῆς κεραμεικῆς, Ἀθήναι 1969, σ. 22-3.

3. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1971, σ. 281· 1972, σ. 351-2.

δ' ἐπίσης ἀρχιτεκτονικά τινα λείψανα, κείμενα ὑπὸ τοῦτο καὶ ἀνήκοντα εἰς ἓν παλαιότερον κτήριο, τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη ταφικὸν κτήριο 13.

Δωμάτιον 1

Εἰς τὸ δωμάτιον 1 ἀνεσκάφησαν δύο προσέτι παχύτατα ταφικά στρώματα, κείμενα ὑπὸ τὸ πέρυσιν ἀνασκαφέν ταφικὸν στρώμα, τὸ ὁποῖον περιεῖχε ταφὰς ἐντὸς δύο σαρκοφάγων καὶ ἑνὸς πίθου, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Τὸ πρῶτον τούτων, ἐν στρώμα πάχους 0.35 μ. περίπου, περιέλαβεν ἐξ λίαν τετραραγμένας ταφὰς ἐντὸς μιᾶς σαρκοφάγου καὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Εἰς μίαν φάσιν τῆς χρήσεως ταύτης τοῦ δωματίου, τοῦτο διηρέθη διὰ χαλαροῦ ἐγκαρσίου τοίχου, ἰδρυθέντος εἰς ἀπόστασιν 1.50 μ. περίπου ἀπὸ τοῦ βορείου τοίχου, εἰς δύο τμήματα. Εἰς τὸ βόρειον τμήμα εἶχον ἀποτεθῆ, ὡς φαίνεται, τρεῖς νεκροί (τῶν ὁποίων διετηρήθησαν κυρίως τὰ κρανία) ἐκτερισμένοι δι' ἑνὸς τεμαχίου καὶ ἑνὸς πυρῆνος ὀψιανῷ, ἐπίσης δὲ δι' ἑνὸς κωνικοῦ κυπέλλου, εὑρεθέντος κατὰ τὴν καθαίρεσιν τοῦ χαλαροῦ φράγματος. Νοτίως τοῦ φράγματος εἶχον ταφῇ ἕτεροι τρεῖς νεκροί τῶν ὁποίων ἐπίσης διετηρήθησαν κυρίως τὰ κρανία. Οὗτοι εἶχον καὶ πάλιν ἀποτεθῆ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἐντὸς μιᾶς σαρκοφάγου, ἡ ὁποία ἀπεκαλύφθη εἰς κακὴν κατάστασιν παραλλήλως πρὸς τὸ φράγμα.

Δωμάτιον 1α

Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα ὑπῆρξεν ἡ σκαφή τοῦ παλαιότερου στρώματος τοῦ δωματίου 1, τὸ ὁποῖον διαιρεῖται διὰ λεπτοῦ ἐγκαρσίου τοίχου — ἰδρυθέντος εἰς ἀπόστασιν 1.50 μ. ἀπὸ τοῦ βορείου τοίχου, ἀκριβῶς ὑπὸ τὸν καθαιρεθέντα χαλαρὸν ἐγκάρσιον τοῖχον τοῦ ἀνωτέρου στρώματος — εἰς δύο τμήματα, ὀνομασθέντα δωμάτιον 1α καὶ δωμάτιον 1β. Τὸ πάχος τῶν ταφικῶν στρωμάτων ἀμφοτέρων τῶν δωματίων ἦτο 1.10 μ. περίπου.

Τὸ περιεχόμενον τοῦ δωματίου 1α ὑπῆρξεν ἰδιαιτέρως σημαντικόν. Ἐνταῦθα ἀνευρέθησαν τεσσαράκοντα ἐννέα συνολικῶς κρανία, κείμενα τὸ ἓν παρὰ ἢ ἐπὶ τοῦ ἐτέρου (πίν. 178β), ὀλίγα δὲ σποραδικὰ ὀστᾶ. Κατέστη οὕτω φανερόν ὅτι τὸ δωμάτιον 1α μετὰ τοῦ φράγματος ἐχρησίμευσεν ὡς ὀστεοφυλάκιον διὰ τὰς ἀνακομιδὰς παλαιότερων ταφῶν, τῶν ὁποίων διετηρήθησαν καὶ πάλιν κυρίως τὰ κρανία. Ἡ καλὴ διατήρησις τῶν πλείστων τούτων εἶναι ἴσως τεκμήριον τῆς φροντίδος ἡ ὁποία ἐλαμβάνετο κατὰ τὴν ἀπόθεσιν καὶ τὴν ἐπικάλυψιν των διὰ λεπτοῦ στρώματος χύματος.

Ἐνδιαφέροντα ἐπίσης ὑπῆρξαν καὶ τὰ κτερίσματα, κυρίως τὰ ἀγγεῖα (πίν. 181α - β), τὰ ὁποῖα συνώδευσαν τὰς ἀποθέσεις ὁμάδων τινῶν κρανίων κατὰ τὸ βόρειον τμήμα τοῦ δωματίου 1α. Οὕτω πλὴν σποραδικῶν τινῶν θαλασσίων

ὀστρέων, παρὰ μίαν ὁμάδα κρανίων ἀνευρέθησαν τρία μικρὰ ἀγγεῖα, ἥτοι ἐν ταπεινὸν μόνωτον τροπιδωτὸν κύπελλον, ἐν μικκύλον δίωτον πιθοειδὲς ἀγγεῖον καὶ ἐν ἐλαφρῶς σφαιρικὸν μόνωτον κύπελλον, κοσμούμενον διὰ λευκῶν ταινιῶν καὶ ἐγχαρακτοῦ δικτυωτοῦ. Παρὰ μίαν ἐτέραν ὁμάδα κρανίων, κειμένην ὀλίγον βαθύτερον, εὑρέθησαν τρία προσέτι μικρὰ ἀγγεῖα, ἥτοι μία τριφυλλόσχημος πρόχους, κοσμουμένη διὰ συστάδων καθέτων λευκῶν ταινιῶν, ἐν ὑψηλὸν κωνικὸν κύπελλον καὶ ἐν ταπεινὸν τροπιδωτὸν κύπελλον μετὰ βάσεως, προσέτι τέσσαρα μικκύλα εἰδῶλια ταύρων καὶ τέλος δύο ρυτὰ ὁμοίως ταύρων (πίν. 182). Τὰ τελευταῖα, τὰ ὁποῖα κοσμοῦνται δι' ἀκιδωτῆς καὶ γραπτῆς διακοσμῆσεως εἶναι λίαν ἐνδιαφέροντα δείγματα πλαστικῆς, ἐνθυμίζοντα τόσον τὰς πρωίμους ἀναλόγους μορφὰς ἐκ τῶν θολωτῶν τάφων τῆς Μεσσηνίας¹, ὅσον καὶ τὰ μεταγενέστερα ἀνάλογα δείγματα τῆς Φαιστοῦ².

Δωμάτιον 1β

Τὸ μικρόν, ὀρθογωνίου σχήματος δωμάτιον 1β ὠρίσθη πρὸς Βορρᾶν μὲν ὑπὸ τοῦ φράγματος, πρὸς Νότον δὲ ὑπὸ τοίχου προσκεκολλημένου ἐπὶ τοῦ βορείου τοίχου τῆς εἰσόδου τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ, ἔχον πρόσβασιν ἀπὸ ΝΑ. Τὸ ταφικὸν στρῶμα τοῦ δωματίου τούτου ἀπετελέσθη ἐξ ἐνὸς πίθου, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀποτεθῆ κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν, καὶ μιᾶς σαρκοφάγου, ἀποτεθείσης κατὰ μῆκος τοῦ δυτικοῦ τοίχου (πίν. 181γ). Ὁ πίθος, τοῦ ὁποῖου ἐπίσης ἦλθον εἰς φῶς τεμάχια τοῦ πώματος, ἔφερε καθέτους κυλινδρικούς λαβὰς εἰς σταυροειδῆ διάταξιν, ἡ δὲ κιβωτιόσχημος σαρκοφάγος ἔφερε κυλινδρικούς λαβὰς εἰς τὰ πέριχα τῶν μακρῶν πλευρῶν, τόσον τοῦ σώματος, ὅσον καὶ τοῦ πώματός της, κοσμουμένη προσέτι κατὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς διὰ πλαστικῶν ταινιῶν καὶ κομβίων. Τόσον ὁ πίθος ὅσον καὶ ἡ σαρκοφάγος εὑρέθησαν σχεδὸν κενοί, δεῖγμα ἴσως τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν νεκρῶν εἰς τὸ παράπλευρον ὀστεοφυλάκιον. Οὕτω ἐντὸς τῆς σαρκοφάγου ἀνευρέθησαν ἐλάχιστα μόνον λείψανα ὀστῶν, ἐντὸς δὲ τοῦ πίθου δύο ὀδόντες, ἐν θαλάσσιον ὄστρεον καὶ τινα βότσαλα καὶ ἐν ὀστρακὸν ἀγγείου. Ἀποθέσεις τινὲς ὅμως ἐγένοντο ἐκτὸς τῶν σαρκοφάγων καὶ τοῦ πίθου. Εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν χειλέων τούτων ἀνευρέθησαν τρία κρανία, τὸ ἐν βορείῳ καὶ τὸ δεύτερον ἀνατολικῶς τοῦ πίθου, τὸ δὲ τρίτον ΝΔ. τῆς σαρκοφάγου. Εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν κρανίων τούτων ἦλθεν εἰς φῶς τὸ μοναδικὸν κτέρισμα τοῦ δωματίου 1β, ἐν λίαν ἐνδιαφέρον ἔργον πλαστικῆς, κορμὸς εἰδωλίου γυναικός, φερούσης τὰς χεῖρας πρὸ τοῦ στήθους (εἰκ. 183δ).

1. S. XANTHUIDES, *The Vaulted Tombs of Messara*, Liverpool 1924, πίν. VII, XXX, XXXVII, LI. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, *Θολωτὸς τάφος εἰς Ἀγ. Κύριλλον Μεσσηνίας*, AAA 1, 1968, σ. 51.

2. ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ καὶ Μ. ΗΙΡΜΕΡ, *Κρήτη καὶ μυκηναϊκὴ Ἑλλάς*, Ἀθήναι 1959, πίν. 19, κάτω.

Δωμάτιον 2

Εἰς τὸ δωμάτιον 2, τὸ κείμενον ἀνατολικῶς τοῦ δωματίου 1, ἀνεσκάφησαν τρία ἀλλεπάλληλα ταφικὰ στρώματα. Κατὰ τὴν παλαιότεραν ταφικὴν χρῆσιν τοῦ δωματίου, τοῦτο ἦτο ἀνοικτὸν ἀπὸ Νότου, κατὰ τὰς δύο ὑστερωτέρας ὁμῶς ἢ πρόσβασίς του εἶχε κλεισθῇ διὰ χαλαροῦ φράγματος ἐκ λίθων, ἰδρυθέντος κατὰ τὴν νοτίαν ἀπόληξιν τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ δυτικοῦ τοίχου.

Τὸ ὑστερώτερον τῶν ἀνασκαφέντων ταφικῶν στρωμάτων ἦτο λίαν τεταραγμένον, φαίνεται ὅμως ὅτι περιέλαβε τρεῖς σαρκοφάγους, τεμάχια τῶν ὁποίων ἤλθον εἰς φῶς κατὰ τὴν ΒΑ., τὴν ΒΔ. καὶ τὴν ΝΔ. γωνίαν. Μεταξὺ τῶν τεμαχίων τῆς πρώτης ομάδος ἤλθον εἰς φῶς τέσσαρα κρανία. Εἰς διάφορα σημεῖα τοῦ δωματίου ἀνευρέθησαν σποραδικὰ τεμάχια λευκοῦ κονιάματος, θαλάσσιά τινα ὅστρεα καὶ ἓν πεπλατυσμένον περίαπτον ἐξ ἐλεφαντόδοντος εἰς σχῆμα νήσσης (πίν. 183α).

Ὑπὸ τὸ πρῶτον τοῦτο στρῶμα ἔκειτο δεύτερον, τὸ ὁποῖον περιέλαβε μίαν σαρκοφάγον καὶ δύο πίθους. Ἐκ τούτων ἡ σαρκοφάγος, ἡ ὁποία εἶχεν ἀποτεθῇ κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν ἦτο λίαν κατεστραμμένη, ὥς καὶ ὁ νοτίως ταύτης κείμενος πίθος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου οὐδὲν τεμάχιον ὁστοῦ ἀπεκαλύφθη. Ὁ δεύτερος πίθος ὅμως, ὁ ὁποῖος ἔκειτο ἀνατολικῶς τοῦ πρώτου, εὐρέθη εἰς τὴν θέσιν του σχεδὸν ἀκέραιος, ἐνσφηνωμένος ἐντὸς λίθων, ἔχων τέσσαρας κυλινδρικούς λαβὰς, ὀριζοντίας καὶ καθέτους ἐναλλάξ. Ἐντὸς τούτου ἀνευρέθη ἓν κρανίον, ὥς καὶ ὁστοῦν, ἀνῆκον ἴσως εἰς πτηνόν. Ὑπὸ τὸν πρῶτον πίθον ἤλθεν εἰς φῶς ἓν κρανίον μετὰ τινων ὁστέων, νοτιοανατολικῶς δὲ τούτου μία ἀβαθῆς διώτος λεκάνη καὶ ἓν ἐλεφάντινον ἡμισφαιρικὸν πεπλατυσμένον ἀντικείμενον μετὰ ὀπῆς, διαμ. 0.004 μ. Ὑπὸ τὴν κατεστραμμένην σαρκοφάγον τέλος εὐρέθη ἓν τεμάχιον λεπίδος ὀψιανοῦ, νοτίως τοῦ δευτέρου πίθου μία σιαγὼν καὶ διάσπαρτα εἰς τὸν χῶρον ἓν προσέτι τεμάχιον λεπίδος ὀψιανοῦ καὶ τεμάχια λευκοῦ κονιάματος.

Τὸ τρίτον καὶ παλαιότερον ταφικὸν στρῶμα τοῦ δωματίου 2 ἀπετελέσθη ἐκ τεσσάρων σαρκοφάγων, ἐπὶ τῆς νοτίας τῶν ὁποίων εἶχεν ἰδρυθῇ τὸ μεταγενέστερον χαλαρὸν φράγμα τοῦ δωματίου, τὸ ὁποῖον καθηρέθη. Καὶ αἱ τέσσαρες σαρκοφάγοι εἶναι κιβωτιόσχημοι μετ' ἀπεστρογγυλευμένων γωνιῶν, μία δὲ τούτων ἐκοσμήθη διὰ πλαστικοῦ σχοινίου. Ἡ πρώτη τούτων εἶχε τεθῇ κατὰ μῆκος τοῦ βορείου τοίχου, δύο ἕτεραι νοτίως ταύτης καὶ παραλλήλως πρὸς ἀλλήλας καὶ τοὺς μακροὺς τοίχους τοῦ χώρου, ἡ τετάρτη δ' ἐγκαρσίως καὶ νοτίως τῶν δύο προηγούμενων. Ἀπασαι αἱ σαρκοφάγοι εὐρέθησαν εἰς τὴν θέσιν των μετὰ τεθραυσμένων πωμάτων, ἐπὶ τοῦ πώματος δὲ τῆς δυτικῆς τούτων ἀνευρέθη ἓν κρανίον. Ἐντὸς τῆς βορείου σαρκοφάγου εἶχον ἀποτεθῇ τρεῖς νεκροὶ εἰς τὴν συνεσταλμένην στάσιν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος εἶχε τὴν κεφαλὴν κατὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν, ὁ δεύτερος κατὰ τὴν ΒΔ. καὶ ὁ τρίτος κατὰ τὴν ΒΑ. (πίν. 184α). Ἐντὸς τῆς ἀνατολικῆς σαρκοφάγου εἶχον ταφῇ δύο νεκροί,

εἰς τὴν συνεσταλμένην στάσιν, ἐξ ὧν ὁ πρῶτος εἶχε τὴν κεφαλὴν πρὸς Νότον καὶ τὸ πρόσωπον πρὸς Ἀνατολάς, τὰς δὲ χεῖρας ἐπὶ τοῦ στήθους. Ἐντὸς τῆς σαρκοφάγου ταύτης εὐρέθησαν μόνον τρία θαλάσσια βότσαλα. Αἱ λοιπαὶ δύο σαρκοφάγοι εὐρέθησαν κεναί. Ἐντὸς τῆς δυτικῆς τούτων ἦλθον εἰς φῶς μόνον τρεῖς ὀδόντες καὶ μικρότατον τεμάχιον ὀστοῦ, ὑπὸ ταύτην δὲ ὀστοῦν ζώου. Τέλος ἐντὸς τῆς νοτίας εὐρέθησαν μόνον θαλάσσιά τινα ὄστρεα καὶ βότσαλα.

Πλὴν τοῦ ἀνωτέρω ἀναφερθέντος κρανίου, τοῦ ἀποτεθέντος ἐπὶ τοῦ πώματος τῆς δυτικῆς σαρκοφάγου, ταφαὶ καὶ ἀποθέσεις νεκρῶν ἐγένοντο καὶ εἰς ἄλλα σημεῖα ἐκτὸς τῶν σαρκοφάγων. Οὕτω εἰς τὸν στενὸν χώρον μεταξύ τῆς βορείου σαρκοφάγου καὶ τοῦ βορείου τοίχου τοῦ δωματίου εὐρέθησαν πέντε κρανία καὶ ὀλίγα ὀστά, ἀνήκοντα πιθανῶς εἰς ἀνακομιδὰς, ὡς καὶ ὀλίγα θαλάσσια ὄστρεα καὶ τεμάχια κονιάματος. Κατὰ τὴν νοτίαν ἀπόληξιν τοῦ δυτικοῦ τοίχου εὐρέθησαν δύο προσέτι κρανία, τὸ ἐν τῶν ὁποίων ἀνῆκεν εἰς ἐκτερισμένην ταφήν. Τὰ κτερίσματα τῆς ταφῆς ταύτης ἦσαν μία πεπλατυσμένη θηριομορφικὴ σφραγὶς ἐξ ἐλεφαντόδοντος (πίν. 177α), φέρουσα κατὰ τὴν σφραγιστικὴν ἐπιφάνειαν ἐξ κυκλικῶς βαθύνσεις, μία παραλληλεπίπεδος ψῆφος ἐκ στεατίτου, ἐν ἀπολέπισμα ὀψιανοῦ καὶ δύο θαλάσσια ὄστρεα. Τέλος κατὰ τὴν ἀνατολικὴν ἀπόληξιν τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου ἦλθεν εἰς φῶς τεμάχιον ἐκ τοῦ ποδὸς πιθανῶς εἰδωλίου ζώου, νοτιώτερον δὲ περιάπτον ἐκ στεατίτου εἰς σχῆμα ποδός (πίν. 183β).

Χῶρος νοτίως τοῦ δωματίου 2

Νοτίως τῶν ἀπολήξεων τῶν δύο μακρῶν τοίχων τοῦ δωματίου 2 ἀνεσκάφη ἀνοικτὸς χώρος, περιοριζόμενος μόνον κατὰ τὸ νότιον τμήμα ὑπὸ τῆς πρὸς Ἀνατολάς συνεχείας τοῦ νοτίου τοίχου τῆς εἰσόδου τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ. Τὸ βόρειον τμήμα τοῦ χώρου τούτου κατελήφθη ὑπὸ πλακοστρώτου, τὸ ὁποῖον εἰσχωρεῖ περαιτέρω πρὸς Ἀνατολάς. Κατὰ τὸ νότιον τμήμα καὶ ἔμπροσθεν μιᾶς μικρᾶς κόγχης κατὰ τὸν νότιον τοῖχον, ἀνευρέθη μικρῶν διαστάσεων ὀρθογώνιος λάκκος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εὐρέθησαν συνολικῶς ἑπτὰ κρανία μετὰ μακρῶν ὀστέων, ἐν μικρὸν δίκωτον πιθοειδὲς ἀγγεῖον καὶ ἑνδεκα θαλάσσια ὄστρεα.

Χῶρος ΝΑ. τοῦ δωματίου 2

Ὁ χώρος ΝΑ. τοῦ δωματίου 2, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε καὶ τὸ κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο ὄριον τῆς ἐφετινῆς ἀνασκαφικῆς περιόδου, δὲν ἡρευνήθη ὀλοκληρωτικῶς. Παρὰ τὴν ἐλλιπῆ ἔρευναν ὅμως ἦλθον εἰς φῶς κατὰ μὲν τὸ βόρειον τμήμα ἐν πλακόστρωτον κεκλιμένον ἐπίπεδον, οἶονεὶ βαθυμειδωτόν, κατὰ δὲ τὸ νό-

τιον ἐν περαιτέρω ταφικὸν δωμάτιον, τὰ ὅρια τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι σαφῆ.

Καὶ κατὰ μὲν τὸ βόρειον τμήμα καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμᾶς κεκλιμένου δαπέδου ἀνευρέθησαν σποραδικὰ ὀστᾶ καὶ θαλάσσια βότσαλα, ὡς καὶ μικκύλον εἰδώλιον ταύρου, ἐλλιπὲς κατὰ τμήμα τοῦ ἀριστεροῦ προσθίου ποδός, ἀνατολικώτερον δὲ μία κατεστραμμένη ταφή εἰς τὴν συνεσταλμένην στάσιν, ἐκτερισμένη διὰ τριῶν θαλασσίων ὀστρέων. Κατὰ δὲ τὸ νότιον δωμάτιον ἦλθον εἰς φῶς εἰς μὲν τὴν ΝΔ. γωνίαν μία σαρκοφάγος, εἰς δὲ τὴν ΒΔ. σωρὸς ὀστῶν. Ἡ σαρκοφάγος, ἥ ὁποία εἶναι κιβωτιόσχημος, μετ' ἀπεστρογγυλευμένων γωνιῶν, ἔχουσα καθέτους κυλινδρικούς λαβὰς καὶ πλαστικὴν διακόσμησιν, ἐτέθη ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον. Αὕτη περιεῖχε δύο νεκρούς, τὸ κρανίον τοῦ ἐνὸς τῶν ὁποίων ἔκειτο κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν, τοῦ δ' ἐτέρου κατὰ τὴν ΒΑ., καὶ τινὰ θαλάσσια ὀστρεα. Ὁ σωρὸς τῶν ὀστῶν περιέλαβεν ἕξ ταφάς, ὡς κατεδείχθη διὰ τῆς ἀνευρέσεως ἰσαριθμῶν κρανίων (πίν. 184β). Εἰς τοῦλάχιστον τῶν νεκρῶν εἶχε ταφῇ εἰς συνεσταλμένην στάσιν ἐντὸς λίαν κατεστραμμένης σαρκοφάγου. Εἶναι ἀξιοσημεῖωτον ὅτι ἐν τῶν μηριαίων ὀστῶν τῶν κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο ἀνευρεθέντων σκελετῶν ἔχει μῆκος 0.44 μ. Ἐν μόνον ἀγγεῖον ἦλθεν εἰς φῶς ἐνταῦθα, μικκύλη τις σφαιρικὴ πρόχους, κοσμουμένη διὰ πλαστικῆς ἐκ τεσσάρων κομβίων καὶ γραπτῆς διακοσμήσεως. Τέλος διάσπαρτα εἰς τὸν χώρον εὑρέθησαν θαλάσσιά τινὰ ὀστρεα καὶ ὀστᾶ, ΒΔ. τοῦ σωροῦ τεμάχια ἀβαθοῦς λεκάνης καὶ κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ χώρου ὀδόντες ζώου. Εἶναι ἀξιοσημεῖωτον ὅτι ὁ σωρὸς τῶν ὀστῶν ἔκειτο ἐπὶ πλακοστρώτου, χωροῦντος περαιτέρω πρὸς Δυσμᾶς, ὡς ἤδη ἐσημειώθη ἀνωτέρω. Τὸ δυτικὸν ὄριον τοῦ δωματίου ἐκλείετο διὰ μεταγενεστέρου χαλαροῦ φράγματος, τὸ ὁποῖον καθηρέθη.

ΤΑΦΙΚΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ 13

ὑπὸ τὰ δωμάτια 1 καὶ 2 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 9 ἦλθον εἰς φῶς τοῖχοι τινές, ἀνήκοντες εἰς παλαιότερον τούτου ταφικὸν κτήριο, τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη ταφικὸν κτήριο 13. Εἰς τοῖχος τοῦ κτηρίου τούτου βαίνει ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον, κείμενος ἐν μέρει ὑπὸ τὸν δυτικὸν τοῖχον τοῦ δωματίου 1 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 9, ὁ δ' ἕτερος καθέτως πρὸς τὸν πρῶτον ἀπὸ Δυσμῶν πρὸς Ἀνατολᾶς, ὑπὸ τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον τοῦ δωματίου 1, παρακολουθούμενος καὶ καθ' ὅλον τὸ μῆκος τοῦ δωματίου 2. Εἶναι ἀξιοσημεῖωτος ἡ ἐπισήμανσις ἐνταῦθα στρώματος χαλίκων — ὡς καὶ εἰς τὸ δάπεδον τῆς θόλου τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ¹ — ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγένοντο καὶ τὰ κατωτέρω περιγραφόμενα εὐρήματα.

Οὕτω βορείως τοῦ δευτέρου τοίχου καὶ κατὰ τὸ βόρειον τμήμα τοῦ δωματίου 1 ἦλθον εἰς φῶς κορμὸς πηλίνου εἰδωλίου (πίν. 183γ), ὀκτὼ τεμάχια λεπίδων

1. I. A. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1972.

καὶ ἐν ἀπολεπίσματος ὀψιανοῦ, τεμάχια ὀστέϊνου ἀντικειμένου μετὰ ὀπῆς καὶ τεμάχιον κέρατος ζώου, νοτίως δὲ τοῦ τοίχου ἐν σταγονόσχημον περίαπτον ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, ὅμοιον τῶν ἐντὸς τῆς παραπλεύρου θόλου εὐρεθέντων. Τέλος εἰς τὸ αὐτὸ στρῶμα καὶ ἐντὸς τοῦ παραπλεύρως κειμένου δωματίου 2 ἤλθον εἰς φῶς μικρά τινα ὀστᾶ, ἀνήκοντα ἴσως εἰς παιδικὴν ταφὴν, παρὰ τὰ ὁποῖα καὶ κατὰ τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ δωματίου 2 εὐρέθησαν ὀκτὼ θαλάσσια ὄστρεα καὶ χρυσοῦν ἔλασμα εἰς σχῆμα πτηνοῦ, κοσμούμενον διὰ τῆς λεγομένης ἐκκρούστου τεχνικῆς (πίν. 177γ), κατὰ δὲ τὸ ἀνατολικὸν ἐν τεμάχιον λεπίδος καὶ ἐν ἀπολέπισμα ὀψιανοῦ. Ὑπὸ τὸ στρῶμα τοῦτο εἰς τὰ δωμάτια 1 καὶ 2 ἀνεφάνη ὁ φυσικὸς βράχος.

Κατὰ ταῦτα ἡ ἐφετινὴ ἀνασκαφικὴ περίοδος τῆς Ἑταιρείας εἰς τὸ μοναδικὸν διὰ τὴν Κρήτην μινωικὸν νεκροταφεῖον τῶν Ἀρχανῶν, τὸ ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθη, ὡς γνωστόν, διὰ τὴν ταφὴν καὶ τὴν λατρείαν τῶν νεκρῶν ἐπὶ χίλια καὶ πλέον ἔτη, ὑπῆρξε καὶ πάλιν λίαν ἀποδοτικὴ. Συνεπληρώθη ἡ ἀποκάλυψις δύο γνωστῶν ταφικῶν κτηρίων, τοῦ ὑπ' ἀριθ. 6 καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5, κυρίως δὲ τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ, συνεχίσθη περαιτέρω ἡ ἀνασκαφὴ ἐτέρων γνωστῶν κτηρίων, ὡς τοῦ ὑπ' ἀριθ. 9, ἀπεκαλύφθησαν τέλος δύο νέα ταφικά κτήρια, τὰ ὑπ' ἀριθ. 12 καὶ 13. Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ταφικῶν κτηρίων εἰς Φουρνὶ ἀνῆλθεν οὕτω εἰς 13, γεγονὸς ἄνευ παραλλήλου εἰς Κρήτην· ἐπίσης ἀμάρτυρος διὰ τὴν νῆσον καὶ διὰ τὸν αἰγαιακὸν χῶρον γενικώτερον εἶναι ἡ καταπληκτικὴ πρῶιμος συγκρότησις τοῦ νεκροταφεῖου, ἡ ὁποία κατέστη ἐφέτος πλέον ἐμφανής, διὰ τῆς ἀποκαλύψεως τῶν κεκλιμένων δαπέδων καὶ τῶν κλιμάκων. Διὰ τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ 1973 ἐπλουτίσθησαν περαιτέρω αἱ γνώσεις μας διὰ τὴν μελέτην τῶν ταφικῶν ἐθίμων, τῶν πρῶιμων ἰδίᾳ χρόνων τῆς Κρήτης. Τέλος τὰ σημαντικώτατα κτερίσματα, τὰ ὁποῖα ἤλθον εἰς φῶς, ἐπλούτισαν καὶ πάλιν τὰς συλλογὰς τοῦ Μουσείου Ἡρακλείου.

19. ΙΕΡΟΝ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΒΙΑΝΝΟΥ

(Παρένθ. πίν. Ι' και πίν. 185 - 207)

Διὰ σημαντικῆς χορηγίας τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ προσθέτου οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τοῦ Δημοσίου ἐπραγματοποιήθη διὰ δεύτερον ἔτος ἀνασκαφικὴ ἔρευνα διαρκείας 50 ἡμερῶν εἰς τὸ σημαντικώτατον ἱερόν τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῆς Ἀφροδίτης εἰς Κάτω Σύμην Βιάννου¹. Ἡ ἀπόπειρα συλλήψεως τοῦ ἱεροῦ ὑπὸ ἀρχαιοκαπήλων κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος μᾶς ὑπεχρέωσε νὰ ἐρευνήσωμεν ἔκτασιν ὅσον τὸ δυνατόν μεγαλυτέραν. Ἡ ἐρευνηθεῖσα ἔκτασις ἐχωρίσθη εἰς ὀρθογώνια, διαστάσεων 4.50×4 μ., τὰ ὁποῖα προσδιωρίσαμεν διὰ τῶν γραμμάτων τῆς ἀλφαβήτου (παρένθ. πίν. Ι', πίν. 185α).

Ἀνεσκάφη κατ' ἀρχὴν ὁ νοτίως τοῦ βωμοῦ χῶρος, ἐκτάσεως 200 τ.μ. Ἡ ἐπίχωσις εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν ἔχει μικρὸν πᾶχος, λόγῳ τῆς κλίσεως τοῦ ἐδάφους καὶ τῆς μακροχρονίου καλλιιεργείας. Εἰς βάθος 0.10 - 0.20 μ. ἐφάνη μία συνεχὴς, ἀλλὰ ἀκανόνιστος στρώσις ἀδρῶν καὶ διαφόρων μεγεθῶν λίθων. Προσεκτικὸς καθαρισμὸς ἔδειξεν ὅτι πρόκειται διὰ λείψανα ἀνδῆρων. Ἀπεκαλύφθησαν τρία ἐν μέρει σφζόμενα ἄνδρα (παρένθ. πίν. Ι', προσδιοριζόμενα διὰ τῶν λατινικῶν ἀριθμῶν I - III) ἔχοντα κλιμακωτὴν διάταξιν ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον καὶ λοξὴν κατεύθυνσιν ὡς πρὸς τὸν βωμόν. Τὰ ἄνδρα συνίστανται ἐξ ἐπαλλήλων ἀδρῶν προχείρως τοποθετημένων λίθων, πλὴν τῆς πρὸς Νότον ὀψέως των, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ ὁμοίους λίθους κανονικῶς τοποθετημένους (πίν. 185β). Τὸ μέχρι τοῦδε ἀποκαλυφθὲν μῆκος των εἶναι 15.00, 18.50 καὶ 3.70 μ. ἀντιστοίχως ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον. Τὸ σφζόμενον ὕψος των δὲν εἶναι καὶ τὸ ἀρχικόν, διότι ἔχουν καταστραφῇ εἰς πολλὰ σημεῖα.

Τὰ ἄνδρα προεκτείνονται πιθανώτατα καὶ εἰς τὸν ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ χῶρον, τοῦ ὁποίου ἡρευνήθη ἔκτασις 150 τ.μ. Ἡ ἔρευνα εἰς τὴν ἔκτασιν αὐτὴν καὶ εἰς ὅσα σημεῖα εὔρομεν στρώσιν ἀδρῶν λίθων, ὁμοίαν πρὸς τὴν τῶν ἀνδῶν τῶν ἀποκαλυφθέντων νοτίως τοῦ βωμοῦ, ἦτο ἐπιφανειακὴ (πίν. 186α - β). Δὲν ἐπροχωρήσαμεν εἰς βάθος, διότι τὰ τυχόν ὑπάρχοντα κάτωθεν τῶν λίθων ἀναθήματα δὲν διέτρεχον κίνδυνον συλλήσεως ὑπὸ ἀρχαιοκαπήλων. Εἰς ὅσα ὅμως σημεῖα δὲν ὑπῆρχον λίθοι, ἐντὸς δηλαδὴ τῶν ὀρθογωνίων E, I,

1. Διὰ τὴν κατὰ τὸ 1972 ἔρευναν βλ. Α. ΛΕΜΠΕΣΗ, ΑΛΑ 4, 1975, σ. 104 κέ. Τῆς ιδίας: ΠΑΕ 1972, σ. 193 κέ.

Λ καὶ Δ ἐπροχώρησεν ἡ ἔρευνα εἰς βάθος. Ἐντὸς τῶν δύο πρώτων ὀρθογωνίων (Ε καὶ Ι) τὸ χῶμα καθ' ὅλον σχεδὸν τὸ βάθος ἦτο ἀμμῶδες μετὰ διασπάρτων λίθων διαβεβρωμένων ἐκ τῆς ὑγρασίας. Ἡ σύστασις τοῦ χώματος, ἡ ἀνάμειξις τῆς κεραμεικῆς — ρωμαϊκῶν χρόνων, ἐλληνικῶν καὶ προϊστορικῶν — τὰ διαφόρων ἐποχῶν χαλκᾶ καὶ πῆλινα ἀναθήματα καὶ τὰ πολλὰ κελύφη καρκίνων ὑποδηλώνουν τὴν διέλευσιν ὕδατος, προφανῶς ἐκ τῆς παρακειμένης πηγῆς¹. Ὁ χῶρος τῶν ὀρθογωνίων Ε καὶ Ι ἀποτελεῖ πιθανῶς τὸ πρὸς ΒΑ. ὄριον τῶν πρὸ τοῦ βωμοῦ ἐκτεινομένων ἀνδῆρων. Τὸ πρὸς τὰ ΝΑ. ὄριον τῶν εὐρίσκειται μᾶλλον ἐντὸς τοῦ ὀρθογωνίου Λ. Καὶ τοῦτο διότι ἀπεκαλύφθη πρόσοψις τοίχου, ὕψους 1.28 μ., ἡ ὁποία εἶναι πιθανῶς πρόσοψις ἀνδῆρου καὶ μάλιστα τοῦ πρὸς Ἀνατολὰς συνεχιζομένου ἀνδῆρου ΙΙΙ. Τὸ μέγα ὕψος τοῦ ἀνδῆρου εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ δικαιολογεῖται ἐκ τῆς κλίσεως τοῦ ἐδάφους. Εἰς ἄλλα σημεῖα τὸ αὐτὸ ἀνδῆρον δύναται νὰ εἶναι χαμηλότερον, ὡς καὶ τὰ δύο ἄλλα ἀνδῆρα (Ι καὶ ΙΙ), τὰ ὁποῖα δὲν θὰ εἶχον ὕψος μεγαλύτερον τοῦ ὕψους τῆς βαθμίδος τοῦ βωμοῦ.

Ἐντὸς τοῦ ὀρθογωνίου Λ ὑπάρχει εἰς ἀπόστασιν 1.50 μ. ἀπὸ τῆς πρόσοψεως τοῦ ἀνδῆρου ΙΙΙ διπλοῦν τοιχίον, σφζομένου ὕψους 0.40 μ. (πίν. 187α), τὸ ὁποῖον εὐρομεν καὶ ἐντὸς τοῦ ὀρθογωνίου Δ ἡμικατεστραμμένον (παρένθ. πίν. Γ'). Ἰσως πρόκειται δι' ὀχετὸν ὕδατος, ἀνάλογον πρὸς τὸν τοῦ Καβειρίου εἰς Σαμοθράκην καὶ Βοιωτίαν. Διὰ τὴν ἐξαγωγήν ὅμως βεβαίως συμπεράσματος εἶναι ἀναγκαῖα ἡ ἐπέκτασις τῆς ἐρεῦνης πρὸς Ἀνατολὰς καὶ πρὸς Νότον, δεδομένου ὅτι εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν εἶχεν ἀνοιχθῆ ὑπὸ ἀρχαιοκαπήλων λάκκος, κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῶν χωρικῶν. Ἀναγκαῖα εἶναι ἐπίσης ἡ συνέχισις τῆς εἰς βάθος ἐρεῦνης καὶ ἐντὸς τῶν ὀρθογωνίων, τὰ ὁποῖα περιέχουν τὴν στρώσιν τῶν ἀδρῶν λίθων, ἥτοι τῶν Α - Γ, Ζ - Η καὶ Κ (πίν. 186β, 187α), διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς μορφῆς καὶ τῆς ἐποχῆς τῶν ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ ἐκτεινομένων ἀνδῆρων (παρένθ. πίν. Γ', ὅπου συμβατικῶς δηλοῦται ἡ ἔκτασις τῶν).

Διὰ τὰ ἀνδῆρα Ι - ΙΙΙ, τὰ εὐρισκόμενα νοτίως τοῦ βωμοῦ, διεπιστώθη, παρὰ τὴν διαταραχὴν τῶν στρωμάτων, ὅτι ἔκειντο κάτωθεν ἐνὸς στρώματος καστανοῦ καὶ χαλικώδους χώματος, πάχους 0.20 - 0.45 μ. κατὰ τόπους, τὸ ὁποῖον περιεῖχε πολλὰ θραύσματα κεράμων καὶ ἀρκετὰ τμήματα ἐλληνιστικῶν κυρίως εἰδωλίων. Σποραδικῶς εὐρίσκονται καὶ ἀναθήματα παλαιότερων ἐποχῶν. Πιστεύομεν ὅτι τὸ στρώμα τοῦτο χρονολογεῖται ἀπὸ τοῦ 5ου αἰῶνος ἕως καὶ τῆς ὑστερας ἐλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ ὅτι ἡ παρουσία τῶν παλαιότερων εὐρημάτων ὀφείλεται εἰς τὴν διαταραχὴν τῶν στρωμάτων κατὰ τὴν ἀρχαίότητά, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς καταστροφάς, τὰς ὁποίας προεκάλεσεν ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ διάνοξις τῆς ἀγροτικῆς ὁδοῦ.

1. Ἡ πλουσία πηγὴ ὕδατος εὐρίσκεται 10 μ. περίπου ΒΑ. τοῦ ἀνασκαφέντος κατὰ τὸ 1972 χώρου.

Κάτωθεν τοῦ πρώτου αὐτοῦ στρώματος τὸ χῶμα εἶχε μαῦρο χρῶμα, ἦτο λιπαρὸν καὶ περιεῖχε πάρα πολλὰ ὀστᾶ ζώων. Τοῦτο ἐκάλυπτε τοὺς λίθους τῶν ἀνδῆρων, εὐρίσκετο μεταξὺ τῶν λίθων καὶ συνεχίζετο εἰς βάθος ὡς καὶ οἱ λίθοι. Τὰ ἀναθήματα, χαλκᾶ καὶ πήλινα, εὐρίσκοντο ἐντὸς τούτου τοῦ στρώματος, τὸ ὁποῖον εἶναι στῶμα θυσιῶν, χρονολογούμενον ἀπὸ τῆς πρωτογεωμετρικῆς ἐποχῆς ἕως καὶ τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνος. Διὰ τὴν ἀποφευχθῆναι τὸν κίνδυνον συλῆσεως πολλῶν ἐκ τῶν ἀναθημάτων ἡναγκάσθημεν νὰ ἀφαιρέσωμεν πολλοὺς λίθους τῶν ἀνδῆρων πρὸ τῆς σχεδιάσεώς των. Ὡς ἐκ τούτου ἡ παρεχόμενη εἰς τὸν παρὲνθ. πίν. I' εἰκὼν τῶν ἀνδῆρων εἶναι ἐλλιπής, διότι παρουσιάζονται εἰς τὰς συνεχεῖς στρώσεις των κενά. Ἐλλιπεστέρα εἶναι ἡ εἰκὼν τοῦ ἀνδῆρου I εἰς τὸν ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ χῶρον, ὁ ὁποῖος ἡρευνήθη εἰς βάθος τὸ παρελθὸν ἔτος, ὅτε δὲν ἐγνωρίζομεν τὸν προορισμὸν τῶν ἀδρῶν εἰς συνεχῇ στρώσιν παρουσιαζομένων λίθων. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ φαντασθῶμεν ὅτι τὸ ἀνδρὸν I ἐξετί-νετο πρὸς Βορρᾶν καθ' ὅλην τὴν ἑκτασιν τὴν εὐρισκομένην ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ καὶ ὅτι τὸ ὕψος του θὰ ἔφθανεν ἕως τὸ κατώτερον σημεῖον τῆς βαθμίδος τοῦ βωμοῦ (πίν. 187β). Οὕτω ἀποκαθίσταται ὁργανικὴ ἐνότης μεταξὺ τῶν τμημάτων τῶν ἀνδῆρων τῶν εὐρισκομένων νοτίως τοῦ βωμοῦ καὶ τῶν τμημάτων τῶν εὐρισκομένων ἀνατολικῶς τούτου, τὰ ὁποῖα δὲν ἡρευνήθησαν εἰσέτι εἰς βάθος.

Ἐκ τῶν ἀναθημάτων, τὰ ὁποῖα εὐρέθησαν εἰς τὰ νοτίως τοῦ βωμοῦ ἀνδρᾶ, δίδομεν ὀλίγα χαρακτηριστικὰ παραδείγματα:

— Δύο τμήματα χαλκοῦ τρίποδος, κυπριακοῦ τύπου, μετὰ παραστάσεως δύο γρυπῶν ἐκατέρωθεν ἐσχηματοποιημένου δένδρου (πίν. 188α). Τὴν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα διασπορὰν τῶν ἀναθημάτων ἀποδεικνύει τρίτον τμήμα ἐκ τοῦ ἰδίου τρίποδος συγκολληθέν, τὸ ὁποῖον εἶχεν εὐρεθῆναι τὸ 1972 εἰς τὸ ἀνατολικὸν ὄριον τοῦ τότε ἀνασκαφέντος χώρου.

— Χαλκοῦν ἰθυφαλλικὸν εἰδῶλιον, ὕψους 0.074 μ. (πίν. 188β), τῶν ἀρχῶν τοῦ 7ου αἰῶνος προσηλούμενον ἐπὶ ἐπιφανείας, ὡς δεικνύει ἡ κάτωθεν τοῦ στήθους διαμπερὴς ὀπή καὶ ὁ ἐπίπεδος σχηματισμὸς τῆς ράχεως. Εἰς τὰς προτεταμένας ἄκρας χεῖρας θὰ ἐκράτει ἀντικείμενα, σύμβολα ἴσως τῆς θεϊκῆς ὑποστάσεως τοῦ εἰδωλίου.

— Δύο χαλκᾶ ἐλάσματα τοῦ 7ου αἰῶνος, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ μὲν ἐν παριστάνει ἀναθέτην προσκομίζοντα αἶγαγρον (πίν. 189α), τὸ δ' ἕτερον τοξότην εἰς τὸ ἐν γούνασι σχῆμα (πίν. 189β).

— Ἐκ τοῦ πρώτου ἀνδῆρου (I) προέρχονται τὰ ἀπεικονιζόμενα τρία χαλκᾶ ζῶδια (πίν. 190α - β, 191α) τοῦ 7ου αἰῶνος καὶ τῆς ὑστέρας γεωμετρικῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ἐκ τοῦ χώρου τοῦ δευτέρου ἀνδῆρου (II) προέρχονται δύο εἰσέτι παραδείγματα χαλκῶν ζῳδίων (πίν. 192β) ἀποκαλύπτοντα πλουσίαν τυπολογίαν.

— Εἰς τὸ δυτικὸν ἀποκαλυφθὲν ἄκρον τοῦ ἀνδῆρου I, ἀλλὰ ἐντὸς ἀναμείκτου στρώματος εὐρέθη χαλκῇ ἐνεπίγραφος λαβὴ ἀγγείου τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνος, διαμ. ἐξωτερικῆς 0.063 μ. (πίν. 193γ), ἡ ὁποία δίδει τὸ ὄνομα τοῦ χαλκοπλάστου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀναθέτου: ΔΑΜΟΘΕΤΟΣ ΕΠΟΕ ΣΟΛΑΤΑΛΗΣ¹. Ἐξ ἀναμείκτων στρωμάτων προῆλθον καὶ ἄλλαι ἀρχαῖκα ἐπιγραφαί, ἀναγεγραμμέναι ἐπὶ θραυσμάτων χαλκῶν ἐλασμάτων κακῆς διατηρήσεως.

Ἀξία μνείας εἶναι ὠραῖον πηλίνον μεσοδαιδαλικὸν προσωπεῖον (πίν. 193α) καὶ κνήμη χαλκοῦ ἀνδρικοῦ εἰδωλίου, μήκους 0.065 μ., τὰ ὁποῖα εὐρέθησαν ἐντὸς τοῦ ὀρθογωνίου E. Τὸ μέγεθος τῆς κνήμης προϋποθέτει εἰδῶλιον κατὰ τι μεγαλύτερον τῶν 0.25 μ., δηλαδὴ πολὺ μεγαλύτερον ἀπὸ τὰ γνωστὰ ἕως σήμερον ὁμοίας τεχνικῆς εἰδῶλια, τὰ ὁποῖα ἔχουν εὐρεθῇ εἰς τὴν Κρήτην.

Ἐκτὸς τῶν πολυπληθῶν ἀναθημάτων τῶν ἀναλόγων πρὸς τὰ εὐρεθέντα καὶ κατὰ τὸ 1972, ἦτοι τῶν πρῶμων πηλίνων εἰδωλίων ἀνθρωπίνων μορφῶν, τῶν πηλίνων ἀναγλύφων δαιδαλικῶν πλακιδίων, τῶν πηλίνων ζωδίων, τῶν χαλκῶν τμημάτων ἀσπίδων τοῦ τύπου τοῦ Ἰδαίου ἄντρου καὶ τῶν ὁμοίου τύπου τμημάτων χαλκῶν τριπόδων, ἐκ τῶν ὁποίων ἐν σφίζει τὴν παράστασιν Χιμαίρας, ἡ τῶν χαλκῶν ἀναθηματικῶν ἀσπίδων καὶ τῶν μικρῶν χαλκῶν τραπεζιοσχήμεων καὶ ὀρθογωνίων ἐλασμάτων, κοσμουμένων διὰ σφυρηλάτων μαστοειδῶν ἀποφύσεων, ἄξια ἰδιαιτέρας μνείας εἶναι τρία εἰσέτι ἀναθήματα:

— Μικρὸν χαλκοῦν εἰδῶλιον πολεμιστοῦ (ὑψους 0.066 μ.) μετ' ἀσπίδος, δόρατος καὶ κράνους, κοσμουμένου διὰ μεγάλου δίσκου. Τὸ εἰδῶλιον εὐρέθη ἐντὸς διατεταραγμένου στρώματος ἐπὶ τοῦ μικροῦ ἐλληνιστικοῦ ναοῦ, περὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἀναφερθῶμεν κατωτέρω. Βασιζόμενοι εἰς τὸν ρυθμὸν τοῦ δυνάμεθα νὰ τὸ χρονολογήσωμεν εἰς τὴν πρωτογεωμετρικὴν ἐποχὴν.

— Χαλκοῦν εἰδῶλιον γυμνοῦ ἀνδρός, τοῦ ὁποίου ἐλλείπει ὁ κάτω κορμὸς καὶ τὰ σκέλη (σφζ. ὑψους 0.0535 μ.). Ἀποτελεῖ θαυμάσιον ἔργον τοῦ κρητικοῦ ἐργαστηρίου τῆς μεσοδαιδαλικῆς ἢ τῶν ἀρχῶν τῆς ὑστερας δαιδαλικῆς περιόδου καὶ μοναδικὸν παράδειγμα σαφοῦς ἐπιδράσεως τῆς αἰγυπτιακῆς τέχνης ὡς πρὸς τὰς ἐπὶ μέρους πλαστικὰς μορφὰς τοῦ κρανίου καὶ τὸν σχηματισμὸν τῆς κόμης. Εὐρέθη κατὰ τὸ συνεχισθὲν καὶ ἐφέτος κοσκίνισμα τῶν χωμάτων τῶν ἐξαχθέντων ὑπὸ τοῦ προωθητῆρος ἐκ τοῦ χώρου τοῦ βωμοῦ, ὑπεράνω τοῦ ὁποίου ἠνοίχθη ἡ ἀγροτικὴ ὁδός.

— Τῆς ἰδίας προελεύσεως εἶναι καὶ μικρότατον εἰδῶλιον γυναικὸς (ὑψους 0.041 μ.) ἐκ μέλανος στεατίτου, καθημένης ἐπὶ κυβοσχήμου θρόνου. Τοῦτο χρονολογοῦμεν εἰς τὸν 7ον αἰῶνα. Ἡ κακὴ διατήρησις τοῦ προσώπου δὲν ἐπιτρέπει ἀκριβεστέραν χρονολόγησιν.

1. Διὰ τὸ ὄνομα Δαμόθετος: Ditt. Or. 113,2 καὶ F. BECHTEL, Die historischen Personennamen..., Halle 1917, σ. 514.

Ἡ καταστροφή τῶν νοτίως τοῦ ναοῦ ἀνδῆρων καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἀνδῆρου III ἐπέτρεψε τὴν εἰς βάθος ἔρευναν ἐντὸς τῶν ὀρθογωνίων Ξ, Π, Σ καὶ Υ (παρένθ. πίν. I'). Διεπιστώθη ὅτι τὰ ἀνδῆρα εἶχον θεμελιωθῇ ἐντὸς προϋπάρχοντος στρώματος πυρᾶς τῆς ΥΜ IIIB - Γ φάσεως, πάχους 0.40 μ. (πίν. 194α). Τοῦτο εἶναι στρώμα θυσιῶν καὶ ἔχει σύστασιν ἀνάλογον πρὸς τὴν τοῦ στρώματος τῶν θυσιῶν τῶν ἱστορικῶν χρόνων. Λόγω ὅμως τῆς κατασκευῆς τῶν ἐλληνικῶν χρόνων ἀνδῆρων καὶ τῆς μικρᾶς σχετικῶς ἐπιχώσεως ἔχουν διαταραχθῇ τὰ στρώματα καὶ δὲν διακρίνεται στρωματογραφικῶς ἡ ΥΜ IIIB φάσις ἀπὸ τῆς ΥΜ IIIG, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύεται μὲ χαρακτηριστικὰ καὶ καλῆς ποιότητος δείγματα (πίν. 196α-β).

Ἐκ τοῦ στρώματος αὐτοῦ προέρχονται πάρα πολλὰ θραύσματα μεγάλων τροχηγμάτων εἰδωλίων βοῶν, τῶν ὁποίων ἡ διακόσμησις εἶναι περισσότερον ἐσχηματοποιημένη ἀπὸ τὴν κόσμησιν τῶν ὁμοίων ζωδίων τῶν προερχομένων ἐκ τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἀγίας Τριάδος καὶ χρονολογουμένων εἰς τὴν ΥΜ IIIB φάσιν. Πολλὰ ἐξ αὐτῶν εἶναι μεγαλύτερα τῶν γνωστῶν παραδειγμάτων. Ἐν μάλιστα φθάνει τὸ μῆκος τοῦ 1 μ. καὶ θὰ εἶχεν ὕψος 0.50 μ. τοῦλάχιστον¹.


Πλὴν τῶν πηλίνων εὐρέθησαν καὶ πολλὰ χαλκᾶ ζωδία, ἀναλόγου πρὸς τὰ πήλινα τύπου, ὡς πρὸς τὸν σχηματισμὸν τοῦ ρύγχους, τὴν θέσιν τῆς φερομένης εἰς τὸν ἕνα ρώθωνα γλώσσης καὶ τὴν θέσιν τῆς ἐλισσομένης ἐπὶ τοῦ σώματος οὐρᾶς (πίν. 191β).

Μέγας εἶναι ἐπίσης καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν τμημάτων τῶν λατρευτικῶν σωλήνων, ἐνῷ μία φακοειδὴς σφραγὶς ἐξ ὀφείτου μὲ παράστασιν γυναικείας μορφῆς², ἐκατέρωθεν τῆς ὁποίας εἰκονίζεται ἀνὰ εἰς ἐσχηματοποιημένος ἰχθύς, ἃν καὶ εὐρέθη κατὰ τὸ κοσκίνισμα τῶν χωμάτων, πιθανῶς προέρχεται ἐκ τοῦ αὐτοῦ στρώματος.

Ἀπροσδόκητος ὑπῆρξεν ἡ διαπίστωσις τῆς παρουσίας ἀνδῆρου εἰς τὸ ὀρθογώνιον Σ ἐντὸς τοῦ ΥΜ III στρώματος τῆς πυρᾶς (ἀνδῆρον IIIA, παρένθ. πίν. I' καὶ πίν. 194β). Τὸ ἀνδῆρον εὐρίσκεται εἰς χαμηλότερον ἐπίπεδον ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐλληνικῶν χρόνων ἀνδῆρων καὶ ἔχει διαφορετικὸν προσανατολισμὸν. Διαπιστοῦται οὕτω διὰ πρώτην φορὰν ὅχι μόνον ἡ συνέχεια τῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων τελετουργιῶν ὀλοκαυτώσεως καὶ ἀναθέσεως ἐντὸς τῆς πυρᾶς «ταμάτων» ἀπὸ τῆς ΥΜ IIIB φάσεως ἕως καὶ τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπὶ αἰῶνας ἐπιβιώσις τῆς ἰδίας ὀργανώσεως τοῦ χώρου πέριξ τοῦ κέντρου τῆς λατρείας. Κέντρον τῶν ὡς ἄνω τελετουργιῶν κατὰ τοὺς ἐλληνικοὺς χρό-

1. Πρβ. ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τὸ ἐκ τοῦ MM ἱεροῦ κορυφῆς εἰς Μαζᾶ εἰδώλιον: Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Κρητ. Χρον. 5, 1951, σ. 112.

2. Διὰ τὴν μορφήν καὶ τὴν χρονολόγησιν πρβ. Corpus MS XII, I, ἀρ. 281 καὶ VII, II, ἀρ. 199. Διὰ τὸ θέμα πρβ. παράστασιν σφραγίδος Μ. Ἑρ. ἀρ. 944: ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ἡ μινωικὴ θεὰ μεθ' ὕψωμένων χειρῶν, Ἑράκλειον Κρήτης 1958, σ. 233, πίν. 12, 6.



Ἀρχιτέκτων : ΧΡΥΣΗ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ - ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ

νοὺς ὑπῆρξεν ὁ βωμός. Κατὰ τὴν ΥΜ ΙΙΙ ἐποχὴν ὑπῆρξεν ἴσως τὸ ἐν μέρει ἀποκαλυφθὲν δωμάτιον δυτικῶς τοῦ βωμοῦ (παρένθ. πίν. Ι', χαρακτηριζόμενον ὡς Δυτικὸν Δωμάτιον)¹. Τοῦτο ὑποθέτομεν πρὸς τὸ παρὸν μετ' ἐπιφυλάξεως, διότι τὰ μόνα λατρευτικὰ ἀντικείμενα, τὰ εὑρεθέντα ἐντὸς τοῦ ἐν μέρει ἀνασκαφέντος δωματίου εἶναι εἰς μικρὸς χαλκοὺς ἀναθηματικὸς πέλεκυς καὶ μικρὰ βαθυμιδωτὴ τράπεζα προσφορῶν ἐξ ὀφείτου. Τὴν χρονολόγησιν τοῦ Δυτικοῦ Δωματίου εἰς τὴν ΥΜ ΙΙΙΓ φάσιν βασιζόμεν εἰς μίαν καθημερινῆς χρήσεως κάλπην, ἥτις εὑρέθη ὑψηλότερον τῶν θεμελίων τοῦ δωματίου κατὰ 0.20 μ. (πίν. 197α). Εἰς τὸ βάθος τοῦτο θὰ πρέπει νὰ ὑπῆρχε καὶ τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου. Τὸ κάτωθεν τῆς κάλπης στρώμα ἔδωσε κεραμεικὴν τῆς ΜΜ ΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ περιόδου, τῆς ὁποίας χαρακτηριστικὰ δείγματα εἶναι ἐν μόνωτον κύπελλον κοσμούμενον διὰ σπειρῶν (πίν. 197β) καὶ ἐν κύπελλον κοινωνίας, κοσμούμενον διὰ καλαμοειδῶν (πίν. 197γ).

Κεραμεικὴ ἀντιπροσωπευτικὴ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος μεταξὺ τῶν ΥΜ ΙΑ καὶ ΥΜ ΙΙΒ φάσεων δὲν εὑρέθη εἰς τὸν χώρον τοῦ Δυτικοῦ Δωματίου. Ἐντὸς ὅμως τοῦ ΥΜ ΙΙΒ - Γ στρώματος τῆς πυρᾶς τοῦ ὀρθογωνίου Σ εὑρόμεν ἐν ὀστρακὸν τῆς ΥΜ ΙΙΒ φάσεως καὶ ἕτερον τῆς ΥΜ ΙΙΑ.

Λαμπρὸν ἀνάθημα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς εἶναι τρία χαλκᾶ ξίφη (μήκους 1.03, 1.04 καὶ 0.61 μ.), τὰ ὁποῖα εὑρέθησαν ἐντὸς ἀναμείκτου στρώματος εἰς βάθος 0.40 μ. ἀπὸ τῆς ἀρχικῆς ἐπιφανείας. Τὴν χρονικὴν τοποθέτησιν τῶν δύο μεγάλων ξιφῶν εἰς τὴν ΥΜ ΙΙΒ φάσιν βασιζόμεν εἰς τὸ μέγεθός των καὶ εἰς τὸ σχῆμα τῆς λαβῆς (πίν. 198α). Ἡ μεταγενεστέρα χρονικὴ τοποθέτησις τοῦ μικροῦ ξίφους στηρίζεται εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ τύπου τῆς λαβῆς καὶ τοῦ μήλου, ὡς καὶ εἰς τὴν θαυμασίαν ἐγγράρακτον κόσμησιν ἀποτελουμένην ἐκ τρεχούσης σπείρας φυλλοσχήμου καὶ γλωσσωτοῦ θέματος². Ἡ πρὸς Ἀ. ἐπέκτασις τῆς ἀνασκαφῆς θὰ δείξῃ ἂν ἡ θέσις τῶν ξιφῶν παρὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ ὀρθογωνίου Ε ἦτο τυχαία ἢ ἂν ἦτο ἡ ἀρχικὴ. Ἡ δευτέρα ὑπόθεσις ἐνισχύεται

1. Οὕτως ὁ σαφὴς διαχωρισμὸς τοῦ δωματίου ἀπὸ τοῦ βωμοῦ, τὸν ὁποῖον διεπιστώσαμεν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος (ΠΑΕ 1972, σ. 196) ἐπιβεβαιούται διὰ τῆς εἰς βάθος ἐρεῦνης καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι βωμός καὶ Δυτικὸν Δωμάτιον ἀνήκουν εἰς δύο διαφόρους ἐποχάς. Ἀγνωστος παραμένει εἰσέτι ὁ προσρισμὸς τοῦ διαλελυμένου σχεδὸν τοίχου μεταξὺ τοῦ Δυτικοῦ Δωματίου καὶ τοῦ βωμοῦ.

2. Πρβ. ξίφη ἐκ Ζαφὲρ Παπούρας: Α. EVANS, The prehistoric tombs of Knossos, London 1906, σ. 55 εἰκ. 58 καὶ 105 κέ. εἰκ. 109 - 110. Τὸ φυλλόσχημον κόσμημα τῶν κροτάφων τῆς λαβῆς ἀπαντᾷ εἰς ξίφος ἐκ Καλυβίων: Mon. Ant. 14, 1904, σ. 535 - 6. Βάσει τῆς τυπολογικῆς κατατάξεως τῶν ξιφῶν ὑπὸ τῆς Ν. SANDARS, AJA 67, 1973, σ. 17 κέ. καὶ ἰδιαιτέρως σ. 139 χρονολογοῦνται εἰς μεταγενεστέραν ἐποχὴν. Ἐντὸς στρώματος πυρᾶς ἔχει εὑρεθῇ ἐγχειρίδιον εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος Μαλεάτα εἰς Ἐπίδαυρον: ΙΑ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΕ 1948, σ. 101 εἰκ. 7.

ἐκ τῆς θέσεως τῶν ξιφῶν, τὰ ὅποια εὐρέθησαν κανονικῶς τοποθετημένα τὸ ἐν πλησίον τοῦ ἄλλου μετὰ τῶν λαβῶν πρὸς τὰ νοτιοδυτικά.

Ἀλλὰ ἡ ἀκμὴ τοῦ ἱεροῦ κατὰ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἀνάγεται εἰς παλαιότεραν εἰσέτι ἐποχὴν, ἥτοι εἰς τὴν ΜΜ ΙΙΒ φάσιν. Ἐντὸς τῶν ὀρθογωνίων Ν, Ξ, Ο, Π καὶ Σ ἀπεκαλύφθη ἐν μέρει οἰκιακὸν ἱερόν, τὸ ὁποῖον ἐκαλύπτετο ὑπὸ τοῦ προαναφερθέντος προϊστορικοῦ στρώματος πυρᾶς καὶ τοῦ συγχρόνου ἀνδῆρου τοῦ ὀρθογωνίου Σ (παρένθ. πίν. Ι', χαρακτηριζόμενον ὡς ΙΙΑ, πίν. 195α). Τοῦ ἱεροῦ ἡρευνήθησαν τμήματα ἐνὸς μεγάλου δωματίου μὲ τὸν μεγαλύτερον ἄξονα ἐξ Ἀ. πρὸς Δ., ἐνὸς δευτέρου μικροτέρου μὲ τὸν μεγαλύτερον ἄξονα ἐκ Β. πρὸς Ν. καὶ τμήμα τρίτου. Οἱ τοῖχοί των σφίζονται εἰς ὕψος 0.30 μ. περίπου. Τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον δωματίον ἐπεκοινώνουν διὰ θύρας, πλάτους 1.20 μ., ἡ ὁποία ἐφράχθη εἰς μετασκευὴν τινα. Τοὺς τοίχους τοῦ μεγάλου δωματίου περιθέει ἐσωτερικῶς στενόν, χαμηλόν, κτιστὸν θρανίον, χρησιμεῦον διὰ τὴν τοποθέτησιν λατρευτικῶν σκευῶν. Εἰς τὴν ΒΑ. γωνίαν τοῦ δευτέρου δωματίου ἀπεκαλύφθη λιθίνη θήκη, διαστάσεων 0.60×0.70 μ. καὶ ὕψους 0.24 μ., τῆς ὁποίας τὸ πλακόστρωτον δάπεδον καὶ ἡ καλυπτῆριος πλάξ εἶναι ἐκ σχιστολίθου (πίν. 195α). Τὸ δάπεδον καὶ τῶν δύο δωματίων ἐκαλύπτετο διὰ κονιάματος, τοῦ ὁποίου ἐσώθησαν μικρὰ τμήματα.

Ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ δωματίου τῆς θήκης εὐρέθησαν πῆλινα ἀγγεῖα, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων ἦσαν λατρευτικά, λίθινα, ὡς καὶ λίθιναι τράπεζαι προσφορῶν (πίν. 195β). Ἀξία μνείας εἶναι ἐν σωληνωτὸν σκεῦος πρωίμου τύπου (πίν. 198β), δύο μεγάλα κωνικὰ κύπελλα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἐν σφίζει κόσμησιν καλαμοειδῶν διὰ λευκοῦ ἐπὶ μέλανος βάθους (πίν. 197δ), κυλινδρικοὺς ποὺς πολὺ μεγάλου κυπέλλου κοινωνίας, περιέχων ἐξ μικρὰ ἀγγεῖα, μία πηλίνη τράπεζα προσφορῶν μετὰ κυλινδρικοῦ ποδός, πῆλινος λύχνος μεθ' ὁμοίου ποδός καὶ δύο ἀνοικτὰ κωνικὰ σκεύη μετὰ κυλινδρικοῦ στελέχους ἐπὶ τοῦ πυθμένου.

Ἐξ ὀστράκων τοῦ ἰδίου στρώματος ἀπηρτίσθη μέγα κύπελλον κοινωνίας, φέρον ἐξίτηλον κόσμησιν καλαμοειδῶν, ἐνῶ περὶ τὸ χεῖλος καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν φέρει φύματα πηλοῦ διάτρητα, διὰ τὴν ὑποδοχὴν ἴσως κόκκων σιτηρῶν (πίν. 199α - β), συνδυαζομένης οὕτω τῆς λειτουργίας τοῦ κυπέλλου κοινωνίας μετὰ τῆς τοῦ κέρνου. Καὶ ἄλλα θραύσματα παρομοίων τύπων κέρνων εὐρέθησαν ἐντὸς τοῦ ἰδίου δωματίου καὶ εἰς τὸν χώρον τοῦ ὀρθογωνίου Σ. Ἐκ τοῦ ἰδίου χώρου προέρχονται καὶ ὄστρακα, ἐκ τῶν ὁποίων συνεκροτήθησαν πέντε μεγάλα κωνικὰ κύπελλα, παρουσιάζοντα ποικίλας παραλλαγὰς ὡς πρὸς τὴν διὰ προσθέτου πηλοῦ κόσμησιν των (πίν. 198γ), ἐνῶ ὡς πρὸς τὴν γραπτὴν ἐπαναλαμβάνεται τὸ κόσμημα τῶν καλαμοειδῶν εἰς τὰ περισσότερα. Τὸ πλῆθος τῶν ὀστράκων—μεταξὺ τῶν ὁποίων πλεονάζουν αἱ βαθμιδωταὶ ἢ ἀπλαῖ κωνικαὶ βάσεις μεγάλων ἀώτων κυπέλλων—τὰ ἐν μέρει συγκροτηθέντα ἀγγεῖα

καὶ τὰ ἀναφερθέντα ἀκέραια χρονολογοῦν τὸ ἱερὸν εἰς τὴν MM IIIB φάσιν¹.

Ἡ εἰκὼν τοῦ ἱεροῦ πλουτίζεται διὰ τῶν πολλῶν λιθίνων, ἐξ ὀφείτου, τραπεζῶν προσφορῶν καὶ τῶν λιθίνων ἀγγείων, τὰ ὅποια εἶναι μικροῦ μεγέθους καὶ διαφόρων σχημάτων (πίν. 200α). Ἐξ ἀκέραiai τράπεζαι εὑρέθησαν ἐντὸς τοῦ μεγάλου δωματίου — δύο ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τοῦ θρανίου — καὶ ἐπτὰ ἐντὸς τοῦ δωματίου τῆς θήκης. Διακρίνονται εἰς δύο βασικούς τύπους, τὸν ὀρθογώνιον καὶ τὸν στρογγύλον, παρουσιάζοντας ποικίλας παραλλαγὰς ὡς πρὸς τὸ σχῆμα τῆς βάσεως, τοῦ ποδός, τῆς κοιλότητος ὑποδοχῆς τῶν προσφορῶν, τὰς διακοσμητικὰς γλυφὰς καὶ τὴν ἀνάγλυφον κόσμησιν τῶν ὤμων (πίν. 200β, 201α). Ἀναφερόμεθα ἰδιαίτερος εἰς δύο ἐξ αὐτῶν, εἰς μίαν στρογγύλην ἐκ τοῦ δωματίου τῆς θήκης καὶ εἰς μίαν ὀρθογώνιον ἐκ τοῦ μεγάλου δωματίου, διότι φέρουν ἐπὶ τῶν ὤμων ἐπιγραφὴν γραμμικῆς Α γραφῆς. Ἡ πρώτη (πίν. 201β) σφῆζει δέκα σημεῖα καὶ ἡ δευτέρα (πίν. 200γ) εἴκοσι. Καὶ αἱ δύο ἐπιγραφαὶ ἐντάσσονται ὡς πρὸς τὸν τρόπον γραφῆς καὶ τὸ περιεχόμενον μεταξὺ τῶν γνωστῶν ἐπιγραφῶν, αἱ ὅποια ὑπάρχουν ἐπὶ λιθίνων τραπεζῶν προσφορῶν.

Θαυμάσια δείγματα τῆς ἀκμῆς τοῦ ὡς ἄνω ἱεροῦ ἀποτελοῦν δύο χαλκᾶ εἰδῶλια σεβιζόντων (πίν. 202α), τὰ ὅποια εὑρέθησαν δυστυχῶς ἐντὸς ἀναμεικτου στρώματος τοῦ ὀρθογωνίου -Γ (παρένθ. πίν. Γ'). Βάσει συγκρίσεως πρὸς τὰ ἤδη γνωστά, τὰ χρονολογοῦμεν εἰς τὴν ΥΜ ΙΑ φάσιν. Ἡ παρουσία των εἰς ἱστορικῶν χρόνων στρῶμα κατὰ τὸ βόρειον ὄριον τοῦ ἀνασκαφέντος χώρου ὑποδηλώνει ὅτι ἔχουν κυλήσει εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐκ θέσεως κειμένης ὑψηλότερον ἐπὶ τῆς κλιτύος καὶ ὅτι ἡ ἔκτασις τοῦ προϊστορικοῦ ἱεροῦ εἶναι μεγαλύτερα τοῦ ἤδη ἐρευνηθέντος χώρου. Πράγματι διεπιστώσαμεν εἰς ὅσα σημεῖα ἠδυνήθημεν νὰ προχωρήσωμεν εἰς βάθος, τὴν συνέχειαν τοῦ MM IIIB - ΥΜ ΙΑ στρώματος, βορείως τοῦ ἐν μέρει ἀποκαλυφθέντος οἰκιακοῦ ἱεροῦ καὶ συγκεκριμένως ἐντὸς τῶν ὀρθογωνίων Ο καὶ Ρ ὡς καὶ ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ.

Ἡ μεταφορὰ τῆς ἀνασκαφικῆς ἐρεύνης ΒΑ. τοῦ βωμοῦ, ἥτοι ἐντὸς τῶν ὀρθογωνίων -Β, -Γ, -Ν καὶ -Ξ, ἔδειξεν ὅτι ἡ εἰς τὸ ἱερὸν ἀσκουμένη λατρεία δὲν ἐμειώθη κατὰ τοὺς ἐλληνιστικούς καὶ τοὺς πρωίμους ρωμαϊκοὺς χρόνους, ὡς ὑπετέθη ἀρχικῶς βάσει τῶν ὀλίγων ἀναθημάτων τῶν συλλεγέντων κατὰ τὸ 1972 ἐκ τῶν χωμάτων τοῦ προωθητῆρος². Ἐντὸς τοῦ χώρου τούτου ἀπεκαλύφθη μικρὸς ναὸς τοῦ τύπου τῶν οἰκων-ιερῶν, διαστ. 2.65 × 2.85 μ. καὶ σφῆζομένου ὕψους εἰς τὴν ΒΔ. γωνίαν 2 μ. περίπου. Ἡ εἴσοδος του, πλά-

1. Ὁ καθαρισμὸς τοῦ συνόλου τῆς κεραμικῆς ἔδειξεν ὅτι τὸ ἱερὸν χρονολογεῖται εἰς τὴν MM IIIB φάσιν καὶ ὅχι εἰς τὴν ΥΜ ΙΑ ὡς ἐνομίσαμεν ἀρχικῶς (Ἔργον 1973, σ. 118), βασιζόμενοι εἰς ἓν καθαρισθὲν ἀγγεῖον.

2. Βλ. σχετικῶς ΠΑΕ 1972.

τους 0.80 μ. μετὰ κατωφλίου ἐξ ἀνίσου μεγέθους ἀδρῶν λίθων, ἐν μέρει σφ-
ζομένου, εὐρίσκεται εἰς τὴν νοτίαν πλευράν. Εἰς τὸν ἑναντι τῆς εἰσόδου τοῦχον
καὶ καθ' ὅλον τὸ μῆκος του ὑπάρχει ὑψηλόν, κτιστὸν θρανίον ὕψους 1.10 μ.
(παρένθ. πίν. I', πίν. 206α). Ἀγνωστος παραμένει πρὸς τὸ παρὸν ὁ προορισμὸς
τῶν πρὸς Νότον καὶ πρὸς Ἀνατολὰς τοῦ ναοῦ χώρων, οἱ ὅποιοι ἔχουν ἐν μέρει
ἐρευνηθῇ. Ἐξ ἴσου προβληματικὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἰσχυροῦ τοίχου, ὁ
ὅποιος πλαισιώνει τὴν ἀνατολικὴν καὶ τὴν νοτίαν πλευράν τοῦ μικροῦ ναοῦ.
Τοῦ τοίχου σφύζεται ἡ ἰσχυρὰ μόνον θεμελίωσις, ἐδραζομένη ἐντὸς τοῦ ὀρθο-
γωνίου -B ἐπὶ ἀναμείκτων στρωμάτων (πίν. 204), τὰ ὅποια ἔχουν σύστασιν
ὁμοίαν πρὸς τὴν τῶν στρωμάτων τῶν ὀρθογωνίων E καὶ I. Φαίνεται ὅτι καὶ
ἐκ τοῦ ὀρθογωνίου -B διήρχετο τὸ ὕδωρ τῆς παρακειμένης πηγῆς, συνεχίζον
τὴν πορείαν του ΝΑ., ἐντὸς τῶν E καὶ I. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναθήματα τὰ εὐρεθέντα
κάτωθεν τοῦ θεμελίου τοῦ ἰσχυροῦ τοίχου ἐντὸς τοῦ -B (χαλκᾶ ζῶδια, πήλινα
εἰδώλια, χρυσᾶ ψῆφοι κλπ.) εἶναι διαφόρων ἐποχῶν, ὡς καὶ τὰ προσελθόντα
ἐκ τῶν ὀρθογωνίων E καὶ I.

Τὸ θεμέλιον τοῦ ἰδίου οἰκοδομήματος εἰς τὰ ὀρθογώνια -N καὶ -Ξ ἐδρά-
ζεται ἐπὶ παλαιότερου διακελυμένου τοίχου καὶ ἐπὶ σκληροῦ κιτρινωποῦ χώ-
ματος, ἥτοι τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους (πίν. 204). Διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ χαρα-
κτῆρος τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοῦ τοίχου καὶ τὴν χρονολόγησιν του εἶναι ἀναγκαῖα ἡ
συνέχισις τῆς ἐρεῦνης, δεδομένου ὅτι τὰ νοτίως καὶ ἀνατολικῶς κείμενα στρώ-
ματα ἔχουν διαταραχθῇ κατὰ τὴν διάνοξιν τῆς ἀγροτικῆς ὁδοῦ.

Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ μικροῦ ναοῦ τοῦ ὀρθογωνίου -Γ
ἐπίχωσις περιλαμβάνει εἰς τὰ ἀνώτερα κυρίως στρώματα παλαιότερα ἀναθή-
ματα, ὡς τὰ προαναφερθέντα χαλκᾶ εἰδώλια τῶν σεβιζόντων καὶ τοῦ πολεμι-
στοῦ καὶ δύο χαλκᾶ περίτμημα ἐλάσματα (πίν. 192α)¹. Ἡ χρονολόγησις ὅμως
τοῦ ναοῦ εἶναι ἀρκετὰ ἀσφαλῆς. Μία ἐπιγραφή τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνος εἰς δευτέραν
χρῆσιν, ἐντοιχισμένη δηλαδὴ ὡς οἰκοδομικὸν ὑλικὸν εἰς τὸν ἀνατολικὸν τοῖχον,
καὶ ἐν χαλκοῦν νόμισμα τῆς Αὐττου (πίν. 206β), τὸ ὅποῖον εὐρέθη κάτωθεν τοῦ
δαπέδου τοῦ ἱεροῦ καὶ χρονολογεῖται μετὰξὺ τοῦ 2ου - 1ου π.Χ. αἰῶνος²,
ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ terminus post quem διὰ τὸν χρόνον τῆς κατασκευῆς του.
Τὰ νεώτερα ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ εὐρημάτων εἶναι μία σειρὰ λύχνων, χρονο-
λογουμένων εἰς τὸν πρόωμον Γ' μ.Χ. αἰῶνα (πίν. 206γ)³, ἐνῶ οἱ παλαιότεροι

1. Τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν ἀπεικονίζεται εἰς τὸ Ἔργον 1973, σ. 122, εἰκ. 114.

2. Μετὰ ὑστεροσήμεν ἔμπροσθεν τοῦ ἀετοῦ: J. N. SVORONOS, Numismatique de la Crète
ancienne, Macon 1890, ἀρ. 133, πίν. VII Æ 18. Πρβ. SNG Cop. ἀρ. 501, ὅπου χρο-
νολογεῖται εἰς τὸν 3ον π.Χ. αἰῶνα. Εὐχαριστῶ θερμῶς τὴν κ. Μ. Οἰκονομίδου, ἡ ὁποία
ἤλεγξε τὰς ταυτίσεις ὅλων τῶν νομισμάτων (συνολικῶς ἐπτὰ), τῶν εὐρεθέντων κατὰ τὴν
παρουσαν ἀνασκαφικὴν περίοδον. Ἡ ἰδίᾳ ἀμφιβάλλει διὰ τὴν εἰς τὸν 3ον π.Χ. αἰῶνα χρο-
νολόγησιν τοῦ νομίσματος τῆς Αὐττου.

3. Πρβ. L. H. SACKETT, Arch. Reports 1972 - 3, σ. 70, εἰκ. 28.

λύχνοι χρονολογοῦνται εἰς τὸ β' ἡμισυ τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνος¹. Τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα μεταξὺ τοῦ 2ου π.Χ. καὶ τοῦ Γ' μ.Χ. αἰῶνος καλύπτουν καὶ τὰ πολυπληθῆ ἀναθήματα — πῆλινα κυρίως εἰδῶλια καὶ λύχνοι — ἐκ τῶν ὁποίων τὰ περισσότερα εὐρέθησαν πρὸ τοῦ ἡμικατεστραμμένου θρανίου τοῦ βορείου τοίχου. Ἡ προαναφερθεῖσα ἐπιγραφή, δυσκόλως ἀναγινωσκομένη (εἶναι ἐλλιπὴς καὶ ἐφθαρμένη εἰς ὠρισμένα σημεῖα) ἀναφέρεται εἰς ἐπισκευὴν ἢ ἐπισκευᾶς οἰκοδομήματός τινος, ἄγνωστον ἂν πρόκειται περὶ τοῦ ἀνασκαφέντος ἢ ἄλλου. Ὅπως δὲ φαίνεται ὅτι ἔχει ἐπισκευασθῆ ἢ ὁροφῇ τοῦ ἀνασκαφέντος μικροῦ ναοῦ, διότι ἐντὸς τούτου εὐρέθησαν πολλὰ θραύσματα κεράμων ὁμοίου μὲν τύπου, ἀλλὰ μὲ παραλλαγὰς ὡς πρὸς τὰς ἐπὶ μέρους μορφὰς καὶ τὴν ποιότητα τοῦ πηλοῦ. Μερικὰ ἐξ αὐτῶν φέρουν χαράγματα μετ' ὀνομάτων ἀναθετῶν ὡς Μη]τροδώρου, Ματροδωρος Νικέλου, Π]αμφία καὶ τῆς προσελύσεως αὐτῶν, ὡς Ἀρκάδ[ες². Εἰς θραῦσμα καλυπτῆρος κεράμου σφύζονται ἐντυπα τὰ γράμματα ΝΑ... συμπληρούμενα εἰς ναοῦ, κατὰ τὸ ἀνάλογον παράδειγμα θραυσμάτων συλλεγέντων τὸ πάρελθον ἔτος.

Ἀναφερόμεθα ἰδιαιτέρως εἰς τινὰ τῶν ἀναθημάτων τοῦ ὑστεροελληνιστικοῦ μικροῦ ναοῦ, ἀφοῦ ταῦτα χαρακτηρίζουν τὰς λατρευομένας θεότητας καὶ τὸ εἶδος τῆς ἀσκουμένης λατρείας.

Ὁ τύπος τοῦ Ἑρμοῦ ὡς γυμνοῦ νέου μὲ ἱμάτιον, πέτασον, κηρύκειον εἰς τὴν κεκαμμένην ἀριστεράν, καὶ τὴν δεξιὰν φερομένην ἐπὶ τῆς κεφαλῆς κριοῦ μετ' ἀνασηκωμένων τῶν ἐμπροσθίων σκελῶν, ἀντιπροσωπεύεται ὑπὸ πολλῶν πηλίνων εἰδωλίων (πίν. 202β)³. Αἱ τέσσαρες μικραὶ πῆλιναι ἑρμαῖκαι στήλαι ἐπὶ στρογγύλης (πίν. 193δ) ἢ ὀρθογωνίου βάσεως δὲν σφύζονται δυστυχῶς τὰς κεφαλὰς καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν γνωρίζομεν ἐὰν ἔφερον τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἑρμοῦ ἢ ἄλλης μορφῆς σχετικῆς πρὸς τὴν λατρείαν τοῦ θεοῦ.

Παράστασιν τῆς Ἀφροδίτης ἔχομεν εἰς λίθινον ἀγαλμάτιον ἀποσπασματικῶς διατηρημένον, σφζ. ὕψους 0.127 μ. (πίν. 203α), καὶ εἰς πολλὰ πῆλινα εἰδῶλια.

Εἰς τὸν κύκλον τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῆς Ἀφροδίτης ἀνήκει τὸ σύμπλεγμα «Ἐρως καὶ Ψυχὴ», ἀπεικονιζόμενον εἰς περισσότερα τοῦ ἐνὸς πῆλινα εἰδῶλια (πίν. 203β), ἐνῶ εἰς τελετουργίας ἀναφέρονται αἱ παραστάσεις δύο λύχνων. Ἐπὶ τοῦ ἐνὸς παρίσταται Ἐρως, ὁ ὁποῖος στεφανώνει ἑρμαῖκὴν στήλην Σιληνοῦ

1. Διὰ τὸν τύπον βλ. H. MENZEL, *Antike Lampen*, Mainz 1969, σ. 16 κέ. εἰκ. 7. Πρβ. R. H. HOWLAND, *Agora IV*, ἀρ. 472, πίν. 17 καὶ 43.

2. Μη]τροδώρου: IC IV, 338, 10. Π]αμφία: B. HANSEN, *Rückläufiges Wörterbuch*, 1957, σ. 26 καὶ IC I, γ 35. Νικέλου: HANSEN, ἑ.ἀ. σ. 256, ὅπου ἀναφέρεται ὡς Ἰκελος. Ἀρκάδ[ες ἢ Ἀρκάδ[ες: IC III, III, I, B1,4 κέ., 7 κέ., 9, 22 κέ., 27, 32, 33 κέ., 35 κέ., 5, 7.

3. Θραύσματα ὁμοίων εἰδωλίων εὐρέθησαν καὶ κατὰ τὸ 1972 ἐντὸς τῶν ὑπὸ τοῦ προωθητῆρος ἐξαχθέντων χωμάτων.

(πίν. 207α) καὶ ἐπὶ τοῦ ἐτέρου νύμφη (;), ἡ ὁποία παίζει αὐλὸν πρὸ βωμοῦ· ὀπισθεν αὐτῆς εἰκονίζεται δένδρον (πίν. 207β). Ὁ βωμὸς παρίσταται καὶ ἐπὶ ἐτέρου λύχνου καὶ ἀντιπροσωπεύεται διὰ λιθίνου ὁμοιώματος (πίν. 193β), εὐρεθέντος πρὸ τοῦ θρανίου τοῦ ναοῦ. Τὸ δένδρον ἐξ ἄλλου ἀποτελεῖ στοιχεῖον πρωταρχικὸν τῆς φύσεως τοῦ λατρευομένου Ἑρμοῦ ὡς ἀποκαλύπτει ἐπιγραφή ἐπὶ λίθου τοῦ Γ' μ.Χ. αἰῶνος (πίν. 205), ἡ ὁποία εὗρέθη ἐντὸς ἀναμείκτου, ἐπιφανειακοῦ σχεδὸν στρώματος, ὑπεράνω τοῦ ἐλληνιστικοῦ ναοῦ: *ΕΡΜΑ ΔΕΛΡΙΤΑ* (sic) *ΝΙΚΑΝΩΡ ΘΕΟΜΝΑΣΤΟΥ ΤΟΝ ΝΑΟΝ*¹.

Συνοψίζοντες τὰ ἀποτελέσματα τῆς κατὰ τὸ 1973 ἀνασκαφικῆς ἐρεῦνης ἐπισημαίνομεν τὰ κάτωθι:

α. Ἡ ἐπὶ τοῦ «Ἱεροῦ Ὀρους»² ἀσκουμένη λατρεία ἦτο συνεχῆς ἀπὸ τῆς ΜΜ ΙΙΒ φάσεως ἕως καὶ τοῦ Γ' μ.Χ. αἰῶνος.

β. Αἱ τελετουργίαι ὁλοκαυτώσεως καὶ ἀναθέσεως «ταμάτων» ἐντὸς τῆς πυρᾶς ἀποτελοῦν ἔθιμον, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει κατὰ τὴν ΥΜ ΙΙΒ φάσιν καὶ συνεχίζεται ἄνευ διακοπῆς ἕως καὶ τὸν 6ον π.Χ. αἰῶνα. Δὲν γνωρίζομεν πρὸς τὸ παρὸν ἂν κατὰ τὴν ΜΜ ΙΙΒ φάσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει τὸ οἰκιακὸν ἱερόν, ἐλάμβανον χώραν ὅμοιαι τελετουργίαι, στοιχεῖον ἀναγκαῖον διὰ τὴν σύνδεσιν τῶν πρὸς τὰς πυρᾶς τῶν παλαιότερων ἱερῶν κορυφῆς³.

γ. Ἡ διαμόρφωσις εἰς ἄνδηρα τοῦ χώρου, τοῦ προοριζομένου διὰ τὰς θυσίας εἶναι ἀνάλογος κατὰ τοὺς ὑστερομινωικοὺς καὶ τοὺς πρωίμους ἐλληνικοὺς χρόνους.

δ. Ἡ φύσις τῶν λατρευομένων θεοτήτων δὲν ἤλλαξεν οὐσιωδῶς ἀπὸ τῆς ΜΜ ΙΙΒ φάσεως ἕως καὶ τοῦ Γ' μ.Χ. αἰῶνος, δεδομένου ὅτι τὴν λατρείαν τῆς θεᾶς καὶ τοῦ παρέδρου τῆς διεδέχθη ἡ λατρεία τοῦ ἐλληνικοῦ ζεύγους, ἦτοι τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῆς Ἀφροδίτης, τῶν ὁποίων αἱ κύριαι ιδιότητες συνδέονται μετὰ τῆς λατρείας τῆς φύσεως καὶ τῆς γονιμότητος.

ε. Ὁρισμένοι κατηγορίαι ἀναθημάτων, ὅπως τὰ ζώδια, χαλκᾶ καὶ πῆλινα, ἀπαντοῦν τόσον κατὰ τοὺς προϊστορικοὺς, ὅσον καὶ κατὰ τοὺς ἐλληνικοὺς χρόνους.

ς'. Σκευὴ τῶν προϊστορικῶν χρόνων, ὡς αἱ λίθιναι τράπεζαι προσφορῶν, ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ πάλιν κατὰ τοὺς ἱστορικοὺς χρόνους, ἐφ' ὅσον ἦσαν ἀκέραιαι, διὰ τὰς τελουμένας προσφορὰς καί, ἐφ' ὅσον ἦσαν τεθραυσμέναι, διὰ τὴν οἰκοδόμησιν νεωτέρων κτισμάτων⁴.

1. Θεόμναστος: IC I, XVIII, 145: *Νικάνωρ*: PARE, ἔ.δ. Τὸ ἴδιον ὄνομα εἰς τὸν δωρικὸν τύπον, ἦτοι Θιόμναστος, ἀναγράφεται καὶ ἐπὶ θραύσματος ἐλληνιστικῆς κεραμίδος: ΠΑΕ 1972, σ. 202.

2. Διὰ τὴν πιθανὴν ταύτισιν τοῦ χώρου πρὸς τὸ «Ἱερόν Ὀρος» βλ. ΠΑΕ 1972, σ. 202-203.

3. Σχετικῶς βλ. Ν. ΠΛΑΤΩΝΑ, Κρητ. Χρον. 5, 1951, σ. 96 κέ.

4. Ἡ χρῆσις τῶν τραπεζῶν προσφορῶν ὡς λατρευτικῶν σκευῶν δὲν ἀνάγεται εἰς τοὺς

Γδόχια Ἱεραπέτρας

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνασκαφῆς εἰς Σύμην ἐγένετο αὐτοψία εἰς τὸ χωρίον Γδόχια, τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται δυτικῶς τοῦ Μύρτου. Εἰς τὴν θέσιν Σταῦλος, ἡ ὁποία ἀπέχει 2 χιλ. ἐκ τῆς νοτίας παραλίας τῆς νήσου καὶ ἀκριβέστερον ἐκ τοῦ κόλπου τοῦ ὀνομαζομένου Βάτος, ὑπάρχει χαμηλὸς ἰσόπεδος λόφος. Ἐπὶ τοῦ λόφου φαίνονται πολλὰ λείψανα οἰκιῶν καὶ πλῆθος διασπάρτων ὀστράκων. Τὰ συλλεγέντα ὀστρακα, μεταξὺ τῶν ὁποίων τμῆμα πηλίνου ρυτοῦ σχήματος ταυροκεφαλῆς καὶ θραῦσμα λιθίνου ἀγγείου μετ' ἐγχαράκτου εἰς τὸ χεῖλος κοσμήσεως, χρονολογοῦν τὸν ἐπισημανθέντα οἰκισμὸν εἰς τὴν ΜΜ ΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ περίοδον. Ἡ πολὺ καλὴ ποιότης τῆς κεραμεικῆς εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς παρουσίας ἐνὸς εἰσέτι ἀκμάζοντος μινωικοῦ κέντρου εἰς τὴν περιοχὴν αὐτήν.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΠΕΣΗ

πρωίμους μόνον ἑλληνικοὺς χρόνους ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ὑστέρους ἑλληνιστικούς, καθόσον τράπεζαι προσφορῶν εὐρέθησαν πρὸ τοῦ θρανίου τοῦ μικροῦ ναοῦ μεθ' ἑλληνιστικῶν εἰδωλίων καὶ λύχνων.

20. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΠΕΛΑΓΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(Πίν. 208 - 221)

Κατὰ τὸ θέρος τοῦ παρελθόντος ἔτους διεξήχθη σύντομος ἀνασκαφικὴ ἔρευνα, δαπάναις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, εἰς τὰς βραχώδεις ΒΑ. παρυφὰς τοῦ ἀκρωτηρίου «Σούδα», παρὰ τὸν οἰκισμὸν τῆς Ἀγίας Πελαγίας Μαλεβιζίου, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται ΒΔ. τοῦ Ἡρακλείου καὶ εἰς ἀπόστασιν 22 περίπου χλμ.

Ἡ θέσις ἐγένετο γνωστὴ κατὰ τὰ τελευταῖα κυρίως ἔτη, ἀφ' ὅτου ὁ ἔφορος ἀρχαιοτήτων Στυλ. Ἀλεξίου ἀπεκάλυψεν εἰς τὸν νότιον μυχὸν τοῦ κολπίσκου τῆς Ἀγίας Πελαγίας καὶ πλησίον τοῦ ὁμωνύμου παρεκκλησίου, δημόσιον ἑλληνιστικὸν κτήριον¹ ὠκοδομημένον ὑπεράνω ἀρχαῖκου κτίσματος καὶ ΥἸ ΠΙΒ ἀρχιτεκτονικῶν λειψάνων.

Ἐξ ἀφορμῆς παλαιότερων περιοδειῶν² καὶ τυχαίων³ κατὰ τὸ πλεῖστον εὐρημάτων ἔχει τεθῆ πρόβλημα ταυτίσεως τῆς ἐν λόγῳ θέσεως⁴ πρὸς τὰς δυτικῶς τοῦ Ἡρακλείου καὶ μέχρι τοῦ «Δίου ἄκρου» ἀναφερομένας ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου παρακτίους Κρητικᾶς πόλεις⁵.

Κατὰ τὴν ἄποψιν τῶν περισσοτέρων περὶ τὸ θέμα ἀσχοληθέντων ἐρευνητῶν⁶ ἡ Ἀγία Πελαγία ταυτίζεται πρὸς τὴν πόλιν Δῖον, τῆς ὁποίας ἐν τούτοις ἡ ὑπαρξὶς ἀμφισβητεῖται ὑπὸ ἐτέρων. Ἄλλοι θεωροῦν πιθανὴν τὴν ταύτισιν τῆς θέσεως πρὸς τὸ ἀρχαῖον Κύταιον⁷.

Ἡ κατὰ τὸ ἔτος 1973 ὑφ' ἡμῶν ἐρευνηθεῖσα ἑκτασις⁸ εὐρίσκεται εἰς ἀπόστασιν 250 περίπου μέτρων ΒΑ. τοῦ προαναφερθέντος ἑλληνιστικοῦ οἰκοδομήματος, μέγιστον τμῆμα τοῦ ὁποίου ἀπεκαλύφθη κατὰ τὴν παρελθοῦσαν διετίαν.

Ἡ ἔρευνα, περιορισθεῖσα εἰς δύο τομεῖς, ἀπέχοντας μετὰξὺ των περὶ τὰ

1. AAA 1972, τευχ. 2, σ. 230 - 244.

2. Mon. Ant. IX, 1899, σ. 318.

3. Βλ. Ρ.Μ., τ. Ι, σ. 299.

4. Ν. ΠΛΑΤΩΝ, Πόλεις τῆς Β. ἀκτῆς τῆς Κρήτης μετὰξὺ Δρεπάνου καὶ Δίου ἄκρου, Κρητ. Χρον. 1948, σ. 348 - 365.

5. C. MÜLLER, Γεωγρ. Ὑφήγησις Κλαυδίου Πτολεμαίου, ΠΙ 17. 7.


6. Βλ. AAA, ἑ.δ. κυρίως σσμ. 14 - 15.

7. Αὐτόθι σ. 241 - 243.

8. Ἔργον 1973, σ. 123 - 125.

22 μέτρα, ἀπεκάλυψε μικρὰν οἰκίαν ἐκ δύο δωματίων, τὴν Οἰκίαν Α, ὡς καὶ τμήματα ἐτέρων δύο Οἰκιῶν Β καὶ Γ (εἰκ. 1, πίν. 208α).

Αὕτη ἀποτελεῖται (εἰκ. 2) ἐκ τῶν Δωματίων Ι (πίν. 208β) καὶ ΙΙ, κατὰ τὸ πλεῖστον λαξευμένων εἰς τὸν φυσικὸν καστανέρυθρον σχιστολιθικὸν βράχον τῆς ἀκτῆς. Τὸ σχῆμα τοῦ Δωματίου Ι δίδεται ἐκ τοῦ σχεδὸν τριγωνικοῦ περιγράμματος τοῦ βραχώδους δαπέδου του (μῆκ. 4.73, πλ. 2.80 μ.), καθόσον ἐκ τοῦ




ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ "ΣΟΥΔΑ" 1973
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΧΡΥΣΗ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ-ΜΠΑΣΙΟΥΔΗ

Εἰκ. 1. Γενικὴ κάτοψις τοῦ ἐρευνηθέντος χώρου.

βορείου καὶ ἀνατολικοῦ τοίχου αὐτοῦ διασφύζονται λείψανα μόνον τῆς λιθοδομῆς των (μῆκ. 80 ἐκ. καὶ 1 μ. ἀντιστοιχῶς). Ἐκ τῶν ἐτέρων δύο ὁ μὲν νότιος, λαξευμένος ἐξ ὀλοκλήρου εἰς τὸν φυσικὸν βράχον, βαίνει μειούμενος εἰς ὕψος ἐκ Νότου πρὸς Βορρᾶν (μέγ. ὕψ. 1.10 μ.), ὁ δὲ δυτικὸς ὁ ὅποιος εἶναι κοινὸς μετὰ τοῦ Δωματίου ΙΙ, ἔχει κτισθῇ κατὰ τὸ πλεῖστον διὰ πλακῶν σχιστολίθου καὶ πωρολίθου εἰς συνέχειαν τῆς ἐπὶ τοῦ βράχου ὑποδομῆς του (μέγ. ὕψος 1.20 μ.).

Κατὰ τὸ μέσον τοῦ τελευταίου ὑπάρχει θύρα, πλάτους 65 ἐκ., μετὰ παραστάδων ἐκ λειανθέντων πλακῶν πωρολίθου, ὕψ. 92 ἐκ. καὶ πλάτ. 45 (πίν. 209α). Ἡ ὑπάρχουσα διαφορὰ ὕψους μεταξὺ τῶν δαπέδων τῶν Δωματίων



Εἰκ. 2. Ἁγία Πελαγία Κρήτης. Αἱ Οἰκίαι Α καὶ Β.
(Σχέδιον: Χρυσῇ Τζομπανάκη-Μπασσιούδη.)

Ι καὶ ΙΙ δημιουργεῖ φυσικὴν βαθμίδα, ὕψους 26 ἐκ., ἐκ τοῦ πρώτου πρὸς τὸ δεύτερον.

Τὸ Δωμάτιον ΙΙ, παραλληλογράμμου σχήματος (μήκ. 4.37, πλ. 1.90 μ.), ἔχει ἐξ ολοκλήρου λαξευθῇ ἐπὶ τοῦ βράχου. Κατ' ἐξαιρέσιν ἡ νοτία μακρὰ πλευρά του ἐνισχύεται κατὰ τὸ μέγιστον τμήμα αὐτῆς ὑπὸ τοιχαρίου, ὕψ. 1.57 μ., πλ. 68 ἐκ. (πίν. 209β), προφανῶς διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῆς κατὰ τόπους ἰδιαίτερας σαθρότητος τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων. Ἡ δοθεῖσα ἐν-

ταῦθα λύσεις διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ λαξευμένου τοίχου ἀνευρέθη καὶ εἰς ἕτερα σημεία τοῦ ἐρευνηθέντος χώρου, ἀλλ' εἰς μικροτέραν ἔκτασιν.

Ἡ Οἰκία Α εἶναι προσιτὴ ἐκ τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ Δωματίου Ι, ὅπου εὐρίσκεται μικρὰ κατερχομένη κλιμαξ τεσσάρων βαθμίδων ἐκ πλακῶν σχιστολίθου, ἐπιμελοῦς κατασκευῆς (πλάτ. 42 ἐκ., ὕψ. 20 ἐκ.). Ἐκ τῶν βαθμίδων διατηροῦνται αἱ δύο ἀνώτεραι (πίν. 210α) καὶ ἡ τελευταία. Εἰς τὸν πρὸ τῆς τελευταίας βαθμίδος χώρον, ἐντὸς τοῦ Δωματίου Ι, ἀνευρέθη σωρὸς ἐκ μικρῶν σχιστολιθικῶν πλακῶν μεταξύ στρωτήρων κεράμων καὶ ἐνὸς καλυπτῆρος (πίν. 208α), προφανῶς ἐκ τῆς καταπεσούσης στέγης, περὶ τῆς καταστροφῆς τῆς ὁποίας ἐνδείξεις ἀπετέλεσαν τὰ κάτωθεν τοῦ σωροῦ ἀνευρεθέντα ἀπηνθρακωμένα τεμάχια ξύλων.

Θραύσματα ἐξ τοῦλάχιστον οἰκιακῆς χρήσεως ἀγγείων (πίν. 209β) ἀνευρέθησαν ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ Δωματίου ΙΙ, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐκ κτυπητῆς γῆς, συνολικοῦ πάχ. 6 ἐκ., ἐδραζομένης ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ ἐπίσης βράχου.

Ἡ φύσις τοῦ τελευταίου ἀπετέλεσε καθοριστικὸν παράγοντα τῆς λαξεύσεως τῶν τοίχων καὶ τῶν δαπέδων τῆς Οἰκίας Α, τῆς ὁποίας γενικῶς ἡ κατασκευὴ χαρακτηρίζεται ὡς μετρία. Ἡ παρατήρησις αὕτη ἰσχύει γενικώτερον καὶ διὰ τὰς Οἰκίας Β καὶ Γ.

ΟΙΚΙΑ Β

Εὐρίσκεται ἀνατολικῶς τῆς προηγούμενης μετὰ τῆς ὁποίας διαμοιράζεται ἐλεύθερον χώρον ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου διαστάσεων 9.20 × 4.80 μ. (εἰκ. 2, πίν.

208α καὶ 210β). Αὕτη ἀπεκαλύφθη μερικῶς καὶ δὴ κατὰ τὸ δυτικὸν τμήμα της, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐξ ἐπιμήκους τοίχου (συν. μήκ. 8.20 μ., πλ. 55 ἐκ., μεγ. ὕψ. 85 ἐκ.), κατευθύνσεως ἐκ Νότου πρὸς Βορρᾶν, ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ ὁποίου διανοίγονται τὰ Δωμάτια Ι καὶ ΙΙ, ἐπὶ δὲ τῆς δυτικῆς καὶ κατὰ μήκος αὐτοῦ πέντε ὀρθογώνιοι χώροι μικρῶν διαστάσεων, ἐμβαδοῦ ἀπὸ 1.5 τ.μ. ἕως 3 τ.μ. (πίν. 210β). Τὰ δάπεδα τῶν τελευταίων εἶχον διάταξιν βαθμιδωτὴν ἐκ Νότου πρὸς Βορρᾶν κατὰ τὴν κλίσιν τοῦ βράχου.

Ὁ φυσικὸς βράχος ἀπετέλεσε καὶ ἐνταῦθα τὸ δάπεδον τῶν Δωματίων Ι καὶ ΙΙ εἰς ὅσον τοῦλάχιστον τμήμα ταῦτα ἀπεκαλύφθησαν.

Εἰς τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ Δωματίου ΙΙ ἀνευρέθη μέρος παρίνου πώματος (διαστ. 60 × 40 ἐκ., πάχ. 4 ἐκ.) εὐρυστόμου ἀγγείου διατηροῦντος εἰς τὴν ἄνω πλευράν του συμφυᾶ τετράγωνον λαβὴν, πλ. 8 ἐκ., ἐκατέρωθεν τῆς ὁποίας ἐσφύζοντο τέσσαρες μολύβδινοι σύνδεσμοι εἰς μίαν εὐθεῖαν.

Ἐκ τῶν ἀνασκαφικῶν δεδομένων ἐπιβεβαιοῦται ὅτι οἱ προαναφερθέντες μικρότεροι χώροι α - γ, ε καὶ δ (πίν. 210β) ἀπετέλουν βοηθητικούς χώρους τῆς περιγραφομένης οἰκίας. Εἰς τὸν β καὶ παρὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν του ὑπάρχει κυκλικὸν λάξευμα βάθους 22 ἐκ. ἐπὶ τοῦ βράχου, ἐνῶ εἰς τὸν ε μεγαλύτερον, βάθ. 20 ἐκ., ὀρθογωνίου σχήματος. Εἰς τὸν χώρον γ ἐξ ἄλλου ἀνευρέθησαν ἀπηνθρα-

κωμένοι καρποί, ἐνῶ εἰς τὸν δ (πίν. 211α), ὁ ὁποῖος σημειωτέον μερικῶς ἡρευνήθη, ἀνευρέθη ἄφθονος κεραμεικὴ· οὕτω συνεπληρώθη ἀριθμὸς οἰκιακῶν κατὰ τὸ πλεῖστον ἀγγείων.

Ἡ λειτουργικότης τῶν ἀνωτέρω χώρων θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ μεταξύ μιᾶς ἀποθηκευτικῆς χρήσεως καὶ τῆς παραμονῆς κατοικιδίων ζώων ἴσως. Τὴν τελευταίαν ἂποψιν ἐνισχύει ἡ ἔλλειψις ἐπικοινωνίας τῶν ἐν λόγῳ χώρων πρὸς τὰ κυρίως δωμάτια τῆς Οἰκίας Β. Πιθανώτατα δ' οὗτοι διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν νὰ ἦσαν κοινόχρηστοι μετὰ τῆς Οἰκίας Α.

Ἰχνη πυρᾶς ἀνευρέθησαν εἰς τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ Δωματίου Ι, πολὺ δὲ περισσότερο εἰς τὸν χῶρον α.

Εἰς τὸν μεταξὺ τῶν οἰκιῶν Α καὶ Β χῶρον ὑπάρχουν τέσσαρα κατὰ σειρὰν λαξεύματα (εἰκ. 2, 1-4, πίν. 208α).

Ἐκ τούτων τὸ 1 (διαστ. 65 × 36 ἐκ., βάθ. 26 ἐκ.), παραλληλογράμμου σχήματος, φέρει Ἰχνη λαξεύσεως μιᾶς μεγαλυτέρας ἀβαθοῦς ἐπιφανείας. Τὸ 2 ὠσειδοῦς σχήματος, ἔχει διαστάσεις 93 × 45 καὶ βάθ. 20 ἐκ. Τὸ 3 ἦτο ἀρχικῶς τετράγωνον λάξευμα (διαστ. 1 μ. × 0.81 μ.). Ἐξ αὐτοῦ εἰς β' φάσιν, διηνοίγησαν ἐκατέρωθεν δύο αὐλακες, κατόπιν δὲ μερικῆς πληρώσεώς του καὶ ἐπικαλύψεώς των διὰ σχιστολιθικῶν πλακῶν, διεμορφώθη ἐνιαία ἀποχευτική αὐλὰξ (πλ. 17 ἐκ., βάθ. 24 ἐκ.) ὁδηγοῦσα εἰς τὸ ἀπόκρημνον χεῖλος τοῦ βράχου διὰ τοῦ βορείου ἄκρου τῆς. Τὸ λάξευμα 4¹, ὀρθογωνίου σχήματος ἐπίσης (διαστ. 74 × 89 ἐκ., βάθ. 65 ἐκ.) εἶναι βαθύτερον τῶν πρώτων, παρουσιάζει δὲ κεντρικῶς κυκλικὴν βάθυνσιν διαμέτρου 40 ἐκ. καὶ βάθους 25 ἐκ. Τὰ τοιχώματά του ἔφερον Ἰχνη ἐπιχρίσματος ἐκ κουρασάνιου, πάχ. 1.5 ἐκατοστῶν.


Ἡ διάταξις (πίν. 208α) καὶ κυρίως ἡ μορφή τῶν ὡς ἄνω λαξευμάτων ἀπωθοῦν τὴν ἀρχικῶς διαμορφουμένην ἐντύπωσιν ὡς συλλεκτῆρων ὀμβρίων ὑδάτων, τῆς παρουσίας των πιθανώτατα ἐντασσομένης εἰς τὰ πλαίσια μιᾶς ἐργαστηριακῆς χρήσεως², τῆς ὁποίας ἐν τούτοις οὐδὲν ἀνασκαφικὸν δεδομένον ὑφίσταται.

1. Εἰς νεωτέραν δοκιμαστικὴν τάφρον, διανοιγεῖσαν περὶ τὰ 30 μ. νοτίως τῶν ἀνωτέρω λαξευμάτων, ἀνευρέθησαν δύο ὅμοια, ἀναλόγου μορφῆς. Εἰς τὴν Ράχην τῆς Ἰσθμίας (βλ. *Hesperia* 24, 1955, κυρίως τὰς σ. 126 - 128, πίν. 41, α καὶ 49 α, β) ὁ καθηγητὴς OSCAR BRONEER ἀνέσκαψεν ἀνάλογον σύστημα λακκοειδῶν λαξευμάτων, τὴν χρησιμότητα τῶν ὁποίων ἀναζητεῖ μετὰ τῶν συλλεκτῆρων ὑδάτος καὶ τῆς ἀποθηκεύσεως οἴνου.

2. Τὴν ἂποψιν τῆς καθηγητρίας ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑ περὶ «βαφείων», τὴν προτεινομένην διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν Ράχων Ἰσθμίας (βλ. ἀνωτ. σημ. 1 καὶ *AJA* 65, 1961, σ. 261 - 266) δὲν συμμεριζόμεθα εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Ἀγ. Πελαγίας, λόγῳ ἐλλείψεως ἀνασκαφικῶν δεδομένων, μολονότι τὸ σύνολον τῶν περιγραφέντων λαξευμάτων προσφέρεται ὡς «οἰκιακὴ ἐπεξεργασία».

ΟΙΚΙΑ Γ

Αὕτη ἀπέχει περὶ τὰ 22 μ. ἐκ τοῦ ΒΑ. ἀποκαλυφθέν-
τος ἄκρου τῆς Οἰκίας Β (εἰκ. 3, πίν. 211β), εἶναι
μεγαλύτερα τῶν δύο πρώτων, ὑπερέχει ἀπὸ πλευρᾶς
κατασκευῆς καὶ διατηρήσεως καὶ παρουσιάζει σαφεῖς κατασκευαστικὰς φά-
σεις, τὴν ἀσφαλῆ περιγραφὴν τῶν ὁποίων καθιστᾷ ἀδύνατον ἡ μερικὴ ἔρευνα



Εἰκ. 3. Ἀγία Πελαγία Κρήτης. Ἡ Οἰκία Γ. (Σχέδιον: Χρυσὴ Τζομπανάκη-Μπασιούδη.)

αὐτῆς. Εἰς τὴν ὑφισταμένην ἀνασκαφικὴν φάσιν διακρίνονται ἕξ δωμάτια (εἰκ. 3, I - VI). Τῶν Δωματίων I καὶ II δάπεδον ἀποτελεῖ καὶ πάλιν ὁ φυσικὸς βράχος, τῶν ὑπολοίπων μὴ ἐρευνηθέντων εἰς βάθος λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου.

Κατὰ μῆκος τοῦ βορείου ἐλλιποῦς τοίχου (μῆκ. 4.27, πλ. 0.60, ὕψ. 0.25 μ.)

τοῦ Δωματίου I ὑπάρχει λαξευμένη ἀποχετευτικὴ αὐλάξ, μήκ. 2.80, πλ. 0.20, βάθ. 0.12 μ. (εἰκ. 3).

Τὸ Δωμάτιον II, ἐλάχιστα ἀποκαλυφθέν, ἐπικοινωνοῦ μετὰ τοῦ Δωματίου III μὲ θύραν καλῆς διατηρήσεως, πλ. 65 καὶ ὕψ. 88 ἐκ., μεταξὺ παραστάδων ἐκ πλακῶν πωρολίθου (πίν. 211β). Τὸ κατώφλιον εἶναι ἐκτισμένον ἐκ σχιστολίθου.

Εἰς τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ Δωματίου III καὶ σχεδὸν πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ προηγουμένου ἀνευρέθη ἐστία, αἱ μακραὶ πλευραὶ τῆς ὁποίας ὠρίζοντο ὑπὸ δύο ἐπιμήκων σχιστολιθικῶν λίθων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀνευρέθη τέφρα πάχους τοῦλάχιστον 6 ἑκατοστῶν.

Περιορισμένη ἐγκαρσία τομὴ πραγματοποιηθεῖσα εἰς τὸ ἀνατολικὸν τμήμα τοῦ δωματίου ἔδειξε τὴν βάθους 70 ἐκ. ἐπίχωσιν αὐτοῦ. Περὶ τὸ μέσον τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τοῦ δωματίου ἀνευρέθη ἑτέρα μικρὰ ἐξοδος (πίν. 212α), ἣτις ὠδῆγει εἰς τὴν ἐξωτερικὴν, ἀπόκρημνον σήμερον, ἐπιφάνειαν τῆς ἀκτῆς. Ἐκ τῆς ἐξόδου αὐτῆς, πλ. 55 ἐκ., καὶ εἰς κατεύθυνσιν ἐκ Νότου πρὸς Βορρᾶν, ἀρχίζει βαθμιδωτὴ στενωπὸς (μήκ. 3.05 μ., πλ. 1.70 μ.) ἐξ ἐπιμήκων πλακῶν σχιστολίθου, τοῦ τόσον ἀφθονοῦντος εἰς τὴν περιοχὴν (πίν. 212α). Ἡ στενωπὸς αὕτη εὐρίσκεται ὑπεράνω ἀκριβῶς ἐπιμήκους ἐπίσης λαξεύματος εἰς τὸν φυσικὸν βράχον. Ἐκ τοῦ ἐρευνηθέντος βορείου τμήματος αὐτοῦ, μέχρι βάθους 1.10 μ., ἐξάγομεν τὸ συμπέρασμα¹, ὅτι εἶχε χρησιμοποιηθῇ ποτε ὡς «δεξαμενὴ» διὰ τὴν συλλογὴν ὁμβρίων ὑδάτων. Τὴν ἀποψιν ἐνισχύει ἡ σχετικῶς καλὴ διατήρησις ἐπιχρίσματος ἐκ κουρασάνιου, πάχους 4 - 5 χιλ., εἰς ἀρκετὴν ἔκτασιν. Δι' ἄγνωστον αἰτίαν ἡ «δεξαμενὴ» ἐμειώθη εἰς μῆκος δι' ὑψώσεως τοιχαρίου, πλάτ. 35 ἐκ., ὀλίγον πρὸ τοῦ βορείου πέρατος αὐτῆς, διὰ τὴν ἐγκαταλειφθῇ τελικῶς, ὡς καταδεικνύεται ἐκ τῆς σχετικῶς παλαιοτέρας ἐπιχώσεως, ἡ ὁποία περιεῖχεν ἀφθονον κεραμεικὴν.

Εἰς τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ Δωματίου I καὶ κατὰ τὴν ἀφαιρεθεῖσαν ἐπίχωσιν αὐτοῦ ἀνευρέθη ἱκανὴ ποσότης κεκαυμένου πηλοῦ, ἀμόρφου μάζης καὶ τέφρας. Τοῦτο ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰς προαναφερθείσας ἐνδείξεις τῆς Οἰκίας Α καὶ τῆς ἐν μέρει ἐρευνηθείσης Οἰκίας Β, ἐνισχύει τὴν ἀποψιν τῆς καταστροφῆς τοῦ οἰκισμοῦ ἐκ πυρκαϊᾶς. Ἡ σημερινὴ εἰκὼν τοῦ οἰκισμοῦ καὶ γενικώτερον τῆς περιοχῆς του δεικνύει τὴν κατακρήμνισιν τῶν παρυφῶν τοῦ ἀκρωτηρίου ἐντὸς τοῦ αἰγιαλοῦ (πίν. 212β).

Εὐρήματα: Ἐκ τῆς Οἰκίας Α πλουσιωτέρα εἰς κεραμεικὴν ἦτο ἡ ἐπίχωσις τοῦ Δωματίου II, ἐνῶ ἡ τοῦ Δωματίου I εἶχε, πλὴν τῆς ΝΑ. γωνίας του, διαβρωθῇ ὑπὸ τῶν θαλασσίων κυμάτων. Ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ Δωματίου I ἀνευρέθησαν (πίν. 210α):

— Κατὰ τὴν βάσιν τμήμα ἐρυθροβαφοῦς πίθου (ἀρ. Μ. Ἡρ. 20990, α),

1. Ὡς ἤδη ἀνεφέρθη ἀνωτέρω, ἡ ἐρευνα τῆς Οἰκίας Γ ὑπῆρξεν ἀτελής καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ ἀναφερόμενα συμπεράσματα διατυπῶνται μετ' ἐπιφυλάξεως.

ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ μὲ ἀνάγλυφον διάκοσμον λεσβίου κυματίου. Ὁ πυθμὴν τοῦ ἀγγείου ἔφερε μολύβδινον ταινιόσχημον σύνδεσμον.

— Μεγαλύτερον τμήμα ἐκ τοῦ ἄνω ἡμίσεος ἐτέρου εὐρυστόμου ἐρυθροβαφοῦς πίθου (ἀρ. Μ. Ἡρ. 20990, β).

— Τὸ ἐν τρίτον ἐκ τοῦ ἄνω τμήματος λεκανίσκης ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ μεθ' ὀριζοντίου ραβδοσχήμου λαβῆς.

— Τὸ ἐν τρίτον, ὁμοίως, ἐκ τοῦ ἄνω τμήματος ἐρυθροβαφοῦς ἀμφορέως σφύζοντος ἐλλιπῶς τὴν μίαν κάθετον ταινιόσχημον λαβήν.

— Λαιμὸς μετὰ τῶν λαβῶν καὶ τοῦ καθέτου ταινιοσχήμου χεῖλους μονοχρώμου ἐπίσης ἀμφορέως.

Ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ δωματίου εἶχεν ἐπίσης καταπέσει τμήμα ἐκ στρωτῆρος κεράμου.

Ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τὴν ἀκριβῶς ἄνωθεν τοῦ ἰδίου δαπέδου ἐπίχωσιν προῆλθε μικρὸς ἀριθμὸς μελαμβαφῶν ὀστράκων ἐκ μικροσκοπικῶν κατὰ τὸ πλεῖστον ἀγγείων (εἰκ. 4, 1-2) ὡς καὶ τὸ ἥμισυ σχεδὸν μονομύζου, μελαμβαφοῦς ἐπίσης λύχνου. Ὁ τελευταῖος μετὰ κυρτῶν τοιχωμάτων, νεύοντων πρὸς τὰ ἔσω ἀνήκει εἰς τὸν τύπον 21 D τῆς Ἀγορᾶς Ἀθηνῶν¹.

Ἐξαίρεσιν ἀπετέλουν τὰ γραπτὰ ὀστρακὰ τῆς Οἰκίας Α (εἰκ. 5), τύπου «Δυτικῆς κλιτύος» (West slope)² καθὼς καὶ μικρὸς ἀριθμὸς ὀστράκων ἐκ πίθων μὲ ἐντυπον διάκοσμον κύκλων εἰς ἐπαλλήλους σειράς (εἰκ. 6).

Ἐκ τοῦ ἀποκαλυφθέντος τμήματος τῆς Οἰκίας Β κατ' ἐξοχὴν ἄφθονος εἰς κεραμεικὴν ἦτο ὁ χῶρος δ (πίν. 211α), ὁ ὁποῖος περιεῖχε τὰ ἐξῆς ἀποθηκευτικὰ κυρίως ἀγγεῖα:


— Ἄνωτον πίθον (πίν. 214α), ἀγάνωτον, ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ (ἀρ. Μ. Ἡρ. 20986, ὕψ. 57 ἐκ., διαμ. χεῖλους 23.5 ἐκ. καὶ βάσεως 21 ἐκ.), ὡσείδους σώματος μετὰ κυλινδρικοῦ λαιμοῦ καὶ ταινιοσχήμου χεῖλους, ἔξω νεύοντος. Ἡ βάσις, ταινιωτὴ ἐπίσης, εἶναι ὑπόκοιλος. Τὸ ἀγγεῖον ἔχει συγκολληθῆ ἐκ πολλῶν τεμαχίων.

— Τὸ ἄλαιμον σφαιρικοῦ σχήματος μονόχρωμον ἀγγεῖον τῆς εἰκόνης τοῦ πίν. 215β (ἀρ. Μ. Ἡρ. 20987, ὕψ. 40 ἐκ., διάμ. χεῖλους 23 ἐκ., βάσ. 28 ἐκ.), μετὰ καθέτων ραβδοσχημῶν λαβῶν, κάτωθεν τῶν ὁποίων φέρει δύο ἐπαλλήλους αὐλακὰς. Ἡ βάσις χαμηλὴ δισκοειδής.


— Μικρὸν ἀγάνωτον πίθον (πίν. 214β), μετὰ σφαιρικῶν ὤμων καὶ καθέτων ραβδοσχημῶν λαβῶν ὑπερυψωμένου τοῦ ἐπίσης καθέτου χεῖλους (ἀρ. Μ.

1. Βλ. Agora, τ. IV, σ. 46 - 47, πίν. 34, 165.

2. Πρβ. H. THOMPSON, Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia 3, 1934, σ. 440 καὶ J. N. COLDSTREAM, Knossos: The Sanctuary of Demeter, Oxford 1973, σ. 37 - 38, πίν. 19, 9, μὲ ἀνάλογον διακοσμητικὴν διάθεσιν πρὸς τὸ ὀστράκον III τοῦ πίν. 213α.




Εἰκ. 4. Ὅστρακα μελαμβροφῇ ἐκ τῶν Οἰκιῶν Α καὶ Β. (Σχέδιον : Εὐά Ὀρφανουδάκη.)



Εἰκ. 5. Γραπτὸν ὅστρακον ἐκ τῆς Οἰκίας Α. (Σχέδιον : Εὐά Ὀρφανουδάκη.)

Ἡρ. 20988, ὕψ. 37.5 ἐκ., διάμ. χείλους 17 ἐκ., βάσεως 14 ἐκ.). Ἐπὶ τῶν ὤμων φέρει ἀπλοῦν ἐγγάρακτον διάκοσμον ἐκ δύο ἐπαλλήλων γραμμῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων ὑπάρχει ὀφιοειδῆς γραμμή. Βάσις δακτυλιόσχημος χαμηλή. Ἐκατέρωθεν τῶν λαβῶν ὑπάρχουν μαστοειδῆ προσφύματα.


— Ὁξυπύθμενον μονόχρωμον ἀμφορέα¹ (πίν. 215β), ἐκ κιτρινωποῦ πηλοῦ



ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 1973

ΚΤΗΡ. Α

ΔΩΜ. II



Εἰκ. 6. Τεμάχιον πίθου ἐκ τῆς Οἰκίας Α με ἔντυπον διάκοσμον κύκλων.
(Σχέδιον: Εὐα Ὁρφανουδάκη.)

(ἄρ. Μ. Ἡρ. 20989, ὕψ. 92 ἐκ.), ἀπαρτισθέντα ἐκ πολλῶν τεμαχίων. Εἰς τὸν αὐτὸν χώρον ἤδη εὐρέθησαν ἀπολήξεις καὶ ἄλλων ὁμοίων ἀμφορέων² (πίν. 213β, πλὴν τοῦ III τοῦ Δωματίου I τῆς αὐτῆς οἰκίας).

— Ἐκ τοῦ Δωματίου I ἐξ ἄλλου τῆς ἰδίας Οἰκίας Β προέρχεται τριφυλλόσχημος οἰνοχόη ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ, ἀπιόσχημος³, μετὰ καθέτου ταινιωτῆς λαβῆς καὶ δισκοειδοῦς βάσεως. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀγγείου καλύπτεται δι' ἐξίτηλου ἐρυθρομέλανος χρώματος. Ἐπὶ τῆς κοιλίας ὁμοίως λίαν ἐξίτηλος διάκοσμος ἐννεαφύλλου παλμέττας δι' ἐπιθέτου λευκοῦ χρώματος.

— Μικρὸν μόνωτον ἀπιόσχημον ἀγγεῖον (ἄρ. Μ. Ἡρ. 2899) ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ καὶ ὁμοίου γανώματος μετὰ ταπεινῆς δισκοειδοῦς βάσεως συμπληρωθὲν

1. Πρβ. ἀνάλογον εἰς V. GRACE, *Amphoras and the Ancient Wine Trade*, Princeton, New Jersey 1961, εἰκ. 38, δεξιὰ.

2. *Hesperia* 1934, σ. 304 εἰκ. 1, 6 καὶ 7. *Ath. Mitt.* 85, 1970, σ. 189, 191.

3. Βλ. ἀνάλογον σχῆμα εἰς *Ath. Mitt.*, ἔ.ἄ. πίν. 59, 116, σ. 144.

κατὰ τὸ ἐν τρίτον καὶ τὴν λαβὴν (πίν. 216α)· προέρχεται ἐκ τοῦ λαξεύματος 3. — Ἐκ τῆς ἀνωτέρας ἐπιχώσεως τοῦ Δωματίου I τῆς αὐτῆς οἰκίας προέρχεται μόνωτον κύπελλον (πίν. 216β) ἐκ κιτρινωποῦ πηλοῦ μετὰ καθέτου ταινιοσχήμου ἀντακωτῆς λαβῆς, ἡ ὁποία ἐκφύεται ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἐπίσης ταινιοσχήμου χείλους. Ἡ κυλινδρική βάσις τοῦ ἀγγείου ἔχει κατὰ τὸ ἥμισυ συμπληρωθῇ (ἀρ. Μ. Ἡρ. 20660). Εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον ἀνευρέθησαν καὶ θραύσματα ἐρυθροβαφῶν πινακίων¹ (εἰκ. 7, πίν. 217α). Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς τῶν ἐκ τοῦ Δωματίου I προερχομένων ὀστράκων ἀνήκει εἰς μονόχρωμα, ἐρυθροβαφῇ ἢ μελαμβαφῇ ἀνοικτὰ κυρίως ἀγγεῖα.

Ἐκ τοῦ ἀποκαλυφθέντος δαπέδου τοῦ Δωματίου I τῆς Οἰκίας Γ προέρχονται ἐπίσης:

— Συνήθους τύπου μικροσκοπικόν, δίωτον ἀγγεῖον² (πίν. 218α), ἐξ ἐρυθροῦ πηλοῦ. (Ἀρ. Μ. Ἡρ. 20663.)

— Μόνωτον μελαμβαφὲς κύπελλον ὠοειδοῦς σχήματος (πίν. 218β), μετὰ καθέτου ταινιοσχήμου λαβῆς ἐκφυομένης ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἔξω νεύοντος χείλους. Βάσις δισκοειδῆς ἀποτελουμένη ἐκ δύο ἐπαλλήλων δακτυλίων. Διαστάσεις: ὕψ. 9.5 ἐκ., διάμ. χείλους 6 ἐκ. καὶ βάσεως 4 ἐκ. (Ἀρ. Μ. Ἡρ. 20599.)

— Ἐρυθροβαφῆς ὕδρία, ἐξ ἐρυθροῦ ἐπίσης πηλοῦ, μετ' ἐπιμήκους ὠοειδοῦς σώματος, κυλινδρικοῦ λαιμοῦ, ταινιοσχήμου χείλους, ὁμοίων λαβῶν καὶ δισκοειδοῦς βάσεως. Διαστάσεις: ὕψ. 47.5 ἐκ., διάμ. χείλους 13 καὶ βάσεως 11.8 ἐκ. (Ἀρ. Μ. Ἡρ. 20654.)

— Παρὰ τὴν περιγραφεῖσαν (ἀνωτέρω σ. 206) ἐστὶν τοῦ Δωματίου III εὐρίσκετο τὸ ἀγάνωτον μόνωτον κύπελλον τῆς εἰκόνος τοῦ πίν. 216β ἐκ καστανεύθρου πηλοῦ μετὰ συμπεπληρωμένης λαβῆς. Συγκολληθὲν ἐκ πολλῶν τεμαχίων φέρει σαφῇ ἔχνη πυρᾶς ἐπὶ τῶν τοιχωμάτων του.

Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ στρώματος τοῦ δωματίου ἀνευρέθη πινακίον³ τροπιδωτοῦ σχήματος (πίν. 219α), συμπληρωθὲν κατὰ τὸ ἥμισυ σχεδόν. Ταινία μελανοῦ χρώματος περιέθεε τὰ ἔξω νεύοντα χεῖλη τοῦ ἀγγείου ὡς καὶ τὴν κυλινδρικήν βάσιν του.

Τέλος, ἐκ τοῦ Δωματίου II τῆς αὐτῆς οἰκίας προέρχεται τὸ ἕτερον ἡμισφαιρικὸν πινακίον⁴ τῆς αὐτῆς εἰκόνος. Τοῦτο ἔχει χαμηλοτέραν τοῦ προηγούμενου βάσιν καὶ ἔσω νεύοντα χεῖλη, τὰ ὅποια διατηροῦν ἔχνη προχείρου μελανοῦ ἐπιχρίσματος.

1. Πρβ. E. VANDERPOOL, J. R. MCCREDIE καὶ A. STEINBERG, *Hesperia* 31, 1962, σ. 35, εἰκ. 8, 25.


2. Διὰ τὰ ἀνάλογα σχήματα τοῦ ἀποθέτου F τῆς Κνωσοῦ, βλ. J. N. GOLDSTREAM, ἔ.δ. σ. 35 - 37, πίν. 18, κυρίως 39.

3. Πρβ. τὸν τύπον C₃ ἐν H. THOMPSON, *Hesperia* 1934, σ. 347, εἰκ. 28.

4. Πρβ. τὸν τύπον D₉ αὐτόθι σ. 371, εἰκ. 117.

Ἐκ τῶν ἀνασκαφικῶν δεδομένων προκύπτει ὅτι εἰς τὴν ὁλοκληρωτικῶς ἐρευνηθεῖσαν Οἰκίαν Α ἡ ἐπίχρσις ἦτο ἐνιαία, αἱ δὲ μεμονωμέναι περιπτώσεις (βλ. ἀνωτ. σ. 207, τὸν μακρῶς διαρκείας τύπον λύχνου τοῦ 5ου π.Χ. αἱ.) παλαιότερας κεραμεικῆς δύνανται μᾶλλον νὰ ἐρμηνευθοῦν ἐκ τῆς γειτνιασέως τῆς οἰκίας μὲ χῶρον ἤδη κατοικούμενον ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτέρων ἱστορικῶν χρόνων.

Ἀντιθέτως αἱ τμηματικῶς καὶ οὐχὶ εἰς τελικὸν βάθος ἐρευνηθεῖσαι Οἰκίαι



Εἰκ. 7. Θραύσματα ἐρυθροβαφῶν πινακίων προσερχόμενα ἐκ τῶν Οἰκιῶν Α καὶ Β.
(Σχέδιον: Εὐα Ὁρφανουδάκη.)

Β καὶ Γ ἐμφανίζουν ποικιλωτέραν τῆς Οἰκίας Α κεραμεικὴν. Ἡ ποικιλία αὕτη ἡ ὁποία ὀφείλεται πιθανῶς εἰς τὸ συντηρητικὸν γενικώτερον κρητικὸν πνεῦμα τῶν ἱστορικῶν χρόνων¹ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀγγείων, κατ' ἐξοχὴν οἰκιακῶν, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν συμπύκνωσιν παραδοσιακῶν καὶ νεωτερικῶν στοιχείων εἰς τὸ ἴδιον σχῆμα. Ὁ τύπος λ.χ. τοῦ ἀώτου πίθου 20986², πλὴν τῆς νεωτέρας βάσεώς του, ἐνθυμίζει πρῶιμα πρότυπα. Ὁμοίαι εἶναι καὶ ἡ περίπτωσις τοῦ εὐρυστόμου ἀγγείου 20988 μὲ τὰς καθέτους ραβδοσχήμους λαβάς, ὅπου εἰς τὸ κατ' ἐξοχὴν ἀρχαῖκόν σχῆμά του³ προστίθεται νεωτέρα ἐγχάρακτος διακόσμησις. Ὁ συγγενὴς ἐξ ἄλλου τύπος τοῦ 20987

1. Τὸ αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ εἰς τὰ ὑπὸ τῆς ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΜΠΕΣΗ δημοσιευόμενα ἀγγεῖα τῆς Λύττου (ΑΔ 1971, Χρον.).

2. Βλ. Agora, τ. XII, Μέρος 1, σ. 194 - 195 καὶ σημ. 8, 14.

3. Πρβ. Agora, ἑ.ά. σ. 195 καὶ σημ. 1, Μέρος 2, πίν. 67, 1529 - 30.

παραλλάσσει μὲ τὴν εὐρυτέραν βάσιν. Ἡ συχνὴ ἐπίσης ἔλλειψις γανώσεως ἀποτελεῖ στοιχεῖον νεωτέρας χρονολογήσεως.

Κατόπιν τούτων καὶ μὲ ἀσφαλέστερον χρονολογικὸν δείκτην τὰ γραπτὰ καὶ μονόχρωμα ὄστρακα (πίν. 213α καὶ 217β) τοποθετοῦμεν χρονολογικῶς τὰς ἐρευνηθείσας οἰκίας ἀπὸ τὸ β' τέταρτον τοῦ 3ου μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνος.

Μεταξὺ τῶν ἐλαχίστων ἀνευρεθέντων νομισμάτων, κακῆς γενικῶς διατηρήσεως, περιλαμβάνεται ἓν ἀργυροῦν τετράβολον τοῦ Ἀργεῦς¹ (πίν. 220α - β) μὲ παράστασιν (α) προσθίου κορμοῦ λύκου πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ τοῦ Α ἐντὸς κοίλου τετραγώνου (343 - 228 π.Χ.)· κάτωθεν τοῦ Α διακρίνεται ὀπλὴ ἵππου. (Ἀρ. Μ. Ἑρ. 2210 α.)

Ἐκ τῶν μικροαντικειμένων τὰ πλέον ἀξιόλογα ἦσαν διάφορα ὑφαντικὰ βάρη, χάλκινοι ἥλοι, ὅμοιον δισκοειδὲς ἀντικείμενον, σιδηροῦν δρέπανον (Ἀρ. Μ. Ἑρ. 107, Κατάλογος σιδηρῶν), σιδηρᾷ ἐξαρτήματα κλείθρων, ὡς καὶ ἀριθμὸς μολυβδίνων συνδέσμων. Περιλαμβάνονται ἐπίσης χαλκοῦν ἀντικείμενον ἐκ δύο ἐπιπεδοσχημῶν ἐλασμάτων, ἠνωμένων κατακορύφως καὶ χαλκίνη γλυφίς² (πίν. 219β).

Τέλος ἐκ τῶν Οἰκιῶν Α καὶ Γ προέρχονται ἀντιστοίχως ἀνοικτὸν χαμηλὸν ἀγγεῖον ἐκ φαιοῦ πορώδους λίθου καὶ ὅμοιον μετὰ προχοῆς, ἐκ λευκοῦ λίθου (πίν. 221α - β).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΚΑΡΕΤΣΟΥ

1. BMC, Peloponnesus, σ. 143, no. 90 καὶ G. LE RIDER, Monnaies Crétoises, σ. 9, 230, 316.

2. Olynthus X, σ. 352, πίν. CXII, 1690.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. Νέα Ἀγχιάλος - Φθιώτιδες Θῆβαι (πίν. 222 - 230).

Παραλλήλως πρὸς τὰς ἀνασκαφάς, αἱ ὁποῖαι περιεγράφησαν ἤδη εἰς τὸ οἰκεῖον κεφάλαιον, διεξήχθησαν κατὰ τὸ ἔτος 1973 καὶ σημαντικαὶ ἐργασίαι διὰ τὴν συντήρησιν τῶν ἀνεσκαμμένων τμημάτων τῆς βασιλικῆς τοῦ ἀρχιερέως Πέτρου καὶ ἰδιαίτερος τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων αὐτῆς. Ἐκτεταμέναι ἐπίσης ἐργασίαι ἐγένοντο διὰ τὴν μετατόπισιν καὶ ἀνακατασκευὴν εἰς μέγα μῆκος τῆς περιφράξεως τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάρχουν τὰ ἐρείπια τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἀγίου Δημητρίου (Α), τῆς βασιλικῆς τοῦ ἐπισκόπου Ἐλπιδίου (Β), τοῦ κοσμικοῦ κτίσματος καὶ ἡ ἀκρόπολις τῆς Πυράσου. Τέλος συνεκολλήθησαν καὶ ἐν μέρει ἀποκατεστάθησαν πολλὰ μαρμάρινα καὶ πῆλινα ἀντικείμενα καὶ συνηρμολογήθη σημαντικὸς ἀριθμὸς σπαραγμάτων τοιχογραφιῶν.

Αἱ ἐργασίαι αὗται ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἔχουν ὡς ἀκολουθῶς:

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ
ΠΕΤΡΟΥ (Γ')

α) Ἐξωνάρθηξ. Μετὰ τὴν ἀνασκαφικὴν ἔρευναν, τὴν σχεδιαστικὴν ἀποτύπωσιν καὶ φωτογράφησιν τῶν ἐρειπίων τῶν παλαιοτέρων τῆς βασιλικῆς κτηρίων (ΠΑΕ 1971, σ. 23 καὶ 1972, σ. 19 - 20, εἰκ. 1 καὶ 3) ἐπληρώθησαν τὰ κενὰ διὰ χωμάτων «πατητῶν» μετὰ λίθων. Ἐπ' αὐτῶν κατεσκευάσθη ἡ ὑποδομὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου ὡς ἑξῆς:

λιθορριπὴ μὲ πλήρωσιν τῶν μεταξὺ τῶν λίθων κενῶν διὰ λατύπης· τὸ πρῶτον στρώμα ἐκ χονδροῦ μείγματος ἤτοι, ἐλαφρόπετρα χονδρόκοκκος, κεραμίδι χονδρόκοκκον, ἄσβεστος, σὺν 100 χιλιόγραμμα σιμέντου ἀνὰ μ³. τὸ δεῦτερον στρώμα ἐκ λεπτοῦ κονιάματος κουρασανίου, ἤτοι λεπτόκοκκος ἐλαφρόπετρα, κεραμίδι εἰς κόνιν, ἄσβεστος, σὺν 75 χιλιόγραμμα σιμέντου ἀνὰ μ³. Ἐπ' αὐτοῦ ἐπανετοποθετήθησαν τὰ ἀποκολληθέντα τμήματα τῶν ψηφιδωτῶν, συνεπληρώθησαν τὰ κενὰ δι' οὐδετέρου ὑλικοῦ καὶ ἐπηκολούθησε πλῆσις τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου δι' ὄξους. Τέλος ἐπανετοποθετήθη τὸ μαρμάρινον κατώφλιον πρὸ τῆς βορείου εἰσόδου ἀπὸ τοῦ ἐξωνάρθηκος εἰς τὸν ἐσωνάρθηκα, τὸ ὁποῖον ὡς ἐλέχθη (ΠΑΕ 1971, σ. 23) εἶναι μεταγενεστέρα προσθήκη ἐπὶ τοῦ ψηφιδωτοῦ (πίν. 222 - 225).

β) Νότιον κλίτος (TM - Θ). Τὰ τρία δυτικά διάχωρα τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τοῦ νοτίου κλίτους εἶχον ὑποστῇ πολλὰς φθοράς μὲ προφανῆ τὸν κίνδυνον ὀλοσχεροῦς καταστροφῆς των ἐὰν ἐξηκολούθουν εἰσέτι νὰ παραμένουν εἰς τὴν κατάστασιν εἶχον ἀποκαλυφθῇ. Διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τούτων ἐπεβάλλετο ἡ ἡ ἀποκόλλησις, ἐπισκευὴ καὶ ἐπανατοποθέτησις των ἡ ἡ κατασκευὴ στεγάστρου. Ἐνεκα τοῦ ὅτι τὸ στέγαστρον θὰ ἐδημιούργει πολλὰ προβλήματα, δεδομένου ὅτι ἡ ἀνασκαφὴ τοῦ μνημείου εὐρίσκεται ἀκόμη ἐν ἐξελίξει, προεκρίθη ἡ πρώτη λύσις.

Μετὰ τὴν συμπλήρωσιν λοιπὸν τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ κλίτους (ΠΑΕ 1972, σ. 354, πίν. 292) ἀπεκολλήθησαν τὰ τρία ἀπὸ Δ. διάχωρα τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου καὶ ἤρχισαν ἀμέσως αἱ ἐργασίαι συντηρήσεως διὰ τὴν μελλοντικὴν ἐπανατοποθέτησιν των (εἰς τὸν παρόντα τόμον βλ. ἀνασκαφὴν Νέας Ἀγχιάλου, εἰκ. 1, κάτωψις). Κατὰ τὴν ἀποκόλλησιν τοῦ τρίτου διαχώρου, ὅπου καὶ ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ ἀρχιερέως Πέτρου, κατέστη ἀναγκαῖον νὰ ἀποκολληθῇ καὶ μικρὸν τμήμα τοῦ χαμηλοῦ τοιχαρίου - στυλοβάτου, τοῦ κατασκευασθέντος μεταγενεστέρως ἐπὶ τοῦ ψηφιδωτοῦ.

Εἰς τὴν ὑποδομὴν τῶν ἀποκολληθέντων διαχώρων εἶχον χρησιμοποιηθῇ στρογγύλοι ποτάμιοι λίθοι «κολυμπητοὶ» εἰς ἀσβεστοκονίαν. Ἡ ἀσβεστοκονία αὕτη εἶχε πάχος 0.05 μ. κάτωθεν τῆς στρώσεως τῶν λίθων. Διὰ τὴν πλήρωσιν τῶν κενῶν εἶχον χρησιμοποιηθῇ θραύσματα κουρασάνιου ἐκ τοῦ ὑποστρώματος παλαιότερων ψηφιδωτῶν.

Αἱ ψηφίδες τοῦ διαχώρου τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Πέτρου, κυρίως αἱ βυσινόχροαι καὶ κεραμόχροαι ὡς καὶ αἱ ἀπὸ ὑαλόμαζαν εἶχον πολὺ καταπονηθῇ, ὥστε ὑπῆρχε κίνδυνος διαλύσεώς των κατὰ τὴν ἀποκόλλησιν. Δι' ὃ προηγουμένως «ἐποτίσθησαν» διὰ τῆς ἐνδεδειγμένης διαλύσεως κόλλας σκληρύνσεως ἀμμολίθων (πίν. 226α).

γ) Δωμάτιον III (TM - ΣΤ). Μετὰ τὴν ἐπανατοποθέτησιν τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων εἰς τὰ δωμάτια I, II καὶ III (ΠΑΕ 1972, σ. 354, εἰκ. 1, πίν. 293 καὶ 294) ἐκρίθη ἀναγκαῖον ἀφ' ἐνὸς διὰ νὰ διεξάγεται ἐλευθέρως ἡ διακίνησις ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τσιτσίνια, ἀφ' ἐτέρου διὰ νὰ εἶναι θεατὰ τὰ ψηφιδωτὰ ὑπὸ τῶν περιπατητῶν, νὰ κατασκευασθῇ γέφυρα ὑπεράνω τῆς ΝΔ. γωνίας τοῦ δωματίου III. Ἡ γέφυρα αὕτη κατεσκευάσθη ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος, ἀλλὰ κατὰ τρόπον ὥστε νὰ μὴ ἐφάπτεται πρὸς τὰ τμήματα τῆς τοιχοποιίας τοῦ μνημείου καὶ νὰ δύναται ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ διαλυθῇ χωρὶς νὰ θιγῶν τὰ ἀρχαῖα (πίν. 226β).

δ) Ἀψὶς τοῦ ἱεροῦ (TM - Η). Ἐγένετο μικρὰ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τῆς ἀψίδος τοῦ ἱεροῦ τῆς περιφράξεως καὶ κατασκευὴ νέας βάσεως αὐτῆς ἐξ

ὠπλισμένου σκυροδέματος, ἐν εἵδει γεφύρας. Οὕτω, ἐξησφαλίσθη ἀποτελεσματικώτερον τὸ μνημεῖον ἐκ τῶν διερχομένων ὀχημάτων, ἀπεκαλύφθη πλήρως τὸ βόρειον ἡμισυ τοῦ ἡμικυκλίου τῆς μεγάλης ἀψίδος τοῦ ἱεροῦ καὶ παρέμειναν ὁρατὰ τὰ διὰ τῆς ἀνασκαφικῆς ἐρεῦνης ἀποκαλυφθέντα ἀρχαιότερα λείψανα δεξαμενῆς, ἀγωγοῦ ἀπορροῆς ὑδάτων κλπ. (πίν. 227α).

Μετά τὴν κατασκευὴν τῆς νέας ἐθνικῆς ὁδοῦ Λαμίας - Βόλου, ἐκρίθη σκόπιμον ὅπως διαπλατυνθῇ καὶ τὸ τμήμα αὐτῆς τὸ βαῖνον κατὰ μῆκος τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τὸ ὁποῖον μέχρι τοῦδε εἶχε παραμείνει εἰς τὴν παλαιὰν αὐτοῦ κατάστασιν.

Ἡ διαπλάτυνσις κατέστη ἀναγκαία πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἀυξηθείσης σημαντικῶς κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων καὶ τὴν προστασίαν τῶν πεζῶν, καθόσον δὲν ὑφίσταντο εἰς τὸ τμήμα τοῦτο πεζοδρόμια, ὥς καὶ διὰ τὴν ἀρμόζουσαν ἐμφάνισιν τῶν μνημείων. Ἡ ἀνανέωσις τῆς περιφράξεως τοῦ χώρου, ἡ ὁποία κατασκευασθεῖσα τὸ ἔτος 1959 εἶχεν ὑποστῇ σοβαρὰς ζημίας, ὥστε νὰ μὴ ἐκπληροῖ τὸν σκοπὸν αὐτῆς, ἦτο ἀναγκαία.

Μετετοπίσθη λοιπὸν ἡ παραλλήλως πρὸς τὴν ἐθνικὴν ὁδὸν πλευρὰ τῆς περιφράξεως τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου κατὰ 1.70 μ. Κατεσκευάσθη νέα βάσις ἐκ μὴ ὠπλισμένου σιμέντου, μήκους 207 μ., ὕψους 0.40 - 0.80 μ. ἀναλόγως τῆς διαμορφώσεως τοῦ ἐδάφους καὶ πλάτους 0.25 μ. Ἐντὸς τῆς βάσεως ταύτης ἐπακτώθησαν οἱ σιδηροῖ πάσσαλοι, ἐπὶ τῶν ὁποίων προσεδέθη τὸ συρματόπλεγμα.

Παρὰ τὴν μετατόπισιν ταύτην τὰ ἀρχαῖα οὐδόλως ἐθίγησαν ἡ δὲ ἐμφάνισις τοῦ χώρου ἐβελτιώθη αἰσθητῶς. Ἐδόθη οὕτω ἡ εὐκαιρία νὰ ἀπομακρυνθοῦν μεγάλοι ὄγκοι χωμάτων, οἱ ὁποῖοι ἐκάλυπτον μέγα μέρος τῶν ἀρχαίων ὀπισθεν τῆς ἀρχικῆς περιφράξεως, συνετηρήθησαν δὲ καὶ ἐστερεώθησαν πολλοὶ τοῖχοι τῶν ἀνασκαφέντων κτηρίων ἐκατέρωθεν τῆς πλακοστρώτου ἐμπορικῆς ὁδοῦ τῆς παλαιοχριστιανικῆς πόλεως, ὥς π.χ. οἱ τοῖχοι T3, T5, T11, T16 κ.ἄ.

Ἐπίσης τώρα εἶναι ὁρατὰ πολλὰ ἐρείπια τῶν καταστημάτων, ἀνατολικῶς τῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ, τῆς πρὸ αὐτῶν κιονοστοιχίας κλπ., τὰ ὁποῖα προηγουμένως ἐκαλύπτοντο ὑπὸ τῶν ἐπιχώσεων τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς περιφράξεως. Τοῦτο ἐπετεύχθη διὰ τῆς κατασκευῆς, εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ ἀσφαλτικοῦ τάπητος τῆς δημοσίας ὁδοῦ καὶ εἰς ἱκανὸν ὕψος ἀπὸ τῶν ἀρχαίων ἐρειπίων, ἑπτὰ πλακῶν ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος, ἐδρασθεισῶν ἐπὶ τῆς βάσεως τῆς νέας περιφράξεως. Αἱ διαστάσεις τῶν πλακῶν τούτων εἶναι αἱ ἐξῆς: α) $1.50 \times 2 \times 4 \times 0.14$ μ. β) $1.76 \times 3 \times 0.14$ μ. γ) $1.70 \times 2.80 \times 0.14$ μ. δ) $1.70 \times 3.20 \times 0.14$ μ. ε) $1.50 \times 3.30 \times 0.14$ μ. ς) $2 \times 6.50 \times 0.14$ μ. ζ) $1.60 \times 4.40 \times 0.14$ μ. (πίν. 227β, 228α - β).

3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ἐξηκολούθησαν καὶ κατὰ τὸ 1973 αἱ ἐργασίαι συγκολλήσεως καὶ ὅσον ἦτο δυνατόν ἀποκαταστάσεως τῶν ἀντικειμένων, τὰ ὅποια εἶχον ἀποκαλυφθῇ κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς τῶν παρελθόντων ἐτῶν εἰς τὴν βασιλικὴν τοῦ ἀρχιερέως Πέτρου, τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τοῦ ἐπισκόπου Ἐλπιδίου, τῆς κοιμητηριακῆς βασιλικῆς κ.ἄ. Ἐπὶ τῷ σκοπῷ συντάξεως μελέτης σχεδιαστικῆς ἀποκαταστάσεως καὶ πιθανῆς ἀναστηλώσεως, συνηρμολογήθησαν πολλὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη τῶν βασιλικῶν, ὡς κίονες (πίν. 229), βάσεις, κιονόκρανα, θωράκια κλπ.

Ἐπίσης καὶ τὰ ἄλλα εὐρήματα, ὡς νομίσματα, μέταλλα, ἀγγεῖα κλπ. ἔτυχον τῆς δεούσης φροντίδος (πίν. 230α - β).

ΠΑΥΛΟΣ ΗΡ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

2. Ἀμφίπολις (Χριστιανικὴ)

Εἰς τὴν βασιλικὴν Β Ἀμφιπόλεως ἐγένετο ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἀρχιτέκτονος Εὐσταθίου Στίκα ἡ ἀποκοπὴ τῶν ἀγρίων δένδρων ὡς καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν χωμάτων καὶ λίθων, οἵτινες ἐκάλυπτον τὸν χῶρον.

3. Μεσημβρία

Εἰς Μεσημβρίαν Θράκης ἐγένετο ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἐφόρου Ἀνδρέα Βαβρίτσα καθαρισμὸς τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ βορείου τείχους τοῦ περιτειχισμένου οἰκισμοῦ ἐκ τῶν χωμάτων καὶ τῆς ἀγρίας βλαστήσεως.

4. Κασσώπη

Εἰς Κασσώπην Ἠπείρου ἐγένοντο ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ καθηγητοῦ Σωτηρίου Δάκκαρη ἐργασίαι καθαρισμοῦ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἐκ τῆς ἀγρίας βλαστήσεως, κυρίως δὲ τοῦ θεάτρου, τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τῆς ἀρχαίας πόλεως.

5. Ἥλις

Ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἐφόρου Νικολάου Γιαλούρη ἐγένετο εἰς ἀρχαίαν Ἥλιν ὁ ἐκ τῶν ριζῶν τῆς γλυκορρίζης καθαρισμὸς τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων παλαιοχριστιανικῶν χρόνων τῆς Νοτίας Στοᾶς, ἅτινα ἀπεκολλήθησαν καὶ μετεφέρθησαν εἰς τὰς ἐκεῖ ἀποθήκας.

6. Φουρνὶ Ἀχαρνῶν

Ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἐπιμελητοῦ Ἰωάννου Σακελλαράκη ἐγένετο εἰς Φουρνὶ Ἀρχανῶν Κρήτης ἡ στερέωσις τῶν τοιχωμάτων τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Μουσεῖον Ἐλευσίνος (πίν. 231 - 236)

Γύψινα προπλάσματα ἀναπαραστάσεως τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἐλευσίνος

Τὸ ἱερὸν τῆς Ἐλευσίνος, περίφημον κατὰ τὴν ἀρχαιότητα διὰ τὰ ἐν αὐτῷ τελούμενα μυστήρια πρὸς τιμὴν τῆς Δήμητρος καὶ Κόρης, ἀποτελεῖ καὶ σήμερον ἓνα τῶν σπουδαιοτέρων ἀρχαιολογικῶν χώρων χάρις εἰς τὰ σωζόμενα ἐρείπια ὅλων τῶν περιόδων τῆς μακραίωνος ἱστορίας του. Ἡ πρώτη προσπάθεια διὰ τὴν ἀποκάλυψιν καὶ τὴν μελέτην τοῦ ἱεροῦ ἐγένετο τὸ 1811 ὑπὸ τῆς φιλαρχαίου Ἑταιρείας τῶν Dilettanti. Ἀργότερον, τὸ 1860, ὁ Γάλλος ἀρχαιολόγος F. Lenormant διενήργησεν ἀνασκαφάς, περιωρισμένης ὅμως ἐκτάσεως, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὀλόκληρος ὁ χώρος τοῦ ἱεροῦ ἐκαλύπτετο ὑπὸ τῶν οἰκιῶν τοῦ χωρίου τῆς Ἐλευσίνος. Ἡ πλήρης ἀποκάλυψις τῶν ἐρειπίων εἶναι ἔργον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, αἱ συστηματικαὶ ἀνασκαφαὶ τῆς ὁποίας ἤρχισαν τὸ 1882, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπετεύχθη ἡ ἀγορὰ τῶν ἐντὸς τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου οἰκιῶν καὶ οἰκοπέδων. Αἱ ἀνασκαφαὶ διεξήχθησαν κατ' ἀρχὰς ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων Δ. Φιλίου (1882 - 1893) καὶ Ἀ. Σκιαῶ (1894 - 1896), ἀργότερον δέ, ἀπὸ τοῦ 1917 μέχρι καὶ τοῦ 1945, ὑπὸ τοῦ Κ. Κουρουνιώτη. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1931 ἔλαβον μέρος εἰς τὰς ἀνασκαφάς ὡς ἀρχιτέκτων καὶ συνεργάτης τοῦ Κουρουνιώτη καὶ ἀπὸ τοῦ 1947 συνεχίζω τὴν μελέτην τοῦ χώρου διὰ τῆς ἐκτελέσεως νέων ἀνασκαφῶν πρὸς ἐξακρίβωσιν τῆς τοπογραφίας καὶ τῆς οἰκοδομικῆς ἱστορίας τοῦ περιφήμου αὐτοῦ ἱεροῦ.

Ἡ ἔλλειψις ὅμως ἐνὸς τοπογραφικοῦ σχεδίου, αἰσθητὴ ἥδη ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἐγένετο ἀκόμη περισσότερον αἰσθητὴ, ὅτε κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον τῶν ἐρευνῶν μου ἐπεξετάθησαν αἱ ἀνασκαφαὶ καὶ ἐβεβαιώθησαν διὰ τῆς ἀποκαλύψεως τῶν τειχῶν τὰ πρὸς Δυσμὰς ὅρια τοῦ ἱεροῦ καὶ τῆς πόλεως τῆς Ἐλευσίνος. Ἐξ ἄλλου ἡ ἀπόφασίς μου νὰ κατασκευασθοῦν γύψινα προπλάσματα ἀναπαραστάσεως τοῦ ἱεροῦ ἐπέβαλε τὴν σύνταξιν νέων τοπογραφικῶν σχεδίων μεγάλης ἀκριβείας. Ἡ ἐργασία αὕτη, πραγματοποιηθεῖσα χάρις εἰς τὴν χρηματικὴν βοήθειαν τῆς American Philosophical Society, ἐπέτρεψε μετὰ τὴν σύνταξιν καὶ τῶν λεπτομερειακῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων τὴν κατασκευὴν τῶν γυψίνων προπλασμάτων, τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὁποίων ἀνέλαβεν ὁ εἰδικὸς τεχνίτης Χρ. Μαμμέλης ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψίν μου.

Τὸ 1965 ἐπραγματοποιήθη δι' ἐξόδων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ἡ κατασκευὴ τοῦ γυψίνου προπλάσματος ἀναπαραστάσεως τοῦ ἱεροῦ κατὰ τὸν Β' μ.Χ. αἰῶνα (πίν. 232 κάτω καὶ 234 - 235). Τέλος τὸ 1973 κατωρθώθη, χάρις εἰς τὴν οἰκονομικὴν βοήθειαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ἡ κατασκευὴ ἐνὸς δευτέρου προπλάσματος, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει τὴν μορφήν τοῦ ἱεροῦ κατὰ τοὺς Πεισιστρατεῖους χρόνους (πίν. 231, 232 ἄνω καὶ 236α - β). Ἀμφότερα τὰ προπλάσματα, ὑπὸ τὴν αὐτὴν κλίμακα 1:200, ἐκτίθενται σήμερον ἐντὸς εἰδικῆς ὑαλίνης προθήκης εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς Ἐλευσίνος (πίν. 233) καὶ βοηθοῦν τοὺς ἐπισκέπτας τοῦ χώρου εἰς τὴν καλυτέραν κατανόησιν τῆς τοπογραφίας τοῦ ἱεροῦ κατὰ τὰς δύο αὐτὰς χαρακτηριστικὰς περιόδους τῆς ἱστορίας του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Δι' εξαγοράν κτημάτων ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου χάριν ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν καὶ ἀνασκαφῶν διέθεσεν ἐφέτος ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία τὰ κάτωθι ποσά:

1. Δι' εξαγοράν ἀγροῦ κειμένου εἰς τὸν ἀρχαιολογικὸν χῶρον τῶν Φιλίππων δραχμὰς 45.000.

2. Δι' εξαγοράν ἀγρῶν κειμένων εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Σέσκλου ἐν συνόλῳ δραχμὰς 84.000.

3. Δι' εξαγοράν ἀγροῦ κειμένου εἰς Φουρνὶ Ἀρχανῶν Κρήτης δραχμὰς 67.000.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ἡ δημοσιευτική δραῖσις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας συνεχίσθη καὶ κατὰ τὸ ἔτος 1973 ἐποπτεία τῆς Ἐπιτροπῆς Δημοσιευμάτων ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου καθηγητοῦ κ. Ἀν. Ὁρλάνδου, τοῦ Ἀντιπροέδρου καθηγητοῦ κ. Νικ. Κοντολέοντος καὶ τοῦ Συμβούλου κ. Βασ. Καλλιπολίτη διὰ τοῦ Γραφείου Δημοσιευμάτων αὐτῆς, τὸ ὁποῖον ἐλειτούργησεν ὑπὸ νέαν σύνθεσιν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῆς πτυχιούχου τῆς Ἀρχαιολογίας κ. Μαρίας Ἀ. Γαβρίλη.

Π ε ρ ι ο δ ι κ ᾶ Δ η μ ο σ ι ε ὑ μ α τ α

α) Συνεχίσθη καὶ ἐπερατώθη κατὰ μῆνα Ἰούνιον ἡ ἐκτύπωσις τοῦ τόμου ΠΑΕ 1971.

β) Ἠρχισεν ἡ ἐκτύπωσις τοῦ τόμου ΠΑΕ 1972.

γ) Ἐξετυπώθη κατὰ μέγα μέρος ἡ ΑΕ 1973.

«Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας»

α) Ἐξετυπώθη καὶ ἐκυκλοφορήθη τὸ ὑπ' ἀριθμ. 76 βιβλίον τοῦ ἀρχιτέκτονος Ἀρ. Πασαδαίου, Ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος τῶν βυζαντινῶν μνημείων τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

β) Ἐξετυπώθη καὶ ἐκυκλοφορήθη ἡ ὑπ' ἀριθμ. 77 ἐναίσιμος διατριβὴ τῆς Ἀγγελικῆς Πιερίδου, Ὁ Πρωτογεωμετρικὸς ρυθμὸς ἐν Κύπρῳ.

γ) Ἐξετυπώθη τὸ Λεύκωμα ἐγχρῶμων Πινάκων καὶ Σχεδίων τῶν ἀνασκαφῶν Ἀκρωτηρίου Θήρας τοῦ καθηγητοῦ Σπ. Μαρινάτου, εἰς χωριστὰ τεύχη ἀγγλιστὶ καὶ ἑλληνιστί, ὑπὸ τὸν τίτλον Thera VI καὶ Θήρα VI ἀντιστοιχῶς.

δ) Ἐξετυπώθη τὸ ἔκτον περὶ τῶν ἀνασκαφῶν Ἀκρωτηρίου Θήρας τεῦχος Thera VI τοῦ καθηγητοῦ Σπ. Μαρινάτου, τὸ ὁποῖον διὰ πρώτην φορὰν θὰ κυκλοφορήσῃ καὶ εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν εἰς ἰδιαιτερον τεῦχος ὑπὸ τὸν τίτλον Θήρα VI.

Ἐξ ἄλλου ἀνετυπώθησαν φωτομηχανικῶς τὰ ἐξῆς ἐξαντληθέντα βιβλία:

α) τὰ τεύχη Thera III, IV καὶ V τοῦ καθηγητοῦ Σπ. Μαρινάτου, β) ὁ Α' τόμος τοῦ βιβλίου, 'Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ τῆς μεσογειοῦ λεκάνης, τοῦ καθηγητοῦ κ. 'Α. Κ. 'Ορλάνδου (ἀρ. 36 τῆς «Βιβλιοθήκης») καὶ γ) τὸ βιβλίον 'Ανασκαφὴ τῆς 'Αχροπόλεως ἀπὸ τοῦ 1885 μέχρι τοῦ 1890 τῶν Π. Καββαδία καὶ Γ. Καβεράου (ἀρ. 13 τῆς «Βιβλιοθήκης»).

«Ἀρχαῖοι τόποι καὶ Μουσεῖα τῆς Ἑλλάδος»

Περατοῦται ὁσονούπω ἡ ἐκτύπωσις τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ κ. Ν. Πλάτωνος, Ζάκρος, τὸ νέον μινωικὸν ἀνάκτορον.

«Φωτομηνικαὶ ἀνατυπώσεις ἄλλων συγγραμμάτων»

Παραχωρηθὲν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως εἰς τὴν Ἑταιρείαν, ἀνετυπώθη καὶ ἐκυκλοφορήθη τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς νεοιδρυθείσης ταύτης σειρᾶς «Ἡ Μοναστηριακὴ Ἀρχιτεκτονικὴ» τοῦ καθηγητοῦ κ. 'Α. Κ. 'Ορλάνδου.

Τέλος ἐξετυπώθη τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1973.

Δι' ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω δημοσιεύματα ἐδαπάνησεν ἡ Ἑταιρεία τὸ ποσὸν τῶν 2.489.612 δραχμῶν.

Κατὰ τὸ 1973 εἰσῆχθησαν εἰς τὴν Βιβλιοθήκην τῆς Ἑταιρείας τόμοι ἐν ὧν 1344, ἐξ ὧν 927 ἐξ ἀγορᾶς, 273 ἐξ ἀνταλλαγῆς καὶ 144 ἐκ δωρεᾶς.

Ἐπελήφθη ἐπίσης ἡ Ἑταιρεία δι' εἰδικοῦ συνεργείου τῆς ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτεῖαν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτῆς περαιτέρω συντάξεως βιβλιογραφίας τῶν Μονῶν τῆς Ἑλλάδος.

Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἡ Ἑταιρεία ἀνέλαβεν ὑπὸ τὴν αἰγίδα αὐτῆς τὴν ἀπὸ μέρους τῆς Ἑλλάδος συμμετοχὴν εἰς τὴν ἐν διεθνῇ συνεργασίᾳ ἀναληφθεῖσαν ἔκδοσιν «Εἰκονογραφικοῦ Λεξικοῦ τῆς Κλασσικῆς Μυθολογίας» (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae). Οὕτω ἤρχισεν ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐποπτεῖαν τοῦ Ἀντιπροέδρου καθηγητοῦ κ. Ν. Μ. Κοντολέοντος, ἡ ἀποδελτίωσις, δι' εἰδικοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ, τῶν ἐφ' οἷονδῆποτε ἐν Ἑλλάδι μνημείων τῆς ἀρχαίας τέχνης ὑπαρχουσῶν μυθολογικῶν παραστάσεων διὰ τὴν δημιουργίαν μεγάλης χρησιμότητος ἑλληνικοῦ Ἀρχείου.

Ἦλθεν ἀρωγὸς ἡ Ἑταιρεία εἰς τοὺς ἐπιμελητὰς ἀρχαιοτήτων κ. Ἰωάννην Τζεδάκιν διὰ χρηματικοῦ ποσοῦ 4.700 δραχ. δι' ἑξοδα μεταβάσεως εἰς Ἀγγλίαν

χάριν σπουδῶν καὶ ἐπιστροφῆς του καὶ εἰς τὴν κ. Ἰουλίαν Βοκοτοπούλου διὰ χρηματικοῦ ποσοῦ 5.000 δρχ. δι' ἐπίσκεψιν Μουσείων τοῦ Ἑξωτερικοῦ.

Ἐνίσχυσεν οἰκονομικῶς ἡ Ἑταιρεία διαφόρους ἐπιστημονικοὺς ὁργανισμοὺς διὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν των διὰ χρηματικοῦ ποσοῦ 200.000 δρχ. ἐν συνόλῳ κατανεμομένου ὡς ἑξῆς: εἰς τὴν Ἑταιρείαν Βυζαντινῶν Σπουδῶν 30.000, εἰς τὴν Ἐπιστημονικὴν Ἑταιρείαν 30.000, εἰς τὴν Λαογραφικὴν Ἑταιρείαν 30.000, εἰς τὴν Χριστιανικὴν Ἀρχαιολογικὴν Ἑταιρείαν 40.000, εἰς τὸ Κέντρον Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 30.000, εἰς τὴν Ἑταιρείαν Κυκλαδικῶν Μελετῶν 20.000, εἰς τὴν Ἑταιρείαν Ἱστορικῶν Σπουδῶν Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ 20.000.

Ἐνίσχυσεν ἐπίσης ἡ Ἑταιρεία τὰς Βιβλιοθήκας τῶν Μουσείων τοῦ Κράτους οὐ μόνον διὰ τῶν ἐκδόσεων αὐτῆς ἀλλὰ καὶ δι' ἀγορᾶς εἰδικῶν συγγραμμάτων ὡς καὶ διὰ τῆς δαπάνης σταχώσεως αὐτῶν.

Εἰς τὸν ξενῶνα τῆς Ἑταιρείας ἐφιλοξενήθησαν οἱ κάτωθι Ἕλληνες ἔφοροι καὶ ἐπιμεληταὶ ἀρχαιοτήτων, ὡς καὶ οἱ κάτωθι ἀλλοδαποὶ καθηγηταὶ καὶ σπουδασταὶ τῆς Ἀρχαιολογίας. Ἑ λ λ η ν ε ς: Χρ. Χρήστου, Εὐγ. Λεβεντοπούλου - Γιούρη, Αἰκ. Ρωμιοπούλου, Δέσποινα Χατζῆ, Εὐτ. Κουρκουτίδου - Νικολαΐδου, Χάϊδω Κουκούλη - Χρυσανθάκη, Παναγιώτα Ἀτζακᾶ, Ἰω. Τουράτσογλου, Δ. Τριαντάφυλλος, Κ. Τσάκος, Κ. Γαλλῆς, Ἡλ. Τσιριβάκος, Θ. Παζαράς, Χ. Μπακιρτζῆς, Χ. Πέννας. Ἕλληνες ἐκ τοῦ Ἑξωτερικοῦ: Ὁ ἐταῖρος Ἀρ. Πασαδαῖος. Ἀ λ λ ο δ α π ο ῖ: Ἐκ Ρουμανίας, ἡ γραμματεὺς τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου Cal. Calomiri, ὁ καθηγητὴς καὶ ἡ κ. D. Pipidi, ὁ καθηγητὴς Haralambie Mihaescu. Ἐκ Γιουγκοσλαβίας, ἡ βοηθὸς ἑδρας Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας Marija Suput.

Τέλος παρεχώρησεν ἡ Ἑταιρεία δωρεὰν τὴν μεγάλην αἴθουσαν αὐτῆς εἰς κρατικὰς ὑπηρεσίας χάριν διαλέξεων πρὸς κοινωφελεῖς σκοποὺς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Ἀπριλίου τοῦ χιλιοστοῦ ἑνακοσιοστοῦ ἑβδομηχοστοῦ τρίτου ἔτους, ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Κυριακῇ ὥρᾳ 9.30 π.μ. ἀκριβῶς, συνῆλθον ἐν τῷ μεγάρῳ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἐλευθ. Βενιζέλου 22, ἐκ τῶν ἐταίρων αὐτῆς οἱ ἐν τῷ ἐκλογικῷ καταλόγῳ τοῦ ἔτους 1973 ὑπ' αὐξ. ἀριθμ. 18 Γεώργιος Ν. Βέλτσος, 88 Κωνσταντῖνος Κτιστόπουλος, 54 Ἀθηνᾶ Καλογεροπούλου, 203 Χαράλαμπος Διαπούλης, 118 Κωνσταντῖνος Μπίτζιος, 142 Γεώργιος Παπαντωνίου, 4 Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρῆς, 194 Ἀθανάσιος Χατζηκακίδης, 77 Γεώργιος Κορρές, 188 Νικόλαος Τωμαδάκης, 214 Δημήτριος Παπαστάμου, 75 Νικόλαος Κοντολέων, 12 Ἀνδρέας Βαβρίτσας, 53 Βασίλειος Καλλιπολίτης, 39 Παναγιώτης Ζέπος, 96 Παῦλος Λαζαρίδης, 143 Ροζαλίνδη Παπαντωνίου, 216 Κωνσταντῖνος Σαραντόπουλος, 177 Κωνσταντῖνος Συριόπουλος, 36 Νικόλαος Ἐξαρχος, 31 Γεώργιος Δοντᾶς, 215 Ἰωάννης Σακελλαράκης, 130 Ἀναστάσιος Κ. Ὀρλάνδος, 59 Παῦλος Κανελλόπουλος, 97 Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, 76 Ἀλέξανδρος Κοντόπουλος, 17 Μαρία Βελουδίου, 129 Ἀδαμαντία Οἰκονομίδου, 92 Θεόδωρος Κωνσταντίνου, 122 Νικόλαος Μπουφίδης, 204 Πέτρος Θέμελης, 126 Ἀστέριος Νταῆς, 219 Νικόλαος Χαρλαύτης, 131 Δημήτριος Πάλλας, 72 Γεράσιμος Κονιδάρης, 64 Ἀπόστολος Καρανδρέας, 120 Δημήτριος Μπότσαρης, 10 Ἰωάννης Ἀντωνιάδης, 198 Παναγιώτης Χριστόπουλος, 175 Εὐστάθιος Στίκας, 78 Στυλιανὸς Κορρές, ἥτοι ἐν ὧν 41 ἐταῖροι, ἵνα συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 31 τοῦ Ὁργανισμοῦ ἐκλέξωσι τὸ Προεδρεῖον τῆς Συνελεύσεως καὶ τὴν πενταμελῆ Ἐξελεγκτικὴν καὶ ἐπὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ἐπιτροπεῖαν διὰ τὸ ἀρξάμενον ἔτος 1973, ἀκούσωσι τὴν περὶ τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1972 ἔκθεσιν τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπεύας καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου συνταχθεῖσαν ἔκθεσιν περὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ 1972.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας κ. Γεώργιος Βέλτσος ἐκήρυξε τὴν ἑναρξιν τῆς Συνεδρίας καὶ ὑπέβαλε πρὸς ἔγκρισιν τὴν ἐξῆς πρότασιν, ἥτις καὶ ἐνεκρίθη:

«Ἐχω τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσω εἰς ὑμᾶς, μετ' ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου ληφθεῖσαν κατὰ τὴν τελευταίαν αὐτοῦ Συνεδρίαν, ὅτι :

Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ὁργανισμοῦ, παράγραφος 3, τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ προκαλῇ ἐπιθεώρησιν τῆς ταμιακῆς καὶ τῆς λογιστικῆς ὑπηρεσίας δι' ἑνὸς τῶν ἀνωτέρων οἰκονομικῶν ἢ λογιστικῶν ὑπαλλήλων τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἀναθέτῃ εἰς αὐτὸν τὴν τακτικὴν καὶ συνεχῇ ἐπιθεώρησιν τοῦ ταμείου καὶ τῆς λογιστικῆς καὶ ταμιακῆς ὑπηρεσίας καὶ νὰ ἐξελέγχῃ συγχρόνως: α) τὸ ταμεῖον, β) τὴν διαχείρισιν τῶν Δημοσιευμάτων τῆς Ἑταιρείας, γ) τὰ τηρούμενα λογιστικὰ καὶ ταμιακὰ βιβλία κλπ., πρὸς δὲ καὶ τὰ ἐκδιδόμενα ἐντάλματα, πρὸς ἐξακρίβωσιν ἂν ταῦτα ἐξεδόθησαν κατὰ τὸν Ὁργανισμόν καὶ ἂν εἶναι συνημμένα ἐν αὐτοῖς τὰ κατὰ τὸν Ὁργανισμόν δικαιολογητικά.

Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω τὸ Συμβούλιον ἀπεφάσισε νὰ υποβληθῇ ἐνώπιον ὑμῶν ἡ ἐξῆς πρότασις:

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον προτείνει εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ὅπως πρὸς διασφάλισιν τῆς Ἑταιρείας εἰς τὸν τομέα τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως χρησιμοποίησιν εὐγενῶς προσφερθέντα τὸν ἐταῖρον αὐτῆς κ. Κων. Σαραντόπουλον, Πάρεδρον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, εἰς τὸν ὁποῖον λόγῳ τῆς ἐλεγκτικῆς του ἐμπειρίας δύναται νὰ ἀνατεθῇ ὁ ἔλεγχος τῶν δαπανῶν καὶ ἡ ἐν γένει παρακολούθησις τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως, παρκαλοῦμενον ὅπως ἐκθέτῃ σχετικῶς τὰ συμπεράσματά του εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον».

Τοῦτο ἐγένετο ὁμοφώνως δεκτὸν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Εἶτα ἐκάλεσε τοὺς ἐταῖρους εἰς ἐκλογὴν τοῦ Προεδρείου τῆς Συνελεύσεως διὰ φανεράς ψηφοφορίας. Ἐξελέγησαν δὲ Πρόεδρος ὁ κ. Νικόλαος Τωμαδάκης, Ἀντιπρόεδρος ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπίτζιος, Α' Γραμματεὺς ὁ κ. Παῦλος Λαζαρίδης καὶ Β' Γραμματεὺς ἡ κ. Ἀθηνᾶ Καλογεροπούλου. Ὁ ἐκλεγείς Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Τωμαδάκης ἠὺχαρίστησε τοὺς ἐταῖρους ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ του καὶ ἐνετείλατο νὰ ἀναγνωσθῇ ἡ ἐκθεσις τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπείας ἐπὶ τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ ἔτους 1972. Ὁ Γραμματεὺς τῆς Συνελεύσεως κ. Παῦλος Λαζαρίδης ἀνέγνωσε τὴν ἐκθεσιν τῆς Ἐπιτροπείας φέρουσαν τὰς ὑπογραφὰς τῶν ἐλεγκτῶν κ. κ. Κωνσταντίνου Ἀδαμίδη, Ἰωάννου Δημαρᾶ, Θεοδώρου Κωνσταντίνου, Ἀστερίου Νταῆ καὶ Ἀποστόλου Πουλοπούλου.

Περαινοῦσα τὴν ἐκθεσιν ταύτην ἡ Ἐπιτροπεία προέτεινεν, ὅπως ἡ Συνέλευσις ἐγκρίνῃ τὴν διαχείρισιν τοῦ λήξαντος ἔτους 1972 ὡς ὀρθῶς γενομένην καὶ ἐπικυρώσῃ τὸν ἰσολογισμόν καὶ ἀπολογισμόν τοῦ ἔτους τούτου.

Ἡ Συνέλευσις ἀπεδέξατο τὴν πρότασιν τῆς Ἐπιτροπείας καὶ ἐπεκύρωσε τὸν ἰσολογισμόν καὶ ἀπολογισμόν τοῦ ἔτους 1972.

Μετὰ τὴν ἐγκρίσιν καὶ ἐπικύρωσιν τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ἐκάλεσε τοὺς ἐταῖρους πρὸς ἐκλογὴν τῆς πενταμελοῦς Ἐξελεγκτικῆς καὶ ἐπὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ἐπιτροπείας διὰ τὸ ἀρξάμενον ἔτος 1973.

Ὅρισθέντων ψηφολεκτῶν τῶν κ.κ. Γεωργίου Κορρέ καὶ Βασιλείου Λαμπρι-

νουδάκη προσήλθον, ἀναγινωσκομένου τοῦ ἐκλογικοῦ καταλόγου καὶ ἐψήφισαν 35 ἐταῖροι, γενομένης δὲ διαλογῆς ὡς μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς καὶ ἐπὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ἐπιτροπείας ἔλαβον: ἀνὰ 35 ψήφους οἱ κύριοι Κωνσταντῖνος Ἀδαμίδης, Ἰωάννης Δημαρᾶς, Θεόδωρος Κωνσταντίνου, Ἀστέριος Νταῆς καὶ Ἀπόστολος Πουλόπουλος.

Κατὰ ταῦτα ἐξελέγησαν μέλη τῆς Ἐξελεγκτικῆς καὶ ἐπὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ἐπιτροπείας διὰ τὸ τρέχον ἔτος 1973 οἱ κύριοι Κωνσταντῖνος Ἀδαμίδης, Ἰωάννης Δημαρᾶς, Θεόδωρος Κωνσταντίνου, Ἀστέριος Νταῆς καὶ Ἀπόστολος Πουλόπουλος.

Εἶτα ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως κ. Νικόλαος Τωμαδάκης ἐκάλεσε τὸν Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου, ὅπως προβῇ εἰς ἀνακοίνωσιν τῆς ὑπ' αὐτοῦ συνταχθείσης ἐκθέσεως περὶ τῶν πεπραγμένων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1972.

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐκθέσεως ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ἐκφράζει τὰ συγχαρητήρια τῆς Συνελεύσεως πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον διὰ τὴν γενομένην ἐθνικὴν ἐργασίαν. Εἶτα ἡ Συνέλευσις διελύθη περὶ ὥραν 12 μ.μ.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Ὁ Α' Γραμματεὺς
ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ὁ Ἀντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΙΟΣ

Ὁ Β' Γραμματεὺς
ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οἱ ψηφολέκται
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1973

Κύριε Πρόεδρε,

Οί ύπογεγραμμένοι, αποτελοῦντες τὴν Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπείαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας διὰ τὸ ἔτος 1973, προσκληθέντες διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 204/18.4.1974 ἐγγράφου τοῦ κ. Προέδρου, ἐπελήφθημεν τοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τοῦ λήξαντος ἔτους 1973, ἐκ τῶν ταμιακῶν καὶ λογιστικῶν βιβλίων τῆς ὁποίας ἐξάγονται τὰ ἐξῆς ἀποτελέσματα:

ΜΕΡΟΣ 1

Α' Χρηματικὸν

Ταμείον

α) Χρ έ ω σ ι ς

1.	Ὑπόλοιπον μετρητῶν ἐν τῷ Ταμείῳ τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1972	Δρχ.	2.395,80
2.	Ἀπὸ Ἑσοδα Γεν. Προϋπολογισμοῦ 1/1/73 - 31/12/1973		10.469.723,00
3.	» Προῶν ἐκποιήσεως 40 μετοχῶν Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος		879.945,00
4.	» Ἀναλήψεις ἐξ Ἐθνικῆς Τραπέζης Α' no. 480042		2.952.068,00
5.	» Ἀναλήψεις ἐξ Ἐθνικῆς Τραπέζης Β' no. 480246		13.198.697,00
6.	» Προσωρινούς λογαριασμούς		37.718,00
7.	» Ἐγγυήσεις		28.000,00
8.	» Φόρους ζ' κατηγορίας 8 %		2.734,00
9.	» Εἰδικὰς ἐνισχύσεις (Δημοσίων Ἐπενδύσεων διὰ τὰς ἀνασκαφὰς Θήρας)		2.750.000,00
	Εἰς μεταφορὰν	Δρχ.	30.321.280,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1973

Ε Σ Ο Δ Α

Ε Ξ Ο Δ Α

Προϋπολογισμοῦ		Είδος ἐσόδων	Προϋπολογισθέντα	Εισπραχθέντα	Διαφορὰ		Προϋπολογισμοῦ		Είδος ἐξόδων	Προϋπολογισθέντα	Συμπληρωματικαὶ πιστώσεις	Σύνολον	Πραγματοποιηθέντα	Διαφορὰ ἐπὶ ἑλαττον
Κεφάλ.	Ἄρθρον				Ἐπὶ πλέον	Ἐπὶ ἑλαττον	Κεφάλ.	Ἄρθρον						
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι							ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι					
		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
		Πρόσοδοι ἀκινήτου περιουσίας							Ἔξοδα διοικήσεως ἐν γένει					
A'	1α' - 8'	Μισθώματα	2.842.000.—	2.842.500.—	—	—	A'	1-2	Μισθοί, ἐπιδόματα διοικ. καὶ ἐπιστημ. προσωπικοῦ ..	1.452.100.—	—	1.425.100.—	1.383.643.—	68.457.—
	2	Παρεχόμενες αἰθουσῶν	90.000.—	74.250.—	—	15.750.—	B'	1-2	» » βοήθητ. καὶ τεχνικοῦ »	718.100.—	66.000.—	784.100.—	776.262.—	7.838.—
B'	1α' - 8'	Πρόσοδοι κινήτης περιουσίας					Γ'	1	» » ὑπηρετ. προσωπ., ὁδοιπορικὰ κλπ.	976.100.—	178.000.—	1.154.100.—	1.153.069.—	1.031.—
	2α' - 18'	Μερίσματα μετοχῶν	3.608.200.—	2.712.689.—	—	895.511.—	Δ'	1-3	Ἔξοδα κινήσεως κλπ., λειτουργίας γραφείων, ἤτοι θερμανσις, φωτισμός, ὑδρευσις, καθαριότης, Τ. Τ., στολὰὶ κλητῆρων κλπ., δικαστικὰ ἐν γένει	410.100.—	75.000.—	515.000.—	424.730,40	90.369,60
	3	Τοκομερίδια ὁμολογιῶν	36.500.—	94.100.—	57.690.—	—								
		Τόκοι καταθέσεων παρ' Ἑθνικῆς Τραπέζης εἰς πρώτην ζήτησιν, κλπ.	10.000.—	14.526.—	4.526.—	—	Δ'		Ἔξοδα κινήτης καὶ ἀκινήτου περιουσίας					
Γ'	1 - 3	Ἀντίτιμον δημοσιευμάτων					4α' - 7'		Συντήρησις μεγάρου, ἀμοιβὴ συντηρητῶν ἐγκαταστάσεων, ἐπιπλώσεις, φόροι Δημοσίου καὶ Δήμου, ἀσφάλιστρα, φύλακτρα χρεογράφων, ποσοστὰ εἰσπράκτορος κλπ.	1.056.800.—	995.200.—	2.052.000.—	1.924.122.—	127.878.—
		Ἀντίτιμον πωλήσεως ἀντιτύπων ΑΕ, ΠΑΕ, Ἔργου κλπ. δημοσιευμάτων καὶ Ὁδηγῶν ἀρχαίων τόπων	350.100.—	693.004.—	342.904.—	—	Ε'		Ἔξοδα Βιβλιοθήκης					
Δ'		Εἰσφοραὶ - Δικαιώματα					1		Ἐμπλουτισμός Βιβλιοθήκης κλπ. ἔξοδα	350.000.—	200.000.—	350.000.—	285.929,70	64.070,30
	1	Ὑποχρεωτικὴ ἐτήσια εἰσφορὰ ἐταίρων καὶ τέλη ἐγγραφῆς	15.000.—	19.650.—	4.650.—	—	Σ'		Ἐκπλήρωσις τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας					
	2	Συμμετοχὴ τῆς Ἑταιρείας ἐπὶ τῶν καθαρῶν κερδῶν τῶν Κρατικῶν Λαχείων	4.000.000.—	3.000.000.—	—	1.000.000.—	1-6		Ἀνασκαφαί, ἀπαλλοτριώσεις, ἀναστήσεις ἀρχαίων μνημείων, ἀνέγερσις καὶ ἐπισκευὴ Μουσείων, ἐμπλουτισμός βιβλιοθηκῶν Μουσείων κλπ.	2.450.000.—	—	2.450.000.—	2.374.845.—	75.155.—
	3	Ἐκ δωρεῶν καὶ κληροδοτημάτων	100.—	—	—	100.—			Δημοσιεύματα ἐν γένει					
	4	Ἐκ δωρεῶν ἐπὶ εἰδικῷ σκοπῷ	100.—	—	—	100.—	Z'	1-4	Ἔξοδα ἐκδόσεως ΑΕ, ΠΑΕ, Ἔργου, μελετῶν, διατριβῶν, ἀποζημιώσεις συγγραφέων κλπ.	1.700.000.—	900.000.—	2.600.000.—	2.528.767.—	71.233.—
Ε'	1 - 3	Ἀπρόβλεπτα ἔσοδα					H'	1-4	Οἰκονομικαὶ ἐνισχύσεις - Ὑποτροφίαι					
		Διάφορα καὶ ἀπρόβλεπτα ἔσοδα	30.200.—	39.650.—	9.450.—	—	1-4		Ἐνίσχυσις ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν, ὑποτροφίαι, ἔξοδα διαλέξεων καὶ συμμετοχῆς εἰς διεθνή συνέδρια	280.000.—	—	280.000.—	252.355.—	27.645.—
Σ'	1 - 2	Ἔσοδα παρελθόντων οἰκονομικῶν ἐτῶν					Θ'	1-3	Ἐκτακτὰ ἔξοδα					
		Ὑπόλοιπα χρήσεως 1972	1.000.100.—	1.018.344.—	18.244.—	—	1-3		Ἀποζημιώσεις ἐκτάκτων βοηθῶν εὐρετηριώσεως ΑΕ, ἐκτάκτων βοηθῶν Λεξικοῦ, προτομαὶ καὶ ἀπρόβλεπτα	324.024.—	—	324.024.—	292.769.—	31.255.—
		Σύνολον ἐσόδων	11.982.300.—	10.508.213.—	437.374.—	1.911.461.—	I'		Ἔξοδα παρελθόντων οἰκον. ἐτῶν					
							1		Ἔξοδα παρελθουσῶν χρήσεων	30.000.—	—	30.000.—	—	—
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ					ΙΑ'	1-2	Ἀποθεματικά τ. ἀποθ. 300.000 ἑκτ. » 35.176 = 335.176 - 335.176	—	—	—	—	—
Z'	1	Κίνησις κεφαλαίων							Σύνολον ἐξόδων	9.777.224.—	2.214.100.—	11.991.424.—	11.396.492,40	564.931,90
	2α' - 3'	Ἐκ παρακρατήσεως χαρτοσήμου ἐκ μισθωμάτων ...	40.000.—	46.836.—	6.836.—	—								
	3	Ἐκ παρακρατήσεως κρατήσεων ἐπὶ ἀποδοχῶν ἐν γένει	600.000.—	634.105.—	34.105.—	—								
		Ἀνάληψις ἐκ διαθεσίμων	100.—	—	—	100.—								
		Προῦν 40 ἐκποιήθεισων μετοχῶν Ε.Τ.Ε.	—	879.945.—	879.945.—	—								
		Σύνολον	12.622.400.—	12.069.099.—	1.358.260.—	1.911.561.—								
H'	1 - 7	Ἔσοδα κληρονομίας Φ. ΦΑΡΜΑ					IB'	1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ					
		Μερίσματα μετοχῶν, τοκομερίδια ὁμολογιῶν, τόκοι, ἀπρόβλεπτα κλπ. ἔσοδα	30.600.—	—	—	30.600.—		2	Κίνησις Κεφαλαίων					
									Ἀπόδοσις κρατήσεων ἐξ ἀποδοχῶν	500.000.—	—	500.000.—	499.291.—	709.—
									Ἀποπεράτωσις 2 καταστημάτων ἐπὶ τῆς Α. Συγγροῦ καὶ ἀμοιβὴ μηχανικῶν διὰ τὴν παραλαβὴν των	300.000.—	10.000.—	310.000.—	303.417.—	6.583.—
									Σύνολον	10.577.224.—	2.224.200.—	12.801.424.—	12.199.200,40	572.223,90
							II'	1-4	Ἔξοδα κληρονομίας Φ. ΦΑΡΜΑ					
									Ἀνασκαφαί, φύλακτρα, ἀσφάλιστρα καὶ ἀπρόβλεπτα	30.600.—	—	30.600.—	—	—
		Γενικὸν Σύνολον	12.653.000.—	12.069.099.—	1.358.260.—	1.942.161.—			Γενικὸν σύνολον	10.607.824.—	2.224.200.—	12.832.024.—	12.199.200,40	572.223,90

Ἀνάλυσις Ἑσόδων: Κεφαλαίου Γ', ἄρθρ. 1 - 3

Ἀνάλυσις Ἐξόδων: α) Κεφαλαίου Σ' ἄρθρ. 1 - 6

Ἀντίτιμον Δημοσιευμάτων

1) Ἀρχαιολ. Ἐφημερίδες, Πρακτικά Ἀρχαιολ. Ἑταιρείας, Ἔργων	Δραχ. 71.252.—
2) Διάφορα δημοσιεύματα	» 621.186.—
3) Ὁδηγὸς Ἐλευσίνος	» 566.—
Σύνολον	» 693.004.—

1) Ἀνασκαφαί	Δραχ. 1.782.677.—
2) Ἀπαλλοτριώσεις	» 191.460.—
3) Ἀναστήσεις	» 368.889.—
4) Περισυλλογὴ ἀρχαίων	» 20.000.—
5) Ἐμπλουτισμός βιβλιοθηκῶν Μουσείων ...	» 11.819.—
Σύνολον	» 2.374.845.—

β) Κεφαλαίου Ζ', ἄρθρ. 1 - 4

1) Ἔξοδα ἐκδόσεως ΑΕ, ΠΑΕ, Ἔργου	Δραχ. 726.817.—
2) Ἔξοδα ἐκδόσεως μελετῶν, διατριβῶν	» 1.385.832.—
3) Ἀγοραὶ χάρτου	» 353.200.—
4) Ἀμοιβαὶ συγγραφέων	» 62.918.—
Σύνολον	» 2.528.767.—

Παρατηρήσεις

Αἱ συμπληρωματικαὶ πιστώσεις ἐκαλύφθησαν εἴτε ἐξ ὑπεραποδόσεως ἐσόδων, εἴτε ἐκ μὴ ἀπορροφήσεως ὁλοκλήρου τοῦ ποσοῦ τῶν πιστώσεων, ὡς καὶ δι' ἐκποιήσεως 40 μετοχῶν Ε.Τ.Ε.
Ἡ ἐκποίησις τῶν μετοχῶν τῆς Ἑθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐγένετο διὰ τὴν κάλυψιν ἀπρόβλεπτων λίαν σημαντικῶν δαπανῶν συντηρήσεως τοῦ κτηρίου τῆς Ἑταιρείας καὶ τῶν τριῶν καταστημάτων Α. Συγγροῦ 162-166.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 31 Δεκεμβρίου 1973

Ὁ Ταμίας
Ν. Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Λογιστηρίου
Ι. Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

	Ἐκ μεταφορᾶς Δρχ.	30.321.280,80
10.	Ἀπὸ Δωρεάν (κ. Εὐαγγέλου Νομικοῦ διὰ τὰς ἀνασκαφὰς Θήρας)	200.000,00
11.	» Συμβολὴν Ἑλληνικοῦ Ὁργανισμοῦ Τουρισμοῦ διὰ τὰς ἀνασκαφὰς Θήρας	1.500.000,00
12.	» Κίνησιν Κεφαλαίων	680.941,00
13.	» Χαρτόσημον τιμολογίων ἐκ πωλήσεως δημοσιευμάτων	4.367,00
	Σύνολον Δρχ.	<u>32.637.588,80</u>

β) Πίστωσις

1.	Εἰς Ἐξοδα Γεν. Προϋπολογισμοῦ ἀπὸ 1/1/73 - 31/12/1973 Δρχ.	11.395.931,10
2.	» Καταθέσεις παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α' no. 480042	3.657.170,00
3.	» Καταθέσεις παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Β' no. 480246	12.915.603,00
4.	» Καταθέσεις παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α' no. 485244	44.090,00
5.	» Προσωρινούς λογαριασμούς	580.538,00
6.	» Ἐγγυήσεις	23.000,00
7.	» Ἀνασκαφὰς ἐξ εἰδικῶν ἐνισχύσεων (Δημοσίων Ἐπενδύσεων 1972, 1973 διὰ τὰς ἀνασκαφὰς Θήρας)	2.768.421,50
8.	» Ἀνασκαφὰς Θήρας ἐκ δωρεᾶς κ. Μάρκου Νομικοῦ	107.034,00
9.	» Ἀνασκαφὰς Θήρας ἐκ δωρεᾶς κ. Εὐαγγ. Νομικοῦ	163.688,00
10.	» Ἀνασκαφὰς Θήρας ἐκ προσφορᾶς κ. Σκώττ Μόξλεϋ	10.000,00
11.	» Ἀνασκαφὰς Κάτω Ζάκρου, ἐκ χορηγίας κ. José L. Cossio	104.650,00
12.	» Κίνησιν Κεφαλαίων	802.708,00
	Σύνολον Δρχ.	<u>32.545.013,60</u>
	Ὑπόλοιπον Ταμείου τῆς 31 Δεκεμβρίου 1973 Δρχ.	64.755,20
	Σύνολον Δρχ.	<u>32.637.588,80</u>

Β' Γενικὸς Ἱσολογισμὸς Χρήσεως 1973

Τὸ Ἑνεργητικὸν τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 31.12.1973 ἀνήρχετο εἰς δραχμὰς 61.818.100,75 ἀποτελούμενον ἐκ τῶν κάτωθι μερίδων :

Ἑνεργητικὸν

Ἀπὸ Ἀκίνητα κτήματα (οἰκόπεδα καὶ καταστήματα)	Δρχ.	25.000.000,00
» Τὸ Μέγαρον τῆς Ἑταιρείας (μεῖον ἀποσβέσεις)		18.000.000,00
» Ἐπιπλα καὶ Σκεύη (μεῖον ἀποσβέσεις)		1.000.000,00
» Μετοχὰς πρὸς φύλαξιν παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α'		15.146.017,05
» Ὁμολογίας πρὸς φύλαξιν παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α'		335.457,30
» Καταθέσεις παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α'		725.858,20
» » » » » Β'		1.151.925,00
» » » » » Α' Ἰ. Μαρκοπούλου		14.706,00
» Καταθέσεις παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α' ἐκ δωρεᾶς Ἰ. Ρώμα		222.634,00
» Καταθέσεις παρὰ τῇ Ἐθνικῇ Τραπεζῇ Α' ἐκ κληρονομίας Φ. Φαρμᾶ		128.928,00
» Ὑπόλοιπον Ταμείου 31 Δεκεμβρίου 1973		92.575,20
Σύνολον	Δρχ.	<u>61.818.100,75</u>

Παθητικὸν

Εἰς Κεφάλαιον	Δρχ.	61.818.100,75
Σύνολον	Δρχ.	<u>61.818.100,75</u>

Γ' Περιουσία τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας

Ἡ περιουσία τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1973 ἀνήρχετο εἰς τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 61.818.100,75 ἀποτελουμένη ἐκ τῶν αὐτῶν ὑπολοίπων τῶν ἐν τῷ Ἑνεργητικῷ ἀναγραφομένων λογαριασμῶν.

Περαιίνουσα τὴν ἔκθεσιν ταύτην ἡ Ἐπιτροπεία προτείνει ὅπως ἡ Συνέλευσις ἐγκρίνῃ τὴν ἀνωτέρω διαχείρισιν ὡς ὀρθῶς ἔχουσιν καὶ ἐπικυρώσῃ τὸν Ἀπολογισμὸν καὶ τὸν Ἰσολογισμὸν τοῦ λήξαντος ἔτους 1973 τῆς ἰδίας περιουσίας τῆς Ἑταιρείας.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20 Ἀπριλίου 1974

Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπεία

ΚΩΝ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ

ΙΩ. ΔΗΜΑΡΑΣ

ΘΕΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΣΤ. ΝΤΑΗΣ

ΑΠ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Χ Ρ Η Σ Ι Σ 1973

Α' ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

1) ΠΑΕ 1971	ἀντίτυπα	500
2) ΑΕ 1972	»	1000
3) Γ. Έ. Μυλωνᾶ· Ὁ ταφικὸς Κύκλος Β τῶν Μυκηνῶν. Τόμος Α' ...	»	1000
Τόμος Β' ...	»	1000
4) Στ. Πελεκανίδη· Καλλιέργης	»	500
5) 'Α. Πασαδαίου· Ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος τῶν βυζαντινῶν μνημείων τῆς Κωνσταντινουπόλεως	»	500
6) 'Α. Πιερίδου· Ὁ πρωτογεωμετρικὸς ρυθμὸς ἐν Κύπρῳ	»	500
7) Τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1972	»	1000

Β' ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ

1) Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς					
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Εἰσπραχθὲν ποσὸν	Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Εἰσπραχθὲν ποσὸν
1898	5	990.—	Ἐκ μεταφορᾶς	25	6.023.—
1899	4	840.—	1953 - 54 Β'	1	240.—
1929	2	450.—	1953 - 54 Γ'	2	420.—
1937 Α'	1	480.—	1956	1	150.—
1937 Β'	1	480.—	1957	1	150.—
1937 Γ'	1	148.—	1958	2	360.—
1938	1	240.—	1962	6	1.200.—
1939 - 41	1	240.—	1966	1	350.—
1942 - 44	1	240.—	1969	1	280.—
1945 - 47	1	240.—	1970	3	660.—
1948 - 49	1	240.—	1971	8	1.770.—
1950 - 51	1	240.—	1972	73	17.490.—
1952	3	705.—			
1953 - 54 Α'	2	490.—			
Εἰς μεταφορὰν	25	6.023.—	Σύνολον ...	124	29.093.—

2) Πρακτικά Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας					
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Εἰσπραχθὲν ποσὸν	Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Εἰσπραχθὲν ποσὸν
1858 - 59	1	16.—	Ἐκ μεταφορᾶς	40	2.640.—
1859 - 60	2	32.—	1921	1	96.—
1860 - 61	2	32.—	1922 - 24	1	96.—
1861 - 62	2	32.—	1925 - 26	1	96.—
1862 - 63	2	32.—	1928	1	96.—
1865 - 66	2	32.—	1935	1	120.—
1868 - 69	2	32.—	1941 - 44	1	96.—
1869 - 70	2	32.—	1945 - 48	1	84.—
1871 - 72	1	96.—	1949	1	84.—
1872 - 73	1	96.—	1950	1	84.—
1873 - 74	1	96.—	1951	1	84.—
1874 - 75	1	96.—	1952	1	210.—
1876	2	192.—	1953	1	84.—
1877	2	192.—	1954	2	204.—
1878	1	96.—	1955	2	270.—
1879	1	96.—	1956	2	270.—
1880	1	96.—	1957	2	270.—
1881	1	96.—	1958	2	270.—
1882	1	96.—	1959	2	270.—
1885	1	96.—	1960	2	600.—
1888	1	96.—	1961	2	270.—
1889	1	96.—	1962	2	360.—
1890	1	96.—	1963	2	450.—
1891	1	96.—	1964	3	480.—
1892	1	96.—	1965	3	805.—
1893	1	96.—	1966	3	552.—
1910	1	96.—	1967	3	690.—
1911	1	96.—	1968	3	460.—
1915	1	96.—	1969	5	875.—
1916 - 19	1	96.—	1970	7	1.560.—
1920	1	96.—	1971	47	21.960.—
Εἰς μεταφορὰν	40	2.640.—	Σύνολον	146	34.486.—

3) Ἔργον Ἀρχαιολ. Ἑταιρείας					
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Εἰσπραχθὲν ποσὸν	Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Εἰσπραχθὲν ποσὸν
1954	1	18.—	Ἐκ μεταφορᾶς	19	1.402.—
1955	1	42.—	1964	3	240.—
1956	1	42.—	1965	3	240.—
1957	1	54.—	1966	3	240.—
1958	3	198.—	1967	4	336.—
1959	2	144.—	1968	5	396.—
1960	3	308.—	1969	6	492.—
1961	3	308.—	1970	10	900.—
1962	2	144.—	1971	19	2.227.—
1963	2	144.—	1972	84	6.740.—
Εἰς μεταφορὰν	19	1.402.—	Σύνολον	156	13.213.—

ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1973

Αὐξων Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Πωλη- θέντες τόμοι	Εισπραχθέν ποσόν
4	Ἐπιγραφὴ ἀνέκδοτοι. Φύλλ. 2ον. 1852	6	92.—
	» » » 3ον. 1855	7	108.—
6	Ἐπιγραφαὶ Ἑλληνικαί. 1860	8	124.—
8	A. G. Lolling: Κατάλογος τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου. 1899.....	5	247.—
10	Π. Καββαδία: Ἱστορία τῆς Ἀρχαιολ. Ἐ- ταιρείας 1837 - 1900. 1900	3	38.—
11	Comptes rendus du Congrès International d'Archéologie. 1905	2	96.—
12	Μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος. Τόμος 1ος. 1906 ..	6	644.—
14	Χρ. Τσούντα: Αἱ προϊστορικαὶ ἀκροπόλεις Δι- μηνίου καὶ Σέσκλου. 1908. Ἀνατύπωσις 1964	23	5.064.—
15	Γ. Παπαβασιλείου: Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρ- χαίων τάφων μετὰ παραρτήματος Εὐβοϊκῶν ἐπιγραφῶν. 1910	9	630.—
16	Κ. Κουρουγιώτη: Κατάλογος Μουσείου Λυ- κοσούρας. 1911	6	176.—
17	Γ. Οἰκονόμου: Ἐπιγραφαὶ τῆς Μακεδονίας. 1915	5	180.—
18	Γ. Γαρδίκας: Μελετήματα Ἀρχαιολογικά. 1915	3	140.—
19	Ἀ. Κεραμοπούλλου: Τοπογραφία τῶν Δελ- φῶν. 1912 - 17	20	272.—
21	G. Oeconomus: De profusionum recepta- culis sepulcralibus. 1921	2	24.—
23	Ἀ. Ἀρβανιτοπούλου: Γραπτὰ στήλαι Δη- μητριάδος - Παγασῶν. 1928	4	1.530.—
25	Ἰ. Γενναδίου: Ὁ Λόρδος Ἑλγιν... 1930 ...	6	315.—
26	Ἰ. Χατζιδάκι: Ἱστορία τοῦ Κρητικοῦ Μου- σείου... 1931	8	138.—
26α	Γ. Σωτηρίου: Χριστιανικαὶ Θῆβαι. 1931 ..	3	630.—
27	Γ. Οἰκονόμου: Τὸ ἔργον τῆς Α.Ε. 1837-1937	1	40.—
28	Γ. Οἰκονόμου: Τὰ ἑκατὸν ἔτη τῆς Α.Ε. 1942	1	9.—
28α	Λεύκωμα Ἐκατονταετηρίδος τῆς Α.Ε. 1837 - 1937	—	—
	Εἰς μεταφορὰν	128	10.497.—

Αὐτῶν Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Πωλη- θέντες τόμοι	Εἰσπραχθέν ποσὸν
	Ἐκ μεταφορᾶς	128	10.497.—
30	Φ. Σταυροπούλου: Ἡ ἀσπίς τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου. 1950	11	426.—
31	Ἀ. Ευγγοπούλου: Συλλογὴ Ἑλ. Σταθάτου. 1950	8	986.—
32	Κ. Συριοπούλου: Ὁ Στερεοβάτης τοῦ Παρ- θενῶνος. 1951	6	322.—
33	Κ. Ρωμαίου: Κέραμοι τῆς Καλυδῶνος. 1951	8	1.218.—
34	Μ. Μιτσοῦ: Ἀργολικὴ προσωπογραφία. 1952	4	434.—
35	Γ. καὶ Μ. Σωτηρίου: Ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἀγ. Δη- μητρίου Θεσ/νίκης (κείμε. + λεύκωμα). 1952	16	3.600.—
36	Ἀ. Κ. Ὁρλάνδου: Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχρι- στιανικὴ βασιλικὴ τῆς μεσογειακῆς λεκάνης Τόμ. Α'. 1952	35	4.370.—
	Τόμ. Β'. 1954	36	5.590.—
	Εὐρετήριο. 1957	37	1.155.—
37	Ἀ. Κ. Ὁρλάνδου: Τὰ ὑλικά δομῆς τῶν ἀρ- χαίων Ἑλλήνων. Τεύχ. 1ον. 1955	57	5.545.—
	Τεύχ. 2ον. 1959-60	56	12.895.—
38	Ν. Μουτσοπούλου: Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηρίων τῆς Γορτυ- νίας. 1956	14	1.200.—
39	Γ. Μυλωνᾶ: Ὁ πρωτοαττικὸς ἀμφορεὺς τῆς Ἑλευσίνος. 1957	5	990.—
40	Ἀ. Ευγγοπούλου: Σχεδιάσμα ἱστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς. . . 1957	—	—
41	Ἰ. Κωνσταντίνου: Ρυθμοὶ κινήσεων καὶ λοξαὶ στάσεις εἰς τὴν ἀρχαιοτέραν ἑλληνικὴν πλα- στικὴν. 1957	8	330.—
42	Ν. Βερδελῆ: Ὁ πρωτογεωμετρικὸς ρυθμὸς τῆς Θεσσαλίας. 1958	7	336.—
43	Ἰ. Κοντῆ: Τὸ ἱερόν τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὸν Δ' π.Χ. αἰ. 1958	10	497.—
44	Β. Καλλιπολίτη: Χρονολογικὴ κατὰτάξις τῶν μετὰ μυθολογικῶν παραστάσεων ἀττικῶν σαρκοφάγων τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. 1958 . .	3	144.—
	Εἰς μεταφορὰν	449	50.565.—

Αὐξὼν Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Πωλη- θέντες τόμοι	Εισπραχθέν ποσόν
	Ἐκ μεταφορᾶς	449	50.565.—
45	Χ. Μπάρλα: Μορφή καὶ ἐξέλιξις τῶν βυζαν- τινῶν κωδωνοστασίων. 1959	10	350.—
46	Γ. Δοντᾶ: Εἰκόνες καθημένων πνευματικῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐλληνικὴν τέχνην. 1960	9	600.—
47	Δ. Λαζαρίδης: Πήλινα εἰδῶλια Ἀβδέρων. 1960	6	414.—
48	Σ. Καρούζου: Τὰ ἀγγεῖα τοῦ τύμβου Ι τοῦ Ἀναγυροῦντος. 1963	4	1.622.—
49	Χ. Καρδαρᾶ: Ροδιακὴ Ἀγγειογραφία. 1963	7	1.593.—
50	Ν. Δρανδάκης: Ἐμμ. Τζάνε Μπουνιαλῆς... 1962	3	240.—
51	Κ. Συριοπούλου: Ἡ προϊστορία τῆς Πελο- ποννήσου. 1964	11	2.555.—
52	Ἀ. Κ. Ὀρλάνδου: Ἡ Παρηγορήτισσα τῆς Ἀρτης (ἄδετον). 1963	2	660.—
	(δεμένον). 1963	8	3.102.—
53	Σ. Δάκκαρη: Οἱ γενεαλογικοὶ μῦθοι τῶν Μο- λοσσῶν. 1964	12	840.—
54	Χαριστήριον εἰς Ἀ. Κ. Ὀρλάνδον Τόμ. Α'. 1965 ...	1	320.—
	Τόμ. Β'. 1966 ...	1	320.—
	Τόμ. Γ'. 1966 ...	2	640.—
	Τόμ. Δ'. 1967 - 68	2	800.—
55	Ἀ. Πασαδαίου: Ἐπὶ δύο βυζαντινῶν μνη- μείων τῆς Κων/πόλεως. 1965	—	—
56	Σπ. Ἀλεξίου: Ὑστερομινωικοὶ τάφοι λιμέ- νος Κνωσοῦ (Κατσαμπᾶ). 1966	9	1.586.—
57	Φ. Πέτσα: Ὁ τάφος τῶν Λευκαδίων. 1966	21	3.780.—
58	Ἀ. Κ. Ὀρλάνδου: Ἡ ἀρχαδικὴ Ἀλίφειρα. 1967 - 68	4	1.020.—
59	Ἐμμ. Πρωτοψάλτης: Ἱστορικὰ ἔγγραφα κλπ. 1967	7	2.205.—
60	Σ. Χαριτωνίδης: Αἱ ἐπιγραφαὶ τῆς Λέσβου. 1968	7	1.344.—
	Εἰς μεταφορὰν	575	74.556.—

Αἰξῶν , Αριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Πωλη- θέντες τόμοι	Εἰσπραχθὲν ποσὸν
	Ἐκ μεταφορᾶς	575	74.556.—
61	Κ. Συριοπούλου: Ἡ προϊστορία τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. 1968	12	3.320.—
62	Μ. Ἀνδρονίκου: Βεργίνα Ι. 1969	9	3.300.—
63	Β. Πετράκου: Ὁ Ὄρωπὸς καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀμφιαράου. 1968	17	3.540.—
64	Σπ. Μαρινάτου: Ἀνασκαφαὶ Θήρας (ἀγγλιστὶ) I. 1968	1705	129.120.—
	II. 1969	858	64.848.—
	III. 1970	468	36.845.—
	IV. 1971	406	46.582.—
	V. 1972	384	146.470.—
65	Ε. Στίκα: Τὸ οἰκοδομικὸν χρονικὸν τῆς Μο- νῆς Ὀσίου Λουκᾶ Φωκίδος. 1970	22	7.268.—
66	Ἀ. Ζώη: Προβλήματα χρονολογίας τῆς Μι- νωικῆς κεραμεικῆς. 1969	11	900.—
67	Σπ. Ἰακωβίδη: Περαιτή. Τόμ. Α-Γ. 1969-70.	12	11.530.—
68	Χ. Τζαβέλλα - Ενjen: Τὰ πτερωτὰ ὄντα τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς τοῦ Αἰγαίου. 1970 ..	12	891.—
69	Θ. Καράγιωργα: Γοργεῖη Κεφαλῇ. 1970...	8	780.—
70	Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου: Πέλ- λα Ι. 1971	9	1.290.—
71	Ἐ. Σαπουνᾶ - Σακελλαράκη: Μινωικὸν Ζῶμα. 1971	10	1.420.—
	Β. Λεονάρδου: Ὀλυμπία. 1901	10	440.—
72	Θ. Σπυροπούλου: Ὑστερομυκηναῖκοι ἐλλα- δικοὶ Θησαυροί. 1972	10	1.340.—
73	Γ. Μυλωνᾶ: Ὁ ταφικὸς κύκλος Β τῶν Μυ- κηνῶν. Τόμ. Α-Β. 1973.....	43	39.620.—
74	Γ. Κωνσταντινοπούλου: Ὁ Ροδιακὸς κόσμος. Ι Λίνδος. 1972.....	19	730.—
75	Στ. Πελεκανίδη: Καλλιέργης. 1973	97	36.500.—
76	Ἀ. Πασαδαίου: Ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκο- σμος τῶν βυζ. κτηρίων τῆς Κων/λεως. 1973	21	4.200.—
	Σύνολον	4.719	615.490.—

ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αύξων Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Πωλη- θέντες τόμοι	Εισπραχθέν ποσόν
1	Κ. Κουρουνιώτη: Ὁδηγὸς Ἐλευσίνος (ἀγ- γλιστί). 1936	15	722.—
	Σύνολον	15	722.—

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

1	ΑΕ	29.093.—
2	ΠΑΕ	34.486.—
3	Ἔργον	13.213.—
4	Διάφορα δημοσιεύματα	615.490.—
5	Ἀρχαῖοι Τόποι καὶ Μουσεία	722.—
	Σύνολον Δρχ.	693.004.—

Γ' ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓῃ

Ἀρχαιολογική Ἑφημερίς			
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Ἔτος	Ἀριθ. τόμων
1869	1	Ἐκ μεταφορᾶς	42
1870	1	1923	1
1872	1	1924	1
1874	1	1925 - 26	3
1883	1	1927 - 28	2
1884	1	1929	2
1893	2	1930	2
1894	2	1931	2
1898	1	1932	2
1899	2	1933	2
1905	2	1934 - 35	2
1906	2	1936	3
1907	2	1937 Α'	2
1908	2	1937 Β'	2
1909	—	1937 Γ'	2
1910	1	1938	2
1911	2	1939 - 41	1
1912	2	1942 - 44	2
1913	2	1945 - 47	2
1914	2	1948 - 49	2
1915	2	1950 - 51	2
1916	2	1952	2
1917	2	1953 - 54 Α'	2
1918	1	1953 - 54 Β'	3
1919	1	1953 - 54 Γ'	5
1920	1	1955	2
1921	1	1956	3
1922	2	1957	2
Εἰς μεταφοράν	42	Εἰς μεταφοράν	100

Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς		Πρακτικὰ Ἀρχαιολ. Ἑταιρείας	
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Ἔτος	Ἀριθ. τόμων
Ἐκ μεταφορᾶς	100	Ἐκ μεταφορᾶς	8
1958	2	1871 - 72	2
1959	2	1872 - 73	2
1960	2	1873 - 74	1
1961	2	1874 - 75	2
1962	2	1878	2
1963	2	1879	2
1964	2	1880	2
1965	3	1881	2
1966	2	1882	1
1967	2	1891	1
1968	—	1892	—
1969	4	1993	1
1970	2	1910	—
1971	7	1911	—
1972	370	1915	—
Σ ὅλον ...	504	1916 - 19	1
Πρακτικὰ Ἀρχαιολ. Ἑταιρείας		1920	—
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	1921	—
1858 - 59	1	1922 - 24	—
1859 - 60	1	1925 - 26	—
1960 - 61	1	1927	—
1861 - 62	1	1928	—
1862 - 63	1	1929	—
1865 - 66	1	1930	—
1868 - 69	1	1931	—
1869 - 70	1	1932	—
Εἰς μεταφορὰν	8	1933	—
		1934	—
		1935	—
		Εἰς μεταφορὰν	26

Πρακτικά Ἀρχαιολ. Ἑταιρείας		Ἔργον Ἀρχαιολ. Ἑταιρείας	
Ἔτος	Ἀριθ. τόμων	Ἔτος	Ἀριθ. τόμων
Ἐκ μεταφορᾶς	26	1954	—
1936	—	1955	2
1937	—	1956	2
1938	—	1957	2
1939	—	1958	1
1940	—	1959	1
1941 - 44	1	1960	2
1945 - 48	—	1961	2
1949	—	1962	1
1950	—	1963	1
1951	—	1964	1
1952	1	1965	1
1953	—	1966	3
1954	—	1967	4
1955	1	1968	4
1956	1	1969	4
1957	—	1970	5
1958	1	1971	9
1959	—	1972	481
1960	1	Σύνολον ...	526
1961	—	Ἀρχαῖοι τόποι καὶ Μουσεία τῆς Ἑλλάδος	
1962	—	Κ. Κουρουνιώτη: ᾽Οδηγὸς ᾽Ελευσίνος (ἀγγλιστὶ) 1936.	5
1963	—		
1964	—	Σύνολον	5
1965	—		
1966	—		
1967	—		
1968	2		
1969	3		
1970	5		
1971	304		
Σύνολον ...	344		

ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓῃ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1973

Αὐξων Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Ἀριθ. τόμων
6	Ἐπιγραφαὶ Ἑλληνικαί. Φυλ. α'. 1860	—
8	A. G. Lolling: Κατάλογος τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου. 1899	2
10	Π. Καββαδία: Ἱστορία τῆς Ἀρχ. Ἐταιρείας ἀπὸ τοῦ 1837 μέχρι τοῦ 1900. 1900	1
11	Comptes rendus du Congrès international d'arché- logie. 1905	1
12	Μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος. Τόμος 1ος. 1906	2
14	Χρ. Τσούντα: Αἱ προϊστορικαὶ ἀκροπόλεις Διμηνίου καὶ Σέσκλου. 1908. Ἀνατύπωσις 1969	3
15	Γ. Παπαβασιλείου: Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρχαίων τάφων μετὰ πικραρτήματος Εὐβοϊκῶν ἐπιγραφῶν. 1910	2
16	Κ. Κουρουνιώτη: Κατάλογος Μουσείου Λυκοσούρας. 1911	6
17	Γ. Οἰκονόμου: Ἐπιγραφαὶ τῆς Μακεδονίας. 1915	2
18	Γ. Γαρδίκια: Μελετήματα ἀρχαιολογικά. 1915	1
19	Ἀ. Κεραμοπούλλου: Τοπογραφία τῶν Δελφῶν. 1912-17.	2
21	G. Oeconomus: De profusionum receptaculis... 1921	1
25	Ἰ. Γενναδίου: Ὁ Λόρδος Ἑλγιν... 1930	5
26	Ἰ. Χατζηδάκι: Ἱστορία τοῦ Κρητικοῦ Μουσείου. 1931..	1
26α	Γ. Σωτηρίου: Χριστιανικαὶ Θῆβαι. 1931	1
27	Γ. Οἰκονόμου: Τὸ ἔργον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολ. Ἐ- ταιρείας (1837 - 1937). 1938	4
28α	Λεύκωμα Ἐκατονταετηρίδος τῆς Ἀρχ. Ἐταιρ. 1937-1952	2
30	Φ. Σταυροπούλλου: Ἡ ἀσπίς τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου. 1950	3
31	Ἀ. Ξυγγοπούλου: Συλλογὴ Ἑλένης Σταθάτου. 1950	1
33	Κ. Ρωμαίου: Κέραμοι τῆς Καλυδῶνος. 1951	1
	Εἰς μεταφορὰν	41

Αὐξων Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Ἀριθ. τόμων
	Ἐκ μεταφορᾶς	41
34	Μ. Μιτσοῦ: Ἀργολικὴ προσωπογραφία. 1952	—
35	Γ. καὶ Μ. Σωτηρίου: Ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἀγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Κείμενον καὶ λεύκωμα. 1952	6
36	Ἀ. Κ. Ὁρλάνδου: Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βα- σιλικὴ τῆς μεσογειακῆς λεκάνης. Τόμ. Α'. 1952	3
	» Β'. 1954	1
	Εὐρετήριον. 1957	1
37	Ἀ. Κ. Ὁρλάνδου: Τὰ ὑλικά δομῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Τόμ. 1ος. 1955	—
	Τόμ. 2ος. 1959 - 1960	—
38	Ν. Μουτσοπούλου: Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηρίων τῆς Γορτυνίας. 1956.	1
41	Ἰ. Κωνσταντίνου: Ρυθμοὶ κινήσεων καὶ λοξαὶ στάσεις εἰς τὴν ἀρχαιοτέραν ἑλληνικὴν πλαστικὴν. 1957	4
42	Ν. Βερδελῆ: Ὁ πρωτογεωμετρικὸς ρυθμὸς τῆς Θεσσα- λίας. 1958	8
43	Ἰ. Κοντῆ: Τὸ ἱερὸν τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὸν Δ' π.Χ. αἰ. 1958.	1
44	Β. Καλλιπολίτη: Χρονολογικὴ κατὰτάξις τῶν μετὰ μυ- θολογικῶν παραστάσεων ἀττικῶν σαρκοφάγων τῆς ρω- μαϊκῆς ἐποχῆς. 1958	1
45	Χ. Μπάρλα: Μορφή καὶ ἐξέλιξις τῶν βυζαντινῶν κωδω- νοστασίων. 1959	1
46	Γ. Δοντᾶ: Εἰκόνες καθημένων πνευματικῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν τέχνην. 1960	1
47	Δ. Λαζαρίδης: Πήλινα εἰδώλια Ἀβδῆρων. 1960	1
48	Σ. Καρούζου: Τὰ ἀγγεῖα τοῦ τύμβου Ι τοῦ Ἀναγυροῦν- τος. 1963	5
	Εἰς μεταφορὰν	75

Αὐξων Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Ἀριθ. τόμων
	Ἐκ μεταφορᾶς	75
49	X. Καρδαρᾶ: Ροδιακὴ Ἀγχειογραφία. 1963	1
50	N. Δρανδάκη: Ὁ Ἑμμ. Τζάνε Μπουνιαλῆς ... 1962 ..	3
51	K. Συριοπούλου: Ἡ προϊστορία τῆς Πελοποννήσου. 1964	—
52	Ἀ. K. Ὁρλάνδου: Ἡ Παρηγορήτισσα τῆς Ἀρτης. 1963 (δεμένον)	—
	(ἄδετον)	—
53	Σ. Δάκαρη: Γενεαλογικοὶ μῦθοι τῶν Μολοσσῶν. 1964 ..	1
54	Χαριστήριον εἰς Ἀ. K. Ὁρλάνδον. Τόμ. Α'. 1965	5
	» Β'. 1966	5
	» Γ'. 1966	2
	» Δ'. 1967 - 68 .	3
55	Ἀ. Πασαδαίου: Ἐπὶ δύο βυζαντινῶν μνημείων τῆς Κων/πόλεως. 1965	—
56	Στ. Ἀλεξίου: Ὑστερομινωικοὶ τάφοι λιμένος Κνωσοῦ. 1966	11
57	Φ. Πέτσα: Ὁ τάφος τῶν Λευκαδίων. 1966	1
58	Ἀ. K. Ὁρλάνδου: Ἡ ἀρκαδικὴ Ἀλίφειρα. 1967 - 68... 3	
60	Σ. Χαριτωνίδη: Αἱ ἐπιγραφαὶ τῆς Λέσβου. 1968	2
61	K. Συριοπούλου: Ἡ προϊστορία τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. 1968	1
62	M. Ἀνδρονίκου: Βεργίνα I. 1969	5
63	B. Πετράκου: Ὁ Ὠρωπὸς καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀμφιαράου. 1968	4
64	Σπ. Μαρινάτου: Ἀνασκαφαὶ Θήρας (ἀγγλιστὶ) I. 1968 .	41
	II. 1969 .	30
	III. 1970 .	85
	IV. 1971 .	111
	V. 1972 .	129
65	E. Στίκα: Τὸ οἰκοδομικὸν χρονικὸν τῆς Μονῆς τοῦ Ὁ- σίου Λουκᾶ Φωκίδος. 1970	—
	Εἰς μεταφορὰν	518

Λόγων Ἀριθ.	Τίτλος Συγγράμματος	Ἀριθ. τόμων
	Ἐκ μεταφορᾶς	518
66	Ἀ. Ζώη: Προβλήματα χρονολογίας τῆς Μινωικῆς κεραμεικῆς. Γοῦρνες, Τύλισος, Μάλια. 1969	6
67	Σπ. Ἰακωβίδης: Περαιτή. Τόμ. Α'. 1969	1
	» Β'. 1969	1
	» Γ'. 1970	1
68	Χ. Τζαβέλλα - Ενjen: Τὰ πτερωτὰ ὄντα τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς τοῦ Αἰγαίου. 1970	—
69	Θ. Καράγιωργα: Γοργεῖη Κεφαλή. 1970	2
70	Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου. Πέλλα Ι. 1971	5
71	Ἔ. Σαπουνᾶ - Σακελλαράκη: Μινωικὸν Ζῶμα. 1971	5
72	Θ. Σπυροπούλου: Ὑστερομυκηναῖκοι ἐλλαδικοὶ Θησαυροί. 1972.	8
73	Γ. Μυλωνᾶ: Ὁ ταφικὸς κύκλος Β τῶν Μυκηνῶν. 1973	282
74	Γρ. Κωνσταντινοπούλου: Ροδιακὸς κόσμος. Ι Αἰνδος. 1972	32
	Β. Λεονάρδου: Ἡ Ὀλυμπία	—
75	Στ. Πελεκανίδης: Καλλιέργης. 1973	264
76	Ἀ. Πασαδαίου: Ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος τῶν βυζ. κτηρίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως	267
	Σύνολον	1.392

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Η'

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (1837 - 1975)

Α. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Δραχμαί

1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΕΑ) 1837-1909, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ (ΑΕ) 1910 - 1972 (1 - 111: πρβ. πινάκιον παρὰ <Β. Λεονάρδω>, 'Αρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος λεύκωμα, σ. 1 - 3). Σχῆμα 4ον	—
Περίοδος Α' : τόμος 1 - 16 (1837 - 1860) : 1837: τεύχη 4 ('Οκτώβριος, Νοέμβριος καὶ Δεκέμβριος α' καὶ β'), (1838 - 1841 δὲν πωλοῦνται), 1842: τεύχος 26 (τεύχη 25 καὶ 27 - 28 δὲν πωλοῦνται), (1843 - 57 δὲν πωλοῦνται), 1858, τεύχος 50, 1859, τεύχος 51, (1860 δὲν πωλεῖται)· ἑκάστον τεύχος	200.—
Περίοδος Β' : τόμος 17 - 21 (1862 - 1874) : 17 (1862): τεύχη α' - ιβ' (τὰ τεύχη θ' - ιβ' ἐξεδόθησαν τῷ 1863)· ἑκάστον τεύχος	200.—
18 - 21 (1869 - 1874): 18 (1869): τεύχος ιγ' 19 (1870): τεύχος ιδ' 20 (1872): τεύχη ιε' καὶ ιϛ' (τὸ ιϛ' ἐξεδόθη τῷ 1873)· 21 (1874): τεύχος ιζ'· ἑκάστον τεύχος	200.—
Περίοδος Γ' : τόμος 22 - 62 (1883 - 1923) : 22 - 62 (1883 - 1923): 1883 - 1884, (1885 - 1892 δὲν πωλοῦνται), 1893 - 1894, (1895 - 1897 δὲν πωλοῦνται), 1898 - 1899, (1900 - 1904 δὲν πωλοῦνται), 1905 - 1918· εἰς τόμος κατ' ἔτος (ἐκ τεσσάρων τευχῶν συγκείμενος)· ἑκάστος τόμος	300.—
1919 - 1923: εἰς τόμος κατ' ἔτος· ἑκάστος τόμος	300.—
Περίοδος Δ' : τόμος 63 κέ. (1924 κέ.) : 63 - 75 (1924 - 1936), 1924, 1925/6, 1927/8, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934/5, 1936: εἰς τόμος κατ' ἔτος· ἑκάστος τόμος	400.—
76 (1937): πανηγυρικὸς τόμος ἑκατονταετηρίδος εἰς 3 μέρη ἑκατὸν εἴκοσι περίπου τυπογραφικῶν φύλλων· α' καὶ β' μέρος· ἑκάστος τόμος	800.—
γ' μέρος	300.—
77 - 91 (1938 - 1952): 1938, 1939/41, 1942/4, 1945/7, 1948/9, 1950/1, 1952· ἑκάστος τόμος	400.—
92/3 (1953 - 4): Εἰς μνήμην ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α' μέρος	500.—
Β' καὶ Γ' μέρος· ἑκάστος τόμος	450.—
94 - 103 (1955 - 1964): 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964· ἑκάστος τόμος	450.—
104 - 105 (1965 - 1966): 1965, 1966· ἑκάστος τόμος	500.—
106 (1967): 1967	600.—
107 - 108 (1968 - 1969): 1968, 1969· ἑκάστος τόμος	500.—
109 - 111 (1970, 1971, 1972): 1970, 1971, 1972	450.—
112 (1973): 1973	800.—
Εὐρετήριον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος τῆς τρίτης περιόδου ὑπὸ Ἀλεξάνδρου Λαμπροπούλου· τόμος 1ος: 1883 - 1887. Σχῆμα 4ον, σελίδες η' + στῆλαι 550. 1902	300.—

<i>Εὔρετήριον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος τῆς πρώτης καὶ δευτέρας περιόδου (1837 - 1874) ὑπὸ Ἀθηνᾶς Γ. Καλογεροπούλου καὶ Μαρίας Προύνη - Φιλίπ</i> τόμος 1ος. Σχῆμα 4ον, σελίδες ροθ' + 243. 1973	600.—
2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1837 - 1970 (ΠΑΕ 1 - 127: πρβ. πινάκιον ἐν ΠΑΕ 1921, σ. 77 - 79).	
Περίοδος Α' : τόμος 1 - 13 (1837 - 1848/9) : 1 - 3 (1837 - 1837/8, 1838/9): Σύνοψις τῶν πρακτικῶν (τῆς Α' - Γ' συνεδριάσεως) τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἀθηνῶν <Ἔκδοσις 1η>. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 16ον, σελίδες 93. 1840. (Δὲν πωλεῖται)	—
4 (1840/41): Πρακτικὰ τῆς Δ' συνεδριάσεως τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας <Ἔκδοσις 1η>. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 16ον, σελίδες 77. 1840. (Δὲν πωλεῖται)	—
5 (1840/1): Πρακτικὰ τῆς Ε' Γενικῆς συνεδριάσεως τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας <Ἔκδοσις 1η>. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δὲν πωλεῖται)	—
6 (1841/2): Πρακτικὰ τῆς Ζ' (γράφει: F') Γενικῆς συνεδριάσεως τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας <Ἔκδοσις 1η>. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 16ον, σελίδες 31. 1842. (Δὲν πωλεῖται)	—
7 - 11 (1842/3 - 1846/7): Δὲν ἐξετυπώθησαν ἰδιαιτέρως	—
1 - 11 (1837 - 1846/7): Σύνοψις τῶν πρακτικῶν (τῆς Α' - ΙΑ' Γενικῆς συνεδριάσεως) τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἀθηνῶν <Ἔκδοσις 2α>. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 8ον, σελίδες 325, πινάξ 1. 1846 (1847). (Δὲν πωλεῖται)	—
12 (1847/8): Πρακτικὰ τῆς ΙΒ' Γενικῆς συνεδρίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 8ον, σελίδες 31. 1848. (Δὲν πωλεῖται)	—
13 (1848/9): Πρακτικὰ τῆς ΙΓ' Γενικῆς συνεδριάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστί. Σχῆμα 8ον, σελίδες 37. 1849. (Δὲν πωλεῖται)	—
Περίοδος Β' : τόμος 14 - 25 (1858/9 - 1869/70) : 14 (1858/9): Συνοπτικὴ ἐκθεσις τῶν πράξεων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Σχῆμα 8ον, σελίδες α + 43. 1858/9. 15 - 25 (1859/60 - 1869/70): Γενικαὶ συνελεύσεις τῶν ἐταίρων τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (ἐξεδόθη τῷ 1864), (1863/4, 1864/5 δὲν πωλοῦνται), 1865/6, (1866/7, 1867/8 δὲν πωλοῦνται), 1868/9, 1869/70. Σχῆμα 8ον· ἕκαστον τεῦχος	100.—
Περίοδος Γ' : τόμος 26 - 74 (1870/1 - 1916/9) : 26 - 74 (1870/1 - 1916/9): Πρακτικὰ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (1870/1 δὲν πωλεῖται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876 - 1882, (1883 - 1884 δὲν πωλοῦνται), 1885, (1886 - 1887 δὲν πωλοῦνται), 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, (1894 - 1909 δὲν πωλοῦνται), 1910, 1911, (1912 - 1914 δὲν πωλοῦνται), 1915 - 1916/9. Σχῆμα 8ον· ἕκαστος τόμος	300.—
Περίοδος Δ' : τόμος 75 κέ. (1920 κέ.) : 75 - 107 (1920 - 1951): Πρακτικὰ	

Δραχμαὶ

Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1920, 1921, 1922/4, 1925/6, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941/44, 1945/8, 1949, 1950, 1951. Σχῆμα 8ον· ἑκάστος τόμος	300.—
108 (1952): 1952	400.—
109 - 110 (1953 - 1954): 1953, 1954· ἑκάστος τόμος	200.—
111 - 115 (1955 - 1959): 1955, 1956, 1957, 1958, 1959· ἑκάστος τόμος ...	250.—
116 (1960): 1960	500.—
117 (1961): 1961	250.—
118 (1962): 1962	350.—
119 (1963): 1963	450.—
120 (1964): 1964	350.—
121 (1965): 1965	450.—
122 (1966): 1966	350.—
123 (1967): 1967	450.—
124 (1968): 1968	350.—
125 (1969): 1969	400.—
126 (1970): 1970	450.—
127 (1971): 1971	700.—
128 (1972): 1972	900.—
129 (1973): 1973	—

3. ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [ἐπιμελεία Ἀναστασίου

Κ. Ὁρλάνδου]	κατὰ τὸ ἔτος	1954	100.—
» » »	1955, 1956· ἑκάστον τεύχος	100.—	
» » »	1957	150.—	
» » »	1958	150.—	
» » »	1959	150.—	
» » »	1960, 1961· ἑκάστον τεύχος	200.—	
» » »	1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 1971 ἑκάστον τεύχος	200.—	
» » »	1972	200.—	
» » »	1973	200.—	
» » »	1974	200.—	

B. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4. Ἐπιγραφαὶ ἀνέκδοτοι, ἀνακαλυφθεῖσαι καὶ ἐκδοθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ συλλόγου. Φυλλάδιον (1ον: 1851, σελίδες 12, πίνακες 15· δὲν πωλεῖται), 2ον: 1852 (σελίδες ια' + 22 + 5, πίνακες 8), 3ον: 1855 (σελίδες 60, πίνακες 4). Σχῆμα 4ον· τὸ φυλλάδιον ἐκότερον

100.—

5. Πρακτικὰ τῆς ἐπὶ τοῦ Ἐρεχθείου ἐπιτροπείας ἢ ἀναγραφὴ τῆς ἀληθοῦς καταστάσεως τοῦ Ἐρεχθείου, γενομένη κατ' ἐντολὴν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ συλλόγου. Σχῆμα 4ον, σελίδες 12, πίνακες 8. 1853. (Δὲν πωλεῖται)

—

6. Ἐπιγραφαὶ Ἑλληνικαί, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀνέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (ἄλλο δὲν ἐξεδόθη). Σχῆμα 4ον, σελίδες β' + 34, πίνακες 9. 1860

100.—

7. **Εὐθύμιος Καστόρχης**· *Ἱστορικὴ ἐκθεσις τῶν πράξεων τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τῆς ιδρύσεως αὐτῆς τῷ 1837 μέχρι τοῦ 1879 τελειωθέντος*. Σχῆμα 8ον, σελίδες F' + 130. 1879. (Δὲν πωλεῖται) —
- 7α. *Κατάλογος τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας* (Τεῦχος 1ον), σχῆμα 8ον, σελίδες 124, 1887 (Τεῦχος 2ον), σχῆμα 8ον, σελίδες 126. 1906. (Δὲν πωλοῦνται) —
8. **A. G. Lolling**· *Κατάλογος τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐπιγραφικοῦ μουσείου*· τόμος 1ος. Ἐπιγραφαὶ ἐκ τῆς Ἀκροπόλεως, τεῦχος α': Ἀρχαῖαι ἀναθηματικαὶ ἐπιγραφαί. Σχῆμα 4ον, σελίδες η' + στήλαι 152 + η', πῖναξ 1. 1899. 150.—
9. **Π. Καββαδίας**· *Τὸ ἱερόν τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 304, εἰκόνες 9, πῖνακες 10, ὧν εἷς τοπογραφικός. 1900. (Δὲν πωλεῖται) —
10. **Π. Καββαδίας**· *Ἱστορία τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τῆς ἐν ἔτει 1837 ιδρύσεως αὐτῆς μέχρι τοῦ 1900*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 115. 1900 100.—
- 10α. **(Βαλέριος Στάης)**· *Τὰ εὐρήματα τοῦ ναυαγίου τῶν Ἀντικυθήρων (=AE 1902, στήλη 145 - 173/4), εἰκόνες 21, πῖνακες 8 (παρένθετοι) + 11*. (Δὲν πωλεῖται) —
11. *Comptes rendus du Congrès international d'archéologie, Ière session: Athènes 1905*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 400, μετ' εἰκόνων. 1905 200.—
12. *Μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος*· τόμος 1ος: Γλυπτὰ ἐκ τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως (συντάχται: **Καββαδίας, Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters**). Σχῆμα 4ον, σελίδες β' + στήλαι 118, πῖνακες 36 (ἀρ. 1 - 33). 1906 250.—
13. **P. Kavvadias + G. Kawerau**· *Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890*. **Π. Καββαδίας + Γ. Καβεράου**· *Ἀνασκαφὴ τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ τοῦ 1885 μέχρι τοῦ 1890*. Ἑλληνιστὶ καὶ γερμανιστί. Σχῆμα φύλλου, στήλαι 150 + σελίδες 2, εἰκόνες 14, πῖνακες 13. 1906 - 1907 [1974].. 1000.—
14. **Χρῆστος Τσουντας**· *Αἱ προϊστορικαὶ ἀκροπόλεις Διμηνίου καὶ Σέσκλου*. Σχῆμα 4ον, στήλαι IF + 432, εἰκόνες 312, πῖνακες 47. 1908 600.—
15. **Γεώργιος Ἀ. Παπαβασιλείου**· *Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρχαίων τάφων μετὰ παρατηρήματος Εὐβοϊκῶν ἐπιγραφῶν*. Σχῆμα 4ον, στήλαι β' + 108, εἰκόνες 53, πῖνακες 21. 1910 200.—
16. **Κωνσταντῖνος Κουρουνιώτης**· *Κατάλογος τοῦ Μουσείου Λυκοσοῦρας*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 72, εἰκόνες 74. 1911 150.—
- 16α. **(Βασίλειος Λεονάρδος)**· *Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος ἀναγραφή*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 4. 1912. (Δὲν πωλεῖται) —

Δραχμαὶ

- 16β. <Βασίλειος Λεονάρδος>· Ἀρχαιολογικῆς Ἐφημερίδος λεύκωμα. Σχῆμα 4ον, σελίδες 8. (Δὲν πωλεῖται) —
17. Γεώργιος Π. Οἰκονόμος· Ἐπιγραφαὶ τῆς Μακεδονίας· τεύχος 1ον. Σχῆμα 4ον, σελίδες 40, εἰκόνες 29. 1915 150.—
18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας· Μελετήματα ἀρχαιολογικά. Σχῆμα 8ον, σελίδες 48. 1915 150.—
19. Ἀντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος· Τοπογραφία τῶν Δελφῶν· τεύχος 1ον. Σχῆμα 8ον, σελίδες 113, εἰκόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912 - 17 150.—
20. Βαλέριος Στάης· Τὸ Σούνιον καὶ οἱ ναοὶ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Ἀθηνᾶς. Σχῆμα 8ον, σελίδες 55, εἰκόνες 14, πίνακες 5. 1920. (Δὲν πωλεῖται) —
21. Georgius P. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus inde ab antiquissimis temporibus usque ad nostram fere aetatem usitatis. Σχῆμα 8ον, σελίδες 63, εἰκόνες 17. 1921 150.—
22. Ἀντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος· Ὁ ἀποτυμπανισμός, συμβολὴ ἀρχαιολογικὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ποινικοῦ δικαίου καὶ τὴν λαογραφίαν. Σχῆμα 8ον, σελίδες 144, εἰκόνες 21, ἐξ ὧν 7 παρένθετοι. 1923. (Δὲν πωλεῖται) —
23. Ἀπόστολος Σ. Ἀρβανιτόπουλος· Γραπταὶ στῆλαι Δημητριάδος - Παγασῶν. Σχῆμα 2ον, σελίδες 179, εἰκόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες ἐν τέλει ἑγχρωμοὶ 10. 1928 900.—
24. Γεώργιος Ἐ. Μυλωνᾶς· Ἡ νεολιθικὴ ἐποχὴ ἐν Ἑλλάδι. Σχῆμα 8ον, σελίδες 174, εἰκόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοὶ χάρται 3. 1928. Ἀνατύπωσις μετὰ προσθήκης. 1975 200.—
25. Ἰωάννης Γ. Γεννάδιος· Ὁ Λόρδος Ἑλγιν καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς Ἀθήνας ἰδίως ἀρχαιολογήσαντες ἐπιδρομεῖς 1440 - 1837. Σχῆμα 8ον, σελίδες κΓ' + 257, πίνακες 5. 1930 200.—
26. Ἰωσήφ Χατζιδάκις· Ἱστορία τοῦ Κρητικοῦ Μουσείου καὶ τῶν ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν ἐν Κρήτῃ. Σχῆμα 8ον, σελίδες 74. 1931 100.—
- 26α. Γεώργιος Σωτηρίου· Χριστιανικαὶ Θῆβαι (=ΑΕ 1929). Σχῆμα 4ον, σελίδες 256, εἰκόνες 270, πίνακες 5. 1931 600.—
27. <Γεώργιος Π. Οἰκονόμος>· Τὸ ἔργον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν πρώτην αὐτῆς ἑκατονταετίαν 1837 - 1937, ἐν ἀλφαριθμητικῇ διατάξει. Σχῆμα 8ον, σελίδες 104. 1938 150.—
28. Γεώργιος Π. Οἰκονόμος· Τὰ ἑκατὸν ἔτη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Λόγος πανηγυρικοῦ τοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, ρηθεὶς τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 1938 ἐν τῷ Παρθενῶνι κατὰ τὴν πανηγυρικὴν συνεδρίαν τῆς ἑκατονταετηρίδος. Σχῆμα 4ον, σελίδες 14 [1942] 150.—
- 28α. Λεύκωμα τῆς ἑκατονταετηρίδος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1837 - 1937. Σχῆμα 4ον, 62 + (51). Ἐν Ἀθήναις (1937 - 1952) 400.—

29. Νικόλαος Μ. Κοντολέων· *Τὸ Ἐρέχθειον ὡς οἰκοδόμημα χθονίας λατρείας*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 8' + 102, εἰκὼν 1. 1949 Ἀνατύπωσις 1975..... 100.—
30. Φοῖβος Δ. Σταυρόπουλλος· *Ἡ Ἀσπίς τῆς Ἀθηνᾶς Παρθένου τοῦ Φειδίου*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 7' + 84, εἰκόνες 31, παρένθετος πίναξ 1. 1950..... 200.—
31. Ἀνδρέας Ξυγγόπουλος· *Συλλογὴ Ἑλένης Ἀ. Σταθάτου. Κατάλογος περιγραφικῶς τῶν εἰκόνων, τῶν ξυλογλύπτων καὶ τῶν μεταλλίνων ἔργων τῶν Βυζαντινῶν καὶ τῶν μετὰ τὴν Ἀλωσιν χρόνων*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 7' + 47, πίνακες 27. 1950..... 350.—
32. Κωνσταντῖνος Θ. Συριόπουλος· *Ὁ Στερεοβάτης τοῦ Παρθενῶνος*. Σχῆμα 8ον, σελίδες F' + 121, εἰκόνες 8. 1951..... 150.—
33. Κωνσταντῖνος Α. Ρωμαῖος· *Κέραμοι τῆς Καλυδῶνος. Συμβολὴ εἰς ἀκριβεστέραν θεώρησιν τῆς Ἑλληνικῆς τέχνης*. Σχῆμα 4ον, σελίδες F' + 144, εἰκόνες 76. 1951..... 400.—
34. Μάρκελλος Μιτσός· *Ἀρχαϊκὴ προσωπογραφία*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 211. 1952..... 300.—
35. Γεώργιος καὶ Μαρία Σωτηρίου· *Ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Κείμενον καὶ λεύκωμα*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 13' + 278, εἰκόνες 98, πίνακες VII + 102. 1952..... 900.—
36. Ἀναστάσιος Κ. Ὁρλάνδος· *Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ τῆς μεσογειακῆς λεκάνης*. Σχῆμα 4ον, Τόμ. Α' (1952) + Β' (1954), σελίδες 605 + 147, εἰκόνες 549, πίνακες Α + Β καὶ «Εὐρετήριο» τοῦ Α' καὶ τοῦ Β' τόμου (1957), σελίδες 136 Ἀνατύπωσις 1974..... 1000.—
 Τόμος Α'..... 400.—
 Τόμος Β'..... 450.—
 Εὐρετήριο..... 150.—
37. Ἀναστάσιος Κ. Ὁρλάνδος· *Τὰ ὑλικά δομῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ οἱ τρόποι ἐφαρμογῆς αὐτῶν κατὰ τοὺς συγγραφεῖς, τὰς ἐπιγραφὰς καὶ τὰ μνημεῖα*. Σχῆμα 4ον..... 1000.—
 Τχ. 1ον. Τὸ ξύλον καὶ ὁ πηλός. Σελίδες 154, εἰκόνες 64. 1955..... 400.—
 Τχ. 2ον. Τὰ μέταλλα, τὸ ἐλεφαντοστοῦν, τὰ κονιάματα, καὶ οἱ λίθοι. Σελίδες 426, εἰκόνες 405. 1959 - 60..... 600.—
38. Νικόλαος Κ. Μουτσόπουλος· *Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηρίων τῆς Γορτυνίας*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 15' + 238, εἰκόνες 142. 1956... 250.—
39. Γεώργιος Ἐ. Μυλωνᾶς· *Ὁ πρωτοαττικὸς ἀμφορεὺς τῆς Ἐλευσίνας*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 15' + 135, εἰκόνες 39, πίνακες 16 καὶ ἑγχρωμοὶ Α + Β. 1957. 450.—
40. Ἀνδρέας Ξυγγόπουλος· *Σχεδιάσμα ἱστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς μετὰ τὴν ἄλωσιν*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 135' + 380, πίνακες 72. 1957..... 800.—
41. Ἰωάννα Κ. Κωνσταντίνου· *Ρυθμοὶ κινήσεων καὶ λοχαὶ στάσεις εἰς τὴν ἀρχαιοτέραν ἐλληνικὴν πλαστικὴν*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 135' + 58, εἰκόνες 31, πίνακες 16. 1957..... 150.—

Δραχμαὶ

42. Νικόλαος Μ. Βερδελλῆς· Ὁ πρωτογεωμετρικὸς ρυθμὸς τῆς Θεσσαλίας. Σχῆμα 8ον, σελίδες 71+102, εἰκόνες 25, πίνακες 15. 1958 150.—
43. Ἰωάννης Δ. Κοντῆς· Τὸ ἱερόν τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὸν Δ' π.Χ. αἰῶνα. Σχῆμα 8ον, σελίδες 71+120, πίνακες 17. 1958 150.—
44. Βασίλειος Γ. Καλλιπολίτης· Χρονολογικὴ κατάταξις τῶν μετὰ μυθολογικῶν παραστάσεων ἀττικῶν σαρκοφάγων τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Σχῆμα 8ον, σελίδες 79+πίνακες 6. 1958 150.—
45. Χαρίκλεια Μπάρλα· Μορφὴ καὶ ἐξέλιξις τῶν βυζαντινῶν κωδωνοστασίων. Σχῆμα 8ον, σελίδες 52, εἰκόνες 12, πίνακες 14. 1959 150.—
46. Γεώργιος Σ. Δοντᾶς· Εἰκόνες καθημένων πνευματικῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐλληνικὴν τέχνην. Σχῆμα 8ον, σελίδες 108+πίνακες 40. 1960 200.—
47. Δημήτριος Λαζαρίδης· Πήλινα εἰδώλια Ἀβδήρων. Σχῆμα 8ον, σελίδες 83+πίνακες 34. 1960 200.—
48. Σέμνη Καρούζου· Τὰ ἀγγεῖα τοῦ τύμβου Ι τοῦ Ἀναγυροῦντος. Σχῆμα 4ον, σελίδες 137+140, εἰκόνες 98, πίνακες 93 καὶ 9 ἔγχρωμοι. 1963 900.—
49. Χρυσούλα Καρδαρά· Ροδιακὴ Ἀγγειογραφία. Σχῆμα 4ον, σελίδες 137+310, εἰκόνες 287, παρένθ. πίν. Α+Β, πίνακες 14. 1963 500.—
50. Νικόλαος Δρανδάκης· Ὁ Ἑμμανουὴλ Τζάνε Μπουνιαλῆς θεωρούμενος ἐξ εἰκόνων τοῦ σφωζομένων κυρίως ἐν Βενετίᾳ. Σχῆμα 8ον, σελίδες 71+182, πίνακες 70. 1962 250.—
51. Κωνσταντῖνος Θ. Συριόπουλος· Ἡ προϊστορία τῆς Πελοποννήσου. Σχῆμα 8ον, σελίδες XLVIII+633, εἰκόνες 10, χάρτσι Ι - VI, πίνακες Ι - VIII. 1964 ... 500.—
52. Ἀναστάσιος Κ. Ὁρλάνδος· Ἡ Παρηγορήτισσα τῆς Ἀρτῆς. Σχῆμα 4ον, σελίδες 183, εἰκόνες 157, πίνακες 30 (1 - 20 ἔγχρωμοι), μετὰ συντόμου γαλλικῆς μεταφράσεως ἐκ σελίδων XLII. 1963 ἄδετον 1000.—
δεμένον 1200.—
53. Σωτήριος Ἰ. Δάκαρης· Οἱ γεγελοιοὶ μῦθοι τῶν Μολοσσῶν. Σχῆμα 8ον, σελίδες 71+169, πίνακες 5. 1964 200.—
54. «Χαριστήριον εἰς Ἀ. Κ. Ὁρλάνδον»· Τόμ. Α' (1965), Β' καὶ Γ' (1966)·
ἕκαστος τόμος 600.—
Τόμ. Δ' (1967 - 68) 700.—
55. Ἀριστείδης Πασαδαῖος· Ἐπὶ δύο βυζαντινῶν μνημείων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀγνώστου ὀνομασίας. Σχῆμα 4ον, σελίδες 108, παρένθ. πίνακες Α - ΚΖ', πίνακες 16. 1965 350.—
56. Στυλιανὸς Ἀλεξίου· Ὑστερόμινωικοὶ τάφοι λιμένος Κνωσοῦ (Καταμπᾶ). Σχῆμα 4ον, σελίδες 137+85, εἰκόνες 38, παρένθετοι πίνακες 6, πίνακες 38 (ὁ πίναξ προμετωπίδος καὶ οἱ πίνακες 6 καὶ 20 ἔγχρωμοι). 1966 400.—

57. **Φώτιος Μ. Πέτσας**· *Ὁ τάφος τῶν Λευκαδίων*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 192, εἰκόνες 43, παρένθετοι πίνακες 3, ἔγχρωμοι πίνακες Α' - Ι', πίνακες 45. 1966 ... 600.—
58. **Ἀναστάσιος Κ. Ὁρλάνδος**· *Ἡ ἀρκαδική Ἀλίφειρα*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 274, εἰκόνες 175, παρένθ. πίνακες 1 - 5. 1967 - 68 600.—
59. **Ἐμμανουὴλ Πρωτοφάλης**· *Ἱστορικά ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τὰς ἀρχαιότητας καὶ λοιπὰ μνημεῖα τῆς Ἱστορίας κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τοῦ Καποδίστρια*. Σχῆμα 4ον, σελίδες μδ' + 296, πίνακες Ι - XIX. 1967 600.—
60. **Σεραφεῖμ Χαριτωνίδης**· *Αἱ ἐπιγραφαὶ τῆς Λέσβου. Συμπλήρωμα*. Σχῆμα 4ον, σελίδες 106, εἰκόνες 48, πίνακες 46. 1968 400.—
61. **Κωνσταντῖνος Θ. Συριόπουλος**· *Ἡ προϊστορία τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος*. Σχῆμα 8ον, σελίδες L + 540, εἰκόνες 10, χάρται Ι - VI, πίνακες 8. 1968 600.—
62. **Μ. Ἀνδρόνικος**· *Βεργίνα Ι. Τὸ νεκροταφεῖον τῶν τύμβων*. Σχῆμα 4ον, σελίδες ζ' + 298, εἰκόνες 108, παρένθ. πίν. Α - ΚΓ (ΚΓ 1 - 5), πίνακες 135. 1969.. 700.—
63. **Βασίλειος Χ. Πετράκος**· *Ὁ Ὁρωπὸς καὶ τὸ ἱερόν τοῦ Ἀμφιαράου*. Σχῆμα 8ον, σελίδες ιδ' + 222, εἰκόνες 43, παρένθ. πίν. Α, πίνακες 63. 1968. 450.—
64. Μεταφέρεται εἰς τὸ Κεφάλαιον Γ, ἀριθ. 4.
65. **Εὐστάθιος Γ. Στίκας**· *Τὸ οἰκοδομικὸν χρονικὸν τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκά Φωκίδος*. Σχῆμα 4ον, σελίδες ια' + 299, εἰκόνες 135, παρένθ. πίν. Α - IB', πίνακες 184 + ἔγχρωμος πίναξ προμετωπίδος καὶ Α - Γ. 1970 600.—
66. **Ἀντώνιος Ζώης**· *Προβλήματα χρονολογίας τῆς Μινωικῆς κεραμικῆς — Γοῦρνες, Τύλισος, Μάλια*. Σχῆμα 4ον, σελίδες ζ' + 99, πίνακες 47 + Α - Β ἔγχρωμοι. 1969 200.—
67. **Σπυρίδων Ε. Ἰακωβίδης**· *Περατὴ. Τὸ νεκροταφεῖον*. Σχῆμα 4ον. Τόμ. Α - Γ. (Α'. Οἱ τάφοι καὶ τὰ εὐρήματα. Σελίδες ια' + 473, σχέδια 155. — Β'. Γενικαὶ παρατηρήσεις. Σελίδες ιθ' + 485, εἰκόνες 161, ἔγχρωμοι πίνακες Ι - IV. — Γ'. Πίνακες 1 - 190 + σελίδες 1 - 38). 1969 - 1970 2400.—
68. **Χαρὰ Τζαβέλλα - Enjen**· *Τὰ πτερωτὰ ὄντα τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς τοῦ Αἰγαίου*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 132, πίνακες 40. 1970 200.—
69. **Θεοδώρα Γ. Καράγιωργα**· *«Γοργεῖη Κεφαλὴ» (Καταγωγή καὶ νόημα τῆς γοργονικῆς μορφῆς ἐν τῇ λατρείᾳ καὶ τῇ τέχνῃ τῶν ἀρχαϊκῶν χρόνων)*. Σχῆμα 8ον, σελίδες ις' + 158, πίνακες 23. 1970 250.—
70. **Δέσποινα Παπακωνσταντίνου - Διαμαντούρου**· *Πέλλα Ι. Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις καὶ μαρτυρίαι*. Σχῆμα 4ον, σελίδες ι' + 257, πίνακες 40 + Α - Β ἔγχρωμοι. 1971 360.—
71. **Ἐφη Σαπουναῖ - Σακελλαράκη**· *Μινωικὸν Ζῶμα*. Σχῆμα 8ον, σελίδες κγ' + 259, εἰκόνες 77, πίνακες 54 + Α - F, ἔγχρωμοι καὶ χάρτης 1. 1971 300.—

Δραχμαὶ

72. **Θεόδωρος Σπυρόπουλος**: *Υστερομυκηναϊκοὶ ἐλλαδικοὶ θησαυροί. Σχῆμα 4ον, σελίδες ιε' + 233, εἰκόνες 1-37, πίνακες 37. 1972* 300.—
73. **Γεώργιος Ε. Μυλωνᾶς**: *Ὁ ταφικὸς Κύκλος Β τῶν Μυκηνῶν. Σχῆμα 4ον, (Τόμος Α', σελίδες κδ' + 442, εἰκόνες 30, ἐγχρωμοὶ πίνακες ε-ιβ'. Τόμος Β', πίνακες 1-249 + σελίδες δ-ις'). 1973* 1500.—
74. **Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος**: *Ὁ Ροδιακὸς Κόσμος. Ι Αἰνδος. Σχῆμα 8ον, σελίδες 82, εἰκόνες 4. 1972* 150.—
75. **Στυλιανὸς Πελεκανίδης**: *Καλλιέργης. Ὁλῆς Θετταλίας ἄριστος ζωγράφος. Σχῆμα 4ον, σελίδες ι' + 175, εἰκόνες 3, πίνακες 1 - 83, ἐγχρωμοὶ πίνακες Α - ΚΑ, ἐγχρωμος πίναξ προμετωπίδος + παρένθετος πίναξ Ι. 1973* 800.—
76. **Ἀριστείδης Πασαδαῖος**: *Ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος τῶν βυζαντινῶν κτηρίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Σχῆμα 4ον, σελίδες Ι - XII + 84, πίνακες 50 + παρένθ. πίν. Α - Β. 1973* 400.—
77. **Ἀγγελικὴ Πιερίδου**: *Ὁ πρωτογεωμετρικὸς ρυθμὸς ἐν Κύπρῳ. Σχῆμα 4ον, σελίδες ις' + 112, εἰκόνες 5, σχήματα 23, πίνακες 35. 1973* 400.—
78. **Γεώργιος Στ. Κορρές**: *Ἡ βιβλιογραφία τοῦ Ἑρρίκου Σλήμαν. Σχῆμα 8ον, σελίδες ις' + 200, πίνακες 16. 1974* 250.—
79. **Μάντῳ Καραμεσίνη-Οἰκονομίδου**: *Ἡ νομισματοκοπία τῆς Νικοπόλεως. Σχῆμα 4ον, σελίδες κ' + 200, εἰκόνες 2, πίνακες 71. 1975* 750.—
80. **Εὐστάθιος Στίκας**: *Ὁ κτίτωρ τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκά. Σχῆμα 4ον, σελίδες κ' + 158, εἰκόνες 35, πίνακες 33, ἐγχρωμοὶ πίνακες Α' - Θ', ἐγχρ. πίναξ προμετωπίδος + παρένθετοι πίν. Α' - F'. 1975* 650.—
81. **Γεώργιος Μυλωνᾶς**: *Τὸ Δυτικὸν Νεκροταφεῖον τῆς Ἑλευσίνος. Τόμος Γ Πίνακες. Σχῆμα 4ον, σελίδες λθ', Πίνακες Α - Μ καὶ 1 - 91. 1975* —
82. **Ἰουλίᾳ Κουλεϊμάνη - Βοκοτοπούλου**: *Χαλκαὶ κορινθιογενεῖς πρόχοι Σχῆμα 4ον* —
83. **Ἀντώνιος Ζώης**: *Βασιλικὴ Ι. Σχῆμα 4ον* —
84. **Ἰωάννης Βολανάκης**: *Τὰ παλαιοχριστιανικὰ βαπτιστήρια τῆς Ἑλλάδος Σχῆμα 4ον* —
85. **Νικόλαος Πλάτων - W. C. Brice**: *Πινακίδες Γραμμικῆς Α ἐκ Ζάκρου. Σχῆμα 4ον* —

Γ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Ἀντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος· Ὀδηγὸς τῶν Δελφῶν. Σχῆμα 16ον, σελίδες 144, εἰκόνες 100, χάρται 3. 1935. (Δὲν πωλεῖται) —
2. Κ. Kourouniotes· *Eleusis. A Guide to the Excavations and the Museum*. Σχῆμα 16ον, σελίδες 127, εἰκόνες 71, χάρτης 1. 1936 150.—
3. Νικόλαος Μ. Κοντολέων· Ὀδηγὸς τῆς Δήλου. Σχῆμα 16ον, σελίδες 185, εἰκόνες 109, χάρτης 1. 1950. (Δὲν πωλεῖται) —
4. Spyridon Marinatos· *Excavations at Thera I (1967 season)*. Σχῆμα 8ον, σελίδες 59, εἰκόνες 88, πίνακες Α - Β (Α - Β ἑγχρωμοί). 1968..... 200.—
Excavations at Thera II (1968 season). Σχῆμα 8ον, σελίδες 54, εἰκόνες 44, σχέδια Ι - ΧΙ, πίνακες 41 + Α - Ε ἑγχρωμοί. 1969.... 200.—
Excavations at Thera III (1969 season). Σχῆμα 8ον, σελίδες 68, εἰκόνες 45, σχέδια Ι - VIII, πίνακες 62 + Α - Β ἑγχρωμοί. 1971.... 200.—
Excavations at Thera IV (1970 season). Σχῆμα 8ον, σελίδες 54, εἰκόνες 4, σχέδια 1, πίνακες 126 + Α - Η ἑγχρωμοί. 1971 250.—
Excavations at Thera V (1971 season). Σχῆμα 8ον, σελίδες 47, εἰκόνες 6, σχέδια 1, πίνακες 104 + Α - Ι ἑγχρωμοί. 1972 250.—
Excavations at Thera VI (1972 season). Σχῆμα 8ον, σελίδες 60, εἰκόνες 7, πίνακες 112. 1972 250.—
Thera VI Colour Plates and Plans. Σχῆμα 4ον, ἑγχρωμοί πίνακες 11, σχέδια 7. 1974 250.—
Ἀνασκαφαὶ Θήρας VI (1972). Σχῆμα 8ον, σελίδες 52, εἰκόνες 7, πίνακες 112. 1974 250.—
Θήρα VI, ἑγχρωμοὶ πίνακες καὶ σχέδια. Σχῆμα 4ον, ἑγχρωμοὶ πίνακες 11, σχέδια 7. 1974 250.—
5. Νικόλαος Πλάτων· Ζάκρος. Τὸ νέον μινωικὸν ἀνάκτορον. Σχῆμα 8ον, σελίδες 334, εἰκόνες ἑγχρωμοὶ καὶ μαυρόασπροι 141 + παρένθ. πίναξ..... 1000.—

Δ. ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Ἀναστάσιος Κ. Ὁρλάνδος· Μοναστηριακὴ Ἀρχιτεκτονικὴ 500.—

Ε. ΑΛΛΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Ὁργανισμὸς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχῆμα 16ον, σελίδες 16. 1848. (Τεύχος 2ον), σχῆμα 16ον, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 3ον), σχῆμα 8ον, σελίδες 24. 1894. (Τεύχος 4ον), σχῆμα 8ον, σελίδες 48. 1896. (Τεύχος 5ον), σχῆμα 8ον, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6ον), σχῆμα 8ον, σελίδες 41. 1912. (Δὲν πωλοῦνται)...

Δραχμαὶ

2. Ὁ περὶ ἀρχαιοτήτων νόμος καὶ αἱ σχετικαὶ πρὸς αὐτὸν ἐγκύκλιοι ὑπουργικαὶ καὶ ἄλλα τινα, ἐκδιδόμενα ὑπὸ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας πρὸς χρῆσιν τῶν κατὰ τὸ Βασίλειον ἀρχῶν καὶ αὐτῶν τῶν πολιτῶν. Σχῆμα 8ον, σελίδες 43. 1872. (Δὲν πωλεῖται).....

3. Νέος Ὁργανισμὸς καὶ ἐσωτερικὸς κανονισμὸς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Σχῆμα 8ον, σελίδες 41. 1949. (Δὲν πωλεῖται).....

4. Νέος Ὁργανισμὸς καὶ ἐσωτερικὸς κανονισμὸς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Σχῆμα 8ον, σελίδες 51. 1966. (Δὲν πωλεῖται)

Ὑπὸ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας πωλεῖται καὶ τὸ ἐξῆς σύγγραμμα:

Βασίλειος Λεονάρδος· Ἡ Ὀλυμπία. Σχῆμα 8ον, σελίδες 352, πίνακες

2. 1901 200.—

Ἐξεδόθη ὁ παρὼν (129 τόμος)

Αἱ ἀνωτέρω τιμαὶ τῶν δημοσιευμάτων τῆς Ἑταιρείας ἰσχύουν διὰ τὴν πώλησιν αὐτῶν ἐν τῷ μεγάρῳ αὐτῆς (Λεωφόρος Βενιζέλου [Πανεπιστημίου] 22)· περὶ τῆς ἐκτὸς τοῦ μεγάρου τῆς Ἑταιρείας ἀποστολῆς τῶν ἀγοραζομένων παρακαλοῦνται νὰ φροντίζουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι.

ΠΙΝΑΚΕΣ



Λατρευτικὸν σύνταγμα ἀποκείμενον νῦν εἰς τὸ Μουσεῖον Πειραιῶς.



α. Μοσχᾶτον. "Αποψις τοῦ ναοῦ ἐκ Δυσμῶν.



β. Ὁ τοῖχος 11 βορείως τοῦ ναοῦ, ὁρώμενος ἐκ Δυσμῶν.



α. Τὸ κτίσμα Γ, ὁρώμενον ἐξ Ἀνατολῶν.



β. Ὁ τοῖχος 5 καὶ ἡ δυτικὴ ὀψὶς τοῦ τοίχου 20.




Ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ: οἱ τοῖχοι 5, 20, 19 (ἐν μέρει ἄκρον δεξιόν)· ὁ χώρος μεταξύ τῶν τοίχων 5 καὶ 20· κάτω, μέρος τῆς στρώσεως ἐκ κεράμων.



α. Τετράγωνον Α3, ἔποψις λιθοστρώτου ἀπὸ ΝΔ.



β. Τεμάχιον γλυπτῶ συγκεκολληθὲν ἐκ δύο τμημάτων.



α. Τάφος 58, όμάς Β. Ψευδόστομος αμφορίσκος. β. Τάφος 60, όμάς Α. Ὑδρία.





β. Τάφος 60, όμάς Α. Προχοΐσκη και θήλαστρον.



α. Τάφος 60, όμας Α. Κρατηρίσκος.



β. Κρατηρίσκος εκ τοῦ τάφου 73.



α



β



γ



δ



ε

α. Πρόχους ἐκ τοῦ τάφου 67 (δύο ὄψεις). β. Πρόχους ἐκ τοῦ τάφου 68. γ. Κύλιξ ἐκ τοῦ τάφου 71. δ. Ἀμφορίσκος ἐκ τοῦ τάφου 66. ε. Θήλαστρον ἐκ τοῦ τάφου 75.



α. Προχυτικόν ποτήριον καὶ ἀρτόσχημον ἀγγεῖον ἐκ τοῦ τάφου 71.



β. Σκύφος ἐκ τοῦ τάφου 60.




α. Λάρναξ ἐκ τοῦ τάφου 47.



β. Λάρναξ ἐκ τοῦ τάφου 36.



α. Λάρναξ ἐκ τοῦ τάφου 15.




β. Λάρναξ ἐκ τοῦ τάφου 16.



α



β



γ




δ

α - β. Πήλινα νεολιθικά ειδώλια. γ - δ. Σχηματικά νεολιθικά ειδώλια.




α

β



γ

α - β. Πήλινα μονόχρωμα αγγεία της αρχαιότερας Νεολιθικής. Έρυθρός μονόχρωμος σκύφος άνευ βάσεως (α). Σκύφος μετά βάσεως (β). γ. Οστέινα εργαλεία της αρχαιότερας Νεολιθικής.



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. α. Ὅψις νοτίως τοῦ δωματίου ΙΙΙ πρὸ τῶν ἐργασιῶν. β. Ὁ τομεὺς ΤΜ-ΣΤ πρὸ τῆς ἀνασκαφῆς.



β. Οἱ τοῖχοι Τ14, Τ2 καὶ Τ1.



α. Δύο χιόνες δυτικῶς τοῦ δωματίου Π. β.




α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ὁ τομεὺς ΤΜ - ΣΤ μετὰ τὴν ἀνασκαφὴν.



β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ δωμάτιον VI.



α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ὅψις νοτίως τοῦ δωματίου ΙΙΙ μετὰ τὰς ἐργασίας.



β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ κατώφλιον μεταξὺ τῶν δωματίων VII καὶ VIII.




α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ὁ τοῖχος T2 τοῦ δωματίου VII.



β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ νότιον κλιῖτος (TM - Θ) πρὸ τῆς ἀνασκαφῆς.



α - β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τοιχογραφίαι ἐκ τοῦ νοτίου κλίτους.



α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ νότιον κλῦτος (TM-Θ) κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνασκαφῆς.





β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ νότιον κλῦτος (TM - Θ), μετὰ τὴν ἀποκόλλησιν τῶν ψηφιδωτῶν.





α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ διάχωρον μετὰ τὰς κύλικας καὶ τοὺς κανθάρους, ἐκ τοῦ νοτίου κλίτους (TM - Θ).




β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Τὸ νότιον κλίτος (TM - Θ) μετὰ τὴν ἀνασκαφὴν, ἀπ' Ἀνατολῶν.



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Νότιον κλίτος (ΤΜ - Θ). α. Τὸ διάχωρον τοῦ ζατρικίου. β. Τὸ διάχωρον τῶν κύλων.



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Νότιον κλίτος (ΤΜ - Θ). α. Τὸ διάχωρον μετὰ τὸν μαίανδρον καὶ τοὺς πυροστροβίλους. β. Ὁ τοῦχος ΤΘ1, ὁ καταστρέψας τὸ πρῶτον ψηφιδωτὸν δάπεδον.




α - β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Παλαιοχριστιανικοί λύχνοι ἐκ τοῦ νοτίου κλίτους (TM-Θ).




α-β. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Παλαιοχριστιανικοί λύχνοι ἐκ τοῦ νοτίου κλίτους (TM-Θ).



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Νότιον κλῆτος (TM-Θ). α. Παλαιοχριστιανικός λόγος καὶ τεμάχιον πινακίου, β. Τεμάχιον πινακίου.




Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρον. α. Ὀστένια τεμάχια πολεμιστοῦ φέροτος δόρυ ἢ μάχαιραν, ἐκ τοῦ τομέως ΤΜ-ΣΤ. β. Ὀστέινον κοιλιάριον ἐκ τοῦ νοτίου κλίτους (ΤΜ-Θ).




β. Βασιλική 'Αγίου Δημητρίου.
'Η νέα περιφράξις.



α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Χάραγμα ἐκ τοῦ νοτίου κλίτους



Βασιλική 'Αγίου Δημητρίου. 'Ο ανασκαφείς χώρος ΝΑ. τῆς βασιλικῆς.



α. Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ ἀνασκαφείς χώρος καὶ ἡ νέα περίφραξις, ἀπὸ Νότου.



β. Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ πλακόστρωτος ὁδός, ἀπὸ Βορρᾶ.



Βασιλική Β. α. Ἡ βασιλική κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν καὶ ἀπομάκρυνσιν τοῦ τεραστίου σωροῦ τῶν λίθων, οἵτινες ἐκάλυπτον αὐτήν.



β. Γενικὴ ἄποψις ἀπὸ ΒΔ., μετὰ τὴν πλήρη ἀνασκαφὴν, μὲ τὰ τέσσαρα διαμερίσματα ἐξωτερικῶς τοῦ βορείου τοίχου τῆς βασιλικῆς.




Βασιλική Β. α. "Αποψις από ΝΑ., μετά την αποκάλυψιν τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ.




β. Ὁ βόρειος τοῖχος τῆς βασιλικῆς. Δεξιὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τοίχου διακρίνονται αἱ μαρμάριναι πλάκες τῆς ὀρθομαρμαρώσεως ἐπὶ παχέος κονιάματος, ὡς καὶ μαρμάριναι κίονες.



Βασιλική Β. α. Τὸ βόρειον κλίτος μετὰ τὰς περιβαλλούσας τὸ κεντρικὸν θέμα ταινίας. Κατὰ τὸ δυτικὸν ἄκρον διακρίνονται δύο ταινίαι μετὰ συμπλεκόμενον σχοινίον καὶ σπειρομαϊάνδρον.



β. Τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ δαπέδου τοῦ βορείου κλίτους, ἔνθα διακρίνεται ἡ βόρειος θύρα τοῦ νάρθηκος μετὰ τὸ μαρμαρίνον κατώφλιον καὶ ἐκατέρωθεν αἱ ἐξέχουσαι παραστάδες.



Βασιλική Β. α. Τὸ μέσον τοῦ δαπέδου τοῦ βορείου κλίτους με γεωμετρικὰ σχέδια· ἐντὸς μεγάλου κύκλου ζῷον, τοῦ ὁποίου σφύζονται μόνον οἱ πόδες.



β. Τὸ βόρειον κλίτος μετὰ θαυμασίων ψηφιδωτῶν παραστάσεων πτηνῶν, τὰ ὅποια ραμφίζουν χλόην καὶ καρπούς.



Βασιλική Β. α. Λεπτομέρεια πέρδικας ἐκ τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τοῦ βορείου κλίτους.



β. Λεπτομέρεια ὕδροβίου πτηνοῦ ἐκ τῶν ψηφιδωτῶν τοῦ δαπέδου τοῦ βορείου κλίτους.



Βασιλική Β. α. Τὸ παρὰ τὸ μέσον τοῦ βορείου κλίτους ὠραῖον σύμπλεγμα ἐκ τεσσάρων κύκλων· εἰς τὸ κέντρον τετράγωνον διάχωρον μετὰ πτηνῶν καὶ καμπυλογράμμων γεωμετρικῶν σχημάτων.



β. Λεπτομέρεια πτηνοῦ (κόσσυφος) ἐκ τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τοῦ βορείου κλίτους.





Βασιλική Β'. α. Λεπτομέρεια κύκλου με καμπυλόγραμμα γεωμετρικά σχέδια εκ του ψηφιδωτού δαπέδου του βορείου κλίτους.



β. Τεμάχια εκ του ἄμβωνος μετά γλυπτῶν ἀετῶν εἰς τὸ κάτω μέρος, ἔνθα ἔφερε μικρὰς κόγχας (ἀχιβάδας). Τεμάχια θωρακίων με γλυπτὴν διακόσμησιν καὶ κιονόκρανον εκ τοῦ ἀμφικίονος τῶν παραθύρων τοῦ ἱεροῦ.



Βασιλική Β. α. Τεμάχια μετὰ γλυπτῶν ἀετῶν ἐκ τοῦ μαρμαρίνου ἄμβωνος· εἰς τὸ κάτω μέρος διακρίνονται μικραὶ κόγχαι (ἀχιβάδες). β. Τεμάχια κορνιζωμάτων καὶ θωρακίων με γλυπτὴν διακόσμησιν. γ. Τεμάχια θωρακίων. Δεξιὰ τεμάχια με ἐγχρώμους ψηφίδας, ἐκ τῶν ψηφιδωτῶν παραστάσεων.



Βασιλική Β. α-γ. Κιονόκρανα ἐκ τῶν ἀμφικιόνων τῶν παραθύρων τοῦ ἱεροῦ. δ. Μαρμάρινον περιρραντήριον καὶ ὑπέρθυρον, εὑρεθέντα ἐπὶ τῆς βορείου πλευρῆς τοῦ ἐξωνάρθηκος, παρὰ τὴν θύραν τοῦ δευτέρου ἐκ Δυσμῶν, διαμερίσματος.



Βασιλική Β. α-β. Τεμάχια μαρμαρίνων θωρακίων, ζεύξεων, λιθίνων ἀγγείων, ἀμφικιόνων κλπ. Εἰς τὸ βάθος διακρίνεται ἡ ὀρθομαρμαρώσις τοῦ βορείου τοίχου τοῦ ναοῦ. γ. Πλῆθος ὀπτοπλίνθων (διαστ. $0.324 \times 0.38 \times 0.04$ μ.) εὐρεθεισῶν παρὰ τὴν κόγχην τοῦ ἱεροῦ, μετ' ἀναγλύφων σταυρῶν.



Βασιλική Β. α-γ. Τεμάχια κορνίζης (κοσμήτου) μετὰ φύλλων ἀκάνθης, μικρά κατάκοσμα κιονόκρανα με διάτρητον διακόσμησιν, μικρόν θυμιατήριον, πλάξ με ἐγχάρακτον πτηνὸν κλπ.



Βασιλική Β. α-β. Τεμάχια μαρμαρίνων θωρακίων, ζεύξεων, λιθίνων ἀγγείων, ἀμφικιόνων κλπ. Εἰς τὸ βάθος διακρίνεται ἡ ὀρθομαρμάρωσις τοῦ βορείου τοίχου τοῦ ναοῦ. γ. Πλῆθος ὀπτοπλίνθων (διαστ. $0.324 \times 0.38 \times 0.04$ μ.) εὑρεθεισῶν παρὰ τὴν κόγχην τοῦ ἱεροῦ, μετ' ἀναγλύφων σταυρῶν.



Βασιλική Β. α-γ. Τεμάχια κορνίζης (κοσμήτου) μετὰ φύλλων ἀκάνθης, μικρὰ κατάκοσμα κιονόκρανα με διάτρητον διακόσμησιν, μικρὸν θυμιατήριον, πλάξ με ἐγχάρακτον πτηνὸν κλπ.



Βασιλική Β. Δυτικός τοίχος τοῦ ἐξωνάρθηκος. α. Τὸ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ μαρμάρινον κατώφλιον τῆς θύρας εἰσόδου.



β. Τὸ παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ τοίχου μαρμάρινον στόμιον τῆς κάτω εὑρισκομένης μεγάλης δεξαμενῆς.



Βασιλική Β. α. Τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον τοῦ δευτέρου κατὰ σειρὰν, ἐξωτερικῶς τοῦ βορείου τοίχου τῆς βασιλικῆς, διαμερίσματος.




β. Τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον τοῦ δευτέρου κατὰ σειρὰν ἐπὶ τοῦ βορείου τοίχου τῆς βασιλικῆς διαμερίσματος.



Βασιλική Β. Τὸ δεύτερον ἀπ' Ἀνατολῶν ἐξωτερικῶς τοῦ βορείου τοίχου τῆς βασιλικῆς διαμέρισμα. α. Λεπτομέρεια τοῦ παρὰ τὸ μέσον αὐτοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου.




β. Λεπτομέρεια τοῦ ὡς ἄνω δαπέδου παρὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν.



Βασιλική Β. α. Λεπτομέρεια πέρδικος ἐκ τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τοῦ δευτέρου διαμερίσματος ἀπ' Ἀνατολῶν, ἐξωτερικῶς τοῦ βορείου τοίχου τῆς βασιλικῆς. β-γ. Ψηφιδωτὸν δάπεδον τοῦ διαμερίσματος ἐπὶ τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ αἰθρίου. Λεπτομέρεια κοσσύφου (β) καὶ νήσσης (γ), καθημένης ἐπὶ τῆς φωλεᾶς τῆς.



Ἑλληνιστικὸν κτήριο. α. Ἡ ἀψὶς πρὸς Νότον καὶ ὁ πρὸς Δυσμὰς ὀρθογώνιος χώρος καὶ τὰ πλάγια διαμερίσματα.



β. Τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον τοῦ ὀρθογωνίου χώρου μετὰ γεωμετρικῶν σχημάτων.
Εἰς τὸ κέντρον ἡ παράστασις τῆς ἀρπαγῆς τῆς Εὐρώπης.




α. Έλληνιστικὸν κτήριον. α. Ἡ πρὸς Νότον τοῦ ὀρθογωνίου χώρου ἄψις μετὰ τὸ παρὰ τὴν χορδὴν αὐτῆς καταπεσὼν ἐκ μεγάλων πλίνθων τόξον.



β. Ἴωνικὰ κιονόκρανα, κιονίσκοι μιμούμενοι κορμούς δένδρων, πήλινα ἀγγεῖα, λύχνοι, δύο κέρατα βοός, τεμάχια ἐκ τῆς γυψίνης διακοσμήσεως τῆς ἄψιδος τοῦ ὀρθογωνίου διαμερίσματος κλπ.



α. Ἑλληνιστικὸν κτήριον. α. Ἡ ἀψὶς πρὸς Νότον καὶ τὸ πρὸς Δυσμὰς διαμέρισμα.



β. Ὁ νότιος τοῖχος τοῦ ἐν λόγῳ κτηρίου μὲ τὴν γραμμικὴν ἐπὶ τοῦ κονιάματος διακόσμησιν.



Ἑλληνιστικὸν κτῆριον. α. Τὰ ἐκ τῆς ἐπενδύσεως τῶν τοίχων τῆς κόγχης τοῦ ὀρθογωνίου χώρου διακοσμητικὰ γύψινα τεμάχια καὶ αἱ ὀπτόπλινθοι.



β. Λίθινα πινάκια, πήλινα ἀγγεῖα καὶ λύχνοι.



Ἑλληνιστικὸν κτήριον. α. Κιονίσκος, λίθινον ἀγγεῖον καὶ βωμός.



β. Ὁ παρὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ δευτέρου ὀρθογωνίου χώρου, ἐξωτερικῶς τῆς κόγχης, ἀνευρεθεὶς κεραμοσκεπῆς τάφος.




α



β


γ



Ἑλληνιστικὸν κτήριον (Μαυσωλεῖον). α. Χαλκοῦν ἀγαλματίδιον σατύρου, εὑρεθὲν ἐντὸς τοῦ πρὸς Δυσμᾶς τοῦ ὀρθογωνίου χώρου ἀποκαλυφθέντος δωματίου. β. Λύχνος μετ' ἀνθεματῆς διακοσμήσεως, φέρων παράστασιν λέοντος με ἐρωτιδέα καθήμενον ἐπὶ τῆς ράχεως αὐτοῦ. γ. Αἱ ἀποκαλυφθεῖσαι κεφαλαί (μορφαί) ἐπὶ τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου τοῦ ἀνατολικῶς τῆς κόγχης ἀνευρεθέντος ὀρθογωνίου διαμερίσματος.



Ἑλληνιστικὸν κτῆριον. α. Τέσσαρες δακτύλιοι ἀνευρεθέντες ἐντὸς κεραμοσκεπῶν τάφων. β. Λεπτομέρεια ἀργyroῦ δακτυλίου με δύο συμπλεκόμενας χεῖρας. Βασιλική Β. Νομίσματα εὑρεθέντα κατὰ τὴν ἀνασκαφήν. γ-δ. Αἱ δύο ὅψεις νομίσματος παριστάνοντος τὸν Λικίνιον Β' (νομισματοκοπεῖον Νικομηδείας). ε-ς'. Αἱ δύο ὅψεις νομίσματος παριστάνοντος τὸν Ὀνώριον.




α. Ἡ πύλη τοῦ κλασσικοῦ τείχους, ἐν μέρει ἀποκαλυφθεῖσα.



β. Ὁψις τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τῆς ἐσωτερικῆς αὐλῆς τῆς κλασσικῆς πύλης.



α. Ἡ κλασσικὴ πύλη. Τοῖχοι τῆς ἐξωτερικῆς ἀνάλης.



β. Ἡ κλασσικὴ πύλη καὶ τὸ ἄνωθεν αὐτῆς ἐλληνιστικὸν τεῖχος μετὰ τῶν στομίων ὀχετῶν.
Ἀριστερὰ ἡ πύλη τοῦ ἐλληνιστικοῦ τείχους.



α. 'Η έλληνιστική πύλη από Βορρῶ.



β. Κλίμαξ ανόδου εις περίπατον και ή παρ' αυτήν τοξική θυρίς.




α. Ὑποψὶς τοῦ βορείου τείχους ἐκ τῆς κλασσικῆς πύλης.



β. Σφαῖραι λιθοβόλων μηχανῶν.



α. Ὀξυπύθμενοι ἀμφορεῖς ἐντὸς τοῦ ἐδάφους.



β. Ὀξυπύθμενος ἀμφορεὺς ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ τείχους.



α. Ἐξωτερικὴ ὄψις τοῦ τείχους ἀνατολικῶς τῶν ἀναβασμῶν. Στόμιον ὀχετοῦ.




β. Ἐξωτερικὴ ὄψις τοῦ κλασσικοῦ τείχους μετὰ τῆς τοξικῆς θυρίδος.



α. Τὸ δάπεδον τοῦ κεραμικοῦ κλιβάνου.



β. Λεπτομέρεια τοιχοδομίας τοῦ βορειοτέρου τμήματος τοῦ τείχους.




α. Ένσφράγιστος λαβή ἀμφορέως. β. Ὅστρακα ἐρυθρομόρφων ἀγγείων.




γ-δ. Ὅστρακα ἐρυθρομόρφων ἀγγείων διασφύζοντα κεφαλὰς γυναικῶν καὶ παράστασιν αὐλητρίδος.




ε. Ὅστρακον ἐρυθρομόρφου ἀγγείου. ζ'. Καθήμενη γυνή, ἀπὸ παράστασιν ἐρυθρομόρφου ἀγγείου.



α. Δύο ὄστρακα ἐρυθρομόρφων ἀγγείων μετὰ παράστασιν κορμοῦ γυναικὸς καὶ ἐφήβου.




β. Ὅστρακα ἐρυθρομόρφων ἀγγείων. Ἀριστερὰ παράστασις ζώου.




γ. Πήλινον μελαμβαφὲς δισκίον μετ' ἐγχράκτου ἐπιγραφῆς. δ. Ὅστρακον ἀγγείου μετὰ διακόσμησιν βλαστοῦ καὶ φύλλων κισσοῦ.




α-β. "Οστρακα ἐρυθρομόρφων ἀγγείων.




γ. "Οστρακον ἐρυθρομόρφου ἀγγείου, διασῶζον πτυχὰς ἐνδύματος.




α. "Οστρακα μελαμβαφῶν ἀγγείων μετ' ἐμπαιστῆς διακοσμήσεως ἀνθεμίων.




β. Ἀπότμημα μελαμβαφοῦς κανθάρου.




α. Ώστρακα άγγείων ρυθμού «Δυτικῆς κλιτύος».




β. Άπότμημα άγγείου μετ' άναγλύφου γενειοφόρου κεφαλῆς ύπό τήν λαβήν.



α-β. Μελαμβαφεῖς λύχνοι.




γ. Ἀβαφῆς λύχνος. δ. Λιθίνη ἀξίνη Νεολιθικῆς ἐποχῆς.




ε. Λιθίνη σμίλη Νεολιθικῆς ἐποχῆς.



α. Ἀκέφαλον εἰδωλίον γυναικός. β. Κορμός εἰδωλίου καθημένης γυναικός.



γ. Κορμός εἰδωλίου ἀνδρός. δ. Κεφαλὰι εἰδωλίου γυναικός καὶ γενειοφόρου μορφῆς.



α. Ἐνεπίγραφος βάσις ἀρχαῖου ἐπιτυμβίου μνημείου.



β. Μεγάλη δοκιμαστική τάφος ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ τύμβου.



α. Ἡ βόρειος πλευρά τῆς ἀποκαλυφθείσης οἰκοδομῆς.



β. Στρώμα κροκαλῶν καὶ ἀργῶν λίθων ἐγγὺς τῆς κορυφῆς τοῦ τύμβου.



α. Ἡ καλύπτουσα τοὺς τάφους στρωῶσις λίθων.




β. Τάφος Ι. Ταφή ἐντὸς πίθου.



α. Τάφος III. Ταφή νηπίου.



β. Τάφος πολεμιστού.



α. Λαβή χειροποιήτου αγγείου.



β. Κύλιξ ἐκ τοῦ τάφου τοῦ πολεμιστοῦ.




α. Ἡ πάροδος Β μετὰ τοῦ βάρου καὶ τῆς ἱπαραστάδος τοῦ πυλῶνος (δεξιὰ).



β. Ὁ βόρειος τοῖχος τῆς βορείου στοᾶς τοῦ αἰθρίου.



α



β



α. Τεμάχια γυφίνου φεγγίτου τοῦ πυλῶνος. β-γ. Σπαράγματα τοιχογραφιῶν ἐκ τοῦ ἄνω ὁρόφου τοῦ ἐπισκοπείου.



α. Τμήμα ρωμαϊκού θριγκού εκ τῆς κρήνης μετὰ προστεθέντος παλαιοχριστιανικοῦ κοσμήματος καὶ σταυροῦ κατὰ τὴν στενὴν πλευράν.




β. Θριγκὸς ἐκ τῆς φιάλης τοῦ ἀρχαιοτέρου τοῦ Ὀκταγώνου ναοῦ. Κατὰ τὴν μίαν πλευράν ἢ μεταγενεστέρᾳ ἐπεξεργασία.



α. Ἡ ἀναφανεῖσα κλίμαξ ἐπὶ τῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ ἢ φέρουσα εἰς τὴν νοτίαν στοὰν τοῦ ὀκταγώνου ναοῦ.



β. Τὰ βορείως τῆς βορείου στοᾶς τοῦ αἰθρίου ἀποκαλυφθέντα διαμερίσματα Ζ, Η.



α. Τὸ δυτικὸν τμήμα τοῦ κρηναίου οἰκοδομήματος μετὰ τμημάτων τοῦ στυλοβάτου καὶ τῶν προγέρων κατασκευῶν. β. Τὸ ἀνακουφιστικὸν τόξον ἐπὶ τοῦ βορείου τόξου τῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ καὶ ἡ συμβολὴ τῶν δύο ἀποχετευτικῶν ἀγωγῶν.



Παραστάς ἐκ τοῦ θηρώματος τῆς βασιλείου πύλης τοῦ ὀκταγώνου ναοῦ.



α. "Αποψις τοῦ χώρου ἀπ' Ἀνατολῶν. Εἰς τὸ βάθος ὁ Ἰσμαρος τῆς Μαρωνείας.



β. "Ὀψις τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ οἰκισμοῦ, ἀπὸ Βορρᾶ.



α. Ἡ βόρειος πλευρὰ τοῦ οἰκισμοῦ, ἀπ' Ἀνατολῶν.



β. Ὁ Ληνὸς μετὰ τῶν χωρισμάτων τῆς δυτικῆς πλευρᾶς.



α. Ὑποψὶς τοῦ Ληνοῦ ἀπὸ Βορρᾶ.



β. Ὁ Ληνὸς κατὰ τὴν ἔρευναν, ὁρώμενος ἀπὸ Βορρᾶ.



Αθηνός. α. 'Ο χώρος Λ2 με πλάκες ἐκ σχιστολίθου.



β. Χωρίσματα Λ1 καὶ Λ4, ἐπικοινωνοῦντα διὰ λιθίνου κρουνοῦ.



α - β. Ληνός. Χωρίσματα φέροντα δάπεδον ἐκ κουρασανίου.



α



β



γ



δ

α. Πήλινον ειδώλιον γυναικός. β. Περίεργον γλυπτόν, ὁμοιάζον πρὸς γλαῦκα. γ. "Ανω τμήμα κουροτρόφου γυναικός. δ. Χαλκοῦν ἀγαλμάτιον ἀρχαῖκου πολεμιστοῦ.



Περιτειχισμένος Οίκισμός. α. ᾽Αποψὶς χωρισμάτων βορείου πλευρᾶς, ἐκ Δυσμῶν.



β. Ἡ βόρειος πλευρὰ τοῦ χωρίσματος Α.



Περιτειχισμένος Οίκισμός. α. 'Η ΒΔ. πλευρά τοῦ χωρίσματος Β.



β. 'Η ΝΔ. πλευρά τοῦ χωρίσματος Β.



Περιτειχισμένος Οικισμός. α. Τὸ τμήμα ἐκ κεράμων ἐντὸς τοῦ χωρίσματος Β.



β. Τὸ χωρίσμα Γ μετὰ πίθων *in situ*.



Περιτειχισμένος Οίλισμός. α. Τὰ χωρίσματα Ζ καὶ Ζ1 μετὰ τοῦ βωμοῦ.



β. Ἀποψὶς τοῦ χωρίσματος Θ, ἀπὸ νοτιοδυτικῆς.



α. Ὁ τετράπλευρος χώρος-φυλάκιον.



β. Τὸ ἀνατολικὸν σκέλος τοῦ τείχους, ἀπὸ Νότου.



α. Τμήμα τοῦ ἀνατολικοῦ τείχους, ἀπ' Ἀνατολῶν.



β. Τὸ ἱερόν τῆς Δήμητρος, ἀπὸ Βορρᾶ.



Τὸ ἱερὸν τῆς Δήμητρος. α. ᾽Αποψις ἀπὸ Νότου.



β. Ὁ τοῖχος-περίβολος τοῦ ἱεροῦ, ὁρώμενος ἀπὸ Βορρᾶ.



α. Ἐπίχρυσα καὶ ἐπάργυρα πλακίδια-ἀφιερώματα, ὡς εὑρέθησαν μετὰ τῆς πελίκης.



β. Ἀργυροῦν μετάλλιον ἢ ὀμφάλιον με κεφαλὴν γυναικός.



α. Ἐπίχρυσον πλακίδιον μετὰ τὴν Κυβέλην καθήμενην καὶ λατρευτὰς. β. Τριγωνικὸν ἀργυρεὺν πλακίδιον εἰκονίζον τὴν Μεγάλην θεὰν τῆς Σαμοθράκης.






α. Χαλκοῦν πλακίδιον περιστάνον πρόσοψιν οἰκήματος. β. Πλακίδια-ἀφιερόματα μὲ παράστασιν ὀφθαλμῶν.



α. Ἐπάργυρον πλακίδιον μετὰ τὴν θεάν τῆς Σαμοθράκης καθημένην καὶ λατρευτάς.



β. Ἀργυροῦν καὶ χαλκοῦν πλακίδιον μετὰ λατρευτάς.



α-β. Πλακίδια-άφιερώματα με παραστάσεις ὀφθαλμῶν (α) καὶ χειρὸς (β). γ-δ. Ἀργυροῦν καὶ χαλκοῦν πλακίδιον με λατρευτάς.



α. Ἐπ'ἀργυρον πλακίδιον με θεάν καθήμενὴν καὶ τέσσαρας λατρευτάς. β. Χαλκοῦν πλακίδιον με παράστασιν τῆς Δήμητρος καὶ τῆς Κόρης.




α



β




γ



δ

α-β. Πήλινα ειδώλια Ἑρμαφροδίτου (α) καὶ θεᾶς καθημένης (β). γ. Χαλκοῦν νόμισμα Ζωναίων. δ. Ἡ ἐνεπίγραφος βάσις.



α-β. Πήλινα ειδώλια πύλοφρου θεού (α) και θεᾶς ἱματιοφόρου (β). γ. Μαρμαρίνιον ἀγαλμάτιον νεαρίου.



α-γ. Πήλινα ειδώλια γυναικῶν.





α



β




γ




δ

α. Πήλινον ἀνέγγλυφον νεανίου. β. Πηλίνη ἱματιοφόρος κεφαλὴ. γ. Τμήμα πηλίνου εἰδωλίου γυναικὸς κρατούσης λαγῶν. δ. Ἄνω τμήμα εἰδωλίου ἀσπιδοφόρου θρακικῆς θεότητος. ε. Προσωπεῖον, πιθανῶς Δήμητρος.



Πήλινα ειδώλια γυναικών. α. Γυνή φέρουσα περίεργον καλύπτραν. β. Ειδώλιον καθημένης γυναικός ἐκ τοῦ τάφου-πίθου Ι. γ. Καθημένη Δημήτηρ.



α. Τὸ ἀνατολικὸν σκέλος τοῦ τείχους, ἔνθα τὸ ἱερόν τῆς Δήμητρος· δεξιὰ ἡ ἐνεπίγραφος βάσις. ᾠ. Αποψὺς ἀπὸ Βορρᾶ. β. Ὁ τάφος-πίθος II. γ. Ἡ ταφή-πυρὰ VII.



α



β



γ



δ



ε

α. Ἀβαφῆς ἀμφορίσκος ἐκ τῆς ταφῆς-πυρᾶς VI. β. Ἀβαφῆς ἀμφορίσκος με γραπτὴν ταινίαν ἐκ τῆς ταφῆς-πυρᾶς VII. γ. Κυάθιον μελαμβαφὲς καὶ ἀβαθεῖς λεκανίδες. δ. Πηλίνη πρόχους με ἀτρακτοειδῇ διακόσμησιν. ε. Δίωτος πυξίς ἐκ τῆς ταφῆς III.




α



β



α. Ἐρυθρόμορφος λήκυθος ἐκ τῆς ταφῆς-πυρᾶς VI. β. Ἀρυβαλλοειδὲς ληκύθιον με παραστάσιν γυναικείας κεφαλῆς. γ. Ἀρυβαλλοειδῇ ληκύθια φέροντα παραστάσεις ἀνθεμίων.



Ταφή-πυρά VII. α. Διμύκτηρος λύχνος. β. Σκύφος μελαμβαφής. γ. Λεκανίς μελαμβαφής.



α




β



γ



δ



ε



α. Τεμάχιον ὀστέινου κοσμήματος ἐκ τοῦ κιβωτισοσχήμου τάφου V. β-δ. Ταφή III. Ἀκραῖ-
ον τμήμα χρυσοῦ κοκκιδωτοῦ ἐνώτιου (β) καὶ πηλίνη χρυσεπένδυτος ψῆφος (γ). Δύο ἀργυρᾶ
ἐνώτια (δ). ε-ζ'. Ταφή-πυρὰ VII. Σιδηρᾶ σπλεγγίς (ε) καὶ τρία ἀρυβαλλοειδῆ ληκύθια
μὲ λευκὴν ταινίαν (ζ').



α. Τὸ ψηφιδωτὸν δάπεδον.




β. Λεπτομέρεια τοῦ ἀνωτέρω ψηφιδωτοῦ.




α. Ἡ εἴσοδος τοῦ δωματίου.



β. Λεπτομέρεια τοῦ ψηφιδωτοῦ.




γ. Ὁ χώρος τῆς ΒΑ. πλευρᾶς τοῦ ἱεροῦ.



α. Ἀποψὲς ἀπὸ τοῦ ΝΑ. πύργου τοῦ θεάτρου τμήματος τοῦ
Βουλευτηρίου καὶ τοῦ οἰκοδομήματος Ο.




β. Ἀποψὲς τοῦ Βουλευτηρίου, ἀπὸ Νότου.




α. Ἡ βόρειος πλευρά τοῦ οἰκοδομήματος Ο καὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ κτίσματα Γγ καὶ α.




β. Τὸ πρὸ τοῦ οἰκοδομήματος Ο ρεῖθρον.



α. Χαλκοῦς σαυρωτήρ.




β. Διχμαὶ βελῶν.



γ. Γλύφανα καὶ βελόναι ἐκ χαλκοῦ.



α. Ἄκρον ταινίας ἀπολῆγον εἰς ἀνθέμιον.



β. Οὖς γρυπός, ἐξάρτημα χαλκοῦ λέβητος.



α. Ἡ περιοχή τοῦ ὑπογείου τῶν εἰδώλων: Α = δυτικὸς διάδρομος. Κ = κλιμακοστάσιον (;).



β. Τεμάχια ἀγγείων τῆς γωνίας τοῦ δωματίου T4.




α. Ἀγγεῖα τοῦ κλιμακοστασίου.



β. Ἀγγεῖα ἐκ τῆς ἐπιχώσεως τοῦ χώρου VIII.



α. "Οστρακα ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ διαδρόμου Α.



β. Ἀγγεῖον ἐκ τῆς ἐπιχώσεως τοῦ χώρου VIII.



α. Εύρηματα ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ δωματίου T7.



β. Μεσοελλαδικὸς παιδικὸς τάφος ὑπὸ τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου T7.



α. Δάπεδον τοῦ δωματίου T5. Λίθος με στροφήγγα καὶ λαιμὸς ἀμφορέως.




β. Σκελετὸς κάτωθεν τοῦ δαπέδου τοῦ δωματίου Z3, ἐπὶ τοῦ ὁποίου κεῖνται ὅστρακα
ΥΕ ΠΒ2 χρόνων.




Δωμάτιον T9: α επίπεδον τῆς προγενεστέρας σκαφῆς· β ὄρυγμα μέχρι τοῦ βράχου τῆς προγενεστέρας ἀνασκαφῆς· γ τὸ δάπεδον τοῦ δωματίου T9.



Ἡ τετοιχισμένη θύρα τοῦ δωματίου T7.



Γενική άποψη τῆς ἀβλῆς τοῦ Κουζλικου Βοιμοῦ Β. Τ1 ὑπόγειον εἰδῶλον. Κ κύμαχοστᾶσιον. Α διάδρομος. VΠΙ, περιογή ἐπιγῶσεως.



Γενική άποψη τῆς ἀποκαλυφθείσης περιογῆς τοῦ τομέως β ἀπὸ τὰ ΝΑ. πρὸς τὰ ΒΔ.
B1 δωμάτιον μετὰ τὴν ἐστίαν - βωμόν.




Γενική ἄποψις τῶν δωματίων T4, T5, T6. Ἡ τετοιχισμένη θύρα τοῦ δωματίου T4.
B Κυκλικὸς Βωμός.



Ἡ κλίμαξ AB, ὥς ἀποκατεστάθη κατὰ τὸ 1973.




α. Προσθία και όπισθία όψεις είδωλίου έξ έλεφαντοστού, προερχομένου εκ του δωματίου Τ9.




β. Όστρακα με εικονιστικές παραστάσεις εκ του τομέως β.



α. Πύραυνον ἐκ τοῦ δωματίου Γ3.



β. Δοχεῖον (ταψίον) ἐκ τοῦ δωματίου Γ3.



α. Βαθύς διωτος σκύφος ὑπ' ἀρ. 2825.



β. Ὁ διάδρομος Z, τὰ ὑπόγεια Z1 καὶ Z2 καὶ ἡ κλιμαξ B1.



α. Δωμάτιον T7: θ άνοιγμα θύρας ή παραθύρου, ε έδρανον.



β. Γενική άποψις του τομέως β από Δυσμών προς Ανατολάς. ΑΑ κλίμαξ και όχετός Τσούντα. Δωμάτια χώρου Α. Α2 διάδρομος. Α3 δωμάτια τοιχογραφιών. Ω άναλημματικοί τοίχοι κατασκευασθέντες τὸ 1973.



Ἡ κλίμαξ ΒΖ καὶ τὸ φρεάτιον τέφρας.





Σωρὸς ἀγγείων τοῦ δωματίου Γ3.




α. Ἀποψις τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ παρασκηίου.



β. Ἀποψις τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος ἀπὸ τοῦ κοιίλου.




α - β. Τμήμα τῶν λιθίνων βαθμίδων τοῦ κοίλου τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος μετὰ τοῦ ὑπ' αὐτὰς χαλικοστρώτου.



α. Ἄλλη ὄψις τοῦ τμήματος τῶν λιθίνων βαθμίδων τοῦ κοίλου τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος μετὰ τοῦ ὑπ' αὐτὰς χαλικοστρώτου.




β. Τὸ ἀνατολικὸν ἀνάλημμα τοῦ κοίλου τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος.



α. Τομή εξωτερικῶς τοῦ ἀναλήμματος τῆς ἀνατολικῆς παρόδου, ἔνθα τὸ κατακεχωσμένον φρέαρ μετὰ τῶν δύο ὀρθογωνίων ὀγκολίθων.




β. Αἱ δύο τῶν τομῶν εξωτερικῶς τοῦ ἀναλήμματος τῆς ἀνατολικῆς παρόδου.




α. Τμήμα κρατήρος γεωμετρικῶν χρόνων, ἐκ τομῆς ἐξωτερικῶς τοῦ ἀναλήμματος τῆς ἀνατολικῆς παρόδου. β. Ἀγγεῖα ὑστέρων κλασσικῶν χρόνων ἐκ τῆς παρὰ τὴν γωνίαν τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου τομῆς. γ. Ἀγγεῖα καὶ λύχνοι ὑστέρων κλασσικῶν καὶ ἐλληνιστικῶν χρόνων ἐκ τῶν ἐλληνιστικῶν οἰκοδομῶν ὕψισθεν τῆς σκηνῆς τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος καὶ ἀνατολικῶς τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ.



α. Ὑποψὶς ἀπὸ Βορρᾶ τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος.



β. Ἀγγεῖα εὑρεθέντα ἐντὸς τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος.



α. Λύγνος ρωμαϊκῶν χρόνων ἐκ τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος.



β. Μόνωτον ἀγγεῖον ἐκ τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ.



α. Τὸ ἀποκαλυφθὲν προσφάτως ἕτερον στρώμα τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ τοῦ θεάτρου τῆς Ἡλίδος.



β. Δύο λοπάδες ἐκ κεραμοσκεποῦς τάφου καὶ ἀμφορεὺς μετὰ διδύμων λαβῶν.




α. Λείψανα οικόδομης ἐλληνιστικῶν χρόνων μετὰ μεταγενεστέρων μετασκευῶν καὶ]
κεραμοσκεποῦς τάφου.



β. Λείψανα οικόδομης ἐλληνιστικῶν χρόνων ἐκ τοῦ χώρου ὀπισθεν τῆς σκηνῆς τοῦ θεάτρου
τῆς Ἡλίδος καὶ ἀνατολικῶς τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ.



α - β. Ψηφιδωτά δάπεδα της Νοτίας Στοῦς "Ηλιδος.



α - β. Τμήματα τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων τῆς Νοτίας Στοᾶς "Ηλιδος.



α. Τμήμα ψηφιδωτοῦ τῆς Νοτίας Στοᾶς Ἡλίδος μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν φυομένων ριζῶν καὶ πρὸ τῆς ἀποκολλήσεως αὐτοῦ.



β. Τὰ λείψανα τῆς λιθίνης γεφύρας παρὰ τὴν ἀρχαίαν Ἡλίδα.




α. Ίσόμετρον τοῦ δωματίου Β1 (ἀντιλοπὸν καὶ πυγμαχοῦντων παίδων). β. Δομάτιον Δ17. Ἀποθήκη κεραμευτῶν προϊόντων.



Εεστή 3. Κόρη ή νύμφη χροκοσυλλέκτις.



α. Ἀποθήκη Δ17. Πηλίνη τράπεζα προσφορῶν.




β. Ξεστή 3. Δονακίων ἀφ' οὗ ἀφίπτανται βοσκάδες νήσσαι.



α. Ταφικά κρηπιδώματα παρὰ τὸ λιθόστρωτον.




β. Ὁ χώρος τῶν ἀρχαίων ταφῶν.



α. Ἡ κύλιξ Droop.





β. Ἡ κύλιξ τῶν μικρῶν καλλιτεχνῶν.




α. Τεμάχιον Ιωνικής ύδρίας.




β. Θραῦσμα «εὐβοϊκοῦ» ἀμφορέως.




α. «Ευβοϊκός» ἀμφορεύς. β. Κρητικός πίθος.



α. Θηραϊκὸς ἀμφορέυς.



β. Πρωτοχορυνθιακὸς ἀρβύλλος.



α. Ἀρχαῖκή πυρά.



β. Τὰ ἀγγεῖα τοῦ μικροῦ σπηλαιώδους τάφου.



Ἀκρόπολις Ρόδου. α. Πωρίνη λεοντοκεφαλή ἐκ σίμης ἐκ τοῦ παρὰ τὸ Πύθειον τῆς ἀκροπόλεως κτηρίου.



β. Ἀπότμημα κορινθιακοῦ κιονοκράνου ἐκ τοῦ παρὰ τὸ Πύθειον τῆς ἀκροπόλεως κτηρίου.



α. Κλίμαξ καὶ φρέαρ ὑπὸ τὸν πρόδομον τοῦ ναοῦ τοῦ Πυθίου Ἀπόλλωνος.



β. Παρεῖα τοῦ δυτικοῦ τμήματος τοῦ βράχου μετὰ τὸν καθαρισμόν.



Ἀκρόπολις Ρόδου. α. Παρεῖά τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τοῦ βράχου.




β. Ἀποψὶς τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ βράχου.



Ἀκρόπολις Ρόδου. α. Λεπτομέρεια τῆς δυτικῆς παρειᾶς τοῦ βράχου.



β. Ἐξοχή τῆς δυτικῆς παρειᾶς τοῦ βράχου.



Ἀκρόπολις Ρόδου. α. Ἀποκεκρουμένον δωρικὸν κιονόκρανον.



β. Κανονικὸν λάξευμα εἰς τὸ μέσον τοῦ ἀνασκαφέντος χώρου.



Ἀκρόπολις Ρόδου. α. Οὐδὸς παρὰ τὸ βόρειον ὄριον τῆς ὁδοῦ Ρ 18α.



β. Τὸ δυτικὸν ὄριον τοῦ ἀνασκαφέντος πεδίου.



Ἐνεπίγραφα βάθρα ἐκ τοῦ παρὰ τοὺς πρόποδας τῆς ἀκροπόλεως οἰκοπέδου
Σοῦχάν καὶ Μηνέτου.




α. Ὁ πίθος Α καὶ τὰ λείψανα ἀποχετευτικοῦ συστήματος ἔξω τοῦ δωματίου Α τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου.



β. Ὁ ἀνεστραμμένος πίθος Α, ἐν μέρει διατηρούμενος, εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὀχετῶν νοτίως τοῦ δωματίου Α τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου.



α. Γενική ἄποψις ἀπ' Ἀνατολῶν τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίπεδον τὰ δωμάτια Ν καὶ Π, ὁ παρ' αὐτὰ διάδρομος καὶ ὁ κλείων νότιος τοῖχος μετὰ τὴν βάσιν κίονος.



β. Τὸ μικρὸν δωμάτιον Κ τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, μετὰ ὁμάδα ἀγγείων ἐπὶ τόπου, ἀπ' Ἀνατολῶν.



α. Τμήμα κρανίου αιγάγρου μετά μέρους τοῦ κέρατος κατὰ τὴν βόρειον γωνίαν τοῦ μικροῦ δωματίου Ξ τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου κτηρίου, ἀπὸ Νότου.



β. Ὁ χώρος τοῦ δωματίου Σ τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, μὲ τὰ φράγματα καὶ τοὺς σωροὺς τῶν καταπεσόντων λίθων πρὸ τῆς ἐκκαθαρίσεώς των, ἀπὸ Νότου.



α. Τὸ ἀνατολικὸν τμήμα τοῦ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου, ἀπὸ Βορρᾶ. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίπεδον τὸ δωμάτιον Σ καὶ ἡ γωνία τοῦ δωματίου Λα.



β. Ὁ χώρος τοῦ κλιβάνου Φ τοῦ Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου, ἀπὸ Βορρᾶ. Εἰς τὸ βάθος ὁ κλιβανὸς μετὸν θάλαμον καὶ τοὺς ἀεραγωγούς καὶ ἀμέσως δεξιὰ τμήμα τοῦ ὑποκειμένου εἰς τὸ δάπεδον πλακοστρώτου.



α. Ὁ μεταλλευτικὸς κλίβανος τοῦ ἐργαστηριακοῦ χώρου Φ, ἀνήκοντος εἰς τὸ ὑπὸ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τοῦ ἀνακτόρου Παλαιοανακτορικὸν κτήριο, ἀπὸ Βορρᾶ.



β. Τὸ ἀποκαλυφθὲν τμῆμα τῆς Ὁδοῦ λιμένος, ἀπὸ Δυσμῶν. Κατὰ τὸ δεξιὸν χράσπεδον λείψανα τοῦ τοίχου τῆς προσόψεως τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ κλιβάνου.



α. Τὸ ἀποκαλυφθὲν τμήμα τῆς Ὁδοῦ λιμένος, ἀπ' Ἀνατολῶν.
Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίπεδον ὁ ἐγκαρσίως διασχίζων ταύτην
ἀποχετευτικὸς ἀγωγὸς μὲ τὰ καλύμματά του.



β. Γενικὴ ἄποψις τοῦ Κτηρίου βορείως τῆς Ὁδοῦ λιμένος, ἀπὸ ΒΔ.



α. Τὸ ΝΔ. ἄκρον τοῦ Κτηρίου βορείως τῆς Ὁδοῦ λιμένος (χῶροι Αα καὶ Ββ καὶ τριγωνικὸς νοτίως τούτων χῶρος), ἀπὸ ΝΑ.



β. Ὁ κατὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ δωματίου Αα τοῦ Κτηρίου βορείως τῆς Ὁδοῦ λιμένος ἀποχετευτικὸς ἀγωγὸς καὶ τὸ φρεάτιόν του, ἀπὸ Βορρᾶ.



α. Ἡ παλαιότερα ὑπὸ τὸν χώρον Αα-Ββ τοῦ Κτηρίου βορείως τῆς Ὁδοῦ λιμένος ἀνερχομένη πλακόστρωτος ὁδός, ἀπὸ Νότου.




β. Τὸ κάτω στρώμα τοῦ δωματίου Γγ μετὰ τοῦ νοτίου αὐτοῦ διαχωρίσματος εἰς τὸ βορείως τῆς Ὁδοῦ λιμένος Κτήριον, ἀπὸ Νότου.



α. Τὸ κάτω στρώμα τοῦ δωματίου Γγ τοῦ Κτηρίου, βορείως τῆς 'Οδοῦ λιμένος ἀπ' Ἀνατολῶν. Εἰς τὸ βάθος ὁ χώρος Λα - Ββ.



β. Τὸ δωμάτιον Δδ τοῦ Κτηρίου βορείως τῆς 'Οδοῦ λιμένος μετὰ τὸ θρανίον, τὴν φραχθεῖσαν θύραν καὶ τὸν διπλοῦν ἀνατολικὸν τοῖχον, ἀπὸ Νότου.



Γενική όψη τοῦ νοτίου τμήματος τοῦ Κτηρίου βορείως τῆς 'Οδοῦ λιμένος, ἀπ' Ἀνατολῶν. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίπεδον τὸ δωμάτιον Ζζ καὶ δεξιὰ μέρος τοῦ Βε.



α. Οἱ καταπεσόντες ἐκ τῆς νοτίας προσόψεως τῆς Δυτικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου
λίθοι, ἀπὸ ΒΔ.



β. Οἱ καταπεσόντες ἐκ τῆς νοτίας προσόψεως τῆς Δυτικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου
λίθοι, ἀπὸ ΝΑ.



α. Γωνία Παλαιοανακτορικοῦ κτηρίου προβάλλουσα ἀμέσως πρὸς Νότον τοῦ
θησαυροφυλακίου τῆς Δυτικῆς πτέρυγος τοῦ ἀνακτόρου, ἀπὸ Ν.



β. Ὁ ΒΔ. τοῖχος τοῦ νοτίου περιβόλου, ὡς ἀνεφάνη ὑπὸ σειρὰν λίθων, ἀποτελεσάντων
κρηπίδα λιθοσωροῦ, ἀπ' Ἀνατολῶν.




α. 'Ο ΒΔ. τοῖχος τοῦ νοτίου περιβόλου μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν διαστρωθέντων λίθων, ἀπὸ ΝΔ.



β. 'Ο ΒΔ. τοῖχος τοῦ νοτίου περιβόλου μετὰ τὴν ἐκκαθάρισίν του, ἀπ' Ἀνατολῶν.



α



β γ



α. Κύπελλον και κωδωνόσχημα ειδώλια εκ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6. β. Χρυσὸν φυλλοειδὲς περίπτον. γ. Ἡ σφραγιστικὴ ἐπιφάνεια τριπλεύρου ἐλεφαντίνης σφραγίδος.



α. Πλακόστρωτον κεκλιμένον επίπεδον βορείως τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6.




β. Πλακόστρωτον μετὰ κλίμακος ἀνατολικῶς τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 6.



α. Τὸ φράγμα τῆς θύρας ἐπικοινωνίας τῶν δύο δωματίων τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8.



β. Παλαιότεροι τοῖχοι εἰς τὸ δωμάτιον 1 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8.



α. Ὀστέινα περίπτα.



β. Κεραμεική ἐκ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 12.



γ. Λίθινον κύπελλον.




α. Γραπτὸν γεφυρόστομον ἀγγεῖον.



β. Ἀγγεῖον ἐκ τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 8.



α. Σφραγιδόλιθος μετά παραστάσεως αιγάγρου.



β. Χρυσᾷ ταινίαι καὶ κρίκος.




α. Ἐλεφαντίνη πλαστική σφραγίς. β. Ἄωτον κύπελλον ἐκ τῆς εἰσόδου τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ.



γ. Χρυσοῦν ἔλασμα εἰς σχῆμα πτηνοῦ.



α. Κρανίον ἐντὸς τῆς νοτίας κόγχης τῆς εισόδου τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ.




β. Κρανία κείμενα εἰς τὸ δωμάτιον 1 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 9.



α. Τμήμα διδύμου αγγείου ἐκ τῆς εἰσόδου
τοῦ θολωτοῦ τάφου Γ.




β. Θαλάσσια ὕστρεα εὑρεθέντα ἐντὸς τοῦ αγγείου τῆς ἀνωτέρω εἰκόνας.




Θολωτὸς τάφος Γ. α. Τμῆμα σαρκοφάγου ἀποτεθείσης εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ τάφου κατὰ χώραν.





β. Ἡ εἴσοδος τοῦ θολωτοῦ τάφου καὶ τὸ ἄνωθεν ταύτης παράθυρον.




Ταφικόν κτήριο 9, δωμάτιον 1. α - β. Κεραμεική. γ. Σαρκοφάγος και πίθος κατά χώραν.




Ρυτά και ειδώλια ταύρων.




α. Ἐλεφάντινον περίαπτον εἰς σχῆμα νήσσης. β. Περίαπτον εἰς σχῆμα ποδός.



γ. Κορμὸς πηλίνου εἰδωλίου. δ. Ἀνώτερον τμήμα εἰδωλίου.



α. Σαρκοφάγος εἰς τὸ δωμάτιον 2 τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 9 κατὰ χώραν.



β. Κρανία ἐκ χώρου τοῦ ταφικοῦ κτηρίου 9.



α. Γενική άποψις τοῦ ἐρευνηθέντος κατὰ τὰ ἔτη 1972 - 73 ἱεροῦ (ἀπὸ ΒΔ).



β. Τὰ ἄνδρα I - III καὶ τὰ κάτωθεν αὐτῶν παλαιότερα ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα (ἀπ' 'Α.).



α. Γενική ἄποψις τῆς ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ ἐν μέρει ἐρευνηθείσης ἐκτάσεως (ἀπὸ Β.).




β. Ἡ στρώσις τῶν λίθων ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ (ἀπὸ ΒΔ.).




α. Ἐμπροσθεν τὸ ὀρθογώνιον Α μετὰ τοῦ διπλοῦ τοιχείου πρὸ τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ἀνδῆρου ΙΙΙ (ἀπὸ ΝΑ.).




β. Ἡ πρὸς Νότον πρόσοψις τοῦ ἀνδῆρου Ι καὶ ὁ ἀνατολικῶς τοῦ βωμοῦ ἐρευνηθεῖς κατὰ τὸ 1972 χώρος (ἀπὸ Ἀ.).



β. Χαλκοῦν ἰθυσταλινόν εἰδώλιον.



α. Τμήμα τρίποδος μετὰ παραστάσεως γρυπῶν ἑκατέρωθεν ἐσχηματοποιημένου δένδρου.




β. Χαλκοῦν ἔλασμα μετὰ παραστάσεως τοῦτότου.




α. Χαλκοῦν περίτμητον ἔλασμα ἀναβέτου.




α - β. Χαλκᾶ ζώδια.




α. Χαλκοῦν ζώδιον.



β. Χαλκᾶ ζώδια ἐκ τοῦ Υἱοῦ ΠΙΒ - Γ στρώματος τῆς πυρᾶς.



α. Περίτμητον ἔλασμα βοός.



β. Δύο χαλκᾶ ζώδια.



α. Πήλινον δαιδαλικὸν προσωπεῖον.



β. Λίθινον ὁμοίωμα βωμοῦ ἐκ τοῦ ὕστεροελληνιστικοῦ μικροῦ ναοῦ.



γ. Χαλκῇ ἐνεπίγραφος λαβὴ ἀγγείου.



δ. Πήλινον ὁμοίωμα ἐρμαϊκῆς στήλης.




α. Τὸ κάτωθεν τῶν ἀνδρῶν ΥΜ ΙΙΒ - Γ στρῶμα πυρᾶς (ἀπὸ Ν.).




β. Τὸ ἐντὸς τοῦ ὀρθογωνίου Σ ΥΜ ΙΙΒ ἀνδρῶν (ἀπὸ ΝΑ).




α. Έμπροσθεν τὸ ΥΜ ΙΙΒ ἀνδρῶν. Κάτωθεν αὐτοῦ καὶ πρὸς Ἀνατολὰς
τὸ ΜΜ ΙΙΒ ἱερόν (ἀπὸ ΝΔ).



β. Τὰ λατρευτικὰ σκεύη ὡς εὗρέθησαν ἐντὸς τοῦ δωματίου τῆς θήκης τοῦ ΜΜ ΙΙΒ ἱεροῦ
(ἀπὸ Ν.).



α. Τμήματα ΥΜ ΠΠΓ κρατῆρος.



β. Τμήματα ΥΜ ΠΠΓ κρατῆρος.




α. Ἡ ὕμ ΠΠΓ κάλπη τοῦ Δυτικοῦ
Δωματίου.




β. Μόνωτον ὕμ ΙΑ κύπελλον.




γ. Ὑμ ΙΑ κύπελλον κορινθίας.




δ. Κωνικὸν κύπελλον κοσμούμενον διὰ
καλαμοσιδῶν.



α. Χαλκᾶ ὕμ ξίφη, β. Σωληνωτὸν σκεῦος ἐκ τοῦ ΜΜ ΠΙΒ ἱεροῦ, γ. Κωνικὸν κύπελλον ἐκ τοῦ χώρου τοῦ ΜΜ ΠΙΒ ἱεροῦ.



α. Κύπελλον κοινωνίας.



β. Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ κυπέλλου κοινωνίας τῆς παραπλεύρως εἰκόνης.




Ἐκ τοῦ ΜΜ ΙΙΒ ἱεροῦ: α. Μικρὰ λίθινα ἀγγεῖα. β. Τράπεζα προσφορῶν. γ. Τράπεζα προσφορῶν μετ' ἐπιγραφῆς γραμμικῆς Α γραφῆς.




α. Τράπεζα προσφορῶν ἐκ τοῦ ΜΜ ΙΙΒ ἱεροῦ.



β. Τράπεζα προσφορῶν μετ' ἐπιγραφῆς γραμμικῆς Α γραφῆς.



α. Χαλκούσιν ειδώλιον σεβίζοντος.



β. Πήλινον ειδώλιον Ἑρμοῦ.




β. Πήλινον ειδώλιον «Έρωτος καὶ Ψυχῆς».



α. Λίθινον ἀγαλμάτιον Ἀφροδίτης.



Τὸ ὑστεροελληνιστικὸν ἱερὸν μετὰ τοῦ ἱσχυροῦ τείχους, ὁ ὁποῖος τὸ πλαισιώνει ἀπ' Ἀνατολῶν καὶ Νότον.



Ἀναθηματική ἐπιγραφή τοῦ Γ' μ.Χ. αἰῶνος.



α. Ὁ ὑστεροελληνιστικὸς μικρὸς ναὸς (ἀπὸ ΝΑ).



β. Χαλκοῦν νόμισμα Λύττου.



γ. Ρωμαϊκὸς λύχνος.



α - β. Λούχνοι ἐκ τοῦ ὕστεροελληνιστικοῦ μικροῦ ναοῦ.



α. Γενική ἄποψις τοῦ ἐρευνηθέντος χώρου ἐκ Δυσμῶν.



β. Τὸ Δωμάτιον Ι τῆς Οἰκίας Α ἐκ Δυσμῶν.



Οἰκία Α. α. Ἡ μεταξύ τῶν Δωματίων Ι καὶ ΙΙ θύρα.



β. Ἀγγεῖα ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ Δωματίου ΙΙ.



α. Οικία Α. Ἀνώτερον τμήμα τῆς κατερχομένης κλίμακος.



β. Οικία Β. Τὸ ἀποκαλυφθὲν δυτικὸν τμήμα τῆς οἰκίας, ἀπὸ Βορρᾶ.



α. Οικία Β, χώρος δ. Ἀγγεῖα *in situ*, ἀπ' Ἀνατολῶν.




β. Οικία Γ. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς οἰκίας, ἀπὸ Βορρῶ.




α. Οικία Γ. Τὸ νοτιοδυτικὸν τμήμα τοῦ Δωματίου III καὶ ἡ πρὸ αὐτοῦ ἐν μέρει κεκαλυμμένη «δεξαμενή».




β. Λείψανα τοῦ οἰκισμοῦ ἐπὶ τῶν νοτίων παρυφῶν τοῦ ἀκρωτηρίου «Σούδα».





α. Γραπτά ὄστρακα ἐκ τῶν Οἰκιῶν Α καὶ Β.



β. Ἀπολήξεις μονοχρώμων ὀξυπυθμένων ἀμφορέων.



Οἶκία Β, χώρος δ. α. "Λωτος πίθος, β. Δίωτον ἀγγεῖον.




Οιζία Β, χῶρος δ. α. Δίωτον ἀγγεῖον. β. Μονόχρωμος δέξινθμενος ἀμφορέας.




α. Οἰκία Β. Μόνωτα ἐρυθροβαφῆ ἀγγεῖα.



β. Οἰκία Β καὶ Γ. Μονόχρωμα ἀγγεῖα.



α. Οικήα Β. Δωμάτιον Ι. Θραύσματα ἐρυθροβαφῶν πινακίων.




β. Οικήα Β καὶ Γ. Γραπτὰ καὶ μονόχρωμα ὄστρακα.




Οίκια Γ. α. Έρυθροβαφής κρατήριςκος.



β. Μόνωτον μελαμβαφές κύπελλον.




Οίχια Γ. α. Μονόχρωμα πινάκια.




β. Χαλκᾶ ἀντικείμενα.



α - β. Ἀργυροῦν νόμισμα Ἀργούς.



α. Οίκια Α. Λίθινον ἀγγεῖον.



β. Οίκια Γ. Λίθινον ἀγγεῖον μετὰ προχοῆς.



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ὁ ἐξωνόρθηξ πρὸ τῶν ἐργασιῶν.




Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ὁ ἐξωνάρθηξ μετὰ τὴν ἐπανατοποθέτησιν τῶν ψηφιδωτῶν.




Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. α. Προετοιμασία τῆς ὑποδομῆς διὰ τὴν ἐπανατοποθέτησιν τῶν ψηφιδωτῶν.



β. Τὸ μαρμάρινον κατώφλιον.



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ἐξωνάρθηξ. α. Τὸ πρῶτον στρώμα.



β. Τὸ δεύτερον στρώμα.



Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. α. Τὸ νότιον κλῆτος μετὰ τὴν ἀποκόλλησιν τῶν τριῶν δυτικῶν διαχωρῶν.



β. Ἡ γέφυρα ἐπὶ τῆς ΝΔ. γωνίας τοῦ δωματίου ΙΙΙ.



α. Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Ἡ νέα περίφραξις βορείως τῆς ἀψίδος τοῦ ἱεροῦ.



β. Ἀρχαιολογικὸς χώρος. Ἡ παλαιὰ περίφραξις καὶ ἡ διάνοξις αὐτοῦ δια τὴν νέαν.



Ἀρχαιολογικὸς χώρος. α. Ἡ παλαιὰ καὶ ἡ νέα περίφραξις.




β. Ἡ νέα περίφραξις.




Βασιλική ἀρχιερέως Πέτρου. Κίονες συναρμολογούμενοι.




Βασιλική 'Αγίου Δημητρίου. α. Συγκολληθείς ἀμφορίσκος.




β. Συγκολληθὲν πινάκιον.




Τὸ ἱερὸν τῆς Ἐλευσίνος κατὰ τοὺς Πεισιστρατεῖους χρόνους. Ἀποψὺς ἀπὸ Βορρᾶ. Εἰς τὸ χαμηλότερον μέρος, πρὸ τοῦ βορείου Πυλῶνος, τὸ Καλλίχορον Φρέαρ.




Ἀναπαράστασις τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἐλευσίνης, Ἄνω : κατὰ τοὺς Πεισιπρατέλους χρόνους· κάτω : κατὰ τὸν Β' μ.Χ. αἰῶνα.




Τὰ δύο γύψινα προστάσματα τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἐλευσίνος, ὡς ἐκτίθενται εἰς τὸ Μουσεῖον. Ὑψω : ἀναπαράστασις τοῦ ἱεροῦ περὶ τὰ μέσα τοῦ Β' μ.Χ. αἰῶνος· κάτω: ἀναπαράστασις τοῦ ἱεροῦ κατὰ τοὺς Πεισιπρατείους χρόνους.




Ἡ κυρία εἴσοδος τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἐλευσίνος περὶ τὰ μῆσα τοῦ Β' μ.Χ. αἰῶνος.



Τὸ ἱερόν τῆς Ἐλευσίνος περί τὰ μέσα τοῦ Β' μ.Χ. αἰῶνος. Ἀποψὲς ἀπὸ ΝΑ.



α. Τὸ ἱερὸν τῆς Ἐλευσίνος κατὰ τοὺς Πεισιστρατεῖους χρόνους. ᾽Αποψὶς ἀπὸ Νότου.
Ἐκτὸς τοῦ περιβόλου ἡ Ἱερὰ οἰκία.



β. Τὸ Πεισιστράτειον Τελεστήριον τῆς Ἐλευσίνος καὶ ἡ πρὸ αὐτοῦ αὐλὴ μὲ τοὺς βωμούς.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1973
ΕΞΕΤΥΠΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΘΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Κ. ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε